

ნაკრები ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	ღირებულება
1	2	3
1	სოფ. დვაბზუში (ელიზბარ ღლონტის ეზოს მიმდებარედ) მდ. ნატანების კალაპოტის გასწორხაზოვნება სიგრძით 265 მ (III ჯგუფის გრუნტის გადაადგილება 30 მ-ზე, რაოდენობით 10 400 კბმ)	
2	სოფ. დვაბზუში (ყოფილი ტარაბაზის მიმდებარე ტერიტორია) მდ. ნატანების კალაპოტის გასწორხაზოვნება სიგრძით 240 მ (III ჯგუფის გრუნტის გადაადგილება 30 მ-ზე, რაოდენობით 10 500 კბმ)	
ჯამი		

ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. დეგაზუში (ელიზბარ ღლონტის ეზოს მიმდებარედ) მდ. ნატანების კალაპოტის გასწორება
სიგრძით 265 მ (III ჯგუფის გრუნტის გადაადგილება 30 მ-ზე, რაოდენობით 10 400 კმმ)

№	სამუშაოსა და ხარჯების ჩამონათვალი	განზ	რაოდ	ერთ	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ბულდოზერი 228 კვტ, (310 ცხ) მუშაობა (СННП--IV-2-82, ცხ 1-30)	მ/სთ	87.36		
2	ორი ბულდოზერის ტრანსპორტირება	რეისი	4.00		
3	ექსკავატორის (ერთციცხვიანი 1,25 კმმ) მუშაობა (СННП--IV-2-82, ცხ 1-10)	მ/სთ	117.52		
4	ექსკავატორის ტრანსპორტირება	რეისი	2.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				

ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. დვაბზუში (ყოფილი ტარაბაზის მიმდებარე ტერიტორია) მდ. ნატანების კალაპოტის
გასწორბაზოვნება სიგრძით 240 მ (III ჯგუფის გრუნტის გადაადგილება 30 მ-ზე, რაოდენობით 10 500
კმმ)

№	სამუშაოსა და ხარჯების ჩამონათვალი	განზ	რაოდ	ერთ	ჯამი
1	2	3	4	5	6
1	ბულდოზერი 228 კვტ. (310 ცხ) მუშაობა (СННП--IV-2-82, ცხ 1-30)	მ/სთ	88.20		
2	ორი ბულდოზერის ტრანსპორტირება	რეისი	4.00		
3	ექსკავატორის (ერთციცხვიანი 1,25 კმმ) მუშაობა (СННП--IV-2-82, ცხ 1-10)	მ/სთ	118.65		
4	ექსკავატორის ტრანსპორტირება	რეისი	2.00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 8 %				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 7 %				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				