

სულ ღირებულება		
ლარი	დოლარი	კური
0	0	1.65

ხაშურში, რუსთაველის 38-ში, ბ-ბლოკის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების პროექტი

სახურავის მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა №4

№	შიფრი, ნორმატივის ნომერი,რესურს ების კოდი	სამუშაოებისა და ხარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა- მექანიზმები და		ჯამი
				ნორმატი ვით ერთეულ ზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11-8-1	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 50მმ	მ2		515.00							
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	515.00							
		სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,0095X1,15=	ლარი	0.011	5.67							
		მასალა:			0.00							
		ცემენტის სსნარი მ150	მ3	0.051	26.27							
		სხვადასხვა მასალა ნორმით	ლარი	0.0636	32.75							
2	13-25-1 13-25-2	სახურავის მოწყობა 2 ფენა ლინოკრომით ან ბიკროსტით	მ2		515							
		შრომის დანახარჯები 1,71X1,15=	კაც/სთ	1.97	1014.55							
		სხვადასხვა მანქანები ნორმით 0,22X1,25=	ლარი	0.275	141.63							
		მასალა:			0.00							
		ლინოკრომი	მ2	1.15	592.25							

[illegible]