ხონის მუნიციპალიტეტის დედალაურის თემში, სოფ. ჩ/მეურნეობაში მდ. კუხაზე ხიდის მოწყობის

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	განზ.	ნორმატიული რესურსი		ხელფასი		მასალა		საშშენებლო მექანიზმები		ჯამი
				ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		დ) რკინაბეტონის მართკუთხა მილის მოწყობა										
1	1-22-16	**გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 5X9X0,4მ, 2,5X1X0,6მX3, 5,5X1X0,6მ და 4X1X0,6მ ასევე 5,5X2X2მ**	1000მ^3		**0,05020**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**27,00**	**1,36**							
		ექსკავატორი	მ/სთ	60,50	3,04							
		მანქანები მიწის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		75,3000							
		სხვა მანქანები	მ/სთ	2,21	0,11							
2	1-81-3	**მილის, სათავისების, კბილის კედლის ქვეშ ხრეშოვანი საგების მოწყობა 5X9X0,2მ, 2,5X1X0,2მX3, 5,5X1X0,2მ და 4X1X0,2მ**	100მ^3		0,124							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**121,00**	**15,00**							
		ხრეში	მ^3		11,00							
		მანქანები ხრეშის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		17,6000							
3		**რკინაბეტონის მართკუთხა კვეთის მილის 5X9მX0,4მ მოწყობა**	100მ^3		0,5400							
	6-1-6	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**517,00**	279,180							
		ბეტონი მ-350	მ^3	101,500	54,810							
		მანქანები ბეტონის ტრანსპორტირებისათვის	ლარი	**129,00**	**69,66**							
		არმატურა დ-16მმ ა-III	მ		1694,000							
		არმატურა დ-14მმ ა-III	მ		996,000							
		არმატურა დ-8მმ ა-I	მ		160,000							
		სხვა მასალები	ლარი	30,000	16,200							
4		**ყალიბის მოწყობა ხე-მასალით**	100მ^2		1,2600							
	37-10-1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**47,00**	59,220							
		მანქანები	ლარი	**2,56**	**3,23**							
		ხე-მასალა	მ^3	2,290	2,885							
		სხვა მასალები	ლარი	11,000	13,860							
5	12-4-7	**ასაკრავი ჰიდროიზოლაცია (ცხელი ბიტუმის ორი ფენა)**	100კვ.მ.		0,9900							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	39,800	39,402							
		მანქანები	ლარი	8,070	7,989							
		ჰიდროიზოლაცია	მ^2	132,000	130,680							
		ჰიდროიზოლაცია	მ^2	132,000	130,680							
		ბიტუმის ემულსია	ტონა	0,740	0,733							
		გაზის ბალონი	ცალი		4,000							
		სხვა ხარჯები	ლარი	2,000	1,980							
6		**მილის რკინაბეტონის სათავისების, კბილის, კედლის მოწყობა რკ/ბეტონით 2,5X3,4X0,4მX3, 5,5X3,4X0,4მ და 4X3,4X0,4მ**	100მ^3		0,3842							
	6-1-6	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**517,00**	198,631							
		ბეტონი მ-350	მ^3	101,500	38,996							

		მანქანები ბეტონის ტრანსპორტირებისათვის	ლარი	**129,00**	**49,56**							
		არმატურა დ-16მმ ა-III	მ		578,000							
		არმატურა დ-14მმ ა-III	მ		270,000							
		არმატურა დ-8მმ ა-I	მ		50,000							
		სხვა მასალები	ლარი	30,000	11,526							
7		**ყალიბის მოწყობა ხე-მასალით**	$100მ^2$		0,7200							
	37-10-1	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**47,00**	33,840							
		მანქანები	ლარი	**2,56**	**1,84**							
		ხე-მასალა	$მ^3$	2,290	1,649							
		სხვა მასალები	ლარი	11,000	7,920							
8		**ბეტონის პარაპეტების მოწყობა 0,7X0,4X20მ**	100მ		0,2000							
	27-50-2	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**397,00**	79,400							
		ბეტონი მ-350	$მ^3$	65,600	13,120							
		მანქანები ბეტონის ტრანსპორტირებისათვის	ლარი	**0,51**	**0,10**							
		ხე-მასალა	$მ^3$	2,075	0,415							
		სხვა მასალები	ლარი	53,900	10,780							
9	15-168-7.	პარაპეტების შეღებვა	100კვ.მ.		0,14							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	65,800	9,212							
		მანქანები	ლარი	0,500	0,070							
		საღებავი	კგ	63,00	8,820							
		სხვა ხარჯები	ლარი	1,600	0,224							
10	1-53-13	მდინარის კალაპოტის გაფართოება ექსკავატორით გრუნტის ადგილზე დაყრით	$1000მ^3$		**0,8000**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**14,20**	**11,36**							
		ექსკავატორი	ლარი	30,80	24,64							
		ჯამი დ	**ლარი**									
		ჯამი III.I.	**ლარი**									
		ფასი VI. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა										
1	27-7-2	გზის სავალი ნაწილის საფუძვლის აწევა და მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ხიდთან	$100მ^3$		**3,0000**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**15,00**	**45,00**							
		ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,16	6,48							
		სხვა მანქანები	მ/სთ	0,86	3							
	გამოანგარიშებით	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	$მ^3$	122,00	366							
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ტრანსპორტირებისათვის	ტ		549							
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	11,20	33,60							
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	27,10	81,30							
2	27-7-2	გზის სავალი ნაწილის საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით	$100მ^3$		**0,1200**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**15,00**	**1,80**							
		ა/გრეიდერი	მ/სთ	2,16	0,2592							
		სხვა მანქანები	მ/სთ	0,86	0							
	გამოანგარიშებით	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	$მ^3$	122,00	15							
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი ტრანსპორტირებისათვის	ტ		22							
		სატკეპნი 5ტ	მ/სთ	11,20	1,34							
		სატკეპნი 10ტ	მ/სთ	27,10	3,25							
2	27-11-1	**გზის მოწყობა ღორღით 0-40 მმ სისქით 15 სმ**	$1000მ^2$		**1,5000**							
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	**33,00**	**49,50**							
		ა/გრეიდერი	მ/სთ	0,42	0,63							
		ღორღი 0-40 მმ	$მ^3$	204,00	306,00							
		მანქანები ღორღის ტრანსპორტირებისათვის	ტ		489,60							
		სატკეპნი 5ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ	11,20	16,80							
		სატკეპნი 10ტ თვითმავალი გლუვი	მ/სთ	24,8	37,2000							

		ჯამი VI	ლარი									
		მთლიანი ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები %	%									
		ჯამი										
		გეგმიური მოგება %	800%									
		ჯამი										
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები %	5%									
		ჯამი										
		დღგ 18%	18%									
		სულ										