

ქ. თბილისში, დიდი დიდოში (რვა სართულიანი)
კორპუსის გადახურვის აღდგენითი სამუშაოების
ხარჯთაღრიცხვა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: **0** ლარი

№	საფუძველი	ს ა მ უ შ ა ო ს დასახელება	ნორმატიული რესურსი			ხელფასი		მასალა		მექანიზმები		ჯამი
			განზ.	ერთეულ.	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	12-10-1,2 საბაზრო	სახურავზე კემზის ფენის მოწყობა	100კვ.მ.		6.92							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.0	692.1							
		სამშენებლო მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0.580	401.39							
		კემზა	კუბ.მ.	0.04	27.68							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.16	110.73							
2	12-10-1,2 საბაზრო	სახურავზე ცემენტის მოჭიმვა სისქ. 40მმ	100კვ.მ.		6.92							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.0	692.1							
		სამშენებლო მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0.65	449.83							
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.044	30.45							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.26	65.28							
3	12-2-1.ბამ. საბაზრო	სახურავზე ორი ფენა ლინოკრომის მოწყობა	100კვ.მ.		6.92							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.00	692.1							
		მანქანები	ლარი	0.640	442.91							
		ლინოკრომი VX (ქვედა ფენა) =15მ	კვ.მ.	1.20	830.46							
		ლინოკრომი VX (ზედა ფენა) =10მ	კვ.მ.	1.25	865.06							
	საბაზრო	ბითუმის მასტიკა	ტონა	0.00084	0.58							
		თხევადი ბაზი	კბ	0.16	132.87							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.100	69.21							
		პარაკეტზე წყალსაინი არხების განბრმვა	კუბ.მ.		0.25							

4	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.00	0.25							
		მანქანები	ლარი	120.20	30.19							
5	საბაზრო	პარაკეტზე მოთუთიებული თუნუქის მოწყობა	100კვ.მ.		0.78							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	77.75							
		მანქანები	ლარი	6.620	5.147							
		მოთუთიებული თუნუქის ფურცელი 0.55მმ	ტონა	0.53	0.409							
		სჭვალა	ცალი	9.90	769.75							
6	12-8-4ბამ. საბაზრო	პლასტმ. წყალსწრები მილების მოწყობა	100მ		2.88							
		შრომითი რესურსები	ბრძ.მ.	100.0	288.0							
		მანქანები	ლარი	0.81	233.28							
		პლასტმ. მილი ღ=100მმ	ბრძ.მ.	100.0	288.00							
		პლასტმ. მუხლი ღ=100მმ	ცალი	ფაქტ	8.00							
		ძაბრი	ცალი	ფაქტ	4.00							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.13	37.44							
სახურავზე ასასვლელი უჯრედის მოწყობა												
1	8-15-1. საბაზრო	კედლის წყობა წვრ. საფშ. საკედლე ბლოკით (19X19X39),	კვ.მ.		21.12							
		შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.00	21.12							
		მანქანები	ლარი	4.92	103.91							
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.026	0.56							
		ბლოკი	ცალი	12.50	264.00							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.16	3.38							
	6-15-9.	მონ. რ/გეტიონის სარტყელის მოწყობა	კუბ.მ.		1.06							

2	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.00	1.06							
		მანქანები	ლარი	4.92	5.20							
		პეტონი “B 20“	კუბ.მ.	1.02	1.07							
		ყაღის ფიცარი	კუბ.მ.	0.32	0.34							
		შესაპრავი მავრთული	კგ.	1.25	1.32							
		არმატურა	ტონა	პროექ.	0.12							
		სხვა ხარჯები	ლარი	7.40	7.81							
3	15-55-9-11	კედლების მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	100კვ.მ.		0.42							
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	100.00	42.24							
		მანქანები	ლარი	0.720	30.413							
		ცემენტის ხსნარი	კუბ.მ.	0.0249	1.05							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.300	12.672							
4	10-11-1.	სახურავის ხის კონსტრუქციების მოწყობა	კუბ.მ.		0.62							
		შრომითი რესურსები	კუბ.მ.	1.000	0.62							
		მანქანები	ლარი	4.92	3.07							
		ხის მასალა	კუბ.მ.	1.05	0.66							
		ლურსმანი	კგ	7.2	4.50							
		ბლინულა	ბრძ.მ	1.2	13.20							
		სხვა ხარჯები	ლარი	3.440	2.15							
5	10-36-5.	ხის მოღარტყვის მოწყობა სისქით 3სმ.	კვ.მ.		29.67							
	საბაზრო	შრომითი რესურსები	კვ.მ.	1.000	29.67							
		მანქანები	ლარი	0.430	12.76							
		ფიცარი	კუბ.მ.	ფაქტ.	0.46							

		ლურსმანი	კპ	0.112	3.32							
		სხვა ხარჯები	ლარი	0.4840	14.36							
6	ს.წ.1969წ.	სახურავის მოწყობა მოთუთ. პროგნასტილი მოთუთ.სისძ. 0.5	100კპ.მ.		0.30							
	№26-7-2	შრომითი რესურსები (საბაზრი)	კპ.მ.	100.00	29.67							
	10-11-1.	პროგნასტილი მოთუთიებული	ტონა	0.53	0.156							
		სამშენებლო მანქანა-მმანნიზმები	ლარი	4.92	145.98							
		სკვალი	ცალი	990.00	293.73							
		სხვა მასალები	ლარი	1.265	0.38							
7	საბაზრო	სამშენებლო ნაბვის ჩამოტანა, ღათვირთვა ხელით ღა ბატანა	კუპ.მ.		2.50							
		შრომითი რესურსები	კუპ.მ.	1.00	2.50							
		სამშენებლო მანქანა-მმანნიზმები	ლარი	5.10	12.75							
ხელფასი და მასალები, სულ:												
I. სატრანსპორტო ხარჯები:												
ჯამი:												
II. ზედნადები ხარჯები												
ჯამი:												
III. რენტაბელობა												
ჯამი:												
IV. გაუთვალისწინებული ხარჯები								0.03				
ჯამი:												
V. დ ღ გ:								0.18				
სულ												