

მეუნარგიას ქუჩა

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზომილება	სამუშაოების საპროექტო მოცულობა
1	3	4	6
1	I ძველი მილის დემონტაჟი	ც	1
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით მილებისა და ბეტონის სათავისების მოსაწყობად	გ³	2,5
3	მილხიდის მოწყობა	მ	5
	მეორადი რკინის მილი დ=820	მ	5
4	ბეტონის სათავისის მოწყობა მილის ორივე მხარეს (ბეტონი მ-150)	გ³	0,41
	ამოღებული გრუნტის ტრანსპორტირება 3კმ-ზე	ტ	14,8
6	II მილხიდის მოწყობა ძველი მილის დემონტაჟი	ც	1
7	III კატ. გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ხელით მილების მოსაწყობად	გ³	2,5
	მეორადი რკინის მილი დ=820	მ	5
9	ბეტონის სათავისის მოწყობა მილ-ხიდის ორივე მხარეს	გ³	0,41
10	არხის ამოწმენდა მილ-ხიდის ორივე მხარეს ექსკავატორით. ზომით 1. (0,5x0,6)x80 2. (0,5x0,6)x80	გ³	48
11	III მილხიდის მოწყობა გრუნტის დამუშავება ხელით	გ³	1,5
12	არსებული მილის მოწყობა დ-500	ც	1
13	არხის ამოწმენდა ექსკავატორით (0,5x0,6) 50	გ³	15
14	მისასვლელი გზის მოხრეშვა	გ³	20
	ჯამი	გ³	20
	18%დღგ	ტ	33
15	სულ ჯამი		

|