

შრბნისის საბაჟშვო ბაღის შენობის
ბაზმომარაბის სამუშაოთა მოცულობა

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	გაანგარიშება
1	ტრანშეის ამოთხრა III კატ. გრუნტში ხელით გაზსადენისათვის	მ³	30	60x1.0x0.5
2	ტრანშეის ძირზე ქვიშის საფუძვლის მოწყობა გაზსადენისათვის 0,1მ-ის	მ³	3	60x0.1x0.5
3	მზა ტრანშეაში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ/მ	60	D=40 – 60
4	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0,2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით	მ³	7	60x0.23x0.5
5	პოლიეთილენის მილის მიმანიშნებელი ლენტის ჩადება ტრანშეაში 0,2მ სიმაღლეზე, მიწის ზედაპირიდან	გრძ/მ	60	
6	ტრანშეის შევსება ამოთხრილი რბილი გრუნტით მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	20	
7	ღიად გამავალი გაზსადენის და განშტოების საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	მ²	4	
8	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ/მ	15	D=20
9	ფოლადის გარცმის მილის მონტაჟი	ც/გრძ/მ	2/1	D=100
10	გარცმის მილის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა დიელექტრიკული მასალით	გრძ/მ ც	2 2	D=100
11	ორმოების ამოთხრა III კატ. გრუნტში განშტოების და გაზსადენის საყრდენებისათვის ხელით	მ³	0.15	
12	ბუნებრივი გაზის წნევის რეგულატორის დაყენება	ც	1	Q _{მაქ.} =6მ³/სთ
13	შეჭრა არსებულ სამ. წნევის გაზსადენში	ც	1	D=20x76
14	ბეტონის ფუნდამენტის მოწყობა გაზსადენის და განშტოების საყრდენების ფუნდამენტისათვის M-200	მ³	0.15	