

დეფექტური აქტი

ობიექტი : დიმიტრი ყიფიანის სახელობის ბაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვიშხეთის საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

| #  | სამუშაოთა დასახელება                                                  | განზ.          | რაოდ. |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|-------|
| 1  | <u>2</u>                                                              | 3              | 4     |
|    | <b><u>ბიბლიოთეკა</u></b>                                              |                |       |
| 1  | ამორტიზირებული ხის იატაკის დემონტაჟი და დაწყობა მითითებულ ადგილას     | მ <sup>2</sup> | 37,5  |
| 2  | ბეტონის იატაკისათვის ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 3სმ-ზე          | მ <sup>3</sup> | 1,2   |
| 3  | ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 5სმ-ზე                                 | მ <sup>2</sup> | 37,5  |
| 4  | ლამინირებული იატაკის მოწყობა                                          | მ <sup>2</sup> | 37,5  |
| 5  | პლინტუსების მოწყობა(ლამინირებული)                                     | გ/მ            | 28,8  |
| 6  | არსებული ხის კარის დემონტაჟი                                          | მ <sup>2</sup> | 2,1   |
| 7  | მდფ კარის ბლოკის მონტაჟი ღიობში                                       | მ <sup>2</sup> | 2,1   |
| 8  | კარის გვერდულების შეღესვა რთული ხსნარით                               | გ/მ            | 8     |
| 9  | ჭერისა და კედლების გაფხევა ძველი საღებავისგან                         | მ <sup>2</sup> | 87    |
| 10 | ჭერისა და კედლების დამუშავება ფითხით,შეღებვა წყალი-ემულსიის საღებავით | მ <sup>2</sup> | 87    |
| 11 | კედლის დაღარვა ელგაყვანილობის მოსაწყობად                              | გ/მ            | 22    |
| 12 | დახურული ელგაყვანილობის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით 2*2,5მმ             | გ/მ            | 25    |
| 13 | ერთსანათიანი ნათურის მოწყობა                                          | ცალი           | 3     |
| 14 | როზეტის დაყენება                                                      | ცალი           | 2     |
| 15 | ჩამრთველის დაყენება                                                   | ცალი           | 1     |
| 16 | გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა                                        | ცალი           | 2     |
|    | <b><u>ადმინისტრაცია</u></b>                                           |                |       |
| 17 | ამორტიზირებული ხის იატაკის დემონტაჟი და დაწყობა მითითებულ ადგილას     | მ <sup>2</sup> | 34,5  |
| 18 | ბეტონის იატაკისათვის ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 3სმ-ზე          | მ <sup>3</sup> | 1,1   |
| 19 | ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 5სმ-ზე                                 | მ <sup>2</sup> | 34,5  |
| 20 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა                                          | მ <sup>2</sup> | 34,5  |
| 21 | პლინტუსების მოწყობა(ლამინირებული)                                     | გ/მ            | 47    |
| 22 | არსებული ხის კარის შეღებვა ლაქით                                      | მ <sup>2</sup> | 12    |
| 23 | კედლების გაფხევა ძველი საღებავისგან                                   | მ <sup>2</sup> | 114,5 |

|    |                                                                       |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 24 | კედლების დამუშავება ფითხით,შეღებვა წყალი-ემულსიის საღებავით           | მ²   | 114,5 |
| 25 | კედლის დაღარვა ელგაყვანილობის მოსაწყობად                              | გ/მ  | 50    |
| 26 | დახურული ელგაყვანილობის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით 2*2,5მმ             | გ/მ  | 50    |
| 27 | შეკიდული ჭერის მოწყობა ფილებით ლითონის კარკასზე ამსტრონგის            | მ²   | 34,5  |
| 28 | სანათების მოწყობა 4*18 w ამსტრონგის                                   | ცალი | 6     |
| 29 | ტელეფონის კაბელის მონტაჟი                                             | გ/მ  | 20    |
| 30 | ტელეფონის როზეტების მოწყობა                                           | ცალი | 2     |
| 31 | როზეტის დაყენება                                                      | ცალი | 6     |
| 32 | ჩამრთველის დაყენება                                                   | ცალი | 3     |
| 33 | გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა                                        | ცალი | 3     |
|    | <b><u>სამასწავლებლო</u></b>                                           |      |       |
| 34 | არსებული ხის იატაკის შეკეთება ლამინირებული იატაკის მოსაწყობად         | მ²   | 51    |
| 35 | ლამინირებული იატაკის მოწყობა                                          | მ²   | 51    |
| 36 | პლინტუსების მოწყობა(ლამინირებული)                                     | გ/მ  | 34    |
| 37 | კედლების გაფხეკა ძველი საღებავისაგან                                  | მ²   | 125   |
| 38 | კედლების დამუშავება ფითხით,შეღებვა წყალი-ემულსიის საღებავით           | მ²   | 125   |
| 39 | შეკიდული ჭერის მოწყობა ფილებით ლითონის კარკასზე ამსტრონგის            | მ²   | 51    |
| 40 | არსებული ხის კარის დემონტაჟი                                          | მ²   | 1,9   |
| 41 | მდფ კარის ბლოკის მონტაჟი ღიობში                                       | მ²   | 1,9   |
| 42 | კარის გვერდულების შეღესვა რთული ხსნარით                               | გ/მ  | 8     |
| 43 | კედლის დაღარვა ელგაყვანილობის მოსაწყობად                              | გ/მ  | 70    |
| 44 | დახურული ელგაყვანილობის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით 2*2,5მმ             | გ/მ  | 80    |
| 45 | სანათების მოწყობა 4*18 w ამსტრონგის                                   | ცალი | 8     |
| 46 | ტელეფონის კაბელის მონტაჟი                                             | გ/მ  | 20    |
| 47 | ტელეფონის როზეტების მოწყობა                                           | ცალი | 2     |
| 48 | როზეტის დაყენება                                                      | ცალი | 6     |
| 49 | ჩამრთველის დაყენება                                                   | ცალი | 3     |
| 50 | გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა                                        | ცალი | 3     |
| 51 | ხის პანელის მოწყობა კედელზე                                           | გ/მ  | 5     |
| 52 | შიდა რაფების მოწყობა (ლამინირებული)                                   | გ/მ  | 15    |
|    | <b><u>ბუფეტი</u></b>                                                  |      |       |
| 53 | ჭერისა და კედლების გაფხეკა ძველი საღებავისგან                         | მ²   | 101   |
| 54 | ჭერისა და კედლების დამუშავება ფითხით,შეღებვა წყალი-ემულსიის საღებავით | მ²   | 101   |

|    |                                                                                    |      |    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 55 | კედლის დაღარვა ელგაყვანილობის მოსაწყობად                                           | გ/მ  | 16 |
| 56 | დახურული ელგაყვანილობის მონტაჟი სპილენძის ძარღვით 2*2,5მმ                          | გ/მ  | 18 |
| 57 | ერთსანათიანი ნათურის მოწყობა                                                       | ცალი | 2  |
| 58 | შტეფცელის დაყენება                                                                 | ცალი | 1  |
| 59 | ჩამრთველის დაყენება                                                                | ცალი | 1  |
| 60 | გამანაწილებელი კოლოფის მოწყობა                                                     | ცალი | 1  |
| 61 | სამშენებლო ნაგვის გატანა                                                           | ტონა | 2  |
|    | <u>სკოლის ეზოში მდებარე საპირფარეშო</u>                                            |      |    |
| 62 | ხის კარკასის მოწყობა სახურავისთვის                                                 | მ²   | 43 |
| 63 | არსებული დაზიანებული თუნუქის გასწორება და მოწყობა სახურავზე                        | მ²   | 43 |
| 64 | დაზიანებული მეტალოპლასტმასის კარების აღდგენა და მოწყობა ღიობში დამკვეტი მექანიზმით | ცალი | 3  |
|    | <u>ბუღბუღლისციხის სკოლის სახურავი</u>                                              |      |    |
| 65 | საკვამურ მიღებზე ფენილის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქით                               | მ²   | 8  |
|    | <u>ჯამი</u>                                                                        |      |    |
|    | ზედნადები ხარჯები %                                                                |      |    |
|    | <u>ჯამი</u>                                                                        |      |    |
|    | გეგმიური დაგროვება %                                                               |      |    |
|    | <u>ჯამი</u>                                                                        |      |    |
|    | გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3 %                                                      |      |    |
|    | <u>ჯამი</u>                                                                        |      |    |
|    | დ.ღ.გ. 18%                                                                         |      |    |
|    | <u>ჯამი</u>                                                                        |      |    |





