

**ქ.ზუგდიდში,გამსახურდიას ქუჩის მე-2 შესახვევი, სახლის ავარიული სახურავის
სარეაბილიტაციო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა**

N	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთ.	ნორმ.ერთ.	რაო-ბა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	დაზიანებული შიფერის სახურავის ახსნა ქვემოთ ჩამოტანით	მ2		143.00							
2	არსებულ სახურავზე დაზიანებული ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი ქვემოთ ჩამოტანით (20%)	მ3		1.60							
3	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა თვითმცლელელებზე ხელით	ტნ.		3.40							
4	სამშენებლო ნაგავის გატანა	რეისი		1.00							
5	ახალი ხის კარკასის მოწყობა თუნუქის სახურავის ქვეშ მოლარტყვით	მ3		1.60							
	ხის მასალა	მ3	1.07	1.71							
	გლინულა	კბ.	4.40	7.53							
	ლურსმანი	კბ.	7.20	11.52							
6	მოთუთიებული თუნუქის საფარის მოწყობა საკეტებით	მ2		143.00							
	მოთუთიებული თუნუქი	მ2	1.20	171.60							
	ლურსმანი	კბ.	0.02	2.86							
	დაკიდებული ღარის მოწყობა	გრძ.მ.		42.00							

[illegible]