



ხ ა რ ჯ თ ა ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

დ. მესტია, ა. ხერგიანის ქუჩაზე საყრდენი კედლების რეაბილიტაცია

ფასები მოცემულია სამშენებლო რესურსების ფასების (2014 წლის I | კვარტლის დონეზე)

									თანხით	0
№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	საერთო ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I კედელი 30 მეტრი										
1	არსებული გზის საყრდენი ამორტიზირებული ბეტონის კედლის მოხსნა 20 მ-ზე	მ ³	12.0							
2	მიწის მოჭრა ხელით III–IV კატეგორიის გრუნტში საძირკვლის მოსაწყობად	მ ³	10.0							
3	ლენტური საძირკვლის მოწყობა	მ ³	9.0							
	ხრეშოვანი მასალა	მ ³	11.7							
	ცემენტი	ტ	2.7							
	არმატურა Aა–III კლასის დ=12 მმ	გრძ/მ	180							
	გლინულა დ=8 მმ	გრძ/მ	100							
4	რკ/ბეტონის კედლის მოწყობა	მ ³	20.0							
	ხრეშოვანი მასალა	მ ³	26.0							
	ცემენტი	ტ	6.0							
	არმატურა Aა–III კლასის დ=12 მმ	გრძ/მ	650							
	გლინულა დ=8 მმ	გრძ/მ	200							
	საყალიბე ლამინირებული ფარები	მ ²	36.0							
	ლურსმანი	კბ	5.0							
II კედელი 40 მეტრი										
5	მიწის მოჭრა ხელით III–IV კატეგორიის გრუნტში საძირკვლის მოსაწყობად 15 მ-ზე	მ ³	4.5							
6	ლენტური საძირკვლის მოწყობა 15 მ-ზე	მ ³	4.5							



	ხრეშოვანი მასალა	მ ³	5.9							
	ცემენტი	ტ	1.4							
	არმატურა Aა-III კლასის დ=12 მმ	გრძ/მ	70							
	გლინულა დ=8 მმ	გრძ/მ	30							
7	საყრდენი კედლის აშენება ქვის წყობით 50% ახალი მასალით 40 მ-ზე	მ ³	24.0							
	ქვა	მ ³	12							
	ქვიშა	მ ³	9.6							
	ცემენტი	ტ	7.2							
	შესაკრავი მავთული	კვ	80.0							
8	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა და გატანა 0,5 კმ-ზე ავტოტრანსპორტით	მ ³	25.0							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯი	ტ	20							
	ჯამი:									
	ზედნადები ხარჯი 10 %									
	ჯამი:									
	გემიური დაგროვება 8 %									
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%									
	ჯამი:									
	დ.ღ.გ 18 %									
	ჯამი:									

შეადგინა:

/ნ. ფირცხელანი/