

ქ. თბილისის №156 საჯარო სკოლა
პირველი სართულის კაპიტალური შეკეთება
ხარჯთაღრიცხვა №2-5/1
სამშენებლო სამუშაოები

NN	სამუშაო	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		სატრანსპორტო საშუალებები		ჯამი
			სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	დაზიანებული ბათქაშის ჩამოყრა ჭერიდან	მ2	1,5							
2	პარკეტის იატაკის დემონტაჟი	მ2	44,15							
3	არსებული ცემენტის მოჭიმვის აყრა სისქით 30მმ	მ2	44,15							
4	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტ	3,53							
5	სამშენებლო ნაგვის გატანა 10 კმ-ზე	ტ	3,53							
6	კედლების შეღესვა გაჯით	მ2	2							
	მასალა:		0,00							
	გაჯი	ტ	0,07							
	წყალი	მ3	0,01							
	ლითონის ბადე	მ2	0,11							
7	ჭერის შეღესვა გაჯით	მ2	2,7							
	მასალა:		0,00							
	გაჯი	ტ	0,10							
	წყალი	მ3	0,02							
	ლითონის ბადე	მ2	0,14							
8	კედლების შეფითხვნა და მაღალხარისხოვანი შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2	82							
	მასალა:		0,00							
	საღებავი პვა	კგ	51,66							

