

სსიპ ქ. გორის №4 საჯარო სკოლა
ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	განზომილება	რაოდენობა ან მოცულობა	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	I საკლასო ოთახის რეკონსტრუქცია							
1	ხის კარების დემონტაჟი (2ც)	მ ²	5.30					
2	ხის ტიხარის დემონტაჟი	მ ²	19.72					
3	პარკეტის იატაკის მოხსნა	მ ²	50.87					
	კარების ღიობის გამონგრევა	მ ²	2.31					
4	კარების ღიობის ამოშენება და ტიხრის მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ ³	4.37					
5	კედლებიდან დაზიანებული ნაღესის მოხსნა	მ ²	11.60					
6	ამოშენებული კარების ღიობის, ტიხრის და ნაწილობრივ კედლების შეღესვა გაჯით	მ ²	55.34					
7	კედლების მომზადება დასუფთავება და დაფითხვა	მ ²	136.88					
8	კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიური საღებავით	მ ²	136.88					
9	ჭერის მომზადება დასუფთავება და დაფითხვა	მ ²	31.03					
10	ჭერის შეღებვა წყალ-ემულსიური საღებავით	მ ²	31.03					
11	"ამსტრონგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა	მ ²	18.44					
12	ლამინირებული ფენილის იატაკის მოწყობა	მ ²	50.87					
13	„მდფ“-ის კარის მოწყობა (2 ც)	მ ²	4.62					
14	მ/კ ფანჯრის მონტაჟი	მ ²	3.26					
15	სანათების მონტაჟი არსებულ ელ.ქსელში მიერთებით	ც	6.00					
	ჯამი I							
II	II ტუალეტი							
1	ხის კარების დემონტაჟი (1ც)	მ ²	2.21					
2	არსებული სანტექნიკური მოწყობილობის დემონტაჟი	კომ	1.00					
3	არსებული ტიხრის მოშლა	მ ³	0.32					
	პლასტიკატის ჭერის დემონტაჟი	მ ²	11.20					
4	მეტლახის იატაკის მოხსნა	მ ²	11.20					
5	კედლებიდან კაფელის მოხსნა	მ ²	26.40					
	ტიხრის მოწყობა წვრილი სამშენებლო ბლოკით	მ ³	0.32					
6	უკანა კედელზე თაბაშირ-მუყაოს ფილის გაკვრა	მ ²	5.60					

7	კედლების მომზადება დასუფთავება და დაფითხვა	მ²	18.31					
8	კედლების შეღებვა წყალ-ემულსიური საღებავით	მ²	18.31					
9	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ²	26.40					
10	პლასტიკატის ჭერის მოწყობა	მ²	11.20					
11	კერამიკული ფილის იატაკის მოწყობა	მ²	11.20					
12	„მდფ“-ის კარის მოწყობა (1ც)	მ²	2.12					
13	უნიტაზის მოწყობა	კომპ	1.00					
14	ხელსაბანის მონტაჟი	კომპ	1.00					
15	სანათების მონტაჟი არსებულ ელ.ქსელში მიერთებით	ც	2.00					
16	სამშენებლო ნაგვის გამოტანა, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში 5 კმ-მდე მანძილზე	ტ	6.02					
	ჯამი II							
	ჯამი I-II							
	სატრასპორტო ხარჯები							
	ჯამი							
	ზედნადები ხარჯები							
	ჯამი							
	გეგმიური დაგროვება							
	ჯამი							
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები							
	ჯამი							
	დღგ		18%					
	სულ ჯამი							