

ხარჯთააღრიცხვა

ჭუბერის ტერიტორიული ორგანო:
სოფ. სგურიში-ლარილარის დამაკავშირებელი სამანქანო ხიდის მშენებლობა

50

ფასები მოცემულია სამშენებლო რესურსების ფასების (2014 წლის I I კვარტლის დონეზე)

								თანხით		0
№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		საერთო ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მოსამზადებელი სამუშაოები									
1	არსებული ხის ხიდის დემონტაჟი	მ²	40							
	ხიდის მოწყობის სამუშაოები									
2	კლდოვანი ქანების ბურღვა	წ	50							
3	რკ/ბეტონის ბურჯების მოწყობა	მ³	5.0							
	ცემენტი 400 მ	ტ	1.5							
	ხრემოვანი მასალა	მ³	6.5							
	არმატურა ა-III კლასის დ=12 მმ	გრძ/მ	159							
	მავთული შესაკრავი	კგ	15.0							
	ფიცარი საყალიბე 4 სმ	მ³	2.0							
	ლურსმანი 80 მმ	კგ	5.0							
4	რკინის კონსტრუქციების მოხტაჟი აძწის საშუალებით	ტ	4.0							
5	ორტესებრი კოჭი №55	გრძ/მ	46							
6	ძვერივი რეზინის შუადები 55 მმ	მ²	4.0							
7	ორტესებრი კოჭების დაკავშირება შველერებით 18 სმ	გრძ/მ	8.0							
8	მოსაწყობია ორტესებრი ძელები სავალ ხაზილზე №20	გრძ/მ	76.0							
9	მოსაწყობია სავალი ხაზილი ლითონის ფურცლებით 8 მმ-იანი	მ²	43.7							
10	მოსაწყობია ლითონის მოაჯირები ძილი კვადრატი 80X40 მმ	გრძ/მ	36							
11	ბორდიულის მოწყობა შველერებით 18 სმ	გრძ/მ	23.0							
	ელექტროდი	კოლოფი	10							
12	ხიდის ძელებზე ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	100							
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	20							
	ჯამი:									
	სატრანსპორტო ხარჯი	ტ	13.0							
	ჯამი:									
	ზედხადები ხარჯი 10 %									
	ჯამი:									
	გეგმიური დაგროვება 8 %									
	ჯამი:									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3 %									
	ჯამი:									
	დ.ღ.გ 18 %									
	ჯამი:									

4.2X1.0X1.0

0

შეადგინა:

ბ. ფირცხელაძე