

ქ. ქუთაისში გზის სავალი ნაწილის ა/ბეტონით ორმოული შეკეთების
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოს დამუშავება და შევსება ა/ბეტონით სისქით 3 სმ	მ ²	890		
2	ორმოს დამუშავება და შევსება ა/ბეტონით სისქით 4 სმ	მ ²	910		
3	ორმოს დამუშავება და შევსება ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ ²	1000		
4	ორმოს დამუშავება და შევსება ა/ბეტონით სისქით 6 სმ	მ ²	1000		
5	ორმოების დამუშავება და ქვედა ფენის შევსება მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონით სისქით 5 სმ	მ ²	1800		
6	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 3 სმ	მ ²	900		
7	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა სისქით 4 სმ	მ ²	900		
8	საფუძვლის მოწყობა და ორმოების შევსება ფრაქციული ღორღით	მ ³	200		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	%	18%		
	ჯამი				

1 მ² ორმოს შეკეთება h = 3 სმ
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოს დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	0,03		
2	ნამტვრევების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	მ ³	0,03		
3	იგივეს გატანა	ტ	0,066		
4	ორმოს წიბოების და ორმოების ფსკერზე ბიტუმის წაცხება	ტ	0,0004		
5	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ჩაგება ორმოში	ტ	0,072		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	%	18%		
	ჯამი				

1 მ² ორმოს შეკეთება h = 4 სმ
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოს დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	0,04		
2	ნამტვრევების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	მ ³	0,04		
3	იგივეს გატანა	ტ	0,088		
4	ორმოს წიბოების და ორმოების ფსკერზე ბიტუმის წაცხება	ტ	0,0005		
5	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ჩაგება ორმოში	ტ	0,096		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	%	18%		
	ჯამი				

1 მ² ორმოს შეკეთება h = 5 სმ
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოს დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	0,05		
2	ნამტვრევების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	მ ³	0,05		
3	იგივეს გატანა	ტ	0,11		
4	ორმოს წიბოების და ორმოების ფსკერზე ბიტუმის წაცხება	ტ	0,0006		
5	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ჩაგება ორმოში	ტ	0,12		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	%	18%		
	ჯამი				

1 მ² ორმოს შეკეთება h = 6 სმ
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოს დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	0,06		
2	ნამტვრევების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	მ ³	0,06		
3	იგივეს გატანა	ტ	0,132		
4	ორმოს წიბოების და ორმოების ფსკერზე ბიტუმის წაცხება	ტ	0,0007		
5	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ჩაგება ორმოში	ტ	0,144		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	%	18%		
	ჯამი				

**1 მ² ორმოს შეკეთება h = 5 სმ მსხვილმარცვლოვანი ა/ბეტონის
ხარჯთაღრიცხვა**

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
1	ორმოს დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩით	მ ³	0,05		
2	ნამტვრევების დატვირთვა ხელით ა/მანქანაზე	მ ³	0,05		
3	იგივეს გატანა	ტ	0,11		
4	ორმოს წიბოების და ორმოების ფსკერზე ბიტუმის წაცხება	ტ	0,0006		
5	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევის ჩაგება ორმოში	ტ	0,12		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები	%			
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება	%			
	ჯამი				
	დღგ	%	18%		
	ჯამი				