

ხარჯთაღრიცხვა
ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ შენობაში ოთახების შეკეთება
(მე-2 სართული)

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი
	2	3	4	5	6
	ოთახი №1				
1	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი	კვმ	3,12		
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ორმაგი მინით, სისქით 5.4 სმ) 1,87X1,67 მ	კვმ	3,12		
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა (30 სმ)	გრძმ	1,70		
4	კარის ღიობის გამონგრევა	კვმ	2,00		
5	მდფ-ის კარების მოწყობა 2,10X0,80 მ	ც	1,00		
6	არსებული პარკეტის იატაკის ნაწილობრივი შეკეთება ლამინატის მოსაწყობად	კვმ	8,00		
7	კარისა და ფანჯრის გვერდულების შეღესვა	კვმ	1,30		
8	იატაკის მოწყობა ლამინატით სისქით 12მმ 5,72X5,63 მ	კვმ	32,20		
9	თაბაშირ-მუყაოთ (პენოპლასტის გამოყენებით) კარების ღიობების შევსება 2,10X0,90	კვმ	1,89		
10	თაბაშირ-მუყაოთ ჭერის მოწყობა	კვმ	32,20		
11	ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი 1,87X1,67	კვმ	3,10		
12	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით	კვმ	100,30		
13	კედლებისა და ჭერის შეღებვა	კვმ	100,30		
14	სანათის მოწყობა (ჰალოგენური)	ც	4,00		
15	შტეტსელი, ჩამრთველი (სამინტაჟო კოლოფით)	ც	8,00		
16	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	8,00		
17	საკაბელო არხი 25X16	გრძმ	25,00		
18	ელსადენის მოწყობა 2X2,5	გრძმ	25,00		
19	გისოსის შეღებვა	კვმ	3,12		
	ოთახი №2				
1	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი	კვმ	2,84		
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ორმაგი მინით, სისქით 5.4 სმ) 1,67X1,70 მ	კვმ	2,84		
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა (30 სმ)	გრძმ	1,70		
4	მდფ-ის კარების მოწყობა 2,10X0,80 მ	ც	1,00		
5	კარის ღიობების შევსება თაბაშირ მუყაოთი	კვმ	0,85		
6	კარისა და ფანჯრის გვერდულების შეღესვა	კვმ	1,30		
7	იატაკის მოწყობა ლამინატით 3X5,6+0,5 მ	კვმ	17,80		
8	თაბაშირ-მუყაოთ ჭერის მოწყობა 3X5,66	კვმ	17,00		
9	ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი 1,67X1,70	კვმ	2,85		
10	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით 3X5,66*	კვმ	70,00		
11	კედლებისა და ჭერის შეღებვა 3X5,66X3	კვმ	70,00		
12	სანათის მოწყობა (ჰალოგენური)	ც	2,00		
13	შტეტსელი	ც	3,00		
14	გამანაწილებელი კოლოფი	გრძმ	4,00		
15	საკაბელო არხი 25X16	გრძმ	30,00		
16	ელსადენის მოწყობა 2X2,5	გრძმ	30,00		
17	გისოსის შეღებვა	კვმ	2,84		
	ოთახი №3				
1	არსებული ფანჯრისა და კარების დემინტაჟი	კვმ	7,57		
2	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა (შემინული)	კვმ	4,39		
3	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა (ორმაგი მინით, სისქით 5.4 1,70X1,87 მ	კვმ	3,18		
4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფის მოწყობა (30 სმ)	გრძმ	1,70		
5	კარის ღიობის შევსება თაბაშირ-მუყაოთ	კვმ	1,58		
6	მდფ-ის კარების მოწყობა 2,10X0,80 მ	ც	1,00		
7	კარისა და ფანჯრის გვერდულების შეღესვა	კვმ	1,30		
8	არსებული პარკეტის იატაკის ნაწილობრივი შეკეთება ლამინატის მოსაწყობად	კვმ	2,00		

9	იატაკის მოწყობა ლამინატით 6,15X5,70 მ	კვმ	35,05		
10	კედელზე არსებული პანელის დემონტაჟი	კვმ	15,70		
11	თაბაშირ-მუყაოთ ჭერის მოწყობა	კვმ	35,50		
12	ფარდა-ჟალუზის მონტაჟი 1,70X1,87	კვმ	3,18		
13	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით	კვმ	102,00		
14	კედლებისა და ჭერის შეღებვა	კვმ	102,00		
15	სანათის მოწყობა (ჰალოგენური)	ც	4,00		
16	შტეპსელი, ჩამრთველი (სამონტაჟო კოლოფით)	ც	7,00		
17	გამანაწილებელი კოლოფი	გრძმ	7,00		
18	საკაბელო არხი 25X16	გრძმ	38,00		
19	ელსადენის მოწყობა 2X2,5	გრძმ	48,00		
20	გისოსის შეღებვა	კვმ	3,12		
21	საამშენებლო ნარჩენების გატანა	კბმ	1,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 8%				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				