

ხარჯთაღრიცხვა

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობის პირველ სართულზე
საკრებულოს ფრაქციის ოთახის კაპ.შეკეთება

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ.	ჯამი
	2	3	4	5	6
	ოთახი №1				
1	ჭერის მობათქაშება ცემენტის ხსნარით	კვმ	16,60		
2	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი 1,92*1,77	კვმ	3,40		
3	არსებული კარებისა დემონტაჟი 2,10*1,05	კვმ	2,21		
4	არსებული კარების ღიობის შეფუთვა თაბაშირ მუყაოს ფილით სისქით 9,5მმ	კვმ	1,80		
5	მდგ-ის კარების მოწყობა (კომპლექტში)2,10*0,80 მ	ც	1,00		
6	მდგ-ის კარების ირგვლივ ღიობის შევსება	კვმ	0,50		
7	ფანჯრისა და კარების ირგვლივ შელესვითი სამუშაოები	კვმ	2,00		
8	მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა ორმაგი მინით ზომით:1,92*1,77	კვმ	3,40		
9	მეტაპლასმასის რაფის მოწყობა განით 1,85*0,30მ	გრძმ	1,85		
10	იატაკზე ლამინატის მოწყობა 12მმ.პლინტუსით	კვმ	16,60		
11	სპილენძის სადენების მოწყობა 2*2,5მმ,	გრძმ	35,00		
12	სანათის მოწყობა კომპლექტით	ც	2,00		
13	ჩამრთველი ერთკლავიანი (სამონტაჟო კოლოფით)	ც	1,00		
14	შტეტსელი როზეტი ფარული (სამონტაჟო კილოფით)	ც	3,00		
15	საკაბელო არხების 25X16 მმ მოწყობა	გრძმ	35,00		
16	გამანაწილებელი კოლოფი, მოწყობა	ც	4,00		
17	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით	კვმ	54,00		
18	კედლებისა და ჭერის შეღებვა	კვმ	56,00		
	ოთახი №3				
19	არსებული ფანჯრის დემონტაჟი 1,75*1,90	კვმ	3,33		
20	არსებული კარების დემონტაჟი 2,10*1,05	ც	1,00		
21	მეტალოპლასმასის ფანჯრების მოწყობა ორმაგი მინით ზომით:1,75*1,90	კვმ	3,33		
22	მეტალოპლასმასის რაფის მოწყობა ზომით:1,85*0,30	გრძმ	1,85		
23	მეტალის კარების მოწყობა 210,*0,90	კვმ	1,89		
24	კარების ირგვლივ შელესვითი სამუშაოები	კვმ	0,32		
25	კარების გვერდულების დამუშავება ფითხით და შეღებვა	კვმ	0,78		
26	სამშენებლო ნარჩენების გატანა	კვმ	1,00		
	ჯამი				
	ზედნადები ხარჯები 10%				
	ჯამი				
	გეგმიური დაგროვება 8%				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	ჯამი				