

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფელ წიფერჩის საბავშვო ბაღის სარემონტო სამუშაოები

მოცულობათა უწყისი

I თავი			
დემონტაჟის სამუშაოები			
1	დაიშალოს ფანჯრის ბლოკები	მ ²	33,5
2	კედლების და ჭერის გასუფთავება საღებავისაგან	მ ²	744
სამშენებლო სამუშაოები			
1	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი	მ ²	33,5
2	ორფრთიანი მეტალოპლასტმასის კარების მონტაჟი	მ ²	3
3	ფანჯრის ბლოკის ამოშენება	მ ³	3,6
4	ბლოკის კედლის მოწყობა	მ ³	3,6
5	ახალი კედლების შელესვა	მ ²	50
6	კედლებისა და ჭერის დამუშავება ფითხით, შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	მ ²	774
7	ბეტონის იატაკის მოწყობა სისქით 5 სმ	მ ²	96
8	ლამინირებული იატაკის მოწყობა	მ ²	66
9	კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკზე	მ ²	30
10	კარის ბლოკის შეღებვა ზეთ. საღებავით	მ ²	22
12	სამზარეულო ოთახში კედელზე კერამიკული ფილები მოწყობა	მ ²	3
13	ორსექციანი უჟანგავი ჭურჭლის სარეცხის მოწყობა	კომპ.	1
14	საკანალიზაციო მილებისა და ფასონური ნაწილების მოწყობა		
	არხის გაჭრა და უკუჩაყრა	გრძ/მ	25
	პლასმასის მილი დ=50მმ	გრძ/მ	5
	პლასმასის მილი დ=100მმ	გრძ/მ	30
	ფასონური ნაწილები	ც	5
15	წყალმომარაგების მილების მოწყობა	გრძ/მ	45
	პლასმასის მილი დ=20მმ	გრძ/მ	45
	ფასონური ნაწილები	ც	20
16	ტრაპის მოწყობა	ც	2
17	ჯამფილის მოწყობა	კომპლ	2
18	ხელსაბანის მოწყობა სიფონით	კომპლ	1
19	სასმელი წყლის ავზი		
	პლასტმასის ავზი 500 ლ. ტევადობის	კომპლ	1
კანალიზაციის ორმო			
1	გაიჭრას ორმო კანალიზაციისათვის	მ ³	30
2	გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით	მ ³	30
3	ორმოს ამოშენება ქვით	მ ³	8,8

4	მოწყობის ქარგილები და ჩაისხას რკინა ბეტონის სახურავის მოსაწყობად	მ ³	1,5
	თუჯის ხუფი მრგვალი ჩარჩოთი	კომპლ	1
თავი II შიდა ელექტრო სამუშაოები			
1	ამომრთველი	ცალი	10
2	საშტეფცელო როზეტი	ცალი	8
3	2X2.5 მმ ² კვეთის სპილენძის სადენის მონტაჟი	გრძ/მ	450
4	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	გრძ/მ	10
5	სანათი ლუმინესცენტრული ორნათურიანი	ცალი	12
6	ავტომატური ამომრთველი 2პ. 63ა	ცალი	1
7	აღრიცხვის ბლოკის მოწესრიგება (ელ. მრიცხველის მონტაჟი, აბონენტად აყვანა)	კომპლ.	1
23	გაუთვალისწინებული ხარჯები		
24	ჯამი		