

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
 ობიექტის დასახელება: ქარელის №2 საჯარო სკოლა
 შენობის მოწყობის სამუშაოები
 საფუძველი: დიფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
 მათ შორის ხელფასი

№	შოფრ ინორ მწარე სურს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		აგურის ტიხრების დემონტაჟი	კვ.მ.	7,25								
2		ბლოკის კედლის დემონტაჟი-ღირბის გასასა	კუბ.მ.	0,74								
3		კედლებიდან საღებავის მოხსნა	კვ.მ.	52,30								
4		კედლებიდან ნალექის მოხსნა	კვ.მ.	3,60								
5		ცემენტის მოჭიმვის დემონტაჟი	კვ.მ.	4,50								
6		ხის იატაკის დემონტაჟი	კვ.მ.	19,00								
7		კარის ბლოკის დემონტაჟი დასაწყობებით	კვ.მ.	3,93								
8		ფანჯრის ბლოკის დემონტაჟი	კვ.მ.	1,53								
9		არსებული რაღიატორების დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	1,00								
10		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	19,00								
11		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	4,38								
12		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე	ტონა	4,38								
13		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	4,38								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
1		აგურის კედლების მოწყობა	კუბ.მ.	0,57								
2		კედლების ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ.	7,20								
3		პარ-ფანჯრების შიდა ფერდობის ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ.	4,00								
4		კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი სადღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	32,00								
5		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	31,00								
6		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	3,60								
7		ფასადის კედლების შეღვსვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	2,30								იხ. დანართი

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	კარ-ფანჯრების გარე ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	გრძ.მ.	8,80								
9	შხეფით ორჯერ დამუშავება საღებავით	კვ.მ.	4,00								
	იატაკი										იხ. დანართი
1	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	24,00								
2	შეწებებული ფანერის მოწყობა, სისქით 10 მმ	კვ.მ.	22,60								
3	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	22,60								
4	ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1,44								
5	იატაკის ალუმინის გადამყვანის მოწყობა	გრძ.მ.	2,40								
	ჭერი										
1	"ამსტრონგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	23,00								
	კარ-ფანჯრები										
1	„მდფ“-ის ყრუ კარის მოწყობა (თამასებით)	კვ.მ.	2,23								იხ. დანართი
2	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მოწყობა	კვ.მ.	4,70								იხ. დანართი
3	მეტალოპლასტმასის რაფის მოწყობა	გრძ.მ.	2,60								იხ. დანართი
4	მოთუთიებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა, სისქით 0.55 მმ	კვ.მ.	0,60								იხ. დანართი
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 2										
	3. სანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	მიწის გათხრა ხელით	მ3	1,50								
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	კუბ.მ.	1,00								
3	ქვიშის მომზადების მოწყობა 50-იანი მილის ქვეშ	კუბ.მ.	0,50								
4	შეტრა კანალიზაციის არსებულ მოქმედ ქსელში	წერტ.	1,00								
5	პოლიეთილენის მილების მოწყობა დ=20 მმ	გრძ.მ.	4,00								
6	ვენტილების მოწყობა დ=20 მმ	ცალი	2,00								
7	წყლის გამაცხელებელი არისტონის ტიპის 40 ლიტრიანი	ცალი	1,00								
8	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	14,00								
9	ფასონური ნაწილები	ცალი	8,00								
10	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1,00								
11	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00								
	გათბობა										იხ. ნახაზი
1	პანელური რადიატორის მონტაჟი H=0,6მ, L=1.5მ	ცალი	1,00								
2	ჩამკეტ-მარეგულირებელი ვენტილი დ=15მმ	წყვილი	1,00								

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილები დ=20მმ	გრძ.მ.	1,00								
	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ცალი	6,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 3										
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
3	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00								
6	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X36ვტ	ცალი	3,00								
10	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4,00								
12	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	1,00								
13	ლუმინესცენტური ნათურა, სიმძლავრე 36ვტ	ცალი	12,00								
15	სპილენძის სადენის მონტაჟი ლესილის ქვეშ კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	8,00								
16	სპილენძის სადენის მონტაჟი ლესილის ქვეშ კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	35,00								
17	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელის გატარება მილებში, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	14,00								
18	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=15-20მმ	გრძ.მ.	14,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	4 ჯამი										
	1+2+3+4 თავების ჯამი										
	მასალების ტრანსპორტი	%									
	ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,00								
	ჯამი										
	დღგ	%	18,00								
	ჯამი										

შემსრულებლები:

კ. რატიანი /

/