



ხარჯთაღრიცხვა

მუღახის ტერიტორიული ორგანო:
სოფ. ჩვაბიანის დელის განტვირთვა და დამცავი გაბიონების მშენებლობა

ფასები მოცემულია სამშენებლო რესურსების ფასების (2014 წლის II კვარტლის დონეზე)

								თანხით 0		
№	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	ზომის ერთეული	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი		ტრანსპორტი		საერთო ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	I გაბიონი 30 მეტრი									
1	ფუნდამენტის მოწყობა და მოსწორება ხელის საშვლებით გაბიონის ყუთების მოსაწყობად	მ³	45							
2	უჟანგავი მავთულბადის გაბიონის ყუთები 1.0X1.0X1.0	მ³	105							
	შესაკრავი მავთული	კგ	60							
3	რიყის ქვის დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და გადატანა 3 კმ-ზე	მ³	105							
4	ქვის ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში, შეკვრა და გადაბმა მავთულით	მ³	105							
	II გაბიონი 50 მეტრი									
5	ძველი ხის ჯგბირის მოხსნა, ფუნდამენტის მოწყობა და მოსწორება ხელის საშვლებით გაბიონის ყუთების მოსაწყობად	მ³	50							
6	უჟანგავი მავთულბადის გაბიონის ყუთები 1.0X1.0X1.0	მ³	99							
	შესაკრავი მავთული	კგ	60							
7	რიყის ქვის დატვირთვა ხელით თვითმცლელზე და გადატანა 3 კმ-ზე	მ³	99							
8	ქვის ჩაწყობა გაბიონის ყუთებში, შეკვრა და გადაბმა მავთულით	მ³	99							
	III გაბიონი 20 მეტრი									
9	ფუნდამენტის მოწყობა და მოსწორება ხელის საშვლებით გაბიონის ყუთების მოსაწყობად	მ²	20							
10	უჟანგავი მავთულბადის გაბიონის ყუთები 1.0X1.0X1.0	მ³	20							
	შესაკრავი მავთული	კგ	10							

