

ქ. თბილისში, ვაზიანის დასახლებაში მდებარე №4 სარეაბილიტაციო ობიექტის გარე წყალსადენისა და წყალარების ქსელების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
წ ე ა ლ ს ა დ ნ ი										
1	მიწის გათხრა ექსკავატორით და ტვირტვით და გატანით	კუბ.მ	3.24							
2	მიწის გათხრა ხელით	კუბ.მ	0.54							
3	ქვიშის საფუძლის მოწყობა მილის ქვეშ 10სმ და მილის ზემოდან 20სმ	კუბ.მ	1.62							
4	ბალასტის ჩაყრა	კუბ.მ	1.62							
5	ღორღის ჩაყრა	კუბ.მ	0.54							
6	მილი პლასტმასის დ=40მმ	გრძ.მ	9							
7	გენტილი დ=40მმ	ცალი	2							
8	ფილტრი დ=40მმ	ცალი	1							
9	წყალმზომი დ=32მმ	ცალი	1							
10	გადამყვანი დ=40X32 პლასტმასის	ცალი	2							
11	გადამყვანი ხრახნიანი დ=40მმ	ცალი	2							
12	ბლოკი 20X20X40 წყალმზომის ჭისათვის	ცალი	80							
13	ცემენტი	პარკი	5							
14	ქვშა	პარკი	15							
15	წყალმზომის ჭის გადახურვა თუნუქის ფურცლით	კვ.მ	1.04							
16	რეზერვუარი 10 კუბ.მ-იანი	ცალი	2							
17	ტუმბოს მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	ცალი	2							

18	სამშენებლო ნარჩენის გატანა	კუბ.მ	2.3							
წ ე ა ლ ა რ ი ნ ე ბ ა										
19	ასფალტის აჭრა	კვ.მ	12							
20	მიწის გათხრა ექსკავატორით	კუბ.მ	20.64							
21	მიწის გათხრა ხელით	კუბ.მ	2.58							
22	ქვიშის საფუძლის მოწყობა მილის ქვეშ 10სმ და მილის ზემოდან 20სმ	კუბ.მ	7.74							
23	ბალასტის ჩაყრა	კუბ.მ	12.9							
24	ღორღის ჩაყრა	კუბ.მ	2.58							
25	მილი პლასტმასის გოფირებული დ=200მმ	გრძ.მ	43							
26	ჭის რგოლი დ=1000მმ	ცალი	1							
27	ჭის ჩარჩო ხფი	ცალი	1							
28	ჭის ძირის დაბეტონება	კუბ.მ	0.5							
29	ასფალტის დაგება	კვ.მ	12							
30	სამშენებლო ნარჩენის გატანა	კუბ.მ	2.5							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები %									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება %									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%									
	ჯამი									
	დ.დ.გ. 18%									
	ჯამი									