

ქ. თბილისში, ვაზიანის დასახლებაში მდებარე №5 სარეაბილიტაციო ობიექტის გარე წყალსადენისა და წყალარების ქსელების მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
წ ე ა ლ ს ა დ ნ ი										
1	ასფალტის აჭრა	კვ.მ	57							
2	მიწის გათხრა ექსკავატორით და ტვირტვით და გატანით	კუბ.მ	135.84							
3	მიწის გათხრა ხელით	კუბ.მ	16.98							
4	ქვიშის საფუძლის მოწყობა მილის ქვეშ 10სმ და მილის ზემოდან 20სმ	კუბ.მ	50.94							
5	ბაღასტის ჩაყრა	კუბ.მ	84.9							
6	ღორღის ჩაყრა	კუბ.მ	16.98							
7	მილი პლასტმასის დ=110მმ	გრძ.მ	90							
8	მილი პლასტმასის დ=63მმ	გრძ.მ	181.5							
9	მილი პლასტმასის დ=40მმ	გრძ.მ	4							
10	ჭის რგოლი დ=1000მმ	ცალი	0.5							
11	ჭის რგოლი დ=1500მმ	ცალი	1							
12	ჭის ჩარჩო ხვი	ცალი	1.5							
13	ჭის ძირის დაბეტონება	კუბ.მ	0.75							
14	ვენტილი დ=40მმ	ცალი	2							
15	ფილტრი დ=40მმ	ცალი	1							
16	წყალმზომი დ=32მმ	ცალი	1							
17	გადამყვანი დ=40X32 პლასტმასის	ცალი	2							
18	გადამყვანი დ=63X40 პლასტმასის	ცალი	1							
19	გადამყვანი დ=150X100 ფოლადის	ცალი	1							
20	გადამყვანი ხრახნიანი დ=40მმ	ცალი	2							

21	სამკაპი პლასტმასის დ=63მმ	ცალი	1							
22	ფლიანეცი დ=110მმ	ცალი	3							
23	ურდული დ=150მმ	ცალი	1							
24	ურდული დ=110მმ	ცალი	0.5							
25	ურდული დ=63მმ	ცალი	0.5							
26	ბლოკი 20X20X40 წყალმზომის ჭისათვის	ცალი	80							
27	ცემენტი	პარკი	5							
28	ქვშა	პარკი	15							
29	წყალმზომის ჭის გადახურვა თუნუქის ფურცლით	კვ.მ	1.04							
30	რეზერვუარი 10 კუბ.მ-იანი	ცალი	2							
31	ტუმბოს მონტაჟი ფასონური ნაწილებით	ცალი	2							
32	ასფალტის დაგება	კვ.მ	57							
33	სამშენებლო ნარჩენის გატანა	კუბ.მ	3.4							
წ ე ა ლ ა რ ი ნ ე ბ ა										
31	ასფალტის აჭრა	კვ.მ	6.6							
32	მიწის გათხრა ექსკავატორით	კუბ.მ	196.32							
33	მიწის გათხრა ხელით	კუბ.მ	24.54							
34	ქვიშის საფუძლის მოწყობა მილის ქვეშ 10სმ და მილის ზემოდან 20სმ	კუბ.მ	73.62							
35	ბალასტის ჩაყრა	კუბ.მ	122.7							
36	ღორღის ჩაყრა	კუბ.მ	24.54							
37	მილი პლასტმასის გოფირებული დ=200მმ	გრძ.მ	409							
38	ჭის რგოლი დ=1000მმ	ცალი	9							
39	ჭის ჩარჩო ხვი	ცალი	9							
40	ჭის ძირის დაბეტონება	კუბ.მ	4.5							
41	ასფალტის დაგება	კვ.მ	6.6							

