

დანართი # 2

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ააიპ ანაკლიის ბაღის შენობის სარეაბილიტაციო სამუშაოების

ლოკალურ რესურსული ხარჯთაღრიცხვა (ფორმა 2)

#	ნორმატივის # და შიფრი	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება	
				განზომ. ერთეული	საპროექტო მონაცემებით	განზ. ერთეულზე	სულ
1	2	3		4	5		
		I სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	სნ და წ 2-82	ამორტიზებული ლამინირებული პარკეტის იატაკის დემონტაჟი ქვესაგებით ვარგისის დასაწყობებით	100მ2		0.72		
	ცხ: 46-30-3	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	47.20	34.00		
		მანქანები	ლარი	3.01	2.17		
2	სნ და წ 2-82	ჭერიდან ამორტიზებული შელესილი ხის ტკეჩის, ხის იატაკისა და კოჭების დემონტაჟი (ვარგისი ხის იატაკის დასაწყობებით)	100 მ2		0.72		
	ცხ. 46-7-1	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	125.0	90.00		
		მანქანები	ლარი	1.4	1.01		
3	ს/ფ	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/თვითმცველზე და გატანა 20 კმ-ზე	ტ		5.00		
		ჯამი I					
		II სამშენებლო სამუშაოები					
4	სნ და წ 4-82	სართულშუა გადახურვის ხის მოსაწყობი კოჭების ქვეშ რ/ბეტონის სარტყელზე ბეტონის წვრილი სამშენებლო ბლოკის დაშენება	მ3		0.86		
	ცხ: 8-5-2	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	6.08	5.23		

		მანქანა-მექანიზმები	ლარი	0.84	0.72		
	სრგ 4,1-302	ხსნარი წყობის მ-75	მ3	0.22	0.19		
	სრგ 4,1-316	სამშენებლო ბლოკი 39*19*15 სმ	ცალი	90.00	77.40		
5	სნ და წ 4-82	იატაკის ხის კოჭების მოწყობა	100 მ2		0.72		
	ცხ 12-9-1	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	46.30	33.34		
		მანქანები	ლარი	2.84	2.04		
	სრგ 5,1-27	მშრალი წიწვოვანი ჯიშის ხის ჩამოგანული კოჭები კვეთით (0,2*0,1)მ; I ხარისხის 19 ც*5,0*0,2*0,1*1,05=1,96 მ3 (პროექტით) კოჭები ბიჯით 0,8 მ	მ3		1.96		
	სრგ 4,1-325	რუბეროიდი (კოჭების თავებზე)	მ2	20.40	14.69		
		სხვა მასალა	ლარი	1.12	0.81		
6	სნ და წ 4-82	ხის იატაკის მოწყობა	100 მ2		0.72		
	ცხ 11-27-2	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	85.10	61.27		
		მანქანები	ლარი	4.83	3.48		
	სრგ 5.1-135	დამუშევებული წიწვოვანი ჯიშის მშრალი ფიცარი იატაკის შიპებით სისქ. 40 მმ	მ2		72.00		
	სრგ 1,9-2	ლურსმანი	კმ	13.80	9.94		
	სრგ 5.1-66	ხის პლინტუსები ფიჭვის 5 სმ	მ	107.0	77.04		
7	ს/ფ	ხის იატაკის მოხვეწა ზუმფარით	100 მ2		0.72		
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	54.40	39.17		
	სრგ 4.3-35	ზუმფარა სხვადასხვა	მ2		1.60		
8	სნ და წ 4-82	იატაკის და პლინტუსების ზედაპირის დაფარვა ლაქით 2-ჯერ	100 მ2		0.72		
	ცხ 15-163-2	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	11.80	8.50		
	სრგ 4.2-2	ლაქი ხის	კმ	20.80	14.98		
		სხვა მასალა	ლარი	0.12	0.09		

9	ს/ფ	სახურავის დაზიანებული ადგილის შეკეთება	მ2		8.00		
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	2.80	22.40		
	სრფ 1.5- 15	მოთუთიებული ბრტყელი თუნუქი სის. 0,45 მმ	მ2	1.10	8.80		
		ჯამი II					
ჯამი: I+II							
ტრანსპორტის ხარჯები მასალიდან			5%				
ჯამი							
მ/შორის შრომის ხელფასი							
ზედნადების ხარჯები			10%				
ჯამი							
გეგმიური დაგროვება			8%				
ჯამი							
დღგ			18%				
სულ ჯამი							