

ქ. თბილისის მერია



ქ. თბილისში, სანდრო ეულის ქუჩაზე არსებული ალეის მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო
შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. თბილისი

სარჩევი

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის.....	3
2. ტექნიკური მოთხოვნები.....	4
3. სხვა მოთხოვნები.....	10
4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია.....	11
5. დამატებითი ინფორმაცია.....	12
6. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი	13
7. დანართი N1 ხარჯთაღრიცხვა.....	20
8. დანართი N2 გარანტიის ფორმა.....	31
9. დანართი N3 გამოცდილება.....	32
10. დანართი N4 კალენდარული გრაფიკი.....	33

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის N9 ბრძანების შესაბამისად.

1.2 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს ორიგინალის სახით (ასლის შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული ასლი) ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.3 ტექნიკური დოკუმენტაციის განხილვისას უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.4 შემსყიდველ ორგანიზაციაში წარმოსადგენი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი ან/და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთულ უნდა იქნას მინდობილობა ან რწმუნებულება).

1.5 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.6 სატენდერო დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“ ან „ეკვივალენტური“.

2. ტექნიკური მოთხოვნები

2.1 შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პირობები და რაოდენობა:

ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განმარტება	რაოდენობა
I	II	III	IV
I	მოსამზადებელი სამუშაოები		
1-1	არსებული ამორტიზირებული ასფალტობეტონისა და სხვა საფარის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა <i>(მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ²	1263,00
1-2	არსებული ამორტიზირებული ბორდიურების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ	1065,00
1-3	ხეების ფორმირება, დამუშავება და გატანა	ც.	190,00
1-4	არსებული ამორტიზირებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟი და გატანა <i>(მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ³	0,90
1-5	არსებული ხანდაზმული და ხმობაში შესული მცენარის მოჭრა და გატანა <i>(ტექ. ზედამხედველობის მითითებით, აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)</i>	ც.	83,00
1-6	არსებული ამორტიზირებული ლითონის ბოძების დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ც.	2,00
1-7	მიწის მოჭრა და სკვერის ტერიტორიაზე საპროექტო ნიშნულებზე გაშლა-გასწორება და დატკეპნა <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ³	120,00
1-8	ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი <i>(შემსრულებლის მიერ მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი დასკვნა შეტანილ მიწაზე)</i>	მ³	145,00
1-9	ნიადაგის ნოყიერი ნაზავის <i>(პარამეტრები მოცემულია პროექტში)</i> შეტანა, მოსწორება და დატკეპნა	მ³	145,00
II	არსებულ მემორიალთან დეკორატიული კედლისა და ზედა ალეას შესასვლელებში თაღების მოწყობა		
2-1	რკინა-ბეტონის დეკორატიული კედლის მოწყობა <i>(პროექტის იდენტურად, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ³	1,20
2-2	დეკორატიული კედლის გალესვა და შეღებვა მაღალი ხარისხის წყალმდევი საღებავით <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ²	8,60
2-3	ზედა ალეას შესასვლელებში თაღების მოწყობა-მონტაჟი ლითონის პროფილით <i>(პროექტის იდენტურად, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ც.	2,00
III	შიდა ბორდიურის მოწყობა დეკორატიული არმირებული ბეტონის ბორდიურით		
3-1	გრუნტის მოჭრა ხელით ბორდიურების მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა-გასწორება	მ³	31,95
3-2	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ. (ბორდიურის მოსაწყობად)	მ³	10,65

3-3	არმირებული ბორდიურების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატკეპნა	მ³	10,65
3-4	დეკორატიული არმირებული ბორდიური <i>(ესკიზის იდენტური)</i>	მ	1065,00
3-5	დეკორატიული არმირებული ბორდიურის მოწყობა <i>(შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ	1065,00
III	შიდა ბორდიურის მოწყობა (აგურის ფერი) პორფირიტით ჯამი		
IV	გარე ბორდიურის მოწყობა		
4-1	ალეის გარე ბაზალტის ბორდიურების ამოღება და გასუფთავება	მ	913,00
4-2	ალეის გარე, ძველი ბორდიურების (ბაზალტის) მოწყობა <i>(დაზიანებულის ჩანაცვლება ახლით, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ	913,00
4-3	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა <i>(შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ³	9,59
V	არმირებული ბეტონის ფილებით (სერი ფერის) ბილიკებისა და მოედნების მოწყობა		
5-1	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ. (ფილების მოსაწყობად)	მ³	2,24
5-2	ფილების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატკეპნა	მ³	2,24
5-3	არმირებული ბეტონის ფილები <i>(ესკიზის იდენტური)</i>	მ²	28,00
5-4	არმირებული ბეტონის ფილების მოწყობა <i>(შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ²	28,00
VI	არმირებული ბეტონის ფილებით (აგურის ფერის) ფილებით ბილიკებისა და მოედნების მოწყობა		
6-1	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ. (ფილების მოსაწყობად)	მ³	143,92
6-2	ფილების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატკეპნა	მ³	143,92
6-3	არმირებული ბეტონის ფილები <i>(ესკიზის იდენტური)</i>	მ²	1799,00
6-4	არმირებული ბეტონის ფილების მოწყობა <i>(შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ²	1799,00
	სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში გადაბარებამდე დახარჯული წყლის ხარჯი	მ³	
	სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში გადაბარებამდე დახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯი	კვ.ტ.	

დენდროლოგია

№	მცენარის დასახელება და მახასიათებლები	განზომილება	რაოდენობა
I	ახალი მცენარეების შესყიდვა, თამდევი მომსახურებით (დარგვა)		
1	1 მარადმწვანე მუხა, Quercus ilex evergreen – სიმაღლე MIN. 2,50-3,00მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; გარშემოწერილობა circ MIN. 0,2-0,3მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 250;	ძირი	10
1	2 მარადმწვანე მუხა, Quercus evergreen – დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	10
2	1 იაპონური ნეკერჩხალი Acer palmatum – სიმაღლე MIN. 1,80-2,00მ.; გარშემოწერილობა circ MIN. 0,1-0,12მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 50;	ძირი	200
2	2 იაპონური ნეკერჩხალი Acer palmatum – დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	200

3	1	ნანდინა nandina domestica – სიმაღლე MIN. 0,3-0,4მ. ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3;	ძირი	30
3	2	ნანდინა nandina domestica – დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	30
4	1	ეონიმუსი Euonymus japonicus – სიმაღლე MIN. 0,3-0,4მ. ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3;	ძირი	50
4	2	ეონიმუსი Euonymus japonicus – დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	50
5	1	აუკუბა Aucuba japonicus – სიმაღლე MIN. 0,8-1,0მ. ; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 50;	ძირი	40
5	2	აუკუბა Aucuba japonicus – დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	40
6	2	საბორდიურე ლიგუსტრუმი Ligustrum – სიმაღლე MIN. 0,80-1,20მ. ; ერთ ძირზე MIN. 4-6 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5-7;	ძირი	2350
6	2	ლიგუსტრუმის დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	2350
7	1	მარადმწვანე მცოცავი მცენარე Trachelospermum jasminoides - სიგრძე MIN. 2,0-2,5მ. ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10;	ძირი	24
7	2	მარადმწვანე მცოცავი მცენარის Trachelospermum jasminoides - დარგვა <i>(აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	24
7	3	მცოცავი მცენარეების დამაგრება შესაბამისი სპეც. სამაგრებით <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ძირი	24
8	1	მწვანე გაზონის (რულონი) მოწყობა <i>(რულონისა და სესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ²	2226
სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში გადაბარებამდე დახარჯული წყლის ხარჯი			მ³	

ფურნიტურა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განმარტება
I	II	III
I	საპარკე სკამი (ტუფის ქვის)	
1-1	საპარკე სკამები (ესკიზი იდენტური)	ც
1-2	საპარკე სკამების მონტაჟი <i>(ესკიზის მიხედვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ც
I	საპარკე სკამი (ტუფის ქვის) ჯამი	
II	ხის ურნა	

2-1	დეკორატიული სანაგვე ურნები ამოსადები სათლით (ესკიზი იდენტური, მასალა გამომშრალი წიფელი, შეღებილი (ორი პირი) წყალმდევე ლაქით, ზომა 40X40 მმ; ზოლოვანი ლითონი შეღებილი (ორი პირი) წყალმდევე საღებავით ზომა 4X25მმ, სათლი – მოთუთიებული ლითონის ფურცელი ზომა 0,5მმ)	ც
2-2	სანაგვე ურნის მონტაჟი (ესკიზის მიხედვით, დამონტაჟებული ანკერებით)	ც

წყალმომარაგება და სარწყავი ქსელი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განმარტება	რაზმანობა
I	II	III	IV
1	მიწის გაჭრა ტრანშეას (0,3X0,2მ) მოსაწყობად	მ	2430
2	ტრანშეას ამოვსება ადგილობრივი მიწით და დატკეპნა	მ	2430
3	მილი პოლიეთილენის Ø 50მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	180
4	მილი პოლიეთილენის Ø 40მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	280
5	მილი პოლიეთილენის Ø 32მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	765
6	მილი პოლიეთილენის Ø 25მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	890
7	მილი პოლიეთილენის Ø 20მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	240
8	მილი პოლიეთილენის Ø 16მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	75
9	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 50მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2
10	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	4
11	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 32მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	4
12	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 25მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	6
13	პოლიეთილენის ფასონური ნაწილები მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	570
14	წყლის ფილტრი Ø 40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2
15	პოლიეთილენის როტორული მფრქვევანა მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	144
16	პოლიეთილენის სწრაფი მიერთების კვანძი მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	36
17	პოლიეთილენის ოთკუთხა ჭა 505X380X315მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	8
18	პოლიეთილენის მრგვალი ჭა Ø250მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	6
19	წყალმზომი Ø40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2

20	ჭის ამოშენება (ლითონის სახურავითა და საბოქლომეებით აღდგენის, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით) ჯამი	გ²	2
	მაგისტრალურ ქსელზე მიერთება ("ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" შეჭრის ნებართვა შესაბამისი სამუშაოების გათვალისწინებით)	ც	1

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა
	1	2	3
1	გრუნტის დამუშავება საკაბელო თხრილისათვის მოსაწყობად (თხრილის სიღრმე MIN. 0,5-0,7მ)	გ³	60,00
2	ღორღი (ფრაქცია 10-20მმ.)	გ³	1,80
3	დეკორატიული ბოძების (მათ შორის ღენის წყაროს მიმღები ბოძების) მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება	გ³	6,00
4	გრუნტის დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენების გატანა	გ³	2,00
5	ღენის წყაროს მიმღები ბოძი (ლითონის) H-10მ (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2,00
6	დეკორატიული სანათის ბოძი (ლითონის) H-3მ (პროექტის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	64,00
7	დეკორატიული სანათის ბოძის მონტაჟი და დაბეჭდონება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	64,00
8	ღენის წყაროს მიმღები ბოძის მონტაჟი და დაბეჭდონება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2,00
9	დეკორატიული სანათის ბოძის და ღენის წყაროს მიმღები ბოძის შეღებვა მაღალი ხარისხის წყალმდევე საღებავით და დანომვრა (MIN. ორი პიდი, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	66,00
10	დეკორატიული სანათი, მეტალოპლაგენის 70 ვტ.-იანი ნათურით (სრული კომპლექტაციით, პროექტის იდენტური)	ც.	64,00
11	დეკორატიული სანათის მონტაჟი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	64,00
12	მინათება 150 ვტ.-იანი ნათურით (სრული კომპლექტაციით, პროექტის იდენტური)	ც.	5,00
13	მინათების მონტაჟი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	5,00
14	კაბელი ПВС კვეთით 3X2,5მმ².	მ.	225,00
15	კაბელი ПВС კვეთით 4X4მმ².	მ.	810,00
16	გოფრირებული მილი Ø50 მმ	მ.	810,00
17	გოფრირებულ მილებში კაბელების გატარება და მონტაჟი საკაბელო არხში	მ.	810,00
18	კაბელის მონტაჟი	მ.	1035,00
19	გამანაწილებელი კოლოფი (გარე მონტაჟი) MIN. IP.65 მომჭერებით მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	69,00
20	გარე განათების კარადა (სრული კომპლექტაციით)	ც.	2,00
21	გარე განათების კარადების მონტაჟი (პროექტის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2,00
22	კაბელის დაფარვა აგურით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ.	810,00

23	განათების ქსელზე (სანათ ბოძებზე და მინათებებზე) ინდივიდუალური დამიწების კონტურების მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით, ფოლადის მავთული MIN Ø10მმ სიგრძე 1500მმ, არმატურა MIN Ø18მმ სიგრძე 1500მმ+1500მმ (ორმაგი საჭიროებისამებრ))	ც.	69,00
24	გარე განათების კარადების დამიწების კონტურების მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით, ფოლადის მავთული 10მმ სიგრძე 1500მმ, არმატურა 18მმ სიგრძე 1500მმ+1500მმ+1500მმ (სამმაგი საჭიროებისამებრ))	ც.	2,00
25	ფაქტიურად შესრულებული ელექტრო ქსელის სქემა	ც.	1,00
26	სანათი ბოძების დანომვრა	ც.	64
27	ფაქტიურად შესრულებული ელექტრო ქსელის სქემა	ც.	1
	დამიწების კონტურის გაზომვა და ელექტრო სამუშაოების გამართულობისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია		

შეტანილი ნოყიერი ნიადაგის პარამეტრები

			ხელშეკრულებით	
			MIN.	MAX.
	მოძრავი აზოტი N	მლ. კბ.	70	160
	მოძრავი ფოსფორი P2O5	მლ. კბ.	25	90
	გაცვლითი კალიუმი K2O	მლ. კბ.	250	600
	არეს რეაქცია PH		6	7,5
	კარბონატური CaCO3	%	0	5
	ჰუმუსი	%	3	7

შენიშვნა:

- მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულებისას უნდა წარმოადგინოს არსებული ელექტოქსელის გამართულობისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უნდა უზრუნველყოს სკვერამდე შესაბამისი სიმძლავრის ელექტროენერგიის მიწოდება, ასევე უზრუნველყოს წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების ხარჯები, პასუხისმგებელია სარწყავი სისტემისა და წყალგაყვანილობის გამართულად მუშაობის ხარისხზე, ვალდებულია სამუშაოების დასრულებისას დაფაროს ყველა არსებული დავალიანება და სამუშაოების წარმოების დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღადგინოს არსებული ბილიკები და მწვანე საფარი.
- მიმწოდებელი ვალდებულია მშენებლობის დაწყებამდე საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დროებითი ღობის (სამუშაოების წარმოების პერიმეტრზე, მასალა - პროფნასტილი ან ხე, სიმაღლე მინ. 2მ) და ვიზუალური მასალის ამსახველი ბანერის (ზომა მინ. 1,5X1მ.) მოწყობა, ხოლო დასრულებისას მისი დემონტაჟი.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები და ყველა მუშა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით და ჩაფხუტებით.
- მიმწოდებელი ვალდებულია სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში, გადაბარებამდე უზრუნველყოს ბაღში არსებული და ახალდარგული მცენარეების მოვლა-პატრონობა.

- მიმწოდებელი ვალდებულია მცენარეების დარგვიდან ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მცენარეების 100%-იანი გახარება (საგარანტიო პერიოდში გამხმარი მცენარეები მიმწოდებლის მიერ უნდა იქნას ჩანაცვლებული ახლით).
- სანათები უნდა იყოს ანტივანდალური, აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი ხარისხის სერთიფიკატები. სანათები უნდა იყო ნესტგამძლე და წყალგაუმტარი. მონტაჟის დასრულების შემდეგ შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების ხარისხისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შემსრულებელმა სანათები და ელექტრო მოწყობილობები უნდა მიაწოდოს სრული კომპლექტაციით. ელექტრო-ქსელის ექსპლუატაციაში შესვლის მიზნით მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს წარსადგენი დოკუმენტაციის მომზადება (სიტუაციური ნახაზი ან პროექტი, დამიწების ოქმები, ფარული სამუშაოების ოქმები, გამოყენებული მასალის კლასიფიკაცია).
- მიმწოდებელმა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე უნდა წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე და მიწოდებული პროდუქციის შესაბამისობის შესახებ, მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.
- პროექტი, ესკიზები, ფოტომასალა და ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.

2.2 გამოცდილება.

პრეტენდენტს 2010 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ **100 000.00** ლარის ანალოგიური (დენდროლოგიური ან/და სკვერების აღდგენა-მოწყობის) სამუშაოების გამოცდილება (წარმოდგენილ იქნას დამადასტურებელი დოკუმენტაცია – ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი-ფორმა N2 (დანართი N3).

3. სხვა მოთხოვნები

3.1 მიწოდების ვადა და ადგილი:

3.1.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 01 მაისის ჩათვლით (I ეტაპი -30 დღე, II ეტაპი - 30 დღე, III ეტაპი - 30 დღე, IV ეტაპი - 20 დღე, V ეტაპი -2015 წლის 23 მარტიდან 2015 წლის 17 აპრილის ჩათვლით).

3.1.2 ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების და კეთილმოწყობის, ფურნიტურის, წყალმომარაგების, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების მიწოდების ვადა - სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 110 კალენდარული დღე.

3.1.3 დენდროლოგიური სამუშაოების დასრულების ვადა - სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 2015 წლის 23 მარტიდან 2015 წლის 17 აპრილის ჩათვლით.

3.1.4 პრეტენდენტმა ერთიან ელექტრონულ სისტემაში უნდა ატვირთოს სატენდერო დოკუმენტაციის 3.1.1 პუნქტის შესაბამისი სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი, სადაც სამუშაოების დაწყება გათვალისწინებულ უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეში.

3.1.5 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი

სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკი სამუშაოს მოცულობების მითითებით, კალენდარული გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად.

3.1.6 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა.

3.2 სატენდერო წინადადების ფასი:

3.2.1 სატენდერო წინადადებაში ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

3.2.2 სატენდერო წინადადების საერთო და ერთეულის ფასის წარმოდგენა დასაშვებია მხოლოდ ლარში.

3.3 ანგარიშსწორების პირობები:

3.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

3.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014წ. თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით.

3.3 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება სავალდებულოა, საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენით არაუგვიანეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების გაწევის ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 95%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

3.4 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

4. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

4.1 ტენდერში გამოყენებულ იქნება ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით, დანართი N2-ის მიხედვით (იმ შემთხვევაში თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ პრეტენდენტს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია 10%-მდე ოდენობით).

4.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულების ვადას.

5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხის გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

5.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებზე (საქონელზე) რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები

საკუთარი ხარჯებით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია მცენარეების დარგვიდან ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მცენარეების 100%-იანი გახარება (საგარანტიო პერიოდში გამხმარი მცენარეები მიმწოდებლის მიერ უნდა იქნას ჩანაცვლებული ახლით).

5.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

5.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

5.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო პირობების 5.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 5.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

5.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიაღება ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

6. დამატებითი ინფორმაცია:

6.1 პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული სატენდერო წინადადება.

6.2 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქუჩა N7, მე-15 სართული. საკონტაქტო პირები: სატენდერო პროცედურებთან დაკავშირებულ საკითხებზე სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ზვიად გეგიძე, ტელ: +99532 378 665, ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველი გივი პაქსაშვილი, ტელ: 577 10 75 12.

7. პრეტენდენტის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატვირთი მონაცემები:

7.1 ხარჯთაღრიცხვა დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად).

7.2 ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ დანართი №3-ის შესაბამისად.

7.3 სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი, რომელშიც ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა, ფურნიტურა, წყალმომარაგება და სარწყავი ქსელი, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები უნდა იყოს შედგენილი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 110 (ასათი) კალენდარულ დღეზე, ხოლო დენდროლოგიური სამუშაოების დასრულების ვადა - 2015 წლის 23 მარტიდან არაუგვიანეს 2015 წლის 17 აპრილისა (I ეტაპი -30 დღე, II ეტაპი - 30 დღე, III ეტაპი - 30 დღე, IV ეტაპი - 20 დღე, V ეტაპი -2015 წლის 23 მარტიდან 2015 წლის 17 აპრილის ჩათვლით) დანართი N4-ის შესაბამისად.

შენიშვნა: ელექტრონული ვაჭრობის დასრულების შემდეგ 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში დაბალფასიანი სატენდერო წინადადების მქონე პრეტენდენტმა ქ. თბილისის მერიაში (ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახური) უნდა წარმოადგინოს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებული არმირებული ბეტონის ფილების, ბორდიურების ნიმუშები და მათი იდენტიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.

ქ. თბილისი

თარიღი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მერია (შემდგომში – შემსყიდველი), წარმოდგენილი ---- სახით და მეორეს მხრივ ----- (“შემდგომში მიმწოდებელი”), წარმოდგენილი ---- სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, სანდრო ეულის ქუჩაზე არსებული ალეის მოწყობის სამუშაოები, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში და დანართის სახით თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი.

2.3 ელექტრონული ტენდერის განცხადების ნომერი -----

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს ---- ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - **45112710**

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია ----- ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა: სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2015 წლის 01 მაისის ჩათვლით.

3.2 ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოების და კეთილმოწყობის, ფურნიტურის, წყალმომარაგების და სარწყავი ქსელის, ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების მიწოდების ვადა - სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 110 კალენდარული დღე.

3.3 დენდროლოგიური სამუშაოების დასრულების ვადა - სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, 2015 წლის 23 მარტიდან 2015 წლის 17 აპრილის ჩათვლით.

3.4 მიწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 7 (შვიდი) კალენდარულ დღეში.

3.5 ხელშეკრულების გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს და შემსყიდველთან შეთანხმოს დეტალურად განფასებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკი სამუშაოს მოცულობების მითითებით, კალენდარული გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული დაწყებისა და დასრულების ვადების შეუცვლელად.

3.6 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქუჩა.

3.7 მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულებისას უნდა წარმოადგინოს არსებული ელექტოქსელის გამართულობისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, უნდა უზრუნველყოს სკვერამდე შესაბამისი სიმძლავრის ელექტროენერგიის მიწოდება, ასევე უზრუნველყოს წყლისა და კანალიზაციის ცენტრალურ მაგისტრალზე დაერთების ხარჯები, პასუხისმგებელია სარწყავი სისტემისა და წყალგაყვანილობის გამართულად მუშაობის ხარისხზე, ვალდებულია სამუშაოების

დასრულებისას დაფაროს ყველა არსებული დავალიანება და სამუშაოების წარმოებისას დაზიანების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აღადგინოს არსებული ბილიკები და მწვანე საფარი.

3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია მშენებლობის დაწყებამდე საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დროებითი ღობის (სამუშაოების წარმოების პერიმეტრზე, მასალა - პროფნასტილი ან ხე, სიმაღლე მინ. 2მ) და ვიზუალური მასალის ამსახველი ბანერის (ზომა მინ. 1,5X1მ.) მოწყობა, ხოლო დასრულებისას მისი დემონტაჟი.

3.9 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები და ყველა მუშა საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით და ჩაფხუტებით.

3.10 სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში, გადამარეზამდე უზრუნველყოს ბაღში არსებული და ახალდარგული მცენარეების მოვლა-პატრონობა.

3.11 სანათები უნდა იყოს ანტივანდალური, აკმაყოფილებდეს საერთაშორისო სტანდარტებს და უნდა გააჩნდეს შესაბამისი ხარისხის სერთიფიკატები. სანათები უნდა იყო ნესტგამძლე და წყალგაუმტარი. მონტაჟის დასრულების შემდეგ შემსრულებელმა უნდა წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების ხარისხისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, შემსრულებელმა სანათები და ელექტრო მოწყობილობები უნდა მიაწოდოს სრული კომპლექტაციით. ელექტრო-ქსელის ექსპლუატაციაში შესვლის მიზნით მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს წარსადგენი დოკუმენტაციის მომზადება (სიტუაციური ნახაზი ან პროექტი, დამიწების ოქმები, ფარული სამუშაოების ოქმები, გამოყენებული მასალის კლასიფიკაცია).

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოებზე (საქონლის) რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია მცენარეების დარგვიდან ერთი წლის განმავლობაში უზრუნველყოს მცენარეების 100%-იანი გახარება (საგარანტიო პერიოდში გამხმარი მცენარეები მიმწოდებლის მიერ უნდა იქნას ჩანაცვლებული ახლით).

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქ. თბილისის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის თანამშრომლები ან სამსახურის მიერ განსაზღვრული უფლებამოსილი პირ(ებ)ი.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. კერძოდ: მიმწოდებელი ვალდებულია ფორმა №2-თან ერთად წარმოადგინოს სამუშაოების მიღების სამემსრულებლო ნახაზები აბსოლუტურ ნიშნულებში (x,y,z), სამშენებლო მასალების წარმოშობისა და ხარისხისა სერთიფიკატები;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი/ეტაპი (I ეტაპი -30 დღე, II ეტაპი - 30 დღე, III ეტაპი - 30 დღე, IV ეტაპი - 20 დღე, V ეტაპი -2015 წლის 23 მარტიდან 2015 წლის 17 აპრილის ჩათვლით).

ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

6.2 მიმწოდებელმა მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე უნდა წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე და მიწოდებული პროდუქციის შესაბამისობის შესახებ, მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დადებითი დასკვნის შემთხვევაში.

6.3 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), ფაქტიურად შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი და ამ აქტის საფუძველზე უნდა გაფორმდეს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის ხელშეკრულების დამატებითი შეთანხმება.

6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 შემსრულებელმა შემსყიდველს წერილობით უნდა აცნობოს სამუშაოების ან მისი ნაწილის (ეტაპების) დასრულების შესახებ, რომელსაც თან უნდა დაურთოს შესრულებული სამუშაოების აქტები (ფორმა 2, ფარული და ხილული სამუშაოების აქტები), რის შემდგომად შემსყიდველი კორექტირებულ დოკუმენტაციას დაუბრუნებს შემსრულებელს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ში წარსადგენად.

6.7 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2014 წლის თბილისის ბიუჯეტის სახსრებით.

7.3 ხელშეკრულების 9.2 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ანგარიშსწორებაზე (შესრულებული სამუშაოს ღირებულების (თანხის) ჩათვლაზე). ამ შემთხვევაში ანგარიშსწორება (შესრულებული სამუშაოს ღირებულების (თანხის) ჩათვლა) განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ანგარიშზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს გადახდის შემდეგ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოიყენება სავალდებულოა, საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) წარმოდგენით არაუგვიანეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს მომსახურების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 95%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7.5 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე საავანსო თანხის უზრუნველსაყოფად წარმოდგენილი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

7.6 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2014 წლის 4 სექტემბრის №508 ბრძანების შესაბამისად - „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული ასიგნებებიდან ფაქტობრივი ხარჯების გაწევამდე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წინასწარ გადახდილი სახსრების დამოწმების შესახებ“.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე – საბანკო გარანტია (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ), ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

8.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

9.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

9.2 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 3.5 პუნქტით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს პირგასამტეხლო შემსყიდველს გეგმა გრაფიკით გათვალისწინებული შეუსრულებელი ნაწილის 0,5 %-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

9.3 მიმწოდებლის მიერ წინარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის ან ხელშეკრულების გათვალისწინებული ვადების 15 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების ან შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.

9.4 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 თვის ვადაში.

9.5 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

10.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

ბ) ავანსის (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 95%-ის ოდენობით) უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების მიერ) არაუგვიანეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 კალენდარული დღის ვადაში წარმოდგენილობის შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გათვალისწინებული ვადების 10 (ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

11. ფორს-მაჟორი

11.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

11.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

11.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

12. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

12.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

12.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

12.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

12.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

12.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

13. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

13.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

13.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

14. უფლებების გადაცემა

14.1 ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ

შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი ----- საკონტ. პირი ბ/ქ-ნ -----, ელექტრონული ფოსტა: -----; ფაქსი (არსებობის შემთხვევაში): -----;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელეფონის ნომერი 577 10 75 12; საკონტ. პირი ბ-ნი გივი პაქსაშვილი; ელექტრონული ფოსტა: egd@tbilisi.gov.ge;

16.3 ხელშეკრულებაში მოწაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

ხარჯთაღრიცხვა

პრეტენდენტის დასახელება _____

კრეზსითი ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	3	4
1	ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა	
2	დენდროლოგია	
3	ფურნიტურა	
4	წყალმომარაგება და სარწყავი ქსელი	
5	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები	
	ჯამი	

ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	ანგარიშის ფაქტორი	საბაზის ფაქტორი	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
I მოსამზადებელი სამუშაოები										
1-1	არსებული ამორტიზირებული ასფალტობეტონისა და სხვა საფარის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა (მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	1263,00							
1-2	არსებული ამორტიზირებული ბორდიურების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე და გატანა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	1065,00							

1-3	ხეების ფორმირება, დამუშავება და გატანა	ც.	190,00							
1-4	არსებული ამორტიზირებული რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების დემონტაჟი და გატანა <i>(მექანიზმებისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	გ³	0,90							
1-5	არსებული ხანდაზმული და ხმობაში შესული მცენარის მოჭრა და გატანა <i>(ტექ. ზედამხედველობის მითითებით, აგროტექნიკური ნორმების დაცვით)</i>	ც.	83,00							
1-6	არსებული ამორტიზირებული ლითონის ბოძების დემონტაჟი, ქ. თბილისის ფარგლებში ტრანსპორტირება და ტექ. ზედამხედველის მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე დასაწყობება	ც.	2,00							
1-7	მიწის მოჭრა და სკვერის ტერიტორიაზე საპროექტო ნიშნულებზე გაშლა-გასწორება და დატკეპნა <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	გ³	120,00							
1-8	ნიადაგის ნოყიერი ნახავი <i>(შემსრულებლის მიერ მიღება-ჩაბარების გაფორმებამდე უნდა იქნას წარმოდგენილი დასკვნა შეტანილ მიწაზე)</i>	გ³	145,00							
1-9	ნიადაგის ნოყიერი ნახავის <i>(პარამეტრები მოცემულია პროექტში)</i> შეტანა, მოსწორება და დატკეპნა	გ³	145,00							
I	მოსამზადებელი სამუშაოების ჯამი									
II	არსებულ მემორიალთან დეკორატიული კედლისა და ზედა ალეას შესასვლელებში თაღების მოწყობა									
2-1	რკინა-ბეტონის დეკორატიული კედელის მოწყობა <i>(პროექტის იდენტურად, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	გ³	1,20							
2-2	დეკორატიული კედლის გაღვსვა და შეღებვა მაღალი ხარისხის წყალმედვეი საღებავით <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	გ²	8,60							
2-3	ზედა ალეას შესასვლელებში თაღების მოწყობა-მონტაჟი ლითონის პროფილით <i>(პროექტის იდენტურად, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ც.	2,00							
II	არსებულ მემორიალთან დეკორატიული კედლისა და ზედა ალეაში შესასვლელებში თაღების მოწყობის ჯამი									

III შიდა ბორდიურის მოწყობა დეკორატიული არმირებული ბეტონის ბორდიურით										
3-1	გრუნტის მოჭრა ხელით ბორდიურების მოსაწყობად და ტერიტორიაზე გაშლა-გასწორება	მ³	31,95							
3-2	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ. (ბორდიურის მოსაწყობად)	მ³	10,65							
3-3	არმირებული ბორდიურების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატკეპნა	მ³	10,65							
3-4	დეკორატიული არმირებული ბორდიური (ესკიზის იდენტური)	მ	1065,00							
3-5	დეკორატიული არმირებული ბორდიურის მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	1065,00							
III	შიდა ბორდიურის მოწყობა (აგურის ფერი) პორფირიტით ჯამი									
IV გარე ბორდიურის მოწყობა										
4-1	აღეის გარე ბაზალტის ბორდიურების ამოღება და გასუფთავება	მ	913,00							
4-2	აღეის გარე, ძველი ბორდიურების (ბაზალტის) მოწყობა (დაზიანებული ჩანაცვლება ახლით, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	913,00							
4-3	დაზიანებული ასფალტის საფარის აღდგენა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ³	9,59							
IV	გარე ბორდიურის მოწყობა ჯამი									
V არმირებული ბეტონის ფილებით (სერი ფერის) ბილიკებისა და მოედნების მოწყობა										
5-1	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ. (ფილების მოსაწყობად)	მ³	2,24							
5-2	ფილების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატკეპნა	მ³	2,24							
5-3	არმირებული ბეტონის ფილები (ესკიზის იდენტური)	მ²	28,00							
5-4	არმირებული ბეტონის ფილების მოწყობა (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	28,00							

V	არმირებული ბეტონის ფილებით (სერი ფერის) ფილებით ბილიკებისა და მოედნების მოწყობა ჯამი									
VI	არმირებული ბეტონის ფილებით (აგურის ფერის) ფილებით ბილიკებისა და მოედნების მოწყობა									
6-1	ღორღი ფრაქციით 10-20 მმ. (ფილების მოსაწყობად)	მ³	143,92							
6-2	ფილების მოსაწყობად ღორღის ფენის გაშლა და დატკეპნა	მ³	143,92							
6-3	არმირებული ბეტონის ფილები <i>(ესკიზის იდენტური)</i>	მ²	1799,00							
6-4	არმირებული ბეტონის ფილების მოწყობა <i>(შესაბამისი მასალისა და სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	მ²	1799,00							
VI	არმირებული ბეტონის ფილებით (აგურის ფერის) ფილებით ბილიკებისა და მოედნების მოწყობა ჯამი									
	მთლიანი ხარჯები									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3%								
	სულ									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	18%								
	ჯამი									
	სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში გადაბარებამდე დახარჯული წყლის ხარჯი	მ³								
	სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში გადაბარებამდე დახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯი	კვ.ტ.								
	ჯამი									
	სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა	%								
	ჯამი									

დენდროლოგია

№	მცენარის დასახელება და მახასიათებლები		განზომილება	რაოდენობა	ღირებულება	
					ერთ. ფასი	ჯამი
I	ახალი მცენარეების შესყიდვა, თამდევი მომსახურებით (დარგვა)					
1	1	მარადმწვანე მუხა, Quercus ilex evergreen– სიმაღლე MIN. 2,50-3,00მ.; მთავარი ღერო სწორი ფორმის; გარშემოწერილობა circ MIN. 0,2-0,3მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 250;	ძირი	10		
1	2	მარადმწვანე მუხა, Quercus evergreen – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	10		
2	1	იაპონური ნეკერჩხალი Acer palmatum – სიმაღლე MIN. 1,80-2,00მ.; გარშემოწერილობა circ MIN. 0,1-0,12მ; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 50;	ძირი	200		
2	2	იაპონური ნეკერჩხალი Acer palmatum – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	200		
3	1	ნანდინა nandina domestica – სიმაღლე MIN. 0,3-0,4მ.; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3;	ძირი	30		
3	2	ნანდინა nandina domestica – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	30		
4	1	ეონიმუსი Euonymus japonicus – სიმაღლე MIN. 0,3-0,4მ.; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 3;	ძირი	50		
4	2	ეონიმუსი Euonymus japonicus – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	50		
5	1	აუკუბა Aucuba japonicus – სიმაღლე MIN. 0,8-1,0მ.; ერთ ძირზე MIN. 3-4 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 50;	ძირი	40		
5	2	აუკუბა Aucuba japonicus – დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	40		
6	2	საბორღიურე ლიგუსტრუმი Ligustrum – სიმაღლე MIN. 0,80-1,20მ.; ერთ ძირზე MIN. 4-6 დატოტვილი ღერო.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 5-7;	ძირი	2350		
6	2	ლიგუსტრუმის დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	2350		
7	1	მარადმწვანე მცოცავი მცენარე Trachelospermum jasminoides - სიგრძე MIN. 2,0-2,5მ.; კონტეინერის მოცულობა MIN. clt. 10;	ძირი	24		

7	2	მარადმწვანე მცოცავი მცენარის Trachelospermum jasminoides - დარგვა (აგროტექნიკური ნორმების დაცვით - ტექნიკური პირობების შესაბამისად, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	24		
7	3	მცოცავი მცენარეების დამაგრება შესაბამისი სპეც. სამაგრებით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ძირი	24		
I	ახალი მცენარეების შესყიდვა, თამდევი მომსახურებით (დარგვა); ჯამი					
II	გაზონი					
1	1	მწვანე გაზონის (რულონი) მოწყობა (რულონისა და სესაბამისი სამუშაოების ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	2226		
II	გაზონი ჯამი					
მთლიანი ხარჯები						
სკვერის მოწყობა-რეკონსტრუქციის პერიოდში გადაბარებამდე დახარჯული წყლის ხარჯი			მ³			
ჯამი						
სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა			%			
ჯამი						

ფურნიტურა

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
I	საპარკე სკამი (ტუფის ქვის)									
1-1	საპარკე სკამები (ესკიზი იდენტური)	ც	98							
1-2	საპარკე სკამების მონტაჟი (ესკიზის მიხედვით, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	98							
I	საპარკე სკამი (ტუფის ქვის) ჯამი									
II	ხის ურნა									

2-1	დეკორატიული სანაგვე ურნები ამოსადები სათლით (ესკიზი იდენტური, მასალა გამომშრალი წიფელი, შეღებილი (ორი პირი) წყალმდედვი ლაქით, ზომა 40X40 მმ; ზოლოვანი ლითონი შეღებილი (ორი პირი) წყალმდედვი საღებავით ზომა 4X25მმ, სათლი – მოთუთიებული ლითონის ფურცელი ზომა 0,5მმ)	3	58			არ ფასდება				
2-2	სანაგვე ურნის მონტაჟი (ესკიზის მიხედვით, დამონტაჟებული ანკერებით)	3	58							
II	ხის ურნა ჯამი									
	მთლიანი ხარჯები									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	3,0%								
	სულ									
	ზედნადები ხარჯები	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	დღგ 18%	18%								
	ჯამი									
	სსიპ „ლეკან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა	%								
	ჯამი									

წყალმომარაგება და სარწყავი ქსელი

№	სამუშაოების ჩამონათვალი	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1	მიწის გაჭრა ტრანშეას (0,3X0,2მ) მოსაწყობად	მ	2430							
2	ტრანშეას ამოვსება ადგილობრივი მიწით და დატკეპნა	მ	2430							

3	მილი პოლიეთილენის Ø 50მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	180							
4	მილი პოლიეთილენის Ø 40მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	280							
5	მილი პოლიეთილენის Ø 32მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	765							
6	მილი პოლიეთილენის Ø 25მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	890							
7	მილი პოლიეთილენის Ø 20მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	240							
8	მილი პოლიეთილენის Ø 16მმ მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ	75							
9	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 50მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2							
10	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	4							
11	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 32მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	4							
12	ვენტილი (მასიური თითბერი) Ø 25მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	6							
13	პოლიეთილენის ფასონური ნაწილები მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	570							
14	წყლის ფილტრი Ø 40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2							
15	პოლიეთილენის როტორული მფრქვევანა მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	144							
16	პოლიეთილენის სწრაფი მიერთების კვანძი მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	36							
17	პოლიეთილენის ოთქუთხა ჭა 505X380X315მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	8							
18	პოლიეთილენის მრგვალი ჭა Ø250მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	6							
19	წყალმზომი Ø40მმ. მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც	2							
20	ჭის ამოშენება (ლითონის სახურავითა და საბოქლომეებით აღდგენის, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ²	2							
	ჯამი									

	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი									
	ზედნადები	%								
	ჯამი									
	მოგება	%								
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	18%								
	ჯამი									
	მაგისტრალურ ქსელზე მიერთება ("ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის" შეჭრის ნებართვა შესაბამისი სამუშაოების გათვალისწინებით)	ც	1							
	ჯამი									
	სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა	%								
	ჯამი									

ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	გრუნტის დამუშავება საკაბელო თხრილისათვის მოსაწყობად <i>(თხრილის სიღრმე MIN. 0,5-0,7მ)</i>	მ³	60,00							
2	ღორღი <i>(ფრაქცია 10-20მმ)</i>	მ³	1,80							
3	დეკორატიული ბოძების <i>(მათ შორის დენის წყაროს მიმღები ბოძების)</i> მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება	მ³	6,00							
4	გრუნტის დამუშავების შედეგად მიღებული ნარჩენების გატანა	მ³	2,00							
5	დენის წყაროს მიმღები ბოძი (ლითონის) H-10მ <i>(მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)</i>	ც.	2,00							
6	დეკორატიული სანათის ბოძი (ლითონის) H-3მ <i>(პროექტის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების)</i>	ც.	64,00							

	გათვალისწინებით)										
7	დეკორატიული სანათის ბოძის მონტაჟი და დაბეტონება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	64,00								
8	დენის წყაროს მიმღები ბოძის მონტაჟი და დაბეტონება (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2,00								
9	დეკორატიული სანათის ბოძის და დენის წყაროს მიმღები ბოძის შედება მაღალი ხარისხის წყალმდეგვი საღებავით და დანომვრა (MIN. ორი პიდი, შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	66,00								
10	დეკორატიული სანათი, მეტალოპლაგენის 70 ვტ.-იანი ნათურით (სრული კომპლექტაციით, პროექტის იდენტური)	ც.	64,00								
11	დეკორატიული სანათის მონტაჟი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	64,00								
12	მინათება 150 ვტ.-იანი ნათურით (სრული კომპლექტაციით, პროექტის იდენტური)	ც.	5,00								
13	მინათების მონტაჟი (შესაბამისი მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	5,00								
14	კაბელი ПВС კვეთით 3X2,5მმ².	მ.	225,00								
15	კაბელი ПВС კვეთით 4X4მმ².	მ.	810,00								
16	გოფრირებული მილი Ø50 მმ	მ.	810,00								
17	გოფრირებულ მილებში კაბელების გატარება და მონტაჟი საკაბელო არხში	მ.	810,00								
18	კაბელის მონტაჟი	მ.	1035,00								
19	გამანაწილებელი კოლოფი (გარე მონტაჟი) MIN. IP.65 მომჭერებით მონტაჟით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	69,00								
20	გარე განათების კარადა (სრული კომპლექტაციით)	ც.	2,00								
21	გარე განათების კარადების მონტაჟი (პროექტის იდენტური, მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	ც.	2,00								
22	კაბელის დაფარვა აგურით (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით)	მ.	810,00								
23	განათების ქსელზე (სანათ ბოძებზე და მინათებებზე) ინდივიდუალური დამიწების კონტურების მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით, ფოლადის მავთული MIN Ø10მმ სიგრძე 1500მმ, არმატურა MIN Ø18მმ სიგრძე 1500მმ+1500მმ (ორმაგი საჭიროებისამებრ))	ც.	69,00								

24	გარე განათების კარადების დამიწების კონტურების მოწყობა (მასალისა და სამუშაოს ღირებულების გათვალისწინებით, ფოლადის მავთული 10მმ სიგრძე 1500მმ, არმატურა 18მმ სიგრძე 1500მმ+1500მმ+15000მმ (სამმაგი საჭიროებისამებრ)	ც.	2,00							
25	ფაქტიურად შესრულებული ელექტრო ქსელის სქემა	ც.	1,00							
26	სანათი ბოძების დანომვრა	ც.	64							
27	ფაქტიურად შესრულებული ელექტრო ქსელის სქემა	ც.	1							
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%								
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები (%მუშახელის პირდაპირი ხელფასიდან)	%								
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება	%								
	ჯამი									
	დ.ღ.გ.	18%								
	ჯამი									
	დამიწების კონტურის გაზომვა და ელექტრო სამუშაოების გამართულობისა და უსაფრთხოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია									
	ჯამი									
	სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს დასკვნა	%								
	სულ									

შენიშვნა:

- გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3% არის უცვლელი.
- ხარჯთაღრიცხვის ექსელის ფორმატის ფაილი ატვირთულია სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად.
- ხარჯთაღრიცხვის შედგენისას იხელმძღვანელოთ საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 14 იანვრის N55 დადგენილების (ტექნიკური რეგლამენტის- "სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვისას ზედნადები ხარჯებისა და გეგმიური მოგების განსაზღვრის წესის" დამტკიცების შესახებ) შესაბამისად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

ვის: _____

(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ

(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში „მიმწოდებელმა“ _____ ტენდერში წარდგენილი
თავისი

(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია
მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში
მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული
გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს
წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე:

(თანხა ციფრობრივად, სიტყვიერად, ვალუტის მითითებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების
პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია _____

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)

მონაცემები პრეტენდენტის მიერ
განხორციელებული ანალოგიური
სამუშაოების შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება _____

N	სამუშაოების დასახელება	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	ხელშეკრულების გაფორმების თარიღი
1.				
2.				
3.				
1				

შენიშვნა:

პრეტენდენტს 2010 წლის 01 იანვრიდან უნდა გააჩნდეს მინიმუმ **100 000.00** ლარის ანალოგიური (დენდროლოგიური ან/და სკვერების აღდგენა-მოწყობის) სამუშაოების გამოცდილება, რომელიც ინფორმაციის სახით მოცემული უნდა იყოს დანართი N3-ით გათვალისწინებულ ცხრილში. აღნიშნული შესაბამის დადასტურებულ დოკუმენტაციასთან (ხელშეკრულებ(ებ)ი, მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ი-ფორმა N2) ერთად ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.

ხელმოწერა _____ ბ.ა.

ქ. თბილისში, სანდრო ეულის ქუჩაზე არსებული ალეის მოწყობის სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა გრაფიკი

№	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება	I ეტაპი (30 კალენდარული დღე)	II ეტაპი (30 კალენდარული დღე)	III ეტაპი (30 კალენდარული დღე)	IV ეტაპი (20 კალენდარული დღე)	V ეტაპი (2015წ.23.03- 17.04)
1	2					
1	ტერიტორიაზე ჩასატარებელი სამშენებლო სამუშაოები და კეთილმოწყობა					
2	დენდროლოგია					
3	ფურნიტურა					
5	წყალმომარაგება და სარწყავი ქსელი					
6	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები					

ხელმოწერა ----- ბ.ა