

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
ობიექტის დასახელება: **თბილისის №169 საჯარო სკოლა**

შენობის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

№	შიფრი, ნორმ. ნომერი, კოდები	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1		კედლებიდან საღებავის მოხსნა დაკეპვით	კვ.მ.	69,60								
2		იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	16,00								
3		ჭერიდან საღებავის მოხსნა დაკეპვით	კვ.მ.	16,00								
4		ხელსაბანის დემონტაჟი	ცალი	1,00								
5		ელექტროქსელის სრული დემონტაჟი	კვ.მ.	16,00								
6		შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	2,09								
7		ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	ტონა	2,09								
8		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	2,09								
		ჯამი										
		ზედნადები ხარჯები	%									
		ჯამი										
		მოგება	%									
		ჯამი 1										
		2. სამშენებლო სამუშაოები										
		კედლები										
1		ცემენტის ხსნარით ღვსვა	კვ.მ.	3,60								
2		კედლების დამუშავება ფითხით და ზეთოვანი საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	31,30								
3		ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით ორჯერ შეღებვა	კვ.მ.	38,80								
4		კერამიკული ფილებით მოპირკეთება	კვ.მ.	3,60								იხ. დანართი
		იატაკი										იხ. დანართი
1		იზოლაცია პემზით	კვ.მ.	1,00								
2		ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	16,00								
3		შეწებებული ფანერის მოწყობა, სისქით 10 მმ	კვ.მ.	14,50								
4		ლაშინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი)	კვ.მ.	14,50								
5		ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	1,50								
6		ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადახედის ადგილებში	გრ.მ.	2,40								

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ჭერი										
1	"ამსტრონგი"-ს ტიპის ჭერის მოწყობა	კვ.მ.	16,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 2										
	3. სანტექნიკური სამუშაოები										
	წყალსადენ-კანალიზაცია										
1	პოლიპროპილენის მილების მოწყ. დ=50 მმ-მდე	გრძ.მ.	6,00								
2	ვენტილაციის მოწყობა დ=50 მმ-მდე	ცალი	2,00								
3	პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	8,00								
4	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ცალი	3,00								
5	წყლის გამაცხელებელი აუზი 40ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	1,00								
6	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	1,00								
7	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	1,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	ჯამი 3										
	5. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										იხ. ნახაზი
1	ავტომატური გამომრთველი 16ა-იანი, 1 ფაზა	ცალი	1,00								
2	ლუმინესცენტური სანათი ოთხნათურიანი 4X18ვტ	ცალი	3,00								
3	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ	ცალი	4,00								
4	ერთოპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი	ცალი	1,00								
5	ლუმინესცენტური ნათურა. სიმძლავრე 18ვტ	ცალი	12,00								
6	სპილენძის სადენის მონტაჟი, კვეთით 3X1,5მმ2	გრძ.მ.	20,00								
7	სპილენძის სადენის მონტაჟი, კვეთით 3X2,5მმ2	გრძ.მ.	25,00								
8	კაბელ- არხის მოწყობა	გრძ.მ.	25,00								
	ჯამი										
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	%									
	ჯამი										
	მოგება	%									
	5 ჯამი										
	1+2+3+4 თავების ჯამი										
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	%	3,00								
	ჯამი										

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
დღგ	%	18,00								
სულ										

შემსრულებლები:

/ გ.მირიანაშვილი /; / /