

დაბა ჩაქვში (დროებით იძულებით გადაადგილებულ პირთა ოჯახების) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო შამბოს $V=75$ კბ.მ. მოწყობის ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოების, მასალების და ხარჯების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი (ლარი)	მთლიანი ღირებულება (ლარი)
1	2	3	4	5	6
1	გრუნტის დამუშავება მექანიკური წესით	კბ.მ.	25		
2	რკინა-ბეტონის საკანალიზაციო შამბოს მოწყობა ზომით 5*5*3 მ. სისქით 0,2 მ.	კბ.მ.	21		
2,1	შრომის ხარჯი	ლარი	306,6		
2,2	მექანიზმები	ლარი	19,53		
2,3	ბეტონი მ=300	კბ.მ.	21		
2,4	არმატურა	ტონა	2,1		
2,5	ხე-მასალა	კბ.მ.	6,3		
3	შამბოს კედლების იზოლაცია ბიტუმის მასტიკით 3-ჯერ	კვ.მ.	75		
4	გრუნტის შემოტანა და შეზვინვა	კბ.მ.	70		
5	საკანალიზაციო ლუქის შეძენა, მონტაჟი	ცალი	1		
6	ჯამი	ლარი			
7	ზედნადები ხარჯები	___%			
8	ჯამი	ლარი			
9	გეგმიური	___%			
10	ჯამი	ლარი			
11	დღგ	___%			
12	სულ ჯამი				