

სუფსის ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელ გრიგოლეთში ცენტრალური გზის გარე განათების მოწყობა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

ღარი

№	შიფრი, ნომერი და რესურსი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება. მოწყობილობის დასახელება	განზომილების ერთეული	ნორმა რესურსი განზომილება ერთეულზე	საპროექტო მონაცემები	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
						განზომილება ერთეულზე	სულ
1	პროექტით	მეტალის ბოძის დამზადება დაბეტონება	ც		7		0.0
	მ.შ.კ.	მეტალის მილი 127მმ სისქით 4მმ	გრძ/მ	პროექტით	42.0		
		მეტალის მილი 40მმ სისქით 3.5მმ	გრძ/მ	პროექტით	11.2		
		არმატურა ღ=18აIII	გრძ/მ	პროექტით	14.0		
		ბეტონი ბ-15	კბ/მ	პროექტით	1.9		
		მასალა ფოლადის ფურცელი 5მმ სისქით	კბ/მ	პროექტით	0.2		
		ელ შეღუდვების აგრეგატი	მ/სთ	0.5	3.5		
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	6.5	45.5		
2	8-375-3 8-416-2	გარე განათების მოწყობა	ც		150.0		
	მ.შ.კ.	მასალა სადენი იზოლირებული ალუმინის ძარღვით სიპ2X16 (5100+870)X1.1	გრძ/მ	1.1	6567.0		
		მასალა სადენი ალუმინის ძარღვით 2X2,5 150X1.5	გრძ/მ	1.5	225.0		
	საბაზრო	მასალა სანათი ცენტრალური გზის დროსელიანი 250 ვატიანი ნათურით	ც	პროექტით	130.0		
	მ.შ.კ.	მასალა სანათი შიგა გზის (85 ვატიანი ეკონათურით)	ც	პროექტით	20.0		
		მასალა სიჰამჭერი (წყვილი)	ც	პროექტით	150.0		
	საბაზრო	მასალა კრონშტეინი, იზოლატორით	ც	პროექტით	150.0		
		ამწე ტელესკოპური	მ/სთ	0.33	49.5		
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	3.5	525.0		
3	ატუ 10-30	ახლად მოწყობილი ელ ბოძების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	კვ/მ		18.2		
	მ.შ.კ.	მასალა ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.36	6.55		
		მასალა ზუმფარა	კვ/მ	0.09	1.6		
		შრომითი რესურსი	კაც/სთ	1.1	20.0		

ჯამი							
სატრანსპორტო ხარჯები მასალები ----- X---%							
ჯამი							
ზედნადები ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები ხელფასის ——— X75%							
ჯამი							
ზედნადები დანარჩენი სამუშაოები ——— X---%							
ჯამი							
გეგმიური მოგება — %							
ჯამი							
დ.დ.გ. 18%							
ჯამი							
4	პროექტით	ელექტრო მრიცხველი კომპლექტით მონტაჟით (ტექნიკური პირობით)	ც	პროექტით	5.0	400.00	2000.0
სულ ჯამი							2000