

ქ. ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია



ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერის
კეთილმოწყობის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2014



სარჩევი

1. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	3
2. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	10
3. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>	11
4. <u>დანართი №3, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	15

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



1. ტექნიკური დოკუმენტაცია

1.1. შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ისრაფილ ჯინჟარაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა - დანართი №2.

1.2. ტექნიკური პირობები:

1.2.1. შესასრულებელი სამუშაოები:

I. სადემონტაჟო სამუშაოები - სკვერში, კიბეებზე და ტროტუარებზე არსებული დაზიანებული ბეტონის ფილის დემონტაჟი, დემონტირებული ფილების დატვირთვა და გატანა 10 კმ-მდე, ბიუსტის პიედესტალიდან არსებული დაზიანებული კერამო-გრანიტის ფილის დემონტაჟი, დემონტირებული ფილების დატვირთვა და გატანა 10 კმ-მდე, კიბის საფეხურების დაზიანებული ნაწილისა და ბეტონის მოაჯირის ქუდის დემონტაჟი, კიბის მოაჯირებიდან დეკორატიული ნაშეფისა და ნაღესის მოხსნა, სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით და გატანა 10 კმ-მდე, არსებული დეკორატიული ელ. განათების სანათების დემონტაჟი, სათამაშო მოედანზე არსებული უსარგებლო ქვიშის საფარის მოხსნა, ქვიშის გატანა 10 კმ-მდე, არსებულ სკამებზე ხის ელემენტების დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი, ბიუსტის, ძეგლების, მონუმენტის, ბეტონის ბორდიურების, პერიმეტრალური კედლებისა და დეკორატიული კედლების გაწმენდა;

II. სამონტაჟო სამუშაოები - მიწის ამოღება N1 და N2 სანიაღვრე არხების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, N1 და N2 სანიაღვრე არხების ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა 10 სმ სისქით, N1 და N2 სანიაღვრე არხებისთვის ბეტონის ბ-7.5 მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით, N1 და N2 რკინა-ბეტონის (ბეტონი ბ-22.5) სანიაღვრე არხების მოწყობა, არმატურა 10ა-III, გლინულა დ-6, N1 სანიაღვრე არხის რკინის ცხაურის მოწყობა, კუთხოვანა 50X50X5, ზოლოვანა 50X4, ცხაურის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით, მიწის ამოღება კიბის ბაქნების ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე, კიბის ბაქნებისა და საძირკვლის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა 10 სმ სისქით, ბაქნის საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25), კიბის საფეხურებისა და ბაქნების მოწყობა ბეტონით ბ-25, კიბის საფეხურების და ბაქნის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ფილით 30X30X6, მოაჯირების დაზიანებული ნაწილის მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, მოაჯირების კედლის მოწყობა დეკორატიული ნაშეფით, მოაჯირების ქუდის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ფილით 30X30X6, დეკორატიულ კედლებზე ქუდის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ფილით 30X30X6, დეკორატიული და პერიმეტრალური კედლების დაზიანებული ნაწილის მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით, დეკორატიული და პერიმეტრალური კედლების მოწყობა დეკორატიული ნაშეფით, ბიუსტის პიედესტალის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილით, პიედესტალზე საინფორმაციო დაფის მოწყობა (შავი მარმარილოს გაპრიალებული ფილა (გამზადებული წარწერით) 0,35X0,50X0,05), ძეგლის აღდგენა-რესტავრაცია, ტროტუარზე ფილის მოსაწყობ ადგილზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით, ბეტონის ფერადი დეკორატიული ფილის სისქით 6 სმ მოწყობა, ქვიშა-ცემენტის ნარევი, ბორდიურების მოსაწყობ ადგილზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით, ბორდიურებისათვის ბეტონის ბ-15 მომზადე-



ბის მოწყობა 5 სმ სისქით, ბაზალტის ბორდიურის 150X200 მოწყობა, ბეტონის ბ-15 ჩამკეტის მოწყობა 200X100, მიწის ამოღება სასმელი წყლის შადრევნის მოსაწყობად, ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით და გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე, ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ-ზე, სასმელი წყლის შადრევნის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონით ბ-25, არმატურა 12ა-III, არმატურა 14ა-III, გლინულა დ-6 მმ, პლასტმასის მილების ჩამონტაჟება სასმელი წყლის შადრევნის კონსტრუქციაში, პლასტმასის მილი დ-50, პლასტმასის მილი დ-20, სასმელი წყლის შადრევნის მოპირკეთება გრანიტის ფილით, გრანიტის ფილა 3 სმ (დაბურჩატებული), გრანიტის ფილა 5 სმ (გაპრიალებული ზედაპირით), ვენტილების დ-20 მმ მოწყობა, წყალდამხარჯი ონკანის მოწყობა, პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა, მიწის ამოღება სასმელი წყლის და საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად უკუჩაყრით, პლასტმასის მილების დ-20 მოწყობა, პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა დ-50 მმ, ლითონის (თუჯის) ბარიერის მოწყობა, დეკორატიული ბოძების სანათების მოწყობა (3 ცალი), სანათების შეკეთება, დეკორატიული კედლების, პერიმეტრალური კედლების, კიბის მოაჯირის, ძეგლების და ბეტონის ბორდიურების შეღებვა ფასადის წყალ-ემულსიის საღებავით, ბიუსტის შეღებვა ოქროსფერი საღებავით.

1.2.2. გამოყენებული მასალები:

ა) **ბაზალტის ბორდიური** - ბორდიურის მასალა ბაზალტი; მასალის ხარისხი - ГОСТ 6666-81 და ГОСТ 9479-98, წახნაგის მოჭრით;

ბ) **ორშრიანი დეკორატიული ფილა** - ახალი, ორშრიანი, დეკორატიული. ფერები ეწყობა ორი ფერის. გათვალისწინებულია სკვერის ფეხით მოსიარულეთა სივრცის ფენილის შეცვლა ახალი ორშრიანი დეკორატიული ფილებით ზომით 30×30×6 სმ. ორივე ზომის ფილების I შრე უნდა იყოს 4,5-5 სმ სისქის, II შრე - 0,8-1 სმ სისქის სპეციალური მაღალხარისხიანი ფერადი პიგმენტით და ცემენტით შექმნილი ფენა. ფილების ორივე ფერი უნდა შეთანხმდეს ქ. ბათუმის მერიასთან;

გ) **გრანიტის ფილა, გრანიტის ნაკეთობა;**

დ) **ყველა გამოყენებული მასალა** უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

1.2.3. ინფორმაცია საქონლის მახასიათებლების შესახებ:

ა) პრეტენდენტმა გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების ნიმუშები-ბაზალტის ბორდიურის, გრანიტის ფილის, ორშრიანი დეკორატიული ფილის ორივე ფერის თითო ეგზემპლარი, ასევე ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის, გრანიტის ნაკეთობის მახასიათებლების შესახებ და შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;



ბ) ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის, გრანიტის ნაკეთობის მახასიათებლების შესახებ გაცემული უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ.

1.2.4. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი.

შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი. სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები



შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისი დემონტირებული მასალის ტრანსპორტირება და დასაწყობება ქ. ბათუმის მერიის საწყობში.

1.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.

1.2.6. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ დანართში №3.

1.2.7. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.



1.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2011, 2012, 2013) და 2014 წლის 1 ოქტომბრამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა ან/და ბუნებრივი გრანიტის ფილის დაგება ან/და ორშრიანი დეკორატიული ფილის დაგება) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 150 000 (ას ორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1** შესაბამისად.

გ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა №2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

1.4. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №2** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც;

ე) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.

1.5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

1.5.1. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში;



გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;

დ) თუ პრეტენდენტი არის ფიზიკური პირი, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, შემსყიდველი მოახდენს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

1.5.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,5%-ის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

1.5.3. შესრულების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

1.5.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

1.6. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის პერიოდს;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

1.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 1.5 და 1.6 პუნქტებით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.



1.8. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

1.9. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.10. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0422) 27 26 18; თენგიზ პეტრიძე, ტელეფონი: (0422) 24 63 17.



3. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2014 წლის 1 ოქტომბრამდე)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



4. დანართი №2

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. მწვანე კონცხის დასახლებაში ისრაფილ ჯინჭარაძის სახელობის სკვერის კეთილმოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
I. სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	სკვერში, კიბეებზე და ტროტუარებზე არსებული დაზიანებული ბეტონის ფილის დემონტაჟი	100მ2	3,38		
2	დემონტირებული ფილების დატვირთვა და გატანა 10 კმ-მდე	მ3	20,30		
3	ბიუსტის პიედესტალიდან არსებული დაზიანებული კერამო-გრანიტის ფილის დემონტაჟი	100მ2	0,0432		
4	დემონტირებული ფილების დატვირთვა და გატანა 10 კმ-მდე	მ3	0,05		
5	კიბის საფეხურების დაზიანებული ნაწილისა და ბეტონის მოაჯირის ქუდის დემონტაჟი	მ3	5,40		
6	კიბის მოაჯირებიდან დეკორატიული ნაშხეფისა და ნალესის მოხსნა	მ2	67,90		
7	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ხელით და გატანა 10 კმ-მდე	მ3	6,40		
8	არსებული დეკორატიული ელ. განათების სანათების დემონტაჟი	ცალი	3,00		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
9	სათამაშო მოედანზე არსებული უსარგებლო ქვიშის საფარის მოხსნა	1000მ3	0,0045		
10	ქვიშის გატანა 10 კმ-მდე	ტ	6,41		
11	არსებულ სკამებზე ხის ელემენტების დაზიანებული ნაწილის დემონტაჟი	100 მ2	0,10		
12	ბიუსტის, ძეგლების, მონუმენტის, ბეტონის ბორდიურების, პერიმეტრალური კედლებისა და დეკორატიული კედლების გაწმენდა	მ2	330,00		
ჯამი I					
II. სამონტაჟო სამუშაოები					
1	მიწის ამოღება №1 და №2 სანიაღვრე არხების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,18		
2	№1 და №2 სანიაღვრე არხების ქვიშა-ხრემოვანი საფუძვლის მოწყობა 10 სმ სისქით	10მ3	0,386		
3	№1 და №2 სანიაღვრე არხებისთვის ბეტონის ბ-7.5 მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3	1,93		
4	№1 და №2 რკინა-ბეტონის (ბეტონი ბ-22.5) სანიაღვრე არხების მოწყობა	100მ3	0,116		
	არმატურა 10ა-III	გრძ/მ	771,00		
	გლინულა დ-6	გრძ/მ	385,50		
5	№1 სანიაღვრე არხის რკინის ცხურის მოწყობა	100მ2	0,198		
	კუთხოვანა 50X50X5	გრძ/მ	104,00		
	ზოლოვანა 50X4	გრძ/მ	182,00		
6	ცხურის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100მ2	0,396		
7	მიწის ამოღება კიბის ბაქნების ლენტური საძირკვლის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,135		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
8	კიბის ბაქნებისა და საძირკვლის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა 10 სმ სისქით	10მ3	0,74		
9	ბაქნის საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25)	მ3	2,30		
10	კიბის საფეხურებისა და ბაქნების მოწყობა ბეტონით ბ-25	მ3	7,20		
11	კიბის საფეხურების და ბაქნის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ფილით 30X30X6	100მ2	1,442		
12	მოაჯირების დაზიანებული ნაწილის მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ2	0,12		
13	მოაჯირების კედლის მოწყობა დეკორატიული ნაშხეფით	100მ2	0,68		
14	მოაჯირების ქუდის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ფილით 30X30X6	100მ2	0,158		
15	დეკორატიულ კედლებზე ქუდის მოწყობა ბეტონის დეკორატიული ფილით 30X30X6	100მ2	0,39		
16	დეკორატიული და პერიმეტრალური კედლების დაზიანებული ნაწილის მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ2	0,25		
17	დეკორატიული და პერიმეტრალური კედლების მოწყობა დეკორატიული ნაშხეფით	100მ2	2,30		
18	ბიუსტის პიედესტალის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილით	100მ2	0,0432		
19	პიედესტალზე საინფორმაციო დაფის მოწყობა (შავი მარმარილოს გაპრიალებული ფილა (გამზადებული წარწერით) 0,35X0,50X0,05)	100მ2	0,00175		
20	ძეგლის აღდგენა-რესტავრაცია	ცალი	2,00		
21	ტროტუარზე ფილის მოსაწყობ ადგილზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშით 10 სმ სისქით	10მ3	2,07		
22	ბეტონის ფერადი დეკორატიული ფილის სისქით 6 სმ მოწყობა	100მ2	2,070		
	ქვიშა-ცემენტის ნარევი	მ3	17,39		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
23	ბორდიურების მოსაწყობ ადგილზე შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა- ხრეშით 10 სმ სისქით	10მ3	0,076		
24	ბორდიურებისათვის ბეტონის ბ-15 მომზადების მოწყობა 5 სმ სისქით	მ3	0,76		
25	ბაზალტის ბორდიურის 150X200 მოწყობა	100 გრძ/მ	0,76		
26	ბეტონის ბ-15 ჩამკეტის მოწყობა 200X100	100მ3	0,00142		
27	მიწის ამოღება სასმელი წყლის შადრევნის მოსაწყობად	100მ3	0,0026		
28	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ხელით და გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	100მ3	0,0026		
29	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ-ზე	100მ2	0,00064		
30	სასმელი წყლის შადრევნის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონით ბ-25	მ3	0,26		
	არმატურა 12ა-III	გრძ/მ	10,00		
	არმატურა 14ა-III	გრძ/მ	9,00		
	გლინულა დ-6 მმ	გრძ/მ	10,20		
31	პლასტმასის მილების ჩამონტაჟება სასმელი წყლის შადრევნის კონსტრუქციაში	გრძ.მ	3,80		
	პლასტმასის მილი დ-50	გრძ.მ	1,90		
	პლასტმასის მილი დ-20	გრძ.მ	1,90		
32	სასმელი წყლის შადრევნის მოპირკეთება გრანიტის ფილით	100მ2	0,0228		
	გრანიტის ფილა 3 სმ (დაბურჩატებული)	მ2	2,03		
	გრანიტის ფილა 5 სმ (გაპრიალებული ზედაპირით)	მ2	0,25		
33	ვენტილების დ-20 მმ მოწყობა	ცალი	1,00		
34	წყალდამხარჯი ონკანის მოწყობა	ცალი	2,00		
35	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მოწყობა	10 ც	0,80		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
27	მიწის ამოღება სასმელი წყლის და საკანალიზაციო მილების მოსაწყობად უკუჩაყრით	100მ3	0,054		
36	პლასტმასის მილების დ-20 მოწყობა	გრძ.მ	15,00		
37	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა დ-50 მმ	100 გრძ.მ	0,30		
38	ლითონის (თუჯის) ბარიერის მოწყობა	ცალი	2,00		
39	დეკორატიული ბოძების სანათების მოწყობა (3 ცალი)	ცალი	3,00		
40	სანათების შეკეთება	ცალი	5,00		
41	დეკორატიული კედლების, პერიმეტრალური კედლების, კიბის მოაჯირის, ძეგლების და ბეტონის ბორდიურების შეღებვა ფასადის წყალ-ემულსიის საღებავით	100 კვმ	3,13		
42	ბიუსტის შეღებვა ოქროსფერი საღებავით	100 კვმ	0,010		
	ჯამი				
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე* (3%)				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	სულ ჯამი				

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.