ახმეტის ზურაბ ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის დარბაზის მომდებარე ოთახების რეაბილიტაციისა და შიგა ელ. გაყვანილობის მოწყობისათვის საჭირო სამუშაოების შესყიდვის გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის

საშუალებით შესყიდვის

(კლასიფიკატორის კოდი -**45400000**- დარბაზის მიმდებარე ოთახების რეაბილიტაცია და შიგა ელ. გაყვანილობის მოწყობა) დაფინანსების წყარო **ადგილობრივი ბიუჯეტი**

ს ა ტ ე ნ დ ე რ ო დ ო კ უ მ ე ნ ტ ა ც ი ა

ქ. ახმეტა

2014 წ

სარჩევი

1. ინსტრუქცია----------3
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია----------4
3. დანართი # 1 - რეკვიზიტები---------- 10
4. დანართი #2- ფასების ცხრილი---------- 11
5. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი------- 22

1. ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის

1.1 ელექტრონული სახელმწიფო შესყიდვა ტარდება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში -სისტემა).

1.2 სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება საქართველოს კანონის ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის #9 ბრძანების ,,გამრტივებული შესყიდვის , გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" შესაბამისად.

1.3 გამარტივებული ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფირმაცია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

1.4.დავის შემთხვევაში უცხოენოვან დოკუმენტსა და მის ქართულ ენაზე შესრულებულ თარგმანს შორის, პრიორიტეტის მინიჭების საკითხს წყვეტს სატენდერო კომისია.

1.5.სისტემაში ატვირთული ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმისაწვდომი ან/და ბეჭდდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

1.6.ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაშიც, რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის დაზუსტდება სატენდერო წინადადების შესაბამისად.

1.7. პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.8. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სისტემის მოდულის -,,კითხვა/პასუხი" მეშვეობით.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

არ მოეთხოვება

2.2 ტექნიკური დოკუმენტაცია

როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირები წარმოადგენენ:

2.2.1 რეკვიზიტებისა და საბანკო ანგარიშების ფორმას დანართი #1-ის შესაბამისად

2.2.2 ფასების ცხრილს შესასრულებელ სამუშაოებზე დანართი #2-ის შესაბამისად.

3. **პრეტენდენტი ვალდებულია მის მიერ ელექტრონულად წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტაცია დედნის სახით წარმოადგინოს შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისათვის.**

4 მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია დედნის სახით ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლები წარმოდგენილი უნდა იქნეს შემსყიდველ ორგანიზაციაში მოთხოვნიდან არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში. არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები,რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

5 პრეტენდენტის მიერ ადმინისტრაციული ორგანოებიდან წარმოსადგენი საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა შემსყიდველ ორგანიზაციაში ხორციელდება სისტემის მეშვეობით, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ფორმით. პრეტენდენტის მიერ საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოუდგენლობის ან/ და ხარვეზის მქონე მონაცემების შემთხვევაში სატენდერო კომისია მოახდენს ამ პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

6 პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთია დანართი #1(რეკვიზიტების ცხრილი) და დანართი #2 (ფასების ცხრილი)

7 . ანგარიშსწორების პირობები:

7.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მომსახურებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში (ლარში)

7.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, შესრულებული სამუშაოს მიხედვით, წარმოდგენილი შუალედური ფორმა #2-ის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება მიღება - ჩაბარების აქტის შესაბამისად, აქტის გაფორმებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

7.5 გამოიყენება საავანსო ანგარიშსწორება სახელშეკრულებო თანხის 30%-ის ოდენობით, შესაბამისი ოდენობის საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში.

7.6 **იმ შემთხვევაში თუ ტენდერი ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შსყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატური ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა კომპეტენტური , უფლებამოსილი ექსპერტის დასკვნის საფუძველზე.**

7.7 სამშენებლო სამუშაოზე ზედნადები ხარჯებისა და გეგმური მოგების განსაზღვრისას პრეტენდენტმა უნდა ისარგებლოს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი დანვითარების მინისტრის 2012 წლის 12 ივლისის № 1-1/1463 ბრძანებით.

8. სამუშაოს შესრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 დღე

9. გამარჯვებულ ორგანიზაციას ხელშეკრულების გაფორმებამდე დამატებით მოეთხოვება ინფორმაცია არაუმეტეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა.

10. იმ შემთხვევაში თუ პრეტენდენტი სამუშაოების შესასრულებლად გამოიყენებს ქვეკონტრაქტორს, უნდა წარმოადგინოს ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულება.

დამატებითი ინფორმაცია ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ საკონტაქტო პირისაგან სკოლის დირექტორი მამუკა აბრამიშვილისგან . ტელ: 568 108 588. 599 857 889
]

ტექნიკური დავალება

ქ. ახმეტის ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის დარბაზის მიმდებარე ოთახების რეაბილიატაცია

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა
1	2	3	4
1	ლინოლიუმის აყრა იატაკიდან (2,1 x4,0);[0,12x 4,6]	მ²	8,4
2	მოეწყოს ..მ-200"ბეტონის ფენა იატაკზე სისქით 4სმ	მ²	8,4
3	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე	მ²	8,4
4	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი ღიობიდან (0,83x 2)+(0,77x 2) [0,887x 4,6]	მ²	3,2
5	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარები ერთფრთიანი (1,7+1,5)	მ²	3,2
6	ძველი სარკმლის მოხსნა ღიობიდან ,,ატკოსებში" ნალესის აყრით [1,01x 4,6]	ც	2
7	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯარა (სარკმელი) თეთრი სისქით 6სმ (0,5x 0,9)2	მ²	0,9
8	ძველი (უვარგისი) ლითონის ფურცლის სავენტილაციო არხის დემონტაჟი 7 (4 x0,25) [0,42x 4,6];	მ²	7
9	შეკეთდეს კედლის ლესილი გაჯის ხსნარით [1,67 x4,6]	მ²	5
10	შეკეთდეს შიდა კედლის ლესილი ,,ატკოსებში" [2,46 x4,6] გაჯით	მ²	4.0
11	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალემულსია საღებავით ძველი შეღებილი ზედაპირის აფხეკვით (2,1x 4)+(2,1+4)2x 2,7	მ²	41,3
12	არსებული აგურის ტიხრის მონგრევა ხელით (1,5+0,95+0,125)	მ³	0,18

13	ძველი მოჭიქურებული ფილის (კაფელის) აყრა კედლიდან [0,53x 4,6] (1,5+1,5+2,1+2,1)1,5	მ²	10,8
14	კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით [1,83 x4,6]სისქით 20მმ-მდე	მ²	9,2
15	მოპირკეთდეს კედელი მოჭიქურებული ფილით (კაფელით)	მ²	10,8
16	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე (2,1 x1,5)1,02	მ²	3,2
17	მოეწყოს ჭერზე პლასტიკატის ფილა	მ²	3,2
18	შეიღებოს კედელი წყალ ემულსიით	მ²	8,6
19	აშენდეს ტიხარი მცირე გაბარიტული ბლოკით	მ³	0,58
20	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ზღუდარი (შესასვლელი კარების თავზე)	ც	1
21	მოეწყოს მ.დ.ფ.-ის კარები ღიობში (2 x0,9)	მ²	1,8
22	შეიღებოს ტიხარი გაჯის ხსნარით	მ²	6,12
23	შეიღებოს ტიხარი წყალ ემულსიით	მ²	6,12
24	ხრეშის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით (4 5,6x 0,55)	მ³	12,32
25	ხრეშის შემოტანა კარიერიდან ობიექტამდე	მ³	12,32
26	ხრეშის ჩაყრა ოთახში ხელით და გასწორება (დონის ამაღლების მიზნით)[3,32 x4,6]	მ³	12,32
27	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ფენა იატაკზე (5,6x 4)	მ²	22,4
28	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე	მ²	22,4
29	მოეწყოს ლითონის კარკასი მილ-კვადრატით](60x 60)მმ(4x 2,70); [1,11x 4,6]	მ²	10,8
30	მოეწყოს ორმხრივი ტიხარი თაბაშირ-მუყაოსი ნესტგამძლე ფილით	მ²	18,1
31	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი კარები ღიობში(0,9 x2)	მ²	1,8
32	მოეწყოს ნესტგამძლე თაბაშირ მუყაოს ფილა ჭერზე და კედლებზე (5,5+4)2x 2,7x (4x 5,6)	მ²	73,7
33	მოიხსნას შესასვლელი ხის კარის ბლოკი ღიობიდან (0,95x 2)	მ²	1,9
34	შეივსოს კარების ღიობის ნაწილი ბლოკის წყობით (0,95 x0,9)0,1	მ³	0,16
35	მოეწყოს თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯარა (1,5 ვ0,95) სისქით 6სმ	მ²	1,42
36	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ (0,594 x4,6)	მ²	1,4

37	შეიღებოს თაბაშირ-მუყაოს ჭერი და კედლები წყალემულსიით (4+5,5)2 x2,7+(4x 5,5)+2 x4 x2,7	მ²	94,9	
38	მოეწყოს ჩვეულებრივი თაბაშირ-მუყაოს ფილა ჭერზე (5,6 x2,37)	მ²	13,3	
39	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ფენა იატაკზე სისქით 4სმ	მ²	13,4	
40	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე (13,4 x1,02)	მ²	13,7	
41	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში	მ²	1,68	
42	ძველი სარკმლის მოხსნა ღიობიდან	ც	1	
43	მოეწყოს სარკმელი ღიობში (0,9 x0,5) თეთრი სისქით 6სმ	მ²	0,45	
44	შეკეთდეს კედლის ლესილი გაჯის ხსნარით	მ²	6	
45	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალ- ემულსია საღებავით (2,37x 5,60)+(2,37x 5,6)2x 2,7	მ²	56,3	
46	მოეწყოს ჰიდროიზოლი ქსოვილზე	მ²	24	
47	არსებულ(რეაბიტირებულ ოთახში) კედლისა და ჭერის ზედაპირის შეღებვა ჟანგზე წასასმელი საღებავით (ძველის აფხეკვით)	მ²	3	
48	ჭერზე ამონგრეული ადგილის დაფარვა ხის ფარით [1,95x 4,6)	მ²	0,2	
49	შეიღებოს ჭერი გაჯის ხსნარით სისქით 20მმ[2,15x 4,6]	მ²	0,2	
50	კედელზე სარკის მოწყობა	მ²	4	
51	კაპიტალური ბეტონის კედლის გახვრეტა მილის გასატარებლად ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [7,57 x4,6]	ც	4	
52	რკ/ბეტონის ჭერის გახვრეტა [1,82 x4,6] ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით	ც	1	
53	მოეწყოს ძ20მმ პლასტმასის (სასმელი წყლის) მილი(სამარაგო პლასტმასის ავზამდე და კედელზე დასაკიდ ქვაბამდე ფასონური ნაწილებით[0,61 x4,6]	გ/მ	40,5	
54	დამონტაჟდეს პლასტმასის რეზერვუარი 1000 ლიტრიანი (ჩამრთველით და გამტარით)	ც	1	
55	მოეწყოს პომპა ტვინით	ც	1	
56	პომპაზე უკუ სარქველის ,,კლაპანის" მოწყობა	ც	1	
57	დაყენდეს წყლის ჩამკეტი ვენტილი ძ20მმ[1,51 x4,6]	ც	2	
58	დაყენდეს ხელსაბამი კრანით	კომპ.	2	
59	მოეწყოს საკანალიზაციო მილი ძ50მმ	გ/მ	3	

შენიშვნა:

1. სამუშაოების შესრულებისას გამოყენებული მასალები და მოწყობილობები უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და შეესაბამებოდეს დადგენილ სტანდარტებს.
2. მიმწოდებელმა მინიმუმამდე უნდა დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა.
3. პრეტენდენტმა უნდა მიუთითოს ხარჯთაღრიცხვის ჩამონათვალში მოცემულ სამუშაოთა ყველა სახეობაზე, ხარჯთაღრიცხვაში განუფასებელი სამუშაოები შემსყიდველის მიერ არ ანაზღაურდება და ჩაითვლება რომ ეს სამუშაოები დაიფარება სხვა სამუშაოების ხარჯზე.

დანართი1

რეკვიზიტები:

1	პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება	
2	ხელმძღვანელის სახელი გვარი	
3	პრეტენდენტის იურიდიული ან/ ფაქტიური მისამართი	
4	საიდენტიფიკაციო კოდი	
5	პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი	
6	ელექტრონული მისამართი	
7	ბანკის დასახელება	
8	ბანკის კოდი	
9	ანგარიშსწორების ანგარიში	
10	სატენდერო წინადადების ფასი	

პრეტენდენტი /ხელმოწერა/

დანართი 2

ფასების ცხრილი

ქ. ახმეტის ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის დარბაზის მიმდებარე ოთახების რეაბილიატაცია

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. N1 ოთახი (გასახდელი)									
1	46-121	ლინოლიუმის აყრა იატაკიდან (2,1 x4,0);[0,12x 4,6]	მ²	8,4							
2	ს.ფასი	მოეწყოს ..მ-200"ბეტონის ფენა იატაკზე სისქით 4სმ	მ²	8,4							
		,,მ-200"ბეტონი (8,4 x,04)	მ³	0,34							
3	ს.ფასი	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე	მ²	8,4							
		მეტლახის ფილა (8,4x 1,02)	მ²	8,6							
		წებო ცემენტი (6,25x 8,4)	კგ	53							
4	46-124	მოიხსნას ხის კარის ბლოკი ღიობიდან (0,83x 2)+(0,77x 2) [0,887x 4,6]	მ²	3,2							
5		მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარები ერთფრთიანი (1,7+1,5)	მ²	3,2							

6	რ7-2	ძველი სარკმლის მოხსნა ღიობიდან ,,ატკოსებში" ნალესის აყრით [1,01x 4,6]	ც	2							
7	რ18-19	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯარა (სარკმელი) თეთრი სისქით 6სმ (0,5x 0,9)2	მ²	0,9							
8	ს.ფასი	ძველი (უვარგისი) ლითონის ფურცლის სავენტილაციო არხის დემონტაჟი 7 (4 x0,25) [0,42x 4,6];	მ²	7							
9	რდ11-5	შეკეთდეს კედლის ლესილი გაჯის ხსნარით [1,67 x4,6]	მ²	5							
		გაჯი დაფქული 30კგ-იან ტომრებში 4 x32,3	კგ	161, 5							
10	რდ11-31	შეკეთდეს შიდა კედლის ლესილი ,,ატკოსებში" [2,46 x4,6] გაჯით	მ²	4.0							
		გაჯი დაფქული 30კგ-იან ტომრებში 4x 32,3	კგ	129							
11	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალემულსია საღებავით ძველი შეღებილი ზედაპირის აფხეკვით (2,1x 4)+(2,1+4)2x 2,7	მ²	41,3							
		წყალ ემულსია საღებავი (41,3 x0,26)	კგ	10,7							
		,,შპაკლი" საკედლე (41,3 x0,79)	კგ	32,6							
		წებო ,,პვა"	კგ	0,5							
		თხელკედლიანი ფოლადის ფურცლის ნასვრეტებიანი კუთხოვანა სიხისტის წიბოებისათვის	გ/მ	6,6							
		1.ჯამი									

		2. სახ. კვანძის ოთახი									
12	46-79	არსებული აგურის ტიხრის მონგრევა ხელით (1,5+0,95+0,125)	მ³	0,18							
13	რ13-5	ძველი მოჭიქურებული ფილის (კაფელის) აყრა კედლიდან [0,53x 4,6] (1,5+1,5+2,1+2,1)1,5	მ²	10,8							
14	რ11-185	კედლის ლესილის შეკეთება ცემენტის ხსნარით [1,83 x4,6]სისქით 20მმ-მდე	მ²	9,2							
15	ს.ფასი	მოპირკეთდეს კედელი მოჭიქურებული ფილით (კაფელით)	მ²	10,8							
16	ს.ფასი	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე (2,1 x1,5)1,02	მ²	3,2							
17	ს.ფასი	მოეწყოს ჭერზე პლასტიკატის ფილა	მ²	3,2							
		პლასტიკატის ფილა (3,2x 1,07)	მ²	3,42							
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	3,2							
18	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი წყალ ემულსიით	მ²	8,6							
		წყალ ემულსია საღებავი	კგ	2,2							
		,,შპაკლი" საკედლე	კგ	6,8							
		წებო ,,პვა"	კგ	0,1							
		2. ჯამი									
		3.მთავარი კორიდორი									
19	ს.ფასი	აშენდეს ტიხარი მცირე გაბარიტული ბლოკით	მ³	0,58							
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	38							
		ცემენტის ხსნარი	მ³	0,06							

20	ს.ფასი	მოეწყოს ანაკრები რკ/ბეტონის ზღუდარი (შესასვლელი კარების თავზე)	ც	1								
21	ს.ფასი	მოეწყოს მ.დ.ფ.-ის კარები ღიობში (2 x0,9)	მ²	1,8								
22	ს.ფასი	შეიღებოს ტიხარი გაჯის ხსნარით	მ²	6,12								
		გაჯი დაფქვილი	კგ	197,7								
23	ს.ფასი	შეიღებოს ტიხარი წყალ ემულსიით	მ²	6,12								
		წყალ ემულსია საღებავი	კგ	1,6								
		წებო ,,პვა"	კგ	0,1								
		,,შპაკლი " საკედლე	კგ	4,8								
		3. ჯამი										
		4. საქვაბის განყოფილება										
24	ს.ფასი	ხრეშის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ექსკავატორით (4 5,6x 0,55)	მ³	12,32								
25	ს.ფასი	ხრეშის შემოტანა კარიერიდან ობიექტამდე	მ³	12,32								
26	რ1-10	ხრეშის ჩაყრა ოთახში ხელით და გასწორება (დონის ამაღლების მიზნით)[3,32 x4,6]	მ³	12,32								
27	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ფენა იატაკზე (5,6x 4)	მ²	22,4								
		,,მ-200"ბეტონი	მ³	1,12								
28	ს.ფასი	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე	მ²	22,4								
		მეტლახის ფილა (22,4x 1,02)	მ²	22,8								
		წებო ცემენტი (6,25x 22,4)	კგ	140								

29	ცხ.9-5	მოეწყოს ლითონის კარკასი მილ-კვადრატით](60x 60)მმ(4x 2,70); [1,11x 4,6]	მ²	10,8								
		მილ-კვადრატი(60x 60)მმ	გ/მ	19,8								
		ელექტროდი	კგ	1								
30	ს.ფასი	მოეწყოს ორმხრივი ტიხარი თაბაშირ-მუყაოსი ნესტგამძლე ფილით	მ²	18,1								
		თაბაშირ-მუყაოს ნესტგამძლე ფილა (18,1x 1,07)	მ²	19,4								
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	18,1								
31	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ცალფრთიანი კარები ღიობში(0,9 x2)	მ²	1,8								
		ფოლადის ზოლოვანა	გ/მ	9,8								
32	ს.ფასი	მოეწყოს ნესტგამძლე თაბაშირ მუყაოს ფილა ჭერზე და კედლებზე (5,5+4)2x 2,7x (4x 5,6)	მ²	73,7								
		ნესტგამძლე თაბაშირ მუყაოს ფილა (73,3 x1,7)	მ²	78,4								
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	22,4								
33	46-124	მოიხსნას შესასვლელი ხის კარის ბლოკი ღიობიდან (0,95x 2)	მ²	1,9								
34	ს.ფასი	შეივსოს კარების ღიობის ნაწილი ბლოკის წყობით (0,95 x0,9)0,1	მ³	0,16								
		მცირე გაბარიტული ბეტონის ბლოკი	ც	11								
		ცემენტის ხსნარი წყობაზე	მ³	0,017								

35	ს.ფასი	მოეწყოს თეთრი მეტალოპლასტმასის ფანჯარა (1,5 ვ0,95) სისქით 6სმ	მ²	1,42								
		ქაფი	ც	1								
36	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა სიგანით 0,3მ (0,594 x4,6)	მ²	1,4								
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რაფა	გ/მ	1,05								
	ს.ფასი	შეიღებოს თაბაშირ-მუყაოს ჭერი და კედლები წყალემულსიით (4+5,5)2 x2,7+(4x 5,5)+2 x4 x2,7	მ²	94,9								
		წყალ ემულსია საღებავი (94,9x 0,26)	კგ	24,7								
		თაბაშირ-მუყაოს საფითხნი ,,შპაკლი" (0,56 x94,9)	კგ	53,1								
		წებო ,,პვა"	კგ	1,15								
		ზუმფარის ქაღალდი	მ²	0,2								
		4. ჯამი										
		5.საქვაბის მიმდებარე ოთახი										
38	ს.ფასი	მოეწყოს ჩვეულებრივი თაბაშირ-მუყაოს ფილა ჭერზე (5,6 x2,37)	მ²	13,3								
		თაბაშირ-მუყაოს ფილა (13,3x 1,07)	მ²	14,23								
		ლითონის კარკასი ყველა ელემენტის გათვალისწინებით	მ²	13,3								
39	ს.ფასი	მოეწყოს ,,მ-200" ბეტონის ფენა იატაკზე სისქით 4სმ	მ²	13,4								
		,,მ-200" ბეტონი (134x 0,04)	მ³	0,54								

40	ს.ფასი	მოეწყოს მეტლახის ფილა იატაკზე (13,4 x1,02)	მ²	13,7							
		წებო ცემენტი (6,25 x13,7)	კგ	86							
41	ს.ფასი	მოეწყოს მეტალოპლასტმასის კარების ბლოკი ღიობში	მ²	1,68							
42	ს.ფასი	ძველი სარკმლის მოხსნა ღიობიდან	ც	1							
43	ს.ფასი	მოეწყოს სარკმელი ღიობში (0,9 x0,5) თეთრი სისქით 6სმ	მ²	0,45							
44	ს.ფასი	შეკეთდეს კედლის ლესილი გაჯის ხსნარით	მ²	6							
		გაჯი დაფქვილი 30 კგ-იან ტომარაში	კგ	193,8							
45	ს.ფასი	შეიღებოს კედელი და ჭერი წყალ- ემულსია საღებავით (2,37x 5,60)+(2,37x 5,6)2x 2,7	მ²	56,3							
		წყალ ემულსია საღებავი	კგ	14,6							
		,,შპაკლი" საკედლე (43x 0,79)	კგ	34							
		,,შპაკლი" თაბაშირ-მუყაოს ფილის 0,56 x13,3)	კგ	7,4							
		წებო ,,პვა"	კგ	0,68							
		5. ჯამი									
		6. სახურავის საფარი									
46	ს.ფასი	მოეწყოს ჰიდროიზოლი ქსოვილზე	მ²	24							
		პრაიმერი მზა ბიტების მასტიკა (2 ფენა)	კგ	27							
		6. ჯამი									
		7. სხვადასხვა სამუშაოები									

47	ს.ფასი	არსებულ(რეაბიტირებულ ოთახში) კედლისა და ჭერის ზედაპირის შეღებვა ჟანგზე წასასმელი საღებავით (ძველის აფხეკვით)	მ²	3							
		ჟანგზე წასასმელი საღებავი [21x 1,18];(3 x0,26)	კგ	0,78							
		ზ.საღებავის გამხსნელი	კგ	0,2							
		,,შპაკლი" საფითხნი) საკედლე 3 x0,79	კგ	1,54							
48	რ4-120	ჭერზე ამონგრეული ადგილის დაფარვა ხის ფარით [1,95x 4,6)	მ²	0,2							
		ლითონის ბადე ბათქაშის (20 x20)მმ ბიჯით	მ²	0,2							
49	ს.ფასი	შეიღებოს ჭერი გაჯის ხსნარით სისქით 20მმ[2,15x 4,6]	მ²	0,2							
		გაჯი დაფქვილი 30 კგ-იან ტომარაში	კგ	6,5							
50	ს.ფასი	კედელზე სარკის მოწყობა	მ²	4							
		7. ჯამი									
		8. შიდა წყალმომარაგება კანალიზაცია									
51	რ23-47	კაპიტალური ბეტონის კედლის გახვრეტა მილის გასატარებლად ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით [7,57 x4,6]	ც	4							
		ცემენტის ხსნარი (0,026x 4)		0,1							
	რ23-24	რკ/ბეტონის ჭერის გახვრეტა [1,82 x4,6] ცემენტის ხსნარის უკუ შეკეთებით	ც	1							

53	16-33	მოეწყოს d20მმ პლასტმასის (სასმელი წყლის) მილი(სამარაგო პლასტმასის ავზამდე და კედელზე დასაკიდ ქვაბამდე ფასონური ნაწილებით[0,61 x4,6]	გ/მ	40,5							
		ჭერზე მისამაგრებელი სამაგრი	ც	20							
54	ს.ფასი	დამონტაჟდეს პლასტმასის რეზერვუარი 1000 ლიტრიანი (ჩამრთველით და გამტარით)	ც	1							
55	ს.ფასი	მოეწყოს პომპა ტვინით	ც	1							
56	ს.ფასი	პომპაზე უკუ სარქველის ,,კლაპანის" მოწყობა	ც	1							
57	16-130	დაყენდეს წყლის ჩამკეტი ვენტილი d20მმ[1,51 x4,6]	ც	2							
		მუხლი პლასტმასის d20მმ	ც	4							
		მუფტა პლასტმასის d20მმ	ც	18							
		სამკაპი პლასტმასის	ც	2							
58	ს.ფასი	დაყენდეს ხელსაბამი კრანით	კომპ.	2							
		ონკანი d20მმ	ც	2							
59	ს.ფასი	მოეწყოს საკანალიზაციო მილი d50მმ	გ/მ	3					—	—	
		8. ჯამი									
		1-8 ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები -									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება -									
		ჯამი									

		გაუთვალისწინებელი ხარჯები -4%									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ. – 18%									
		სულ ჯამი									

ქ.ახმეტის ძიუდოს საჭიდაო დარბაზის მიმდებარე ოთახების შიდა ელ.გაყვანილობის რეაბილიტაცია

№	შიფრის ან განთავსების №	სამუშაოს დასახელება	ერთეული გაზომილება	ერთეული განზომილების რაოდენობა	შრომის ხელფასი		მასალის ღირებულება		სატრანსპორტო ხარჯი		სულ
					ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	ერთეულის	სულ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	რ21-59	გაითხაროს ღარები კედელზე დახურული გაყვანილობისთვის [0.48x 4.6]	გ/მ	34							
2	ს.ფასი	გაიჭიმოს ,,აპპვს” მარკის ტიპის სადენი	გ/მ	45							
3	ს.ფასი	მოეწყოს დახურული ტიპის შტეპსელი	ც	5							
4	ს.ფასი	მოეწყოს დახურული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი ეკონათურით (6,9+6)	წერტ.	5							
5	ს.ფასი	ღარის გადაგლესვა გაჯის ხსნარით	მ^2	1							
	ს.ფასი	გაჯი დაფქვილი ტრანსპორტირებით 32.3x 1	კგ	32,3							

		ჯამი									
		ზედნადები ხარჯები (შრომის ხელფასიდან)									
		ჯამი									
		გეგმიური დაგროვება									
		ჯამი									
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 4%									
		ჯამი									
		დ.ღ.გ 18 %									
		სულ ჯამი									

ხელშკრულება

პროექტი

სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №

ერთის მხრივ **ახმეტის ზ.ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლა**(შემდგომში „შემსყიდველი") წარმოდგენილი დირექტორის მამუკა აბრამიშვილის სახით და მეორეს მხრივ -----------

(შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი
მისი დირექტორის ----------სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების
შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში – „ხელშეკრულება") – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება" – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
1.3. „დღე", „კვირა", „თვე" – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
1.4. „შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
1.5. „მიმწოდებელი" – პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და აწვდის საქონელს ან /და მომსახურებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში.
1.6. „ტექნიკური დავალება"– სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაეკვრება
ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს **ახმეტის ზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო**

სკოლის დარბაზის მიმდებარეოთაახების რეაბილიტაცია და შიგა ელ.გაყვანილობის მოწყობის

ტენდერის საშუალებით შესყიდვა

-კლასიფიკატორის კოდი 4540000

2.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დავალებაში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს ----------ლარს. (დღგ-ს ჩათვლით)

3.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების შესყიდვასთან და თანმდევი მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეროვნულ ვალუტაში, შესაბამისი შუალედური სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის გაფორმებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
წინამდებარე დოკუმენტი წარმოადგენს სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტს, რომელიც დაიდება გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად. წინამდებარე ხელშეკრულების პროექტის პირობების დაზუსტება განხორციელდება გამარჯვებული პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების შესაბამისად, რომელიც ამავდროულად თანდართული ექნება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მომსახურება ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მხარეთა მიერ გაფორმებული სააანგარიშსწორებო დოკუმენტაციის ხელმოწერის შემდეგ.

6. მხარეთა უფლება–მოვალეობები

6.1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
6.2. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიწოდებული მომსახურების ხარისხსა და დროულობაზე.
6.3. შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად და ჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში აუნაზღაუროს მას მოწოდებული მომსახურების ღირებულება.

7. თანმდევი მომსახურება

7.1. მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია საქონლის მიწოდებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.
7.2. თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაბამისად განსაზღვრული პირი.
8.2. ინსპექტირება გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე გაწეული მომსახურების ხარისხის კონტროლს.
8.3. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

9.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება ორივე მხრის მიერ

ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.
9.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების
შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე
მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
9.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და ამ დებულების მოთხოვნათა გათვალისწინებით. *(3.08.2010 - 5)*
9.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია *(ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)*

10.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია
გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის
მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო. (გარანტირების
მექანიზმის გამოყენება სავალდებულოა თუ შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება აღემატება 200.000
ლარს და გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 პროცენტს
12
და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს
მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო,
შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი
განსაზღვრულია ხელშეკრულების პირობებში. *(3.08.2010 5)*
10.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ
შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის
გარანტია.
10.3. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში
შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების
შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

11. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

11.1. დაუძლეველი ძალის პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, ყოველ
ვადაგადაცილებულ დღეზე 0.1 % ოდენობით.
11.2 თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი ჯამი გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%–ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება

11.3. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით
გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით.
აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს
მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება
ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

13.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური
მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის
ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

13.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის
მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის და მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

14. გამოყენებული სამართალი

14.1. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული
იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების ენა

15.1. ხელშეკრულება დაწერილ უნდა იქნას ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე
არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი, მაშინ მეორე ეგზემპლიარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ
ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს.
13
ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

16.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს ----------ჩათვლით.

შემსყიდველი:	***მიმწოდებელი:***
ახმეტის ზ. ზვიადაურის სახელობის	----------
ძიუდოს სასპორტო სკოლა.	----------
ქ. ახმეტა	
რუსთაველის ქ.№74	
ს/კოდი 224631478	ს/კოდი
ს/ს„ლიბერთი ბანკის"ახმეტის ფილიალი	----------
ბ/კოდი: LBRTGE22	ბ/კოდი: --------
ა/ა115166403032000	
	ა/ა ——— ----------

ხმეტისზ. ზვიადაურის სახელობის ძიუდოს სასპორტო სკოლის
დირექტორი: /მ აბრამიშვილი/ დირექტორი: