სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

№№ რიგზე	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა
1	2	3	4
	გარე წყალსადენი და კანალიზაცია		
1	წყალსადენის კლასტმასის მილი დ=32მმ	მრძ.მ	5.0
2	კანალიზაციის კლასტმასის მილი დ=150მმ	მრძ.მ	45.0
3	ვენტილი დ=32მმ	ცალი	1.0
4	კლასტმასის ფასონური ნაწილები წყალსადენისა და კანალიზაციისათვის	ცალი	12.0
5	კანალიზაციის ჭა მონოლითური ბეტონისაგან	კუბ.მ/ცალი	7/10.5
6	ბიოტალის მონტაჟი V=2.0კუბ.მ 8.0 ადამიანზე	ცალი	1.0
7	ბიოტალის კანალიზაციის ჭის მონტაჟი	კუბ.მ/ცალი	2.7/1.0
8	ბიოტალიდან გამოსული ჩამდინარე წყლის მიერთება არსებულ მდინარესთან	მიერთ	1.0
9	წყალსადენის მიერთება არსებულ ქსელთან	მიერთ	1.0
10	წყალსადენის ქსელის ჰიდრავლიკური გამოცდა	მრძ.მ	5.0
11	კანალიზაციის ქსელის გაწმენდა გამორეცხვით	მრძ.მ	45.0
12	გრუნტის გათხრა ხელით III კატეგორიის გრუნტი	100კუბმ	0.27
13	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით III კატეგორიის გრუნტი	100კუბმ	0.20
14			

შენიშვნები:

ობიექტი:

ქედის სატყეო ადმინისტრაციის შენობის რეაბილიტაცია

სამუშაოთა მოცულობის უწყისი

დამკვეთი
სსიპ „აჭარის სატყეო სააგენტო"

დაკვეთა №

დირექტორი	შ.ალადაშვილი		
შესრულა	თ. არეშიძე		
შეამოწმა	ჯ. გოგიტიძე		

სანტექნიკური ნაწილი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
მკ	გწკ–2	2

ნახაზი:

სამუშაოთა
მოცულობის
უწყისი

შ.პ.ს.
„აჭარსპეცპროექტი„
jemal.gogitize@gmail.com
ქ. ბათუმი
ზ. გამსახურდიას
ქ. № 19/21
ტელ: 225338
საიდენტიფიკაციო
კოდი: 245427364

ბათუმი
2014