ხარჯთაღრიცხვა

ქ. ოზურგეთში, კოსტავას ქ. N4 მდებარე მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
კანალიზაციის სისტემის რეაბილიტაცია

N	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	ერთ.	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ამორტიზებული მილების დემონტაჟი	გრძმ	128.00							
2	დ=150 X 3,2 მმ პლასტმასის მილის მონტაჟი	გრძმ	46.00							
3	დ=100X 3,2 მმ მმ პლასტმასის მილის მონტაჟი	გრძმ	16.00							
4	დ=50X 3,2 მმ მმ პლასტმასის მილის მონტაჟი	გრძმ	66.00							
5	სამკაპი 150*100*150	ცალი	16.00							
6	დ=150 მმ ფასონური ნაწილები (მუფთა, მუხლი,გადამყვანი)	ცალი	16.00							
7	დ=100 მმ ფასონური ნაწილები (მუფთა, მუხლი,გადამყვანი)	ცალი	32.00							
8	დ=50 მმ ფასონური ნაწილები	ცალი	46.00							
9	მცირე მოცულობის საამშენებლო ბლოკით დ=150 მმ მილების საყრდენების მოწყობა	კბმ	2.40							
10	სილიკონი	ცალი	10.00							
11	სისტემის რეაბილიტაცია	ადგ.	1.00							
12	წყლისა და ფეკალური მასების ამოტუბვა და გატანა სპეც მანქანით	რეისი	14.00							
13	საამშენებლო ნაგავის გატანა 12 კმ-ზე	რეისი	1.00							
	ჯამი									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	დღგ 18%									
	ჯამი									