№1-ბათქაშის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, ლამინირებული კარის მოწყობა, მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა, იატაკზე ბეტონის მოჭიმვა და ლამინატის დაგება პლინტუსებით.

№2-ბათქაშის ჩამოხსნა, ჭერიდან პლასტიკატის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, ლამინირებული კარის მოწყობა, მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა, იატაკზე ბეტონის მოჭიმვა და ლამინატის დაგება პლინტუსებით.

№3-ბათქაშის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, ლამინირებული კარის მოწყობა, მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა, იატაკზე ბეტონის მოჭიმვა და ლამინატის დაგება პლინტუსებით.

№4-ბათქაშის ჩამოხსნა, კედლიდან და ჭერიდან პლასტიკატის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, ლამინირებული კარის მოწყობა, მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა, იატაკზე ბეტონის მოჭიმვა და ლამინატის დაგება პლინტუსებით.

№5-ბათქაშის ჩამოხსნა, კედლიდან და ჭერიდან პლასტიკატის ჩამოხსნა,კედელზე კაფელის მოწყობას, ბეტონის მოჭიმვას იატაკზე, მეტლახის დაგებას, უნიტაზის ბაჩოკით მოწყობას, ხელსაბანის მოწყობას, შემრევის მონტაჟს, მეტალოპლასმასის პატარა ფანჯრის მოწყობას, მეტალოპლასმასის კარის მოწყობას, ჭერზე პლასტიკატის მოწყობას პროფილით

№6-ბათქაშის ჩამოხსნა, კედლიდან და ჭერიდან პლასტიკატის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, რკინის კარის შეღებვა, მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა და ლამინატის დაგება პლინტუსებით.

№7-ბათქაშის ჩამოხსნა, ჭერიდან პლასტიკატის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, შეკეთებული და გასასვლელი რკინის კარის შეღებვა.

№8-ბათქაშის ჩამოხსნა, ჭერიდან პლასტიკატის ჩამოხსნა, ჭერზე თაბაშირ მუყაოს ფილის მოწყობა პროფილებით, კედლების და ჭერის დამუშავება შეღებვა, რკინის კარის შეღებვა, მეტალოპლასმასის ფანჯრის მოწყობა.

№9- კედლიდან და იატაკიდან მეტლახის და კაფელის აყრა-ჩამოხსნა,კედელზე კაფელის მოწყობას, ბეტონის მოჭიმვას იატაკზე, მეტლახის დაგებას, აბაზანის შემრევების მონტაჟს, მეტალოპლასმასის შეღებვაფანჯრის მოწყობას, რკინის კარის შეკეთება შეღებვა, ჭერზე პლასტიკატის მოწყობას პროფილით, არსებული ავზის შეკეთებას და ტენის მონტაჟს.

№10-ბათქაშის ჩამოხსნა, კედლიდან და იატაკიდან მეტლახის და კაფელის აყრა-ჩამოხსნა, კედელზე კაფელის მოწყობას, ბეტონის მოჭიმვას იატაკზე, მეტლახის დაგებას, უნიტაზის ბაჩოკით მოწყობას, ხელსაბანის მოწყობას, მეტალოპლასმასის კარის მოწყობას, ჭერზე პლასტიკატის მოწყობას პროფილით.