ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ № 158

წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო 8 ..ვ.ვ..... 2017 წელს

ერთის მხრივ თეთრიწყაროს ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი") წარმოდგენილი მისი გამგებლის ზაზა ხურციძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ GDS company" (შემდგომში „მიმწოდებელი") წარმოდგენილი მისი დირექტორის ალექსანდრე გეჯაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **SPA 170009837** გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში- ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 უხუთის საბავშვო ბაღის მშენებლობა

1.2 შესყიდვის ობიექტის მოცულობები, ღირებულება მოცემულია ხელშეკრულების დანართში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

1.3 CPV **45400000**.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 179 316 (ასსამოცდაცხრამეტიათას სამას თექვსმეტი) ლარს

2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს.

2.3 დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი -95 %; ადგილობრივი ბიუჯეტი -5% (საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 6 ივლისის N1401 განკარგულება).

მუხლი 3. შესყიდვის ობიექტის შესრულების პირობები

3.1 სამუშაოს შესრულება დაიწყება ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან და დასრულდება 90 კალენდარულ დღეში 2017 წლის 5 ნოემბრის ჩათვლით.

3.2 სამუშაო დასრულებულად ჩაითვლება წერილობითი მომართვის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო–ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 სამუშაოთა საბოლოო მიღება–ჩაბარება განხორციელდება არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაობზე ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი აქტის, ფორმა N2-ის, საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო–ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

4.2 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს სამუშაოს შემსრულებელი;

4.3 გარანტია შესრულებულ სამუშაოზე შეადგენს 3 წელს, მიუხედავად ხელშეკრულების მოქმედების ვადისა, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული საგარანტიო პირობები მოქმედებენ შესაბამისის საგარანტიო ვადით, რომლის განმავლობაში „მიმწოდებელი" ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა. აღნიშნული არ გულისხმობს საგარანტიო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

მუხლი 5. ანგარიშსწორება

5.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

5.2 მიმწოდებლის მოთხოვნით, მხარეთა შორის 30%–ის ოდენობით წინასწარ ანგარიშსწორებაზე მიღწეული შეთანხმების შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ უნდა იყოს წარმოდგენილი მხოლოდ საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული გარანტია,

საავანსო თანხის გადახდაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1(ერთი) თვით მეტად აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

5.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს შუალედური ანგარიშსწორება მიმწოდებლის მიერ არანაკლებ 50% სამუშაოს შესრულების და სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს 80%-ის ოდენობით.

5.4 შუალედუღრი ანგარისწორება განხორციელდება ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე, არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი აქტის, ფორმა N2–ის, სახელმწიფო შესყიდვებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მონიტორინგის დაწესების მიზნით შექმნილი ჯგუფის შედგენილი აქტის, საგადასახდო ანგარიშფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

5.5 საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება წერილობითი მომართვის, ფაქტიურად შესრულებულ სამუშაოებზე არსებობის შემთხვევაში ფარულ სამუშაოებზე ზედამხედველობის და არქიტექტურის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი აქტის, ფორმა N2–ის, საგადასახადო ანგარიშფაქტურის, სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის

ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო–ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. (ექსპერტიზის ხარჯები გაიწევა მიმწოდებლის მიერ).

მუხლი 6.. მხარეთა უფლება მოვალეობები

6.1შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი მოქმედებენ საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით.

6.2შემსყიდველი ვალდებულია:

- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულებისას საქმის კურსში ჩააყენოს სამუშაოს შემსრულებელი ყველა განსაკუთრებული გარემოებების წარმოშობის შესახებ;
- ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად აუნაზღაუროს სამუშაოს შემსრულებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;
- წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს სამუშაოს შემსრულებელს რაიმე დეფექტის აღმოჩენის შესახებ.

6.3 შემსყიდველს უფლება აქვს:

- განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა შემსყიდველის ქვეყანაში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების ტექნიკური სპეციფიკაციების, საქართველოში მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით;
- ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4სამუშაოს შემსრულებელი ვალდებულია:

- დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით.
- სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;
- სამუშაოების შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მოწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას სამუშაოს შემსრულებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და სამუშაოს შემსრულებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება სამუშაოს შემსრულებელს;
- სამუშაოს შემსრულებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.5 სამუშაოს შემსრულებელს უფლება აქვს:– მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება.

6.6 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლსა და ტექნიკურ ზედამხედველობაზე პასუხიმგებელია ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახური.

7. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

7.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების ან დამატების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის მიერ ხელმმოწერილი წერილობითი ფორმით.

7.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

7.3 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებაში პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

7.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადგენილი ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით. 7.5 სამუშაოს შემსრულებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მესამე პირს.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და პასუხისმგებლობა. ხელშეკრულების შეწყვეტა

8.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

8.2 ხელშეკრულებიდან გასვლისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობისათვის.

8.3 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით შესაბამისად გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.
8.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში საჯარიმო სანქციები განისაზღვროს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 20%-ის ოდენობით, ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ით.ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი შესრულებისთვის (მათ შორის, ვალდებულების შესრულების ვადაგადაცილების დროს) ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით. გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში მოცემული 15 დღით გათვალისწინებული ღირებულების 0,05%-ის ოდენობით.
8.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ
ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამუშაოების დაწყების 10(ათი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების სემთხვევაში.
ბ) თუ ვადაგადაცილებული დღეების საჯარიმო სანქციებმა შეადგინა სახელშეკრულებო ღირებულების 2%.
გ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9. მუხლი დაუძლეველი ძალა

9.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუსრულებლობის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისის მხარე არ თავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისგან.
9.2 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების დასრულებისთანავე.

10. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.
10.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და სამუშაოს შემსრულებელი ვერ შეძლებს სადაო საკითხების შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

11.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და ძალაშია 2017 წლის 22 დეკემბრის ჩათვლით

„შემსყიდველი"	„მიმწოდებელი"
ვანის მუნიციპალიტეტის გამგეობა	შპს GDS company
ქ. ვანი თავისუფლების ქ. N65	ქ. თბილისი ვარკეთილის II მიკრ. კორ32 ბინა40
ს/კ 229653256	ს/კ 406082224
სახელმწიფო ხაზინა	ა/ა GE75TB7459836080100004
ხაზინის ერთიანი ანგარიში	თიბისი ბანკი
TRESGE22	TBCBGE22
ზაზა ხურცილავა	ალექსანდრე გიგაძე

დანართი N 3

სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოს ჩამონათვალი	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება დარიცხვით და დღგ-ს ჩათვლით	გეგმიური შესრულება 15 დღიანი შუალედით					
1	I) სამონტაჟო სამუშაოები	145749,33						
2	II. შიდა ელ მომარაგების სამუშაოები	6208,22						
3	III. შიდა წყალგაყვანილობის მოწყობა	625,52						
4	IV. კანალიზაციის სამუშაოები	2759,03						
5	V. გათბობის მოწყობის სამუშაოები	9482,94						
6	VI. გათბობის ქვაბის სამონტაჟო სამუშაოები	7117,87						
7	VII. მარტივი სალექარის მოწყობა	2227,48						
8	ჭიშკრის და შემოღობვის მოწყობა	5145,61						

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

შ.პ.ს GDS company-ის დირექტორი:

ხანის მუნიციპალიტეტში სოფ. უხუთში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობის

მოცულობითი უწყისი

ღირებულება 179316,00 ლარი

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		მანქანა მექანიზმები		ჯამი
			ნორმა ერთეული განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	I) სამიწათმო სამუშაოები										
1	მიწის ამოღება წერტილოვანი საძირკვლისა და რანდ-კოჭების მოსაწყობად	10083		0,1800		0,00	1000,00	180,00		0,00	180,00
2	ამოღებული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	10083		0,1800		0,00	700,00	126,00		0,00	126,00
3	გრუნტის გატანა 10 კმ-ზე	ტ	140,00	25,20		0,00		0,00	3,50	88,20	88,20
4	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა 10 სმ-ზე	10082		0,290		0,00	1000,00	290,00		0,00	290,00
	ქვიშა-ხრეში	მ3	10,00	2,90	8,50	24,65		0,00		0,00	24,65
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტ	1,45	4,205		0,00		0,00	10,00	42,05	42,05
5	ბეტონის მომზადების მოწყობა სვეტებისა და რანდკოჭებისათვის სისქით 5 სმ	მ3		2,19		0,00	35,00	76,65		0,00	76,65
	ბეტონი ბ-25	მ3	1,015	2,22	100,00	222,00		0,00	10,00	22,20	244,20
	სხვა მასალები	ლარი	0,60	1,31	10,00	13,10		0,00		0,00	13,10
	მონოლითური ბალიშისა და შვეროლის მოწყობა	მ3		18,14		0,00	35,00	634,90		0,00	634,90
	ბეტონი ბ-25	მ3	1,015	18,41	100,00	1841,00		0,00	10,00	184,10	2025,10
	ყალიბის ფარი	მ2	0,52	9,43	3,00	28,29		0,00		0,00	28,29
	ხის ფიცარი 25მმ	მ3	0,0135	0,24	380,00	91,20		0,00	30,00	7,20	98,40
	ხის ფიცარი 40მმ	მ3	0,026	0,47	380,00	178,60		0,00	30,00	14,10	192,70
6	არმატურა 8 A-I	გრძ.მ	პროექტ.	704,00	0,51	359,04		0,00	0,03	21,12	380,16
						0,00		0,00		0,00	0,00
	არმატურა 12 A-III	გრძ.მ	პროექტ.	209,00	1,02	213,18		0,00	0,03	6,27	219,45
	არმატურა 20 A-III	გრძ.მ	პროექტ.	472,00	2,20	1038,40		0,00	0,03	14,16	1052,56
						0,00		0,00		0,00	0,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,26	4,72	50,00	236,00		0,00		0,00	236,00
	რკინა-ბეტონის რანდ-კოჭისა და ზედარკვლის მოწყობა	მ3		43,20		0,00	35,00	1512,00		0,00	1512,00
	ბეტონი ბ-25	მ3	1,015	43,85	100,00	4385,00		0,00	10,00	438,50	4823,50
	ყალიბის ფარი	მ2	1,84	120,00	3,00	360,00		0,00		0,00	360,00
	ხის ფიცარი 25მმ	მ3	0,0034	0,15	380,00	57,00		0,00	30,00	4,50	61,50
7	ხის ფიცარი 40მმ	მ3	0,0391	1,69	380,00	642,20		0,00	30,00	50,70	692,90

ქნებლი ჭანჭიკი	ც	2,20	95,04	10,00	950,40		0,00		0,00	950,40
ქტროდი	კგ	1,00	43,20	2,20	95,04		0,00		0,00	95,04
ტურა 8ა-I	გრძმ	პროექტი	1 800,00	0,51	918,00		0,00	0,03	54,00	972,00
ტურა 18-III	გრძმ	პროექტი	684,00	2,20	1504,80		0,00	0,03	20,52	1525,32
ხარჯები	ლარი	0,46	19,87	10,00	198,70		0,00		0,00	198,70
ლითური სვეტების მოწყობა	მ3		10,17		0,00	35,00	355,95		0,00	355,95
ნი ბ-25	მ3	1,015	10,32	100,00	1032,00		0,00	10,00	103,20	1135,20
ბის ფარი	მ2	2,42	24,61	3,00	73,83		0,00		0,00	73,83
ფიცარი 25მმ	მ3	0,0572	0,58	380,00	220,40		0,00	30,00	17,40	237,80
ფიცარი 40მმ	მ3	0,023	0,23	380,00	87,40		0,00	30,00	6,90	94,30
ნტროდი	კგ	0,36	3,66	2,20	8,05		0,00		0,00	8,05
ტურა 8ა-I	გრძმ	პროექტი	1 762,00	0,51	898,62		0,00	0,03	52,86	951,48
ტურა 20ა-III	გრძმ	პროექტი	412,00	2,20	906,40		0,00	0,03	12,36	918,76
ხარჯები	ლარი	0,79	8,03	10,00	80,30		0,00		0,00	80,30
ა-ბეტონის რიგელის მოწყობა +2,90 ნიშნულზე	მ3		21,63		0,00	40,00	865,20		0,00	865,20
ნი ბ-25	მ3	1,015	21,95	100,00	2195,00		0,00	10,00	219,50	2414,50
ბის ფარი	მ2	2,46	53,21	3,00	159,63		0,00		0,00	159,63
ფიცარი 25მმ	მ3	0,016	0,35	380,00	133,00		0,00	30,00	10,50	143,50
ფიცარი 40მმ	მ3	0,007	0,15	380,00	57,00		0,00	30,00	4,50	61,50
ტროდი	კგ	3,30	71,38	2,20	157,04		0,00		0,00	157,04
ტურა 8ა-I	გრძმ	პროექტი	2 732,00	0,51	1393,32		0,00	0,03	81,96	1475,28
ტურა20ა-III	გრძმ	პროექტი	802,00	2,20	1764,40		0,00	0,03	24,06	1788,46
ტურა 22ა-III	გრძმ	პროექტი	590,75	2,20	1299,65		0,00	0,03	17,72	1317,37
ხარჯები	ლარი	0,90	19,47	10,00	194,70		0,00		0,00	194,70
ლითური სართულშუა გადახურვის ფილის მოწყობა ნულზე ±0,00	მ3		24,72		0,00	40,00	988,80		0,00	988,80
ნი ბ-25	მ3	1,015	25,09	100,00	2509,00		0,00	10,00	250,90	2759,90
ფიცარი 25მმ	მ3	0,0084	0,21	380,00	79,80		0,00	30,00	6,30	86,10
ფიცარი 40მმ	მ3	0,0282	0,70	380,00	266,00		0,00	30,00	21,00	287,00
ტურა 12ა-III	გრძმ	პროექტი	3 360,00	1,02	3427,20		0,00	0,03	100,80	3528,00
ხარჯები	ლარი	0,39	9,64	10,00	96,40		0,00		0,00	96,40
ლითური გადახურვის ფილის მოწყობა ნიშნულზე +3,30	მ3		47,00		0,00	40,00	1880,00		0,00	1880,00
ნი ბ-25	მ3	1,015	47,71	100,00	4771,00		0,00	10,00	477,10	5248,10
ბის ფარი	მ2	1,37	87,00	3,00	261,00		0,00		0,00	261,00
ფიცარი 25მმ	მ3	0,0084	0,39	380,00	148,20		0,00	30,00	11,70	159,90
ფიცარი 40მმ	მ3	0,0282	1,33	380,00	505,40		0,00	30,00	39,90	545,30
ტურა 12ა-III	გრძმ	პროექტი	6 705,00	1,02	6839,30		0,00	0,03	201,15	7040,25
ხარჯები	ლარი	0,39	18,33	10,00	183,30		0,00		0,00	183,30
ლექტურებში კიბის აბაქნისა და საფეხურების მოწყობა	მ3		5,40		0,00	35,00	189,00		0,00	189,00

14	ბეტონი ბ-25	მ3	1,015	5,48	100,00	548,00		0,00	10,00	54,80	602,80
	ყალიბის ფარი	მ2	1,84	9,94	3,00	29,82		0,00		0,00	29,82
	ხის ძელაკი 40-60მმ	მ3	0,06	0,32	380,00	121,60		0,00	30,00	9,60	131,20
	ჩამჭიდი [illegible]	კგ	2,20	11,88	10,00	118,80		0,00		0,00	118,80
	ელექტროდი	კგ	1,50	8,10	2,20	17,82		0,00		0,00	17,82
	არმატურა 12-III	[illegible]	[illegible]	473,00	1,02	482,46		0,00	0,03	14,19	496,65
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,56	3,02	10,00	30,20		0,00		0,00	30,20
15	ხის მაუერლატის მოწყობა	მ3		2,26		0,00	35,00	79,10		0,00	79,10
	ხე-მასალა	მ3	1,05	2,37	380,00	900,60		0,00	15,00	35,55	936,15
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	1,96	4,43	15,00	66,45		0,00		0,00	66,45
	ბოლტი	ც	3,38	7,639	3,75	28,65		0,00		0,00	28,65
	[illegible]	კგ	4,38	9,899	2,50	24,75		0,00		0,00	24,75
	ლურსმანი [illegible]	კგ	7,20	16,272	2,55	41,49		0,00		0,00	41,49
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	7,774	5,00	38,87		0,00		0,00	38,87
16	გადახურვის ხის კონსტრუქციის მოწყობა	100მ2		3,15		0,00	100,00	315,00		0,00	315,00
	ხე-მასალა	მ3	[illegible]	12,70	380,00	4826,00		0,00	10,00	127,00	4953,00
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	17,50	55,13	15,00	826,95		0,00		0,00	826,95
	[illegible]	კგ	110,00	346,50	0,41	142,07		0,00		0,00	142,07
	ბოლტი	ც	52,50	165,38	3,75	620,18		0,00		0,00	620,18
	ხომუტი	კგ	26,00	81,90	0,41	33,58		0,00		0,00	33,58
	სხვა მასალა	ლარი	7,94	25,0110	2,50	62,53		0,00		0,00	62,53
17	ხის კონსტრუქციის ცეცხლდაცვა	100მ2		3,15		0,00	25,00	78,75		0,00	78,75
	[illegible]	კგ	23,10	72,765	2,00	145,53		0,00		0,00	145,53
	[illegible]	კგ	5,80	18,270	2,00	36,54		0,00		0,00	36,54
	[illegible]	კგ	3,50	11,03	2,00	22,06		0,00		0,00	22,06
	სხვა მასალა	ლარი	0,04	0,1260	100,00	12,60		0,00		0,00	12,60
18	მეტალოკრამიტით სახურავის საფარის მოწყობა	100მ2		3,15		0,00	450,00	1417,50		0,00	1417,50
	მეტალოკრამიტი	მ2	[illegible]	315,00	9,75	3071,25		0,00	0,20	63,00	3134,25
	[illegible]	მ2	[illegible]	44,00	9,75	429,00		0,00		0,00	429,00
	[illegible]	[illegible]	600,00	1 890,00	0,07	132,30		0,00		0,00	132,30
	სხვა მასალა	ლარი	7,800	24,57	5,00	122,85		0,00		0,00	122,85
19	ტრანშეის შესავსებად და შენობის I სართულზე მკიმისთვის 45 სმ-იანი ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	1000მ2		0,220		0,00	800,00	176,00		0,00	176,00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	567,00	124,74	8,50	1060,29		0,00	1,00	124,74	1185,03
	წყალი	მ3	30,00	6,60	10,00	66,00		0,00		0,00	66,00
	ქვიშა-ხრეშის ტრანსპორტირება 10 კმ-ზე	ტ	1,45	180,87		0,00		0,00	1,00	180,87	199,87
	გარე კედლების (სიმაღლე 40 სმ) ამოყვანა ნაკეთლი ბლოკით 20X20X40სმ	მ3		65,00		0,00	25,00	1625,00		0,00	1625,00
21	[illegible]	მ3	0,11	7,15	80,00	572,00		0,00	5,00	35,75	607,75

...ბლოკი 20X20X40სმ	ც	62,50	4 062,50	0,93	3778,13		0,00	0,03	121,88	3900,01
...ხარჯები	ლარი	0,16	10,40	5,00	52,00		0,00		0,00	52,00
...ტიხრების მოწყობა (სისქით 20 სმ) საკედლე ბლოკით	მ3		49,00		0,00	20,00	980,00		0,00	980,00
...ნტის ხსნარი	მ3	0,11	5,39	80,00	431,20		0,00	5,00	26,95	458,15
...ცხებლი ბლოკი 20X20X40სმ	ც	62,50	3 062,50	0,93	2848,13		0,00	0,03	91,88	2940,01
...ხარჯები	ლარი	0,16	7,84	5,00	39,20		0,00		0,00	39,20
...ლოპლასტმასის ფანჯრების მოწყობა	100მ²		0,560		0,00	800,00	448,00		0,00	448,00
...ლოპლასტმასის ფანჯრები	მ2	100,00	56,00	90,00	5040,00		0,00		0,00	5040,00
...ონის კარის მოწყობა	მ2		2,76		0,00	20,00	55,20		0,00	55,20
...ს [illegible]	მ2	1	2,76	150,00	414,00		0,00		0,00	414,00
...ხარჯები	ლარი	0,054	0,15	100,00	15,00		0,00		0,00	15,00
...-ის კარის ბლოკების მოწყობა	მ2		11,22		0,00	20,00	224,40		0,00	224,40
...-ის კარის ბლოკი	მ2	1,00	11,22	90,00	1009,80		0,00		0,00	1009,80
...ხარჯები	ლარი	0,276	3,10	5,00	15,50		0,00		0,00	15,50
...ლოპლასტმასის კარის ბლოკების მოწყობა	მ2		14,72		0,00	15,00	220,80		0,00	220,80
...ლოპლასტმასის კარის ბლოკი	მ2	1,00	14,72	100,00	1472,00		0,00		0,00	1472,00
...ხარჯები	ლარი	0,150	2,21	5,00	11,05		0,00		0,00	11,05
...ზის მოწყობა	100მ²		2,24		0,00		0,00		0,00	0,00
...ფიცარი 25 მმ	მ3	0,76	1,7024	150,00	255,36		0,00		0,00	255,36
...ფიცარი 40 მმ	მ3	1,09	2,4416	150,00	366,24		0,00		0,00	366,24
...მასალა	ლარი	5,00	11,20	5,00	56,00		0,00		0,00	56,00
...კედლების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ2		5,44		0,00	490,00	2665,60		0,00	2665,60
...ცემენტის ხსნარი	მ3	2,68	14,5792	80,00	1166,34		0,00	5,00	72,90	1239,24
...ზების მოწყობა ლესვით	100 მ2		0,249		0,00	490,00	122,01		0,00	122,01
...ნტის ხსნარი	მ3	4,30	1,41	80,00	112,80		0,00	5,00	[illegible]	119,85
...კედლებისა და ტიხრების მობათქაშება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 მ2		4,77		0,00	490,00	2337,30		0,00	2337,30
...ცემენტის ხსნარი	მ3	2,12	10,11	80,00	808,80		0,00	5,00	[illegible]	859,35
...ცემენტის ხსნარი	მ3	0,26	1,24	70,00	86,80		0,00	5,00	6,20	93,00
...მასალა	მ3	0,30	1,431	5,00	7,16		0,00		0,00	7,16
...რებზე თუნუქის საცრემლურების მოწყობა	100მ2		0,098		0,00	200,00	19,60		0,00	19,60
...თუნუქის ფურცელი	მ2	101,00	9,90	9,75	96,53		0,00		0,00	96,53
...მასალები	ლარი	5,37	0,036	5,00	0,18		0,00		0,00	0,18
...თუნუქის ჭერის მოწყობა თაბაშირ-მუყაოთი (სა[illegible])	100 მ2		0,156		0,00	700,00	109,20		0,00	109,20
...თაბაშირ-მუყაო (კნაუფი)	მ2	105,00	16,38	8,50	139,23		0,00		0,00	139,23
...მასალები	ლარი	6,40	1,00	5,00	5,00		0,00		0,00	5,00
...წერტილების, სამზარეულოს, სამრეცხაოს და საწყობის ... მოწყობა [illegible] ზე	100 მ2		0,650		0,00	350,00	227,50		0,00	227,50
...	მ3	1,05	0,68	380,00	258,40		0,00		0,00	258,40

35	[illegible]	კგ	57,10	68,25	2,55	174,04		0,00		0,00	174,04
	[illegible]	მ2	105,00	68,25	5,00	341,25		0,00		0,00	341,25
	[illegible]	გრძ.მ	[illegible]	151,00	0,70	105,70		0,00		0,00	105,70
36	ლამინატის მოწყობა	100მ2		1,560		0,00	400,00	624,00		0,00	624,00
	ლამინატი	მ2	102,00	159,12	11,00	1750,32		0,00		0,00	1750,32
	პლინტუსი	გრძ.მ	107,00	166,92	0,70	116,84		0,00		0,00	116,84
	სხვა მასალები	ლარი	18,20	28,39	2,00	56,78		0,00		0,00	56,78
37	იატაკის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილით	100მ2		0,480		0,00	1200,00	576,00		0,00	576,00
	ხელოვნური გრანიტის ფილა	მ2	101,00	48,480	11,00	533,28		0,00		0,00	533,28
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	2,70	1,30	90,00	117,00		0,00	5,00	6,50	123,50
	სხვა მასალები	ლარი	4,30	2,06	5,00	10,30		0,00		0,00	10,30
38	იატაკის მოწყობა მეტლახით	100მ2		0,380		0,00	1200,00	456,00		0,00	456,00
	მეტლახის ფილა	მ2	101,00	38,380	10,20	391,48		0,00		0,00	391,48
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი	მ3	1,06	0,40	80,00	32,00		0,00	5,00	2,00	34,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,23	0,09	5,00	0,45		0,00		0,00	0,45
39	სველი წერტილების და სამრეცხაოს კედლების მოწყობა მოჭიქული ფილებით (სიმაღლით 120 სმ)	100მ2		0,45		0,00	1200,00	540,00		0,00	540,00
	[illegible]	კვმ	100	45,00	10,20	459,00		0,00		0,00	459,00
	[illegible]	კუბმ	1,5	0,68	80,00	54,40		0,00	5,00	3,40	57,80
	სხვა მასალები	ლარი	0,7	0,32	5,00	1,60		0,00		0,00	1,60
40	შიდა კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100 კვმ		4,09		0,00	370,00	1513,30		0,00	1513,30
	[illegible]	კგ	63	257,67	3,00	773,01		0,00		0,00	773,01
	[illegible]	კგ	79	323,11	0,38	122,78		0,00		0,00	122,78
	სხვა მასალები	ლარი	1,6	6,54	5,00	32,70		0,00		0,00	32,70
41	ჭერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100 კვმ		0,338		0,00	370,00	125,06		0,00	125,06
	[illegible]	კგ	63,00	21,29	3,00	63,87		0,00		0,00	63,87
	[illegible]	კგ	92,00	31,10	0,38	11,82		0,00		0,00	11,82
	სხვა მასალები	ლარი	1,80	0,61	5,00	3,05		0,00		0,00	3,05
42	გარე კედლების შეღებვა ფასადის საღებავით	100 კვმ		4,39		0,00	370,00	1624,30		0,00	1624,30
	[illegible]	კგ	63,00	276,57	3,00	829,71		0,00		0,00	829,71
	[illegible]	კგ	79,00	346,81	0,38	131,79		0,00		0,00	131,79
	[illegible]	კგ	29,00	127,31	1,00	127,31		0,00		0,00	127,31
	სხვა მასალები	ლარი	1,60	7,02	5,00	35,10		0,00		0,00	35,10
	ჯამი					82495,41		23658,12		3662,24	109815,77
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5%									5490,79
	ჯამი										115306,56

გეგმიური მოგება ...	4%									4612,26
სულ 1 თავის ჯამი										119918,82
II. შიდა ელ. მომარაგების სამუშაოები										
...თების ფარი, ინდ. ნაკრეფი შემყვანზე ავტომატური ...მრთველით 16ა/3 5 ცალი; ერთი მაგნიტური გამშვებით 220 ვ ...(ტ.ფ. №1)	100 ცალი		0,01		0,00	5000,00	50,00		0,00	50,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	100	1,00	17,00	17,00		0,00		0,00	17,00
...თი ვარვარების ნათურით ჭერზე ჩამოსაკიდი (ტენშეუღწევადი)	100 ცალი		0,08		0,00	700,00	56,00		0,00	56,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	100	8,00	10,00	80,00		0,00		0,00	80,00
...თი ვარვარების ნათურით ჭერზე ჩამოსაკიდი	100 ცალი		0,04		0,00	700,00	28,00		0,00	28,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	100	4,00	10,00	40,00		0,00		0,00	40,00
...თი კედლის	100 ცალი		0,04		0,00	700,00	28,00		0,00	28,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	100	4,00	20,00	80,00		0,00		0,00	80,00
...თი ლუმინისცენტური	100 ცალი		0,020		0,00	700,00	14,00		0,00	14,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	100	2,00	25,00	50,00		0,00		0,00	50,00
...ჟღენილი როზეტი ორპოლუსა მესამე დამამიწებელი ...აქტით	ცალი		17,00		0,00	5,00	85,00		0,00	85,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1	17,00	4,50	76,50		0,00		0,00	76,50
...ალური შესრულების ჩამრთველი ორპოლუსა დამიწებით	ცალი		10,00		0,00	5,00	50,00		0,00	50,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1	10,00	5,50	55,00		0,00		0,00	55,00
...თველი ერთპოლუსა დამიწებით	ცალი		15,00		0,00	5,00	75,00		0,00	75,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1	15,00	4,50	67,50		0,00		0,00	67,50
...ი წერტილების გამწოვი ვენტილატორების მოწყობა	ცალი		7,00		0,00	20,00	140,00		0,00	140,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,00	7,00	40,00	280,00		0,00		0,00	280,00
...ტროქურის მოწყობა	ცალი		1,00	50,00	50,00		0,00		0,00	50,00
...ტილაციო სისტემის ვენტილატორის (გამწოვი) მოწყობა	ცალი		1,00		0,00	50,00	50,00		0,00	50,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,00	1,00	70,00	70,00		0,00		0,00	70,00
...ლაციის ჰაერსატარის მოწყობა	100მ2		0,34		0,00	1500,00	510,00		0,00	510,00
... ოთხკუთხა სისქით 1 მმ	მ2	110,00	37,40	15,00	561,00		0,00		0,00	561,00
...ატარის სამაგრები	მ2	65,00	22,10	5,00	110,50		0,00		0,00	110,50
...აწილებელი კოლოფების მოწყობა	100 ცალი		0,68		0,00	500,00	340,00		0,00	340,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	100	68,00	12,00	816,00		0,00		0,00	816,00
...ის (სპილენძის ძარღვით) კვეთით 3X2,5	გრძ.მ		280,00		0,00	0,30	84,00		0,00	84,00
შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1	280,00	1,10	308,00		0,00		0,00	308,00

15	სადენის (სპილენძის მარღვით) გაყვანა 3X4	გრძ.მ		70,00		0,00	0,30	21,00		0,00	21,00
	მატერიალური რესურსები	კომპლ.	1	70,00	1,50	105,00		0,00		0,00	105,00
16	ძალური კაბელის გაყვანა არსებულ ქსელში დასაერთებლად 3X6	გრძ.მ		30,00		0,00	0,30	9,00		0,00	9,00
	მატერიალური რესურსები	კომპლ.	1	30,00	2,20	66,00		0,00		0,00	66,00
	ჯამი:			№ . 1		2832,50		1540,00		0,00	4372,50
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე	35%									539,00
	ჯამი:										4911,50
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	4%									196,46
	სულ II თავის ჯამი:										5107,96
	III. შიდა წყალგაყვანილობის მოწყობა										
1	პლასტმასის მილების მოწყობა დ-50 მმ-დე	გრძ.მ		95,00		0,00	1,00	95,00		0,00	95,00
	პლასტმასის მილი დ-20	გრძ.მ	კოეფ.	60,00	0,45	27,00		0,00		0,00	27,00
	პლასტმასის მილი დ 50	გრძ.მ	კოეფ.	35,00	0,80	28,00		0,00		0,00	28,00
	სამაგრები	ც	0,14	0,64	2,50	1,60		0,00		0,00	1,60
	სხვა მასალები	ლარი	0,156	4,06	5,00	20,30		0,00		0,00	20,30
2	ვენტილების მოწყობა	ცალი		6,00		0,00	10,00	60,00		0,00	60,00
	ვენტილი დ-25 მმ	ცალი	1	6,00	8,00	48,00		0,00		0,00	48,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,07	0,42	10,00	4,20		0,00		0,00	4,20
3	წყალდამხარჯი ონკანის მოწყობა	ცალი		2,00		0,00	20,00	40,00		0,00	40,00
	წყალდამხარჯი ონკანი	ცალი	1	2,00	25,00	50,00		0,00		0,00	50,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	0,28	10,00	2,80		0,00		0,00	2,80
4	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10 ც		1,40		0,00	15,00	21,00		0,00	21,00
	ფასონური ნაწილები	ც	10	14,00	5,00	70,00		0,00		0,00	70,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,24	0,34	10,00	3,40		0,00		0,00	3,40
	ჯამი:					255,30		216,00		0,00	471,30
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	5%									23,57
	ჯამი:										494,87
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	4%									19,79
	სულ III თავის ჯამი:										**514,66**
	IV. კანალიზაციის სამუშაოები										
	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა დ-100 მმ	100გრძ.მ		0,50		0,00	100,00	50,00		0,00	50,00

...ქსის საკანალიზაციო მილი	გრძ.მ	100	25,00	3,00	75,00		0,00		0,00	75,00
...ის სამაგრები	კგ	23,5	11,75	1,70	19,98		0,00		0,00	19,98
...მასალები	ლარი	20,8	10,40	1,00	10,40		0,00		0,00	10,40
...ქმასის საკანალიზაციო მილის მოწყობა დ-50 მმ	100 გრძ.მ		0,20		0,00	100,00	20,00		0,00	20,00
...ქმასის საკანალიზაციო მილი	გრძ.მ	100	20,00	0,80	16,00		0,00		0,00	16,00
...ის სამაგრები	კგ	14	2,80	1,70	4,76		0,00		0,00	4,76
...მასალები	ლარი	15,6	3,12	1,00	3,12		0,00		0,00	3,12
...ური ნაწილების მოწყობა დ-100 და დ-50 მმ	ცალი		15,00		0,00	1,00	15,00		0,00	15,00
[illegible]	ცალი	[illegible]	10,00	1,00	10,00		0,00		0,00	10,00
... დ-100 მმ	ცალი	[illegible]	2,00	5,00	10,00		0,00		0,00	10,00
...მასალები	ლარი	0,07	2,52	5,00	12,60		0,00		0,00	12,60
...ბაზის მოწყობა სიფონით	კომპლ		5,00		0,00	25,00	125,00		0,00	125,00
[illegible]	კომპლ	1,00	5,00	60,00	300,00		0,00		0,00	300,00
...მასალები	ლარი	0,37	1,85	5,00	9,25		0,00		0,00	9,25
...ზის მოწყობა ნარევი ...	კომპლ.		5,00		0,00	25,00	125,00		0,00	125,00
[illegible]	კომპლ	1,00	5,00	80,00	400,00		0,00		0,00	400,00
...მასალები	ლარი	1,32	6,60	3,00	19,80		0,00		0,00	19,80
... მოწყობა	კომპლ		1,00		0,00	50,00	50,00		0,00	50,00
	კომპლ	1,00	1,00	100,00	100,00		0,00		0,00	100,00
...მასალები	ლარი	1,32	1,32	10,00	13,20		0,00		0,00	13,20
...ის საშრობის მოწყობა სიფონით	კომპლ		3,00		0,00	25,00	75,00		0,00	75,00
[illegible]	კომპლ	1,00	3,00	50,00	150,00		0,00		0,00	150,00
[illegible]	ლარი	0,37	1,11	10,00	11,10		0,00		0,00	11,10
... გამათბობლის მოწყობა	ცალი		2,00	150,00	300,00	50,00	100,00		0,00	400,00
...ის მოწყობა დ-100 მმ	ცალი		2,00		0,00	15,00	30,00		0,00	30,00
	ცალი	1	2,00	10,00	20,00		0,00		0,00	20,00
[illegible]	ლარი	0,18	0,36	10,00	3,60		0,00		0,00	3,60
ჯამი					1488,81		590,00		0,00	2078,81
ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	5%									103,94
ჯამი										2182,75
გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	4%									87,31
სულ IV თავის ჯამი:										2270,06
V გათბობის მოწყობის სამუშაოები										
...ური რადიატორის მოწყობა	ცალი		24,00		0,00	55,00	1320,00		0,00	1320,00
... H-600 L=800	ცალი	[illegible]	46,00	90,00	4140,00		0,00		0,00	4140,00
... H-600 L=400	ცალი	[illegible]	1,00	70,00	70,00		0,00		0,00	70,00
[illegible]	ლარი	0,0028	0,07	100,00	7,00		0,00		0,00	7,00

	[illegible] მილების მოწყობა დ-50 მმ-მდე	გრძ.მ		275,00		0,00	0,20	55,00		0,00	55,00
2	მილი დ-50 მმ [illegible]	გრძ.მ	პროექტ	100,00	3,00	300,00		0,00		0,00	300,00
	მილი დ25 მმ [illegible]	გრძ.მ	პროექტ	384,00	2,00	768,00		0,00		0,00	768,00
	[illegible]	კგ	0,14	38,50	1,70	65,45		0,00		0,00	65,45
	სხვა მასალები	ლარი	0,0156	4,29	2,00	8,58		0,00		0,00	8,58
	მარეგულირებელი სარქველის მოწყობა	ცალი		23,00		0,00	1,00	23,00		0,00	23,00
3	მარეგულირებელი სარქველი	ცალი	1	23,00	5,00	115,00		0,00		0,00	115,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,07	1,61	5,00	8,05		0,00		0,00	8,05
4	დრენაჟული სარქველის მოწყობა	ცალი		23,00	5,00	115,00	1,00	23,00		0,00	138,00
	პოლიპროპილენის ფიტინგების მოწყობა	ცალი		54,00		0,00	1,00	54,00		0,00	54,00
5	პოლიპროპილენის ფიტინგები	ცალი	1	54,00	1,00	54,00		0,00		0,00	54,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,07	3,78	5,00	18,90		0,00		0,00	18,90
	ჯამი:					5669,98		1475,00		0,00	7144,98
	ზედნადები ხარჯები არასაბინაო	5%									357,25
	ჯამი:										7502,23
	გეგმიური დაგროვება არასაბინაო	4%									300,09
	სულ V თავის ჯამი										7802,32
	VI გათბობის ქვაბის სამონტაჟო სამუშაოები										
	გათბობის ქვაბის მონტაჟი მყარ საწვავზე 80 კვ/კალ	კომპლ		1,00		0,00	150,00	150,00		0,00	150,00
1	გათბობის ქვაბი	ცალი	1	1,00	4850,00	4850,00		0,00		0,00	4850,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	19,80	19,80	2,00	39,60		0,00		0,00	39,60
	მარეგულირებელი ფილტრის მონტაჟი	ცალი		1,00		0,00	35,00	35,00		0,00	35,00
2	მარეგულირებელი ფილტრი	ცალი	1	1,00	45,00	45,00		0,00		0,00	45,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,12	0,30	10,00	3,00		0,00		0,00	3,00
	ვენტილის მონტაჟი დ-32 მმ	ცალი		4,00		0,00	8,00	32,00		0,00	32,00
6	ვენტილი დ-32 მმ	ცალი	1	4,00	9,00	36,00		0,00		0,00	36,00
	[illegible]	ცალი	2	8,00	5,00	40,00		0,00		0,00	40,00
	[illegible]	მ	1,1	4,40	3,50	15,40		0,00		0,00	15,40
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,07	0,30	10,00	3,00		0,00		0,00	3,00
	უკუსარქვლის მონტაჟი	ცალი		4,00		0,00	8,00	32,00		0,00	32,00
	უკუ სარქველი	ცალი	1	4,00	2,00	8,00		0,00		0,00	8,00
7	[illegible]	ცალი	2	8,00	5,00	40,00		0,00		0,00	40,00
	[illegible]	მ	2	8,00	3,50	28,00		0,00		0,00	28,00
	სხვა ხარჯები	ლარი	0,2	0,80	10,00	8,00		0,00		0,00	8,00

ჯამი:					5114,00		249,00		0,00	5363,00
ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	5%									268,15
ჯამი:										5631,15
გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	4%									225,25
სულ VI თავის ჯამი:										5856,40
VII. მარტივი სალექარის მოწყობა										
...ივი სალექარის და ჭის მოსაწყობად გრუნტის ამოღება ...ით	10,კბ.მ		1,25		0,00	50,00	62,50		0,00	62,50
...ივი სალექარის მოწყობა	[illegible]		5,00		0,00	15,00	75,00		0,00	75,00
...ნი ბ 22,5	[illegible]	1,015	5,00	80,00	406,40		0,00	5,00	25,40	431,80
...ის ფურცელი [illegible]	[illegible]	[illegible]	2,00	100,00	200,00		0,00		0,00	200,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,50	30,00	15,00		0,00	15,00	7,50	22,50
...მასალები	[illegible]	0,30	1,50	1,00	1,50		0,00		0,00	1,50
...ბეტონის ჭის მოწყობა	[illegible]		1,00		0,00	10,00	10,00		0,00	10,00
[illegible] h=1000მმ d=1000მმ	[illegible]	1,00	1,00	85,00	85,00		0,00	10,00	10,00	95,00
[illegible]	[illegible]	1,00	1,00	120,00	120,00		0,00	10,00	10,00	130,00
...ის ფურცელი [illegible]	[illegible]	[illegible]	1,00	100,00	100,00		0,00	10,00	10,00	110,00
...ული წყალსაწრეტი თხრილის ამოწმენდა გრუნტის ...ყრით	[illegible]		2,00		0,00	10,00	20,00		0,00	20,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	26,00	20,00	520,00		0,00		0,00	520,00
ჯამი:					1447,90		167,50		62,90	1678,30
ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	5%									83,92
ჯამი:										1762,22
გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	4%									70,49
სულ VII თავის ჯამი:										1832,71
ჯამი										
დღგ	18%									
სულ ჯამი										
ჭიშკრის და შემოღობვის მოწყობა										
...ის შემოღობვა	გრძ.მ		95		0,00	0,00	627,00		0,00	627,00
...ნი ბ-25 შემოღობვის და ჭიშკრის სადგომებისა და ...ჯვლის მოწყობისათვის 0,5*0,25*100 (მ)	მ³		13	100,00	1300,00		0,00	10,00	130,00	1430,00
...ბასართკვლის და შესართკვლის [illegible] ა კლასის d=10	გრძ.მ		400	0,51	204,00		0,00	0,03	12,00	216,00
...ულა 6 მმ	გრძ.მ		200	0,51	102,00		0,00	0,03	6,00	108,00
...ისათვის [illegible] მილკვადრატი 40*40*3 მმ	გრძ.მ		100	4,30	430,00		0,00		0,00	430,00
[illegible] 50*50*3 [illegible] 13 მ	გრძ.მ		95	4,30	408,50		0,00		0,00	408,50
[illegible] d=4 მმ	გრძ.მ		100	1,50	150,00		0,00		0,00	150,00
...ის [illegible] მილკვადრატი 120*120*4	გრძ.მ		8,4	20,30	170,52		0,00		0,00	170,52
...ის ფრთებისათვის მილ კვადრატი 60*40*3	გრძ.მ		19	5,50	104,50		0,00		0,00	104,50

მილკვადრატი 40*30*3	გრძ. მ		4	3,70	14,80		0,00		0,00	14,80
მილკვადრატი 20*20*2	გრძ. მ		45	1,85	83,25		0,00		0,00	83,25
სხვა მასალები	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
[illegible]	30		15	4,00	60,00	4,962	74,43		0,00	134,43
სხვა მასალები	ლარი				0,00		0,00		0,00	0,00
ჯამი					3027,57		701,43		148,00	3877,00
ზედნადები ხარჯები [illegible]	5%									193,85
ჯამი										4070,85
გეგმიური დაგროვება [illegible]	4%									162,83
ხარჯ VIII თავის ჯამი										4233,68
ჯამი										147536,61
დღგ	18%									
სულ ჯამი										
მონაცემები ჯგუფი თავის მიხედვით										
ჯამი										
ზედნადები ხარჯები	%									
ჯამი										
გეგმიური მოგება	%									
ჯამი										
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%									4426,10
ჯამი										151962,71
დღგ	18%									27353,29
სულ ჯამი										179316,00

პრეტენდენტის ხელმოწერა:

შ.პ.ს. GDS company-ის დირექტორი: [illegible]

ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის ხელწერილი

ქ.ვანი

08/08/2017 წ.

ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებლის 2015 წლის 25 ივნისის №20494 ბრძანებით შექმნილი „ვანის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო შესყიდვებით განსახორციელებელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მონიტორინგის დაწესების მიზნით ჯგუფის შექმნის შესახებ“ ხელშეკრულებების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი სამუშაოს ჯგუფის წევრები: ბესარიონ ახვლედიანი, ჰამლეტ ნიკოლეიშვილი, ავთანდილ სუპატაშვილი, ბექა ნიკოლეიშვილი და დაზმირ გოგორიშვილი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის შესაბამისად, ვადასტურებთ, რომ უხუთის საბავშვო ბაღის მშენებლობის ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელება SPA170009837, CPV45400000 არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს მას „GDS company“-თან.

ვადასტურებთ:

1. ბესარიონ ახვლედიანი
2. ჰამლეტ ნიკოლეიშვილი
3. ავთანდილ სუპატაშვილი
4. ბექა ნიკოლეიშვილი
5. დაზმირ გოგორიშვილი