

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“, მისამართი: ქ. თბილისი ბალანჩიშვილის ქ. კორპ. 8 ბინა N1; ს/კ 430026189; ს/ს „პროგრედიტ ბანკი“; ა/ა GE85PC0313600100008808; ტ: 557788888; otar_gvenetadze@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა 2017-2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში (ორგანიზაციული კოდი: 32070201 ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2017 წლის 03 აგვისტოს გამოაცხადა NAT170009067 ელექტრონული ტენდერი მარტივის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; 45214220 - საშუალო სკოლების მშენებლობა და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 2 638 019.47 (ორი მილიონ ექვსასოცდათვრამეტი ათას ცხრამეტი ლარი და ორმოცდაშვიდი თეთრი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1.1 ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.

1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

- ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
- ბ) ხელშეკრულების დანართები (N102); (N103)
- გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
- დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

ვ) ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის, მოადგილის და მთავარი ინჟინერის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

ზ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

თ) ს.ს. „პროგრედიტ ბანკის“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2017 წლის 09 ნოემბერს გაცემული N1622819 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს) და გარანტია N1622819 - ტექსტის ცვლილება.

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან: 360 კალენდარულ დღეში (12 თვე), 2018 წლის 07 ნოემბრის ჩათვლით.

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია 2017 წლის 13 ნოემბრიდან 2018 წლის 07 დეკემბრის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით.

ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს დამატებითი საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;
- 4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი, რასაც წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს;
- 4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;
- 4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;
- 4.6. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე და გამოყენებული მასალების ხარისხზე. #ს01 დანართით განსაზღვრულ მასალებს და აგრეგატებს უნდა გააჩნდეს ქარხნული ხარისხის, ევროპული სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატები ან პასპორტი, რომლებიც წარედგინება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ინსპექტირების ჯგუფს. ამასთან, აღნიშნულ მასალებზე საჭიროების შემთხვევაში განხორციელდება ექსპერტიზა მიმწოდებლის ხარჯით.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც ხელშეკრულების გაფორმებიდან ხუთი კალენდარული დღის ვადაში წარედგინება შემსყიდველს. სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან; ამ პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებლობა იწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული საჯარიმო სანქციების ამოქმედებას;

5.2. პროექტის ხელმძღვანელი, რომელიც განსაზღვრულია სატენდერო წინადადებაში, უზრუნველყოფს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკისა და ხარისხის მოთხოვნების შესრულებას;

5.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი დარღვეულია უწყვეტად, ორი კვირის მანძილზე, ან შემსყიდველის მოთხოვნის მიუხედავად, პროექტის ხელმძღვანელი არ ცხადდება სამშენებლო მოედანზე უწყვეტად 2 კალენდარული დღის მანძილზე, შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს პროექტის ხელმძღვანელის შეცვლა, რაც უნდა განხორციელდეს 3 სამუშაო დღეში;

5.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის 5.3 პუნქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებლობა, ასევე, ვითარება, როდესაც პროექტის ხელმძღვანელი უკვე შეიცვალა ორჯერ, წარმოადგენს ხელშეკრულების პირობათა არსებით დარღვევას, რომლის საფუძველზეც შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

5.5. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.6. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.9. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.10. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად, მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს, მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი და პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა №2 და ფორმა №3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. შემსყიდველის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა №2 და ფორმა №3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს პროექტის ხელმძღვანელი. შემსყიდველის მხრიდან - ხელშეკრულების ხელმომწერი პირის მიერ განსაზღვრული ჯგუფის წევრები, რაზეც გამოიცემა შესაბამისი ბრძანება;

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცხლებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად.

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, №02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრა. გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებელი, შემსყიდველის წერილობითი მიმართვის შემდეგაც არ უზრუნველყოფს საგარანტიო პერიოდში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით, შემსყიდველს შეუძლია გამოიყენოს სახსრები, რომლებიც ამისათვის გათვალისწინებულია ანგარიშსწორების პირობებით (მე-8 მუხლი);

7.5. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება №02 დანართით.

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება + საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს ხელმძღვანელის გადაწყვეტილებით, საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ერთჯერადად, მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნულ ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტები ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიული დამოწმებული ქართული თარგმანი).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2, ფორმა #3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში; შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს შემაჯამებელი ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.10. ანაზღაურება ხდება #ს03 დანართში მითითებული გრაფიკის მიხედვით.

8.11. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.9 და 5.10 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 90 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. შესყიდვის სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მათ შორის ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.1 პუნქტით დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს, ყოველ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების ღირებულების 0.07%-ის ოდენობით;

10.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და ხელშეკრულების ნაწილობრივი შესრულების გამო მიმწოდებელი დაჯარიმოს ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, ასევე, შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ სამუშაოს მიწოდების საბოლოო ვადის 20 (ოცი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (10.3 და 10.4 პუნქტებით გათვალისწინებულის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება;

ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 5%-ის ოდენობით;
10.10. თუ შემსყიდველი დარწმუნდება, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადების ამოწურვამდე, იგი უფლებამოსილია ცალმხრივად, ვადაზე ადრე, შეწყვიტოს ხელშეკრულება და გამოითხოვოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.8 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.12. ამ მუხლის 10.8 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.13 ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიითა და პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს. ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

11.2 მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3 სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.


14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

მხარეთა მისამართები და რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:


სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, ალექსიძის N1, შენობა-ნაგებობა N1, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, ბიუჯეტი: 200101222
დირექტორის მოადგილე გიორგი ბერიძე



(ხელმოწერა)



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“, მისამართი: ქ.თბილისი ბალანჩიშვილის ქ. კორპ.8 ბინა N1; ს/კ 430026189; ს/ს „პროგრედიტ ბანკი“; ა/ა GE85PC0313600100008808; ტ: 557788888; otar_gvenetadze@yahoo.com
დირექტორი დავით გვენეტაძე


(ხელმოწერა)




დანართი №01


მოსაპირკეთებელი მასალები: იზოალუმინი, კერამოგრანიტის იატაკის ფილები, საკედლე კერამიკული ფილები, ლამინატი, საღებავები, „მდფ“, ჭერის შეკიდული ფილები, სახურავი.

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“-ს დირექტორის მოადგილე გიორგი ბერიძე




(ხელმოწერა)



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“-ს დირექტორი დავით გვენეტაძე



(ხელმოწერა)



დანართი Ns02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გამძლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტროობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაზე მეურნეობის აგრეგატები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

აღნიშნული არ გულისხმობს საანგარიშო პერიოდში დაზიანების აღდგენას, თუ დაზიანება გამოწვეული იქნება დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით ან გარეშე ძალის ზემოქმედებით.

მიმწოდებელი:

შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“, მისამართი: ქ.თბილისი ბალანჩივადის ქ.
კორპ.8 ბინა N1; ს/კ 430026189; ს/ს „პროგრედიტ ბანკი“; ა/ა GE85PC0313600100008808;
ტ: 557788888; otar_gvenetadze@yahoo.com
დირექტორი დავით გვენეტაძე


(ხელმოწერა)



დანართი Nს03

ობიექტის დასახელება	ღირებულება	2017 წელს ასათვისებელი თანხა	2018 წელს ასათვისებელი თანხა
მარტვილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოები	2638019.47	1055207.79	1582811.68

C. K. G. S.



სამუშაოს აღსრულების და მოწყობის შიდა

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მარტვილის მუნიციპ. სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლა 120 მოსწავლეზე

საფუძველი: პროექტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

ლარი 2,638,019.47
ლარი

საფუძველი: პროექტი

NN	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები და ტრანსპორტი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1. ხეების მოჭრა									
1	ფოთლოვანი ხის მოჭრა, ამოძირკვა და დამორვის მომსახურებასთან დაკავშირებული სამუშაოები	ცალი	11		0.00	62.5	687.50	62.50	687.50	1375.00
	ჯამი									1,375.00
	ზედნადები ხარჯები	9%								123.75
	ჯამი									1498.75
	მოგება	8%								119.90
	ჯამი 1									1618.65
	2. სასწავლო შენობა									
	2.1 საშენებლო სამუშაოები									
	1. მიწის სამუშაოები									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით ავტოთვიმცელზე დატვირთვით	მ3	714.00		0.00		0.00	3.50	2499.00	2499.00
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	1349.46		0.00		0.00	3.50	4723.11	4723.11
3	ბუღდოზერის მუშაობა ნაყარში	მ3	714.00		0.00		0.00	2.00	1428.00	1428.00
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ქვაბულში ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	1989.00		0.00		0.00	1.70	3381.30	3381.30
5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დატოვებით ვერტიკალური გეგმარებისთვის	მ3	410.00		0.00		0.00	1.70	697.00	697.00
6	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ექსკავატორით	მ3	1390.00		0.00		0.00	1.50	2085.00	2085.00
7	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3	599.00		0.00	6.25	3743.75		0.00	3743.75
8	გრუნტის დატვირთვა პნევმო სატექნიკური არაუმეტეს 200 მმ შრეებზე	მ3	1390.00		0.00	1.25	1737.50	2.00	2780.00	4517.50

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი 1				0.00		5481.25		17593.41	23074.66
	2. საპირკველი									
9	ღორღის ბაღის მოწყობა საპირკველის ქვეშ, დატკეპნით არაუმეტეს 800 მმ	მ3	638.00	15.8	10080.40	1.32	842.16	3.50	2233.00	13155.56
10	ბეტონის მომზადება B7,5 ბეტონით	მ3	18.24	100	1824.00	37.5	684.00		0.00	2508.00
11	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საპირკველის მოწყობა B25W8 ბეტონით	მ3	84.12	122.88	10336.78	62.5	5257.50		0.00	15594.28
	არმატურა ა-3	ტ	5.010	1322.03	6623.13		0.00		0.00	6623.13
	ჯამი 2				28864.31		6783.66		2233.00	37880.97
	3. კარკასი, კედლები და ტიხრები									
12	მონოლითური რკინაბეტონის (ცოკლის) კედლების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	24.16	142.88	3452.01	90.00	2174.40		0.00	5626.41
	არმატურა ა-3	ტ	2.296	1322.03	3035.39		0.00		0.00	3035.39
13	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა სულფატომედეგი B25 ბეტონით (-3.1,-0.1)	მ3	20.74	159.83	3314.88	90.00	1866.60		0.00	5181.48
	არმატურა ა-1	ტ	1.01	1423.73	1435.55		0.00		0.00	1435.55
	არმატურა ა-3	ტ	4.29	1322.03	5665.58		0.00		0.00	5665.58
14	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	34.12	159.83	5453.42	90.00	3070.80		0.00	8524.22
	არმატურა ა-1	ტ	1.93	1423.73	2743.81		0.00		0.00	2743.81
	არმატურა ა-3	ტ	7.08	1322.03	9353.92		0.00		0.00	9353.92
15	მონოლითური რკინაბეტონის პილონების მოწყობა სულფატომედეგი B25 ბეტონით (-3.1, -0.10)	მ3	7.20	159.83	1150.78	90.00	648.00		0.00	1798.78
	არმატურა ა-1	ტ	0.351	1423.73	500.16		0.00		0.00	500.16
	არმატურა ა-3	ტ	0.756	1322.03	999.85		0.00		0.00	999.85
16	მონოლითური რკინაბეტონის პილონების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	15.84	159.83	2531.72	90.00	1425.60		0.00	3957.32
	არმატურა ა-1	ტ	0.527	1423.73	749.85		0.00		0.00	749.85
	არმატურა ა-3	ტ	1.246	1322.03	1647.84		0.00		0.00	1647.84
17	მონოლითური რკინაბეტონის დიაფრაგმის მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	5.10	159.83	815.14	90.00	459.00		0.00	1274.14
	არმატურა ა-1	ტ	0.022	1423.73	30.71		0.00		0.00	30.71
	არმატურა ა-3	ტ	0.613	1322.03	810.04		0.00		0.00	810.04
18	მონოლითური რკინაბეტონის რიგელების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	103.80	159.83	16590.41	90.00	9342.00		0.00	25932.41

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	არმატურა ა-1	ტ	4.760	1423.73	6777.09		0.00		0.00	6777.09
	არმატურა ა-3	ტ	12.215	1322.03	16148.51		0.00		0.00	16148.51
19	რიგელისა და სვეტების შეერთების გაძლიერება ა-III	ტ	0.40	1322.03	528.81		0.00		0.00	528.81
20	მონოლითური რკინაბეტონის კოჭების მოწყობა მოწყობა სულფატომედეგი B25 ბეტონით	მ3	68.20	159.83	10900.44	90.00	6138.00		0.00	17038.44
	არმატურა ა-1	ტ	2.829	1423.73	4027.16		0.00		0.00	4027.16
	არმატურა ა-3	ტ	6.727	1322.03	8893.59		0.00		0.00	8893.59
21	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	349.00	174.83	61015.85	90.00	31410.00		0.00	92425.85
	არმატურა ა-1	ტ	1.013	1423.73	1441.81		0.00		0.00	1441.81
	არმატურა ა-3	ტ	47.286	1322.03	62513.69		0.00		0.00	62513.69
22	მონოლითური წიბოს დამატებითი არმატურა ა-I	ტ	0.485	1423.73	690.51		0.00		0.00	690.51
23	მონოლითური წიბოს დამატებითი არმატურა ა-III	ტ	1.746	1322.03	2308.27		0.00		0.00	2308.27
24	პარაპეტის მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა 25 ბეტონისაგან	მ3	4.8	159.83	767.19	90.00	432.00		0.00	1199.19
	არმატურა ა-1	ტ	0.20	1423.73	284.75		0.00		0.00	284.75
	არმატურა ა-3	ტ	0.29	1322.03	380.75		0.00		0.00	380.75
25	სვეტების დათბუნება X შ-ის დამათბუნებლით სისქით 30მმ	მ2	60.00	5.00	300.00	2.50	150.00		0.00	450.00
26	კედლების მოწყობა მცირე ზომის პეშა ბეტონის ბლოკებით, სისქით 0,4მ (0,2მ) კოლონებთან არმატურის ღეროებით ჩაბმით (პარაპეტის გათვალისწინებით)	მ3	180	113.75	20475.00	39.06	7031.25		0.00	27506.25
27	აგურის ტიხრების მოწყობა	მ2	130.00	20.47	2660.94	11.72	1523.44		0.00	4184.38
28	ტიხრების მოწყობა თაბაშირმუყაოს ფილებით ორფენიანი ორმხრივი შემოსვით უჟანგავი ლითონის კარკასზე (კომპლექტი), 5 სმ სისქის ქვაბამბის იზოლაციით	მ2	1010.00	24.00	24240.00	10	10100.00		0.00	34340.00
	ჯამი 3				284,635.39		75,771.09		0.00	360,406.47
	4. სახურავი									
29	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 20 მმ	მ2	580.00	2.5	1450.00	6.25	3625.00		0.00	5075.00
30	ჩასატანებელი დეტალები	ტ	1.05	1850	1936.03	625	654.06		0.00	2590.09

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ანტიკოროზიულად დამუშავებული ფოლადის კვადრატული მილებით გადახურვის კონსტრუქციის მოწყობა (ლითონის სვეტი 120X120X3მმ-384.2კგ, ლითონის კოჭი 160X80X4მმ-5846.0კგ, ლითონის კოჭი 120X60X4მმ-1284.0კგ) (შეერთების კვანძების გატვალისწინებით)	ტ	8.51	1864.41	15866.47	625	5318.88		0.00	21185.35
32	ლითონის ელემენტის ანტიკოროზიული დამუშავება	ტ	8.51	80	680.82	80	680.82		0.00	1361.63
33	სახურავის მოწყობა პოლიურეთანის სენდვიჩპანელებით ("ასაპანელი"-ს ან ეკვივალენტური ხარისხის) (წითელი ფერის), სისქით 60 მმ	მ2	610.00	48.81	29776.27	10	6100.00		0.00	35876.27
34	გალვანიზებული ფერადი თუნუქის ჩაფენა, სისქით 0,5 მმ	მ2	50.00	15	750.00	10	500.00		0.00	1250.00
35	პარაპეტის დაფარვა ბუნებრივი ბაზალტის ფილებით, სისქით 50მმ	მ2	35.00	45	1575.00	25	875.00		0.00	2450.00
	წინაფრა									
36	საჩეხზე პარაპეტის მოწყობა აგურით (თიხის, კერამიკული, 250x120x65 მმ)	მ3	1.00	188.75	188.75	250.00	250.00		0.00	438.75
37	პემზის ფენა, სისქით საშუალოდ 50 მმ	მ3	2.25	50.85	114.41	10	22.50		0.00	136.91
38	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა, სისქით 40მმ	მ2	45.00	4	180.00	6.25	281.25		0.00	461.25
39	სახურავის დაფარვა 2 ფენა ლინოკრომით, პარაპეტზე სრულად აფენით	მ2	55.00	5	275.00	2.5	137.50		0.00	412.50
	ჯამი 4				52,792.74		18,445.00		0.00	71,237.75
	5. შიდა კიბე									
40	მონოლითური რკინაბეტონის კიბის მარშებისა და ბაქნების მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	9.60	142.88	1371.66	150	1440.00		0.00	2811.66
	არმატურა ა-1	ტ	0.112	1423.73	159.43		0.00		0.00	159.43
	არმატურა ა-3	ტ	2.348	1322.03	3103.79		0.00		0.00	3103.79
41	კიბის საფეხურების და ქვესაფეხურების მოპირკეთება ბუნებრივი ბაზალტის ფილებით, სისქით 5 სმ	მ2	33.00		0.00	37.5	1237.50		0.00	1237.50
	ქვესაფეხურების ბაზალტის ფილები, სისქით 20მმ	მ2	11.00	30	330.00		0.00		0.00	330.00
	საფეხურების ბაზალტის ფილები, სისქით 50მმ	მ2	22.00	45	990.00		0.00		0.00	990.00
	ბაზალტის ბაქანი (იატაკი-3)									
42	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	35.00	4	140.00	6.25	218.75		0.00	358.75

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	ბაზალტის ფილების დაგება სისქით 60მმ წებო-ცემენტის ხსნარზე	82	35.00	60	2100.00	25	875.00		0.00	2975.00
44	ლითონის მოაჯირის მოწყობა წიწვოვანი ხის სახელურით	8	25.00	50	1250.00	25	625.00		0.00	1875.00
45	მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	82	22.50	5	112.50	5	112.50		0.00	225.00
46	კიბის ხის სახელურის შეღებვა ლაქით სამჯერ	82	5.00	5	25.00	5	25.00		0.00	50.00
47	კიბის წიწვოვანი ხის ორდონიანი მოაჯირის მოწყობა კედელზე სამაგრებით	8	18.50	65	1202.50	25	462.50		0.00	1665.00
48	კიბის ხის სახელურის შეღებვა ლაქით სამჯერ	82	4.00	5	20.00	5	20.00		0.00	40.00
49	კიბის მარშებისა და ბაქნების ქვემოდან შეღებვა ცემენტის ხსნარით საჭირო ტექნოლოგიით	82	72.00	5	360.00	12.5	900.00		0.00	1260.00
50	კიბის მარშებისა და ბაქნების ქვემოდან შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	82	72.00	4	288.00	4	288.00		0.00	576.00
51	ლითონის ლუქის მონტაჟი კიბის უჯრედში (2 ცალი)	82	3.50	60	210.00	25	87.50		0.00	297.50
52	ლითონის ლუქის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	82	8.40	5	42.00	5	42.00		0.00	84.00
	ჯამი 5				11,704.88		6,333.75		0.00	18,038.63
	6. ღიობები									
53	ფასადის სამკამერანი იზოალუმინის ვიტრაჟის მონტაჟი (ორმაგი ნაწრთობი მინაპაკეტით)	82	74.00	300.42	22231.36	25.00	1850.00		0.00	24081.36
54	სამკამერიანი იზოალუმინის ვიტრაჟი-კარის მონტაჟი (ორმაგი ნაწრთობი მინაპაკეტით)	82	27.00	239.41	6463.98	25.00	675.00		0.00	7138.98
55	სამკამერიანი იზოალუმინის ფანჯრის მონტაჟი (ორმაგი მინა პაკეტით)	82	162.20	208.90	33883.31	25.00	4055.00		0.00	37938.31
56	ალუმინის შიდა ვიტრაჟი-კარის მონტაჟი (ორმაგი ნაწრთობი მინაპაკეტით)	82	7.90	208.90	1650.30	25.00	197.50		0.00	1847.80
57	არანაკლებ 4 სმ სისქის ხის რაფის მოწყობა, დამუშავება და 3 პირი ლაქით დაფარვა	82	25.50	55.00	1402.50	10.00	255.00		0.00	1657.50
58	მეტალოპლასტიკის კარის მონტაჟი	82	12.34	112.03	1382.50	10.00	123.40		0.00	1505.90
59	მღვ კარის დაყენება (ფურნიტურით)	82	76.63	123.31	9448.87	25.00	1915.75		0.00	11364.62
60	სანკვანძებში ცალ მხარეს ლამინირებული მღვ კარის დაყენება (ფურნიტურით)	82	19.24	123.31	2372.39	25.00	481.00		0.00	2853.39
61	სტიკერის მიკვრა კარზე და ფანჯარაზე	82	18.00	20.00	360.00	10.00	180.00		0.00	540.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	კარის რეზინიანი ფიქსატორის მოწყობა	ცალი	60.00	5.00	300.00	125	75.00		0.00	375.00
63	ტექნიკურ სართულზე შესასვლელი (0.65მ ²) და საგენტოილაციო (0.25*8=2მ ²) ლითონის ცხაურების მონტაჟი	ტ	0.08		0.00	625.00	49.69		0.00	49.69
	ლითონის ცხაურები	მ ²	2.65	120	318.00		0.00		0.00	318.00
64	ლითონის ცხაურების დამუშავება და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ ²	2.65	5	13.25	5	13.25		0.00	26.50
65	ლითონის მოაჯირის მოწყობა ვიტრაჟებთან	მ	30.00	70	2100.00	25	750.00		0.00	2850.00
66	ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ ²	27.00	5	135.00	5	135.00		0.00	270.00
	ჯამი 6				82,061.45		10,755.59		0.00	92,817.03
	7. იატაკები									
	ხელოვნური გრანიტის ფილები									
67	თბოიზოლაცია პემზით	მ ³	8.00	50.85	406.78	10.00	80.00		0.00	486.78
68	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ ²	176.00	4.00	704.00	6.25	1100.00		0.00	1804.00
69	ჰიდროიზოლაცია ერთი ფენა ლინტრომით	მ ²	176.00	3.00	528.00	2.50	440.00		0.00	968.00
70	ხელოვნური გრანიტის ხაოიანი ფილების დაგება	მ ²	176.00	21.00	3696.00	10.00	1760.00		0.00	5456.00
71	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებოცემენტზე, h=15 სმ	მ	90.00	2.00	180.00	125	112.50		0.00	292.50
	ლამინატის იატაკი									
72	იატაკის ჰიდროიზოლაციის მოწყობამოწყობა ორი ფენა რუბეროიდით	მ ²	805.00	4.5	3622.50	2.5	2012.50		0.00	5635.00
73	თბოიზოლაცია პემზით სისქით 48მმ	მ ³	38.64	50.85	1964.75	10.00	386.40		0.00	2351.15
74	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ ²	805.00	4.00	3220.00	6.25	5031.25		0.00	8251.25
75	ცემენტის იატაკების მორკინვა	მ ²	805.00	0.5	402.50	0.1	80.50		0.00	483.00
76	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა პლინტუსების გათვალისწინებით 12მმ (33-34კლასი)	მ ²	805.00	20.5	16502.50	3.75	3018.75		0.00	19521.25
77	იატაკის ალუმინის გადაყვანის მოწყობა	გრძ.მ	16.00	5	80.00	2.5	40.00		0.00	120.00
	ჯამი 7				31,307.03		14,061.90		0.00	45,368.93
	8. შიდა მოპირკეთება									
79	კედლებისა და ტიხრების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ ²	900.00	4	3600.00	6.25	5625.00		0.00	9225.00
	სარდაფის კედლების ლესვა ცემენტის ხსნარით	მ ²	100.00	4	400.00	6.25	625.00		0.00	1025.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	ჭერის შეღესვა ცემენტის ხსნარით საჭირო ტექნოლოგიით	82	470.00	4	1880.00	12.5	5875.00		0.00	7755.00
81	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	82	50.00	4.5	225.00	37.5	1875.00		0.00	2100.00
	კედლების, ტიხრების და შიდა ფერდობის დამუშავება ფითხით და შეღებვა რეცხვადი წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	82	700.00	4	2800.00	4	2800.00		0.00	5600.00
82	თაბაშირმუყაოს ტიხრების დამუშავება ფითხით და შეღებვა რეცხვადი წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	82	1600.00	4	6400.00	4	6400.00		0.00	12800.00
83	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით	82	250.00	20	5000.00	10	2500.00		0.00	7500.00
84	"ამსტრონგის" ჭერის დათბუნება X შ-ის დამათბუნებლით, სისქით 30მმ	82	530.00	3.5	1855.00	0.5	265.00		0.00	2120.00
85	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი)	82	490.00	10.5	5145.00	3.75	1837.50		0.00	6982.50
86	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ნესტგამძლე ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი)	82	40.00	11	440.00	3.75	150.00		0.00	590.00
87	ჭერის დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	82	470.00	4	1880.00	4	1880.00		0.00	3760.00
	ჯამი 8				29,625.00		29,832.50		0.00	59,457.50
	9 გარე მოპირკეთება									
88	ფასადის კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	82	450.00	4	1800.00	7.5	3375.00		0.00	5175.00
89	კარ-ფანჯრების გარე ფერდობის შეღესვა ცემენტის ხსნარით	82	150.00	2	300.00	5	750.00		0.00	1050.00
90	ფასადის კედლების და ღიობების ფერდობის დამუშავება ფასადის ფითხით და შეღებვა ფასადის საღებავით	82	490.00	4	1960.00	5	2450.00		0.00	4410.00
91	ფასადის მოპირკეთება საფასადე წითელი აგურის ფილებით	82	170.00	25	4250.00	25	4250.00		0.00	8500.00
92	საცრემლეების მოწყობა ბაზალტის ფილებით, სისქით 20მმ	82	17.00	25	425.00	25	425.00		0.00	850.00
93	წინაფრის ჭერის შეღესვა ცემენტის ხსნარით საჭირო ტექნოლოგიით (ქვემოდან)	82	50.00	5	250.00	12.5	625.00		0.00	875.00
94	წინაფრის ჭერის დამუშავება ფასადის ფითხით და შეღებვა ფასადის საღებავით	82	50.00	4	200.00	5	250.00		0.00	450.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	ცოკოლის მოპირკეთება ტრავენტინის ქვით (ლითონის ბადეზე) სისქ20მმ.ქუდის მოწყობით სისქით 30მმ კვანძი-N# 01	82	95.60		0.00	37.5	3585.00		0.00	3585.00
	ტრავენტინის ქვა 20მმ	82	90.00	40	3600.00		0.00		0.00	3600.00
	ტრავენტინის ქვა 30მმ (ქუდის)	82	5.60	45	252.00		0.00		0.00	252.00
96	გარე ხარაჩოების მოწყობა	82	800.00	2.5	2000.00	2.5	2000.00		0.00	4000.00
	ჯამი 9				15,037.00		17,710.00		0.00	32,747.00
	10. სხვადასხვა სამუშაოები									
	გარე ბაქანი, პანდუსი, კიბე				0.00		0.00		0.00	0.00
97	მდინარის ბალასტით საფუძვლის მოწყობა, დატკეპნით არაუმეტეს 200 მმ შრეებად	83	180.00	15	2700.00	6.25	1125.00	10.00	1800.00	5625.00
98	ბეტონის მომზადება B7,5ბეტონით, სისქით 100 მმ	83	3.00	100	300.00	37.5	112.50		0.00	412.50
99	მონოლითური რკინაბეტონის საპირკედლის, კედლების, ბაქნის, პანდუსის და საფეხურების მოწყობა B25 ბეტონით	83	18.30	142.88	2614.73	187.50	3431.25		0.00	6045.98
	არმატურა ა-1	ტ	0.064	1423.73	90.49		0.00		0.00	90.49
	არმატურა ა-3	ტ	1.764	1322.03	2332.39		0.00		0.00	2332.39
100	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 20მმ	82	42.00	2	84.00	6.25	262.50		0.00	346.50
101	კიბის საფეხურების, ქვესაფეხურების, პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით, სისქით 6 სმ	82	58.00		0.00	37.5	2175.00		0.00	2175.00
	ბაზალტის ფილები სისქით 60მმ	82	42.00	60	2520.00		0.00		0.00	2520.00
	ბაზალტის ფილები სისქით 20მმ	82	16.00	30	480.00		0.00		0.00	480.00
102	ლითონის მოაჯირის მოწყობა	8	60.00	60	3600.00	25	1500.00		0.00	5100.00
103	ლითონის მოაჯირის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	82	54.00	5	270.00	5	270.00		0.00	540.00
	სადროშე (2 ცალი)									
104	სადროშეს ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	0.54	1864.41	1008.27	625	338.00		0.00	1346.27
105	სადროშეს ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	ტ	0.54	80	43.26	80	43.26		0.00	86.53
	სახანძრო კიბე									
106	სახანძრო კიბის ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი	ტ	0.15	1864.41	281.53	625	94.38		0.00	375.90
107	სახანძრო კიბის ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	ტ	0.15	80.00	12.08	80	12.08		0.00	24.16
	აბრა (წარწერა)									
108	აბრის (წარწერის) მოწყობა	კომპლ	1.00	300	300.00	50	50.00		0.00	350.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი 10				16,636.75		9,413.97		1,800.00	27,850.72
	ჯამი 2.1(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)				552,664.54		194,588.71		21,626.41	768,879.65
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები				535,190.27		188,787.77		21,626.41	745,604.45
	ლითონის კონსტრუქციები				17474.27		5800.94		0.00	23275.21
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე	8%								1862.02
	ზედნადები ხარჯები	9%								67104.40
	ჯამი									837,846.07
	მოგება									67027.69
	ჯამი 2.1				552,664.54					904,873.76
	2.2 შიდა წყალსადენი									
1	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=208მ	გრძმ	70.00	1.1	77.00	0.22	15.40		0.00	92.40
2	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=258მ	გრძმ	15.00	1.25	18.75	0.25	3.75		0.00	22.50
3	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=328მ	გრძმ	10.00	1.35	13.50	0.27	2.70		0.00	16.20
4	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=408მ	გრძმ	45.00	3.8	171.00	0.76	34.20		0.00	205.20
5	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=508მ	გრძმ	10.00	6.5	65.00	1.30	13.00		0.00	78.00
6	მუხლი შიდა ხრახნით დ=208მ	ცალი	36.00	1.75	63.00		0.00		0.00	63.00
7	მუხლი დ=508მ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	15.00	1	15.00		0.00		0.00	15.00
8	მუხლი დ=408მ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	5.00	1	5.00		0.00		0.00	5.00
9	მუხლი დ=328მ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	5.00	0.8	4.00		0.00		0.00	4.00
10	მუხლი დ=258მ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	5.00	0.5	2.50		0.00		0.00	2.50
11	მუხლი დ=208მ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	60.00	0.5	30.00		0.00		0.00	30.00
12	სამკაპი 40/20 პლასტმასის 90გრად.	ც	4.00	1	4.00		0.00		0.00	4.00
13	სამკაპი 20/25 პლასტმასის 90გრად.	ც	10.00	0.5	5.00		0.00		0.00	5.00
14	სამკაპი 32/50 პლასტმასის 90გრად.	ც	1.00	0.8	0.80		0.00		0.00	0.80
15	გადამყვანი დ50/40	ც	3.00	1	3.00		0.00		0.00	3.00
16	გადამყვანი დ40/32	ც	2.00	1	2.00		0.00		0.00	2.00
17	გადამყვანი დ25/20	ც	3.00	0.2	0.60		0.00		0.00	0.60
18	გადამყვანი დ32/25	ც	1.00	0.8	0.80		0.00		0.00	0.80
19	მილის სამაგრი დ=508მ (ყოველ 2მ-ში)	ც	5.00	1	5.00		0.00		0.00	5.00
20	მილის სამაგრი დ=408მ (ყოველ 2მ-ში)	ც	23.00	1	23.00		0.00		0.00	23.00
21	მილის სამაგრი დ=328მ (ყოველ 2მ-ში)	ც	17.00	0.8	13.60		0.00		0.00	13.60

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	მილის სამაგრი დ=25მმ (ყოველ 2მ-ში)	ც	7.00	0.2	1.40		0.00		0.00	1.40
23	მილის სამაგრი დ=20მმ (ყოველ 2მ-ში)	ც	48.00	0.2	9.60		0.00		0.00	9.60
24	ვენტილი დ=20-25-32-40-50მმ	ც	63.00		0.00	12.5	787.50		0.00	787.50
	კუთხის ვენტილი დ=20მმ	ც	36.00	6	216.00		0.00		0.00	216.00
	ვენტილი დ=20მმ	ც	12.00	6	72.00		0.00		0.00	72.00
	ვენტილი დ=25მმ	ც	3.00	6	18.00		0.00		0.00	18.00
	ვენტილი დ=32მმ	ც	2.00	10	20.00		0.00		0.00	20.00
	ვენტილი დ=40მმ	ც	3.00	35	105.00		0.00		0.00	105.00
	ვენტილი დ=50მმ	ც	7.00	50	350.00		0.00		0.00	350.00
25	პლასტმასის წყლის 2000 ლიტრიანი რეზერვუარის (აგზის) მონტაჟი (სატუმბო საფილტრე რეზერვუარში)	კომპლ	1.00	800	800.00	125	125.00		0.00	925.00
26	უკუსარქველი დ=50მმ	ც	2.00	50	100.00		0.00		0.00	100.00
27	მიღების თბოიზოლაცია გუბით დ=50მმ	გრძ.მ	10.00	2.1	21.00	0.42	4.20		0.00	25.20
28	მიღების თბოიზოლაცია გუბით დ=40მმ	გრძ.მ	45.00	1.4	63.00	0.28	12.60		0.00	75.60
29	მიღების თბოიზოლაცია გუბით დ=32მმ	გრძ.მ	35.00	1.1	38.50	0.22	7.70		0.00	46.20
30	მიღების თბოიზოლაცია გუბით დ=25მმ	გრძ.მ	15.00	1	15.00	0.2	3.00		0.00	18.00
31	მიღების თბოიზოლაცია გუბით დ=20მმ	გრძ.მ	95.00	1	95.00	0.2	19.00		0.00	114.00
32	წყლის წნევის ამწევი აგრეგატი (ჭკვიანი ტუმბო) $Q=1.29$ ლ/წმ, $N=230$ კვტ; $H=20$ მ (მონტაჟდება სატუმბო საფილტრე რეზერვუარში)	კომპლ	2.00	1000	2000.00	200	400.00		0.00	2400.00
33	ბაქტერიოციდი- ზომა: $980 \times 230 \times 280$, წყლის გამწმენდის ხარჯი $q=7$ მ ³ /სთ, ნათურების რაოდენობა-3 ცალი, ნათურების სიმძლავრე 3×39 , გადამყვანი $1 \frac{1}{2}$ ", (გარანტია 12 თვე) (მონტაჟდება სატუმბო საფილტრე რეზერვუარში)	კომპლ	1.00	1500	1500.00	300	300.00		0.00	1800.00
	ჯამი				5,947.05		1,728.05		0.00	7,675.10
	მზა, წმინდის მოწყობისათვის									4,300.00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	9%								303.76
	ჯამი									7978.86
	მოგება									294.31
	ჯამი 2.2				5,947.05					8,273.17
	2.3 შიდა კანალიზაცია									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	კანალიზაციის პლასტმასის სქელკედლიანი მილი დ=508მ	გრძ.მ	25.00	4	100.00	0.8	20.00		0.00	120.00
2	კანალიზაციის პლასტმასის სქელკედლიანი მილი დ=1108მ	გრძ.მ	35.00	6.5	227.50	1.3	45.50		0.00	273.00
3	მუხლი დ=50, 90გრად	ც	20.00	2.5	50.00		0.00		0.00	50.00
4	მუხლი დ=110, 90გრად	ც	15.00	5	75.00		0.00		0.00	75.00
5	მუხლი დ=110, 45გრად	ც	15.00	5	75.00		0.00		0.00	75.00
6	მუხლი დ=50, 45გრად	ც	10.00	2.5	25.00		0.00		0.00	25.00
7	გადამყვანი დ110/50	ც	4.00	5	20.00		0.00		0.00	20.00
8	საცობი კანალიზაციის გამწმენდი დ=110	ც	4.00	5	20.00		0.00		0.00	20.00
9	საცობი კანალიზაციის გამწმენდი დ=50	ც	6.00	2.5	15.00		0.00		0.00	15.00
10	მილის სამაგრი (ყოველ 1.5მ) დ=110	ც	23.00	1	23.00		0.00		0.00	23.00
11	მილის სამაგრი (ყოველ 1.5მ) დ=50	ც	17.00	0.5	8.50		0.00		0.00	8.50
12	სამკაპი 50/50, 90გრად	ც	8.00	2.5	20.00		0.00		0.00	20.00
13	სამკაპი 50/110, 90 გრად	ც	3.00	5	15.00		0.00		0.00	15.00
14	სამკაპი 110/110, 90 გრად	ც	8.00	5	40.00		0.00		0.00	40.00
15	სამკაპი 110/110, 45 გრად	ც	7.00	5	35.00		0.00		0.00	35.00
16	სამკაპი 110/50, 45 გრად	ც	5.00	5	25.00		0.00		0.00	25.00
17	სამკაპი 50/50, 45 გრად	ც	10.00	2.5	25.00		0.00		0.00	25.00
18	რევიზია დ=110	ც	4.00	5	20.00		0.00		0.00	20.00
19	ტრაპი ნიკელის სიფონით დ=50	ც	6.00	15	90.00		0.00		0.00	90.00
20	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა (ფეხით, სიფონით)	კომპლ	12.00	150	1800.00	50	600.00		0.00	2400.00
21	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში(ფეხით-სიფონით)	კომპლ	2.00	260	520.00	50	100.00		0.00	620.00
22	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	14.00	35	490.00	12.5	175.00		0.00	665.00
23	უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა /ირიზი გადამყვანით/	კომპლ	8.00	180	1440.00	50	400.00		0.00	1840.00
24	უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის კომპლექტში	კომპლ	2.00	300	600.00	50	100.00		0.00	700.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	სანკვანძის აქსესუარების მოწყობა	ც	47.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	თხევადი საპნის დისპანსერი	ც	14.00	50	700.00	10	140.00		0.00	840.00
	ტუალეტის ქაღალდის საკიდი	ც	10.00	15	150.00	10	100.00		0.00	250.00
	ქაღალდის პირსახოცის დანადგარი	ც	11.00	80	880.00	10	110.00		0.00	990.00
	სარკე	ც	12.00	35	420.00	10	120.00		0.00	540.00
	ურნა	ც	11.00	40	440.00		0.00		0.00	440.00
	ჯამი				8,349.00		1,910.50		0.00	10,259.50
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	9%								923.36
	ჯამი									11182.86
	მოგება									894.63
	ჯამი 2.3				8,349.00					12,077.48
	2.4 ვენტილაცია									
1	გამწოვი ცხურა 250X200	ცალი	26.00	25	650.00	12.5	325.00		0.00	975.00
	ჯამი				650.00		325.00		0.00	975.00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	9%								87.75
	ჯამი									1062.75
	მოგება									85.02
	ჯამი 2.4				650.00					1,147.77
	2.5 ელექტრობა									
1	კედელზე სამონტაჟო ელექტრო რადიატორი 0,8კვ/სთ (1/230გ)	ცალი	4.00	120	480.00	25	100.00		0.00	580.00
2	კედელზე სამონტაჟო ელექტრო რადიატორი 1,0კვ/სთ (1/230გ)	ცალი	4.00	130	520.00	25	100.00		0.00	620.00
3	კედელზე სამონტაჟო ელექტრო რადიატორი 1,5კვ/სთ (1/230გ)	ცალი	3.00	150	450.00	25	75.00		0.00	525.00
4	კედელზე სამონტაჟო ელექტრო რადიატორი 1,8კვ/სთ (1/230გ)	ცალი	21.00	180	3780.00	25	525.00		0.00	4305.00
5	კედელზე სამონტაჟო ელექტრო რადიატორი 2,2კვ/სთ (1/230გ)	ცალი	10.00	200	2000.00	25	250.00		0.00	2250.00
	ჯამი				7,230.00		1,050.00		0.00	8,280.00
	მათ შორის: მოწყობილობა									7230.00
	ზედნადები ხარჯები	72.19%								758.00
	ჯამი									9038.00
	მოგება									144.64

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი 2.5				7,230.00					9,182.63
	2.6 ძალიანი ელექტრომოწვობილობა და ელექტროგანათება									
1	შემყვან-გამანაწილებელი კარადა (შ.გ.კ.№1), ჩამოსაკიდი, ლითონის კორპუსით (450X600X200 მმ). დაცვის კლასით IP30. ფარის კორპუსისგან იზოლირებული N სალტით, ფარის კორპუსთან მიერთებული PE სალტით, დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე 100ა. სამპოლუსიანი ხაზური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე 100 ა/3პ-1ც, 63ა/3პ-4ც, რეზერვი 63ა/3პ-2ც, ერთპოლუსიანი 32ა/1პ-1ც (სარდაფში)	კომპ.	1.00	1650	1650.00	500	500.00		0.00	2150.00
2	ელ.განათების ფარი (ე.გ.ფ. №1) ჩაფლული შესრულების, 24 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30. დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი გამთიშველით ნომინალურ დენზე 50ა. Iმ.შ=6კა. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე ერთპოლუსიანი: 10ა/B/I-5ც, 16ა/B/I-7ც; 20ა /I-3ც (მიწისპირა სართული)	ცალი	1.00	400	400.00	250	250.00		0.00	650.00
3	ელ.განათების ფარი (ე.გ.ფ. №2) ჩაფლული შესრულების, 24 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30. დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი გამთიშველით ნომინალურ დენზე 50ა. Iმ.შ=6კა. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე ერთპოლუსიანი: 10ა/B/I-9ც, 16ა/B/I-6ც; 20ა /I-3ც (მიწისპირა სართული)	ცალი	1.00	400	400.00	250	250.00		0.00	650.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ელ.განათების ფარი (ე.გ.ფ. №3) ჩაფლული შესრულების, 24 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30. დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი გამთიშველით ნომინალურ დენზე 50ა. Iმ.შ.=6კა. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე ერთპოლუსიანი: 10ა/B/I-6ც, 16ა/B/I-5ც 20ა/ I-1ც; 25ა/ I-3ც (მიწისპირა სართული)	ცალი	1.00	400	400.00	250	250.00		0.00	650.00
5	ელ.განათების ფარი (ე.გ.ფ. №4) ჩაფლული შესრულების, 24 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30. დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი გამთიშველით ნომინალურ დენზე 50ა. Iმ.შ.=6კა. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე ერთპოლუსიანი: 10ა/B/I-4ც, 16ა/B/I-7ც 20ა/ I-3ც; 25ა/ I-1ც (მიწისპირა სართული)	ცალი	1.00	400	400.00	250	250.00		0.00	650.00
6	ჭერზე აკრული შუქდიოდური სანათი სიმძლავრით (1X36)ვტ, განბნევი შუქით, დაცვის კლასით IP20	ც	172.00	30	5160.00	10	1720.00		0.00	6880.00
7	კედელზე აკრული სანათი ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (1X18)ვტ, არასიმეტრიული შუქგანაწილებით, დაცვის კლასით IP20	ც	31.00	30	930.00	10	310.00		0.00	1240.00
8	სანათი ჭერზე აკრული კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (1X18)ვტ, დაცვის კლასით IP44	ც	22.00	30	660.00	10	220.00		0.00	880.00
9	სანათი ჭერზე აკრული კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP20	ც	8.00	35	280.00	10	80.00		0.00	360.00
10	სანათი ჭერზე აკრული კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP54	ც	6.00	35	210.00	10	60.00		0.00	270.00
11	სანათი კედელზე აკრული კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP54	ც	2.00	35	70.00	10	20.00		0.00	90.00
12	ლუმინესცენტური ნათურა, 220ვ, სიმძლავრე 18ვტ	ც	31.00	1	31.00		0.00		0.00	31.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურა, 220ვ, სიმძლავრე 18ვტ	ც	54.00	1.5	81.00		0.00		0.00	81.00
14	საევაკუაციო მაჩვენებლის სანათი აკუმულატორით	ცალი	8.00	20	160.00	10	80.00		0.00	240.00
15	საშტეფსელო როზეტი ორპოლუსიანი, მესამე დამამიწებელი კონტაქტით, ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 16ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23	ც	113.00	6	678.00	10	1130.00		0.00	1808.00
16	ჩამრთველი, ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23	ც	35.00	6	210.00	10	350.00		0.00	560.00
17	ჩამრთველი, ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP44	ც	2.00	6	12.00	10	20.00		0.00	32.00
18	ჩამრთველი ორკლავიშიანი, ფარული გაყვანილობის, 250ვ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23	ც	26.00	6	156.00	10	260.00		0.00	416.00
19	ჩარჩო ერთ წერტილზე	ცალი	150.00	1.5	225.00		0.00		0.00	225.00
20	ჩარჩო ორ წერტილზე	ცალი	26.00	2	52.00		0.00		0.00	52.00
21	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	100.00	0.5	50.00		0.00		0.00	50.00
22	სპილენძისპარდვიანი პოლივინილქლორიდის ორმაგი უწყვედი იზოლაციის მქონე კაბელები, 0,66კვ ძაბვაზე	გრძ.მ	5000.00		0.00	0.125	625.00		0.00	625.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 3X1,5882	გრძ.მ	3000.00	1.15	3450.00		0.00		0.00	3450.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 4X1,5882	გრძ.მ	200.00	1.3	260.00		0.00		0.00	260.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 3X2,5882	გრძ.მ	1700.00	1.75	2975.00		0.00		0.00	2975.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 5X1,6882	გრძ.მ	100.00	9	900.00		0.00		0.00	900.00
23	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=168მ	მ	200.00	0.2	40.00		0.00		0.00	40.00
24	პლასტმასის კორობი, 120X608მ	მ	10.00	1	10.00		0.00		0.00	10.00
25	პლასტმასის კორობი, 32X328მ	მ	40.00	0.6	24.00		0.00		0.00	24.00
26	პლასტმასის კორობი, 60X408მ	მ	4.00	0.8	3.20		0.00		0.00	3.20
27	კუთხოვანა 50X50X588, სიგრძით 2,5 მ	ცალი	3.00	15	45.00	6	18.00		0.00	63.00
28	კუთხოვანა 50X50X588, სიგრძით 5,0 მ	ცალი	18.00	30	540.00	12	216.00		0.00	756.00
29	ზოლოვანი ფოლადი 25X48მ	გრძ.მ	42.00	2	84.00	0.8	33.60		0.00	117.60
30	ზოლოვანი ფოლადი 40X48მ	გრძ.მ	80.00	4	320.00	1.6	128.00		0.00	448.00
31	ფოლადის მავთული 8მმ	გრძ.მ	210.00	0.2	42.00	0.08	16.80		0.00	58.80
	ჯამი				20,908.20		6,787.40		0.00	27,695.60
	შენიშვნა: მძვინვარებელი									32595.42
	ზედნაღები ხარჯები ხელფასიდან	12.19%								4899.82
	ჯამი									32595.42

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მოგება	8%								2347.63
	ჯამი 2.6				20,908.20					34,943.06
	2.7 სატელეფონო, კომპიუტერის ქსელი და სახანძრო სიგნალიზაცია									
	კომპიუტერული და სატელეფონო ქსელი									
1	"19"-იანი სააბონენტო კარადა (რეკი)	ც	1.00	750.00	750.00	50.00	50.00		0.00	800.00
2	კომპიუტერული ქსელის კომუტატორი (switch) 24 პორტიანი	ცალი	1.00	320.00	320.00	50.00	50.00		0.00	370.00
3	კომპიუტერული ქსელის კომუტატორი (switch) 48 პორტიანი	ც	1.00	320.00	320.00	50.00	50.00		0.00	370.00
4	პაჩპანელი 24 პორტიანი	ცალი	2.00	170.00	340.00	60.00	120.00		0.00	460.00
5	უწყვეტი კვების წყარო 3000 V	ც	1.00	1500.00	1500.00		0.00		0.00	1500.00
6	კომპიუტერის როზეტი (ორბუდიანი) ლუ45	ც	46.00	14.00	644.00	10.00	460.00		0.00	1104.00
7	სატელეფონო როზეტი (ორბუდიანი) ლუ45	ც	6.00	14.00	84.00	10.00	60.00		0.00	144.00
8	ოპტიკური კაბელი 2X2	გრძ.მ	20.00	2.00	40.00		0.00		0.00	40.00
9	კაბელი JYSTY 10X2X0,6	გრძ.მ	20.00	2.00	40.00		0.00		0.00	40.00
10	5 კატეგორიის კაბელი UTP-5	გრძ.მ	2500.00	0.80	2000.00		0.00		0.00	2000.00
	გახმოვანების სისტემა				0.00		0.00		0.00	0.00
11	გამაძლიერებელი სიმძლავრით 100ვტ	კომპლ	1.00	100.00	100.00	250.00	250.00		0.00	350.00
12	ზონალური მიკროფონი	ც	1.00	150.00	150.00	50.00	50.00		0.00	200.00
13	ხმის სვეტი 5ვტ	ც	21.00	50.00	1050.00	50.00	1050.00		0.00	2100.00
14	ხმის სვეტი 10ვტ	ც	5.00	100.00	500.00	50.00	250.00		0.00	750.00
15	გამტარი 2X1,5	გრძ.მ	1000.00	1.00	1000.00	0.10	100.00		0.00	1100.00
	სატელევიზიო სისტემა				0.00		0.00		0.00	0.00
16	სატელევიზიო ანტენა	ც	1.00	100.00	100.00	50.00	50.00		0.00	150.00
17	ანტენის გამაძლიერებელი	ც	1.00	50.00	50.00	50.00	50.00		0.00	100.00
18	სატელევიზიო როზეტი (ორბუდიანი) RJ-45	ც	2.00	14.00	28.00	10.00	20.00		0.00	48.00
19	სატელევიზიო კაბელი (ორბუდიანი) RJ-6	გრძ.მ	150.00	1.00	150.00	0.10	15.00		0.00	165.00
20	სპლიტერი 4 მიმართულებით	ც	1.00	100.00	100.00	50.00	50.00		0.00	150.00
	ელექტროზარი				0.00		0.00		0.00	0.00
20	ელექტროზარი	ც	4.00	150.00	600.00	50.00	200.00		0.00	800.00
21	ელექტროზარის დილაკი	ც	1.00	25.00	25.00	10.00	10.00		0.00	35.00
22	გამტარი 2X1,5მ	გრძ.მ	200.00	1.00	200.00	0.10	20.00		0.00	220.00
	გამოძახების სასიგნალო სისტემა				0.00		0.00		0.00	0.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	სიგნალიზატორი	ც	1.00	150.00	150.00	50.00	50.00		0.00	200.00
24	გამოძახების ღილაკი (თოკი)	ც	1.00	25.00	25.00	10.00	10.00		0.00	35.00
25	გამტარი 2X1,58	გრძმ	100.00	1.00	100.00	0.10	10.00		0.00	110.00
	სახანძრო სიგნალიზაცია				0.00		0.00		0.00	0.00
26	სახანძრო სიგნალიზაციის ორზონიანი პანელი	კომპლ	1.00	650.00	650.00	250.00	250.00		0.00	900.00
27	კვამლის დეტექტორი SSD-521	ც	46.00	45.00	2070.00	25.00	1150.00		0.00	3220.00
28	სამაგრი ძირი USB-501-1	ც	46.00	5.00	230.00		0.00		0.00	230.00
29	ხელის (შუშის) ღილაკიანი დეტექტორი FT-513	ც	6.00	65.00	390.00	25.00	150.00		0.00	540.00
30	სირენა სტრობ-სანათით 100 dB Sounder 2460	ც	2.00	60.00	120.00	25.00	50.00		0.00	170.00
31	სახანძრო კაბელი 2X1,588	გრძმ	1000.00	1.00	1000.00	0.10	100.00		0.00	1100.00
32	საკაბელო არხი	გრძმ	400.00	2.50	1000.00	0.10	40.00		0.00	1040.00
33	არხის სამაგრი	ცალი	150.00	1.00	150.00		0.00		0.00	150.00
34	სკობი	შეკვრა	5.00	15.00	75.00		0.00		0.00	75.00
35	შვებუტი	შეკვრა	5.00	15.00	75.00		0.00		0.00	75.00
	ჯამი				16126.00		4715.00		0.00	20841.00
	მზის შუქის მსჭვებელი									2829.00
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან									23670.00
	ჯამი									155120
	მოგება									2522120
	ჯამი 2.7				16126.00					2522120
	ჯამი 2 (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7)				16126.00					2522120
	3.1 სპორტული დარბაზის სამშენებლო სამუშაოები									
	1 მიწის სამუშაოები									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	83	461.00		0.00		0.00	3.50	1613.50	1613.50
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	871.29		0.00		0.00	3.50	3049.52	3049.52
3	ბუღდოხერის მუშაობა ნაყარში	83	461.00		0.00		0.00	2.00	922.00	922.00
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით.	83	360.00		0.00		0.00	1.70	612.00	612.00
5	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩყრა ბუღდოხერით	83	360.00		0.00		0.00	1.50	540.00	540.00
6	გრუნტის დატეპნა პნეუმოსატკეპნებით	83	360.00		0.00	1.25	450.00	2.00	720.00	1170.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი 1				0.00		450.00		7,457.02	7,907.02
	2. საპირკველი, იატაკის ფილა									
7	ჩატკეპნილი ღორღის ბალიშის მოწყობა საპირკველის ქვეშ	83	330.00	15.8	5214.00	132	435.60	3.5	1155.00	6804.60
8	ჩატკეპნილი ღორღის საფუძველის მოწყობა იატაკის ფილის ქვეშ	83	480.00	15.8	7584.00	132	633.60	3.50	1680.00	9897.60
9	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საპირკველის, ფრაგმენტების და იატაკის ფილის მოწყობა სულფატომედეგი B25 ბეტონით	83	336.10	159.83	53719.03	81	27224.10		0.00	80943.13
	არმატურა ა-1	ტ	1.243	1423.73	1769.27		0.00		0.00	1769.27
	არმატურა ა-3	ტ	14.955	1322.03	19771.18		0.00		0.00	19771.18
10	სააანკერო ჭანჭიკების დაყენება დაბეტონების დროს	ტ	2.65	2500	6631.93	625	1657.98		0.00	8289.91
11	ანკერების ანტიკოროზიული დამუშავება	ტ	2.65	80	212.22	80	212.22		0.00	424.44
12	ანკერების დაბეტონება B7,5 ბეტონით	83	3.20	100	320.00	37.5	120.00		0.00	440.00
	არმატურის ბადე აIII	ტ	0.18	1322.03	239.42		0.00		0.00	239.42
13	იატაკის ქვეშ პიდროიზოლაცია ორი ფენა პიდროიზოლით	82	700.00	5	3500.00	2.5	1750.00		0.00	5250.00
	ჯამი 2				98,961.04		32,033.50		2,835.00	133,829.55
	3. კარკასი, კედლები და ტიხრები									
14	შენობის ლითონის კარკასის მონტაჟი (სვეტები, წამწები, კავშირები, გრძივები, კოჭები, საკვანძო ფურცლები)	ტ	59.93	1779.66	106659.89	625.00	37457.94		0.00	144117.83
15	ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა	ტ	59.93	80.00	4794.62	80.00	4794.62		0.00	9589.23
16	კედლების მოწყობა პოლიურეთანის სენდვიჩპანელებით ("ასპანელი"-ს მსგავსი ან ეკვივალენტური ხარისხის) სისქით 50მმ (ფასონური ნაწილებით)	82	795.00	36.61	29105.08	10.00	7950.00		0.00	37055.08
	გაღვანიებული ფერადი თუნუქის ფასონური ნაწილები, სისქით 0,5 მმ	82	158.70	25.00	3967.50	10.00	1587.00		0.00	5554.50
	ჯამი 3				144,527.09		51,789.55		0.00	196,316.64
	4. სახურავი									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	სახურავის მოწყობა პოლიურეთანის სენდვიჩპანელებით ("ასპანელი"-ს ან ეკვივალენტური ხარისხის) სისქით 50მმ	მ2	720.00	46.78	33681.36	10.00	7200.00		0.00	40881.36
18	წოლილა წყალშემკრები ღარის მოწყობა გალვანიზებული ფერადი თუნუქით 0.5 მმ	გრძ.მ	7.00	10.00	70.00	6.25	43.75		0.00	113.75
	ჯამი 4				33,751.36		7,243.75		0.00	40,995.11
	5. დიობები									
19	იზოალუმინის სამკამეროიანი ვიტრაჟიკარის მონტაჟი ორმაგი ნაწრთობი მინაპაკეტით (კ-01, კ-03, კ-04-ნაწრთობი მინაპაკეტით, კ-02-არმირებული მინაპაკეტით)	მ2	40.00	239.41	9576.27	25	1000.00		0.00	10576.27
20	იზოალუმინის სამკამეროიანი ვიტრაჟის მონტაჟი ორმაგი ნაწრთობი მინაპაკეტით	მ2	106.00	219.07	23221.19	25	2650.00		0.00	25871.19
21	იზოალუმინის სამკამეროიანი ფანჯრის მონტაჟი ორმაგი ნაწრთობი მინაპაკეტით	მ2	15.20	219.07	3329.83	25	380.00		0.00	3709.83
22	მაგარი ჯიშის ხის კარის მოწყობა (ფურნიტურით) თამასების გათვალისწინებით	მ2	15.75	398.73	6279.98	25	393.75		0.00	6673.73
	მაგარი ჯიშის ხის თამასა	გრძ.მ	32.70	5.00	163.50		0.00		0.00	163.50
23	ხის კარის შედგება ლაქით 3-ჯერ	მ2	37.80	5	189.00	3.75	141.75		0.00	330.75
24	მღფ-ის კარის დაყენება (ფურნიტურით) თამასების გათვალისწინებით	მ2	11.03	129.56	1428.99	18.75	206.81		0.00	1635.81
	ლამინირებული თამასა	გრძ.მ	26.15	5.0	130.75		0.00		0.00	130.75
25	რეზინის ფიქსატორის მოწყობა	ც	16.00	5.00	80.00	2.50	40.00		0.00	120.00
26	სტიკერის მიკვრა სანკვანძისა და გასახდელის ფანჯარაზე	მ2	4.32	20.00	86.40	10.00	43.20		0.00	129.60
	ჯამი 5				44,485.91		4,855.51		0.00	49,341.42
	6. იატაკები									
	ხელოვნური გრანიტის ფილები შ=56მ2									
27	თბოიზოლაცია პემზით სისქით 50-60მმ	მ3	3.08	50.85	156.61	10.00	30.80	0.00	0.00	187.41
28	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	56.00	4.00	224.00	6.25	350.00	0.00	0.00	574.00
29	საიზოლაციო ფენის მოწყობა 8მმ "TERAFOM"-ით	მ2	56.00	12	672.00	6.25	350.00		0.00	1022.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ხელოვნური გრანიტის ხაოიანი ფილების დაგება	82	56.00	20.00	1120.00	12.50	700.00		0.00	1820.00
31	პლინტუსის მოწყობა ხელოვნური გრანიტის ფილებით წებოცემენტზე, h=15 სმ	8	75.00	2.00	150.00	125	93.75		0.00	243.75
	გემბანური იატაკი შ=560 მ2									
32	ხის ანტისეპტირებული ლაგების 60X40მმ (2 ფენა პიდროიზოლის გათვალისწინებით) მოწყობა, ღერძებს შორის 50 სმ, (იხ. ნახაზი)	82	560.00	10.32	5779.20	6.25	3500.00		0.00	9279.20
33	გემბანური ხის იატაკის მოწყობა სისქით 60 მმ ხის პლინტუსის გათვალისწინებით =7სმ	82	560.00	45.00	25200.00	12.50	7000.00		0.00	32200.00
34	ხის იატაკის მოხვეწა, 3 პირი ლაქის წასმა და დახაზვა	82	560.00	8.00	4480.00	8.00	4480.00		0.00	8960.00
	ბაზალტი შ=26 მ2									
35	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	82	26.00	4.00	104.00	6.25	162.50		0.00	266.50
36	ბაზალტის ფილების დაგება სისქით 60მმ წებოცემენტის ხსნარზე	82	26.00	55.00	1430.00	25.00	650.00		0.00	2080.00
37	იატაკის ალუმინისგადამყვანის მოწყობა	გრკმ	7.00	5.00	35.00	2.50	17.50		0.00	52.50
	ჯამი 6				39,350.81		17,334.55		0.00	56,685.36
	7. შიდა მოპირკეთება									
38	კედლების მოპირკეთება ბეტონის ფილით-სისქით 10 მმ, (კომპლექტი) (დეტ.3,4) X შ-ის დამატბუნებელით-სისქით 30მმ, კარკასის გათვალისწინებით	82	835.00	35	29225.00	12.5	10437.50		0.00	39662.50
39	კედლების მოწყობა ბეტონის ფილით-სისქით 10 მმ-ორმხრივი შემოსვით, (კომპლექტი) (დეტ.1,2,5) ქაფპლასტის დამატბუნებელით-სისქით 40მმ-2 ფენა (კარკასის გათვალისწინებით)	82	203.90	60	12234.00	12.5	2548.75		0.00	14782.75
40	დარბაზის კედლების მოპირკეთება დამარბილებელი კაუჩუკის ფილით, h=2მ	82	150.00	18	2700.00	5	750.00		0.00	3450.00
41	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	82	400.00	4	1600.00	5	2000.00		0.00	3600.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	კედლების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	82	600.00	4	2400.00	5	3000.00		0.00	5400.00
43	კედლების მოპირკეთება მოჭიქული ფილებით	82	50.00	20	1000.00	12.5	625.00		0.00	1625.00
44	მოთუთიებული ლითონის დამცავი ბადის მოწყობა	82	550.00	4	2200.00	3.75	2062.50		0.00	4262.50
45	ნაქსოვი თოკის ბადის მოწყობა	82	270.00	5	1350.00	2.5	675.00		0.00	2025.00
	ჯამი 7				52,709.00		22,098.75		0.00	74,807.75
	8 გარე მოპირკეთება									
46	ცოკოლის კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	82	30.00	4	120.00	6.25	187.50		0.00	307.50
47	ცოკოლის მოპირკეთება ტრავენტინის ქვით (ლითონის ბადეზე) სისქ.20მმ.ქუდის მოწყობით სისქით 30მმ .კვანძი-N# 01	82	34.00		0.00	37.5	1275.00		0.00	1275.00
	ტრავენტინის ქვა 20მმ	82	30.00	40	1200.00		0.00		0.00	1200.00
	ტრავენტინის ქვა 30მმ (ქუდის)	82	4.00	45	180.00		0.00		0.00	180.00
48	გარე ხარახოების მოწყობა	82	1062.55	2.5	2656.38	2.5	2656.38		0.00	5312.75
	ჯამი 8				4,156.38		4,118.88		0.00	8,275.25
	9. სხვა სამუშაოები									
	ხის ტრიბუნების მოწყობა									
49	ღორღის ბაღიშის მოწყობა საპირკედლის ქვეშ	83	2.00	10.00	20.00	5.00	10.00	5.00	10.00	40.00
50	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საპირკედლის მოწყობა 8350 ბეტონით	83	2.20	122.88	270.34	62.50	137.50		0.00	407.84
	არმატურა ა3	ტ	0.20	1322.03	264.41		0.00		0.00	264.41
51	ანტიკოროზიულად დამუშავებული ანკერების მოწყობა M16X150 მმ	ცალი	56.00	5	280.00	5	280.00		0.00	560.00
52	ანტიკოროზიულად დამუშავებული ანკერების მოწყობა M12X100მმ 64 ცალი	ცალი	128.00	3.5	448.00	2.5	320.00		0.00	768.00
53	ტრიბუნის ლითონის კარკასის მონტაჟი	ტ	1910	1779.66	3399.15	625	1193.75		0.00	4592.90
54	ლითონის კონსტრუქციების ანტიკოროზიული შეღებვა ორჯერ	ტ	1910	80	152.80	80	152.80		0.00	305.60
55	ტრიბუნის საფეხურების მოწყობა მაგარი ჯიშის ხის გარანდული ფიცრებით, სისქით 40მმ	82	31.40	80	2512.00	25	785.00		0.00	3297.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	ტრიბუნის ქვესაფუძვრების და გვერდების შეფუცვრა ხის გარანდული ფიცრებით, სისქით 28მმ	82	20.00	60	1200.00	25	500.00		0.00	1700.00
57	ტრიბუნის კიბეების მოწყობა მაგარი ჯიშის ხისაგან	82 (პორ. პროექცია)	7.50	300	2250.00	125	937.50		0.00	3187.50
58	ტრიბუნის ხის საფარის მოხვეწა და დაფარვა 3 ფენა ნესტგამძლე ლაქით	82	58.90	10	589.00	10	589.00		0.00	1178.00
	ჯამი 9				11,385.70		4,905.55		10.00	16,301.25
	ჯამი 1+2+3+4+5+6+7+8+9				429,327.28		144,830.04		10,302.02	584,459.34
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები									435,748.61
	ლითონის კონსტრუქციები				110059.04		38651.69		0.00	148710.73
	ზედნადები ხარჯები ლითონის კონსტრუქციებზე	8%								11896.86
	ზედნადები ხარჯები	9%								39217.37
	ჯამი									635573.57
	მოგება	8%								50845.89
	ჯამი 3.1(1+2+3+4+5+6+7+8+9)				429,327.28					686,419.46
	3.2 შიდა წყალსადენი									
1	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=20მმ	გრძმ	25.00	1.1	27.50	0.22	5.50		0.00	33.00
2	მილი პლასტმასის ფოლგანი ცხელი წყლი დ=20მმ	გრძმ	20.00	1.75	35.00	0.35	7.00		0.00	42.00
3	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=25მმ	გრძმ	7.00	1.25	8.75	0.25	1.75		0.00	10.50
4	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=32მმ	გრძმ	30.00	1.5	45.00	0.3	9.00		0.00	54.00
5	მუხლი შიდა ხრახნით დ=20მმ	ცალი	10.00	0.5	5.00		0.00		0.00	5.00
6	მუხლი დ=32მმ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	8.00	1	8.00		0.00		0.00	8.00
7	მუხლი დ=20მმ, 90გრად. პლასტმასის	ცალი	22.00	0.5	11.00		0.00		0.00	11.00
8	სამკაპი 20/20 პლასტმასის 90გრად.	ც	10.00	0.5	5.00		0.00		0.00	5.00
9	სამკაპი 20/25 პლასტმასის 90გრად.	ც	2.00	0.5	1.00		0.00		0.00	1.00
10	სამკაპი 32/20 პლასტმასის 90გრად.	ც	3.00	1	3.00		0.00		0.00	3.00
11	გადამყვანი დ25/20	ც	1.00	0.5	0.50		0.00		0.00	0.50
12	გადამყვანი დ25/32	ც	1.00	1	1.00		0.00		0.00	1.00
13	მილის სამაგრი დ=32მმ (ყოველ 2მ-ში)	ც	15.00	0.5	7.50		0.00		0.00	7.50
14	მილის სამაგრი დ=25მმ (ყოველ 2მ-ში)	ც	3.00	0.5	1.50		0.00		0.00	1.50
15	მილის სამაგრი დ=20მმ (ყოველ 2მ-ში)	ც	13.00	0.5	6.50		0.00		0.00	6.50
	გენტილი დ=20-32 მმ	ც	13.00		0.00	6.25	81.25		0.00	81.25

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	კუთხის ვენტილი დ=20მმ	ც	6.00	5	30.00		0.00		0.00	30.00
	ვენტილი დ=20მმ	ც	6.00	5	30.00		0.00		0.00	30.00
	ვენტილი დ=32მმ	ც	1.00	10	10.00		0.00		0.00	10.00
17	მიღების თბოიზოლაცია გუბკით დ=32მმ	გრძ.მ	30.00	1.5	45.00	0.3	9.00		0.00	54.00
18	მიღების თბოიზოლაცია გუბკით დ=25მმ	გრძ.მ	10.00	1.2	12.00	0.24	2.40		0.00	14.40
19	მიღების თბოიზოლაცია გუბკით დ=20მმ	გრძ.მ	95.00	1	95.00	0.2	19.00		0.00	114.00
	ჯამი				388.25		134.90		0.00	523.15
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	9%								47.08
	ჯამი									570.23
	მოგება	8%								45.62
	ჯამი 3.2				388.25					615.85
	3.3 შიდა კანალიზაცია									
1	კანალიზაციის პოლიეთილენის სქელკედლიანი მილი დ=50მმ	გრძ.მ	15.00	4	60.00	0.8	12.00		0.00	72.00
2	კანალიზაციის პოლიეთილენის სქელკედლიანი მილი დ=110მმ	გრძ.მ	25.00	6.5	162.50	1.3	32.50		0.00	195.00
3	მუხლი დ=50მმ, 90 გრად	ც	8.00	2.5	20.00		0.00		0.00	20.00
4	მუხლი დ=110მმ, 90 გრად	ც	10.00	5	50.00		0.00		0.00	50.00
5	მუხლი დ=110მმ, 45 გრად	ც	10.00	5	50.00		0.00		0.00	50.00
6	მუხლი დ=50მმ, 45 გრად	ც	5.00	2.5	12.50		0.00		0.00	12.50
7	სამკაპი 110/110 პლასტმასის 90გრად.	ც	5.00	5	25.00		0.00		0.00	25.00
8	სამკაპი 50/50 პლასტმასის 90გრად.	ც	3.00	2.5	7.50		0.00		0.00	7.50
9	სამკაპი 110/50 პლასტმასის 90გრად.	ც	3.00	5	15.00		0.00		0.00	15.00
10	სამკაპი 110/110 პლასტმასის 45გრად.	ც	10.00	5	50.00		0.00		0.00	50.00
11	რევიზია დ=110	ც	2.00	5	10.00		0.00		0.00	10.00
12	გადაწყვენი დ=110/50	ც	2.00	5	10.00		0.00		0.00	10.00
13	საცობი კანალიზაციის გამწმენდი დ=110	ც	1.00	5	5.00		0.00		0.00	5.00
14	მილის სამაგრი (ყოველ 1.5მ) დ=110	ც	16.00	1.5	24.00		0.00		0.00	24.00
15	მილის სამაგრი (ყოველ 1.5მ) დ=50	ც	10.00	1	10.00		0.00		0.00	10.00
16	ტრაპი ნიკელის დ=50მმ სიფონით	კომპლ	2.00	15	30.00		0.00		0.00	30.00
17	წყლის გამაცხელებელი აგზი 80ლ "არისტონი"-ს ტიპის	ცალი	2.00	250	500.00	50	100.00		0.00	600.00
18	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა შეზღუდული უნარების მქონეთათვის კომპლექტში (ფეხით-სიფონით)	კომპლ	2.00	260	520.00	50	100.00		0.00	620.00
19	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისათვის	ცალი	2.00	70	140.00	12.5	25.00		0.00	165.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის კომპლექტში /ირიბი გადაწყვენით/	კომპლ	2.00	300	600.00	50	100.00		0.00	700.00
21	შხაპი შეზღუდული უნარის მქონე პირთათვის კომპლექტში	კომპლ	2.00	450	900.00	100	200.00		0.00	1100.00
22	სანკვანძის აქსესუარების მოწყობა	ც	12.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	თხევადი სანის დანადგარი	ც	3.00	50	150.00	10	30.00		0.00	180.00
	ტუალეტის ქაღალდის დანადგარი	ც	3.00	15	45.00	10	30.00		0.00	75.00
	ქაღალდის პირსახოცის დანადგარი	ც	3.00	85	255.00	10	30.00		0.00	285.00
	სარკე	ც	3.00	35	105.00	10	30.00		0.00	135.00
	ურნა	ც	6.00	40	240.00	5	30.00		0.00	270.00
	ჯამი				3,996.50		719.50		0.00	4,716.00
	ზედნადები ხარჯები სანტექნიკურ სამუშაოებზე	9%								424.44
	ჯამი									5140.44
	მოგება	8%								411.24
	ჯამი3.3				3,996.50					5,551.68
	3.4 ვენტილაცია									
1	ღერძული ტიპის ვენტილატორი გარე და შიგა ცხაურით და საპირისპირო სარქველით =1500 მ3/სთ 25 პა (0,2კვ/სთ 1,230ვ)	კომპლ.	2.00	1500.00	3000.00	375.00	750.00		0.00	3750.00
2	ღერძული ტიპის ვენტილატორი გარე და შიგა ცხაურით და საპირისპირო სარქველით =400 მ3/სთ 10 პა (1,230ვ)	კომპლ.	2.00	950.00	1900.00	250.00	500.00		0.00	2400.00
	ჯამი				4900.00		1250.00		0.00	6150.00
	მათ შორის: მოწყობილობა									4900.00
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან									812.50
	ჯამი									6962.50
	მოგება	8%								165.00
	ჯამი3.4				4,900.00					7,127.50
	3.5 ელექტრო გათბობა									
1	სამონტაჟო ხერელების მოწყობა	ცალი	15.00		0.00	2.5	37.50		0.00	37.50
2	ხერელების ამოღება ცემენტით	მ3	0.05	110	4.95	125	5.63		0.00	10.58
3	მინაბოტკოვანი მილი დ=25მმ	გრძ.მ	48.00	2.4	115.20	0.48	23.04		0.00	138.24
4	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	ც	50.00	0.5	25.00		0.00		0.00	25.00
5	ჭერზე მისამაგრებელი სამაგრები	ც	40.00	0.45	18.00		0.00		0.00	18.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ფრეონი რ 410	ლიტრ	10.00	15	150.00	5	50.00		0.00	200.00
7	არხული ტიპის კონდენციონერი მართვის პულტით 60000 ბტუ (17კვ გათბ) 30000 მ3/სთ -65პა. (7კვ/სთ 3400გ) მუშა რეჟიმი -5გრ ცელს (კონდენციონერის შიდა და გარე ბლოკის ჭერზე სამაგრი კონსტრუქციით)	კომპლ.	4.00	4900	19600.00	500	2000.00		0.00	21600.00
8	სპილენძის მიღ-გაყვანილობა 60000 ბტუ კონდენციონერისთვის თბოიზოლაციით, ელ.კაბელით და სახვევეი ლენტით	გრძ.მ	54.00	15	810.00	2.5	135.00		0.00	945.00
9	მოთუთიებული ფოლადის მუხლი 0.78მ 1200X250მმ ერთი მხრიდან ამავე ზომის ლითონის ბადით	კომპ	4.00	25	100.00	12.5	50.00		0.00	150.00
10	ჰაერსატარის თბოიზოლაცია კაუნჩუკით 12მმ	მ2	10.00	5	50.00	2.5	25.00		0.00	75.00
11	მულტი სპლიტ კონდენციონერი (34000 ბტუ გათბ) 4 შიდა ბლოკით (13000ბტუ-1ც; 10000-3ც) ელ.დატვირთვით (4კვ/სთ 3.400გ) (კონდენციონერის გარე ბლოკის ჭერზე სამაგრი კონსტრუქციით)	კომპლ.	2.00	2000	4000.00	375	750.00		0.00	4750.00
12	სპილენძის მიღ-გაყვანილობა 13000 ბტუ კონდენციონერისთვის თბოიზოლაციით, ელ.კაბელით და სახვევეი ლენტით	გრძ.მ	10.00	12	120.00	2.5	25.00		0.00	145.00
13	სპილენძის მიღგაყვანილობა 10000 ბტუ კონდენციონერისთვის თბოიზოლაციით, ელ.კაბელით და სახვევეი ლენტით	გრძ.მ	68.00	10	680.00	2.5	170.00		0.00	850.00
	ჯამი				25673.15		3271.17		0.00	28944.32
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები									2594.32
	სამონტაჟო სამუშაოები									2750.00
	მოწყობილობა									23600.00
	ზედნადები ხარჯები სამონტაჟო სამუშაოებზე - ხელფასიდან									1787.50
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე	9%								233.49
	ჯამი									30965.30
	მოგება-									589.22
	ჯამი 3.5				25673.15					31554.53
	3.6 ელექტროგანათება									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ელ.განათების ფარი (ე.გ.ფ. №1) ჩაფლული შესრულების, 24 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30. დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი გამთიშველით ნომინალურ დენზე 25ა. Iმ.შ.=6კა. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე ერთპოლუსიანი: 10ა/B/I-13ც, 16ა/B/I-6ც.	ცალი	1.00	950	950.00	250	250.00		0.00	1200.00
2	ელ.განათების ფარი (ე.გ.ფ. №2) ჩაფლული შესრულების, 24 მოდულიანი, დაცვის კლასით IP30. დასაკეტი მექანიზმით, შემყვანზე სამპოლუსიანი გამთიშველით ნომინალურ დენზე 25ა. Iმ.შ.=6კა. ჯგუფური ავტომატური ამომრთველებით ნომინალურ დენზე ერთპოლუსიანი: 10ა/B/I-2ც, 16ა/B/I-2ც; სამპოლუსიანი: 16ა/B/3-2ც, 20ა/B/I-4ც	ცალი	1.00	950	950.00	250	250.00		0.00	1200.00
3	ჭერზე აკრული შუქდიოდური LED სანათი, სიმძლავრით (1X36)ვტ, განბნევი შუქით, დაცვის კლასით IP20	ც	16.00	30	480.00	10.00	160.00		0.00	640.00
4	ჭერზე აკრული სანათი შუქდიოდური LED ნათურით, სიმძლავრით (1X72)ვტ, ლითონის ცხაურით სპორტდარბაზისთვის, დაცვის კლასით IP20	ც	30.00	65	1950.00	10.00	300.00		0.00	2250.00
5	სანათი ჭერზე აკრული კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (1X18)ვტ, დაცვის კლასით IP44	ც	9.00	30	270.00	10.00	90.00		0.00	360.00
6	სანათი კედელზე აკრული კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურით, სიმძლავრით (2X18)ვტ, დაცვის კლასით IP54	ც	5.00	35	175.00	10.00	50.00		0.00	225.00
7	კომპაქტური ლუმინესცენტური ნათურა, 220ვ, სიმძლავრე 18ვტ	ც	19.00	1	19.00		0.00		0.00	19.00
8	საევაკუაციო მაჩვენებელის სანათი აკუმულატორით	ცალი	6.00	20	120.00	10.00	60.00		0.00	180.00
9	შტეფსელის როზეტი ორპოლუსიანი, მესამე დამამიწებელი კონტაქტით, ფარული გაყვანილობის, 250გ, 16ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23	ც	12.00	6	72.00	10.00	120.00		0.00	192.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ჩამრთველი, ფარული გაყვანილობის, 250გ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23	ც	16.00	6	96.00	10.00	160.00		0.00	256.00
11	ჩამრთველი ორკლავიშიანი, ფარული გაყვანილობის, 250გ, 10ა, პლასტმასის ბუდით, დაცვის კლასით IP23	ც	3.00	6	18.00	10.00	30.00		0.00	48.00
12	ჩარჩო ერთ წერტილზე	ცალი	22.00	1.5	33.00	0	0.00		0.00	33.00
13	ჩარჩო ორ წერტილზე	ცალი	3.00	2	6.00	0	0.00		0.00	6.00
14	გამანაწილებელი კოლოფი	ცალი	50.00	0.5	25.00	0	0.00		0.00	25.00
15	სპილენძისპარღვიანი პოლიეთილენის ორმაგი უწყვეტი იზოლაციის მქონე კაბელები	გრძ.მ	1240.00		0.00	0.125	155.00		0.00	155.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 3X1,5882	გრძ.მ	800.00	1.15	920.00		0.00		0.00	920.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 5X4882	გრძ.მ	140.00	4	560.00		0.00		0.00	560.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 5X2,5882	გრძ.მ	150.00	3.5	525.00		0.00		0.00	525.00
	სპილენძის კაბელი კვეთით 3X2,5882	გრძ.მ	150.00	1.75	262.50		0.00		0.00	262.50
16	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=168მ	მ	20.00	0.2	4.00		0.00		0.00	4.00
17	ვინილპლასტის მილის მონტაჟი დ=258მ	მ	120.00	0.25	30.00		0.00		0.00	30.00
18	საკაბელო ბუნიკი ალუმინის პარღვიანი 35882 კვეთის კაბელისთვის	ცალი	10.00	1	10.00		0.00		0.00	10.00
	ჯამი				7475.50		1625.00		0.00	9100.50
	მასალის მისაწვდომობა									1900.00
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან	72.19%								1173.09
	ჯამი									10273.59
	მოგება									669.89
	ჯამი 3.6				7475.50					10,943.47
	3.7 სახანძრო სიგნალიზაცია									
1	სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი	ც	1.00	650	650.00	250	250.00		0.00	900.00
2	კვამლის დეტექტორი SSD-521	ც	20.00	45	900.00	25	500.00		0.00	1400.00
3	სამაგრი ძირი USB-501-1	ც	20.00	5	100.00	0	0.00		0.00	100.00
4	ხელის დილაკიანი (შუშის) დეტექტორი FT-513	ც	3.00	65	195.00	25	75.00		0.00	270.00
5	სირენა სტრობ-სანათით 100 dB Sounder 2460	ც	1.00	60	60.00	25	25.00		0.00	85.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	კაბელი შთ-2X2X0,8მმ	გრძ.მ	400.00	1	400.00	0.1	40.00		0.00	440.00
7	ხმოვანი შუქურა 90 DB	ც	4.00	60	240.00	25	100.00		0.00	340.00
8	გამტარი 2X1,5	გრძ.მ	250.00	1	250.00	0.1	25.00		0.00	275.00
9	მაგიდის სიგნალიზატორი	ც	1.00	150	150.00	50	50.00		0.00	200.00
10	გამოძახების დილაკი (თოკი)	ც	2.00	25	50.00	10	20.00		0.00	70.00
11	გამტარი 2X1,5	გრძ.მ	150.00	1	150.00	0.1	15.00		0.00	165.00
12	აკუმულატორი 12ვ/7ა.სთ	კომპლ	1.00	80	80.00	82	82.00		0.00	162.00
	ჯამი				3225.00		1182.00		0.00	4407.00
	მასალის მფარველობა									
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან									709.20
	ჯამი									5116.20
	მოგება									357.30
	ჯამი 3.7				3225.00					5,473.50
	3.8 შენობის ივენტარი									
1	სოპოლიმერული პოლიპროპილენის სტაციონარული სამაყურებლო სკამები, ზომით 420X485X280	ც	74.00	55.00	4070.00		0.00		0.00	4070.00
2	გადაადგილებადი კალათბურთის ფარი ცვალებადი სიმაღლით	ც	2.00	5760.00	11520.00		0.00		0.00	11520.00
3	კედელი ტანვარჯიშის, სექციური 1000X3000	ც	6.00	400.00	2400.00		0.00		0.00	2400.00
4	მონორელსი რგოლებისა და ბაგირების დასამაგრებლად	ც	1.00	350.00	350.00		0.00		0.00	350.00
	ჯამი				18340.00		0.00		0.00	18340.00
	სპორტული ინვენტარის აწყობა	1%								183.40
	ჯამი									18523.40
	მოგება									14.67
	ჯამი 3.8				18340.00					18,538.07
	ჯამი 3(3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7+3.8)				496,972.00					766,222.00
	4. გარე წყალსადენი									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცდელზე დატვირთვით	მ3	10.00		0.00		0.00	3.50	35.00	35.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	9.50		0.00		0.00	3.50	33.25	33.25

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	II კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდლოზერით	მ3	9.50		0.00		0.00	2.50	23.75	23.75
4	გრუნტის დატკეპნა პნევმოსატკეპნებით	მ3	9.50		0.00	1.25	11.88	2.00	19.00	30.88
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	18.90		0.00		0.00	3.50	66.15	66.15
6	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიღების ქვეშ 10სმ, მის თავზე სისქით 20სმ	მ3	9.00	10	90.00	5	45.00	10.00	90.00	225.00
7	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=32მმ	გრძ.მ	15.00	3	45.00	0.60	9.00		0.00	54.00
8	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=40მმ	გრძ.მ	5.00	5	25.00	1.00	5.00		0.00	30.00
9	მილი პლასტმასის უფოლგო ცივი წყლი დ=50მმ	გრძ.მ	45.00	6.5	292.50	1.30	58.50		0.00	351.00
10	ანაკრები რკინაბეტონის ჭა დ=1მ (1 ცალი) თუჯის ხუფით	მ3	0.95	100	95.00	25	23.75		0.00	118.75
		ც	1.00	350	350.00	25	25.00		0.00	375.00
11	შეჭრა არსებულ ქსელში	ც	1.00	50	50.00	125	125.00		0.00	175.00
	ჯამი				947.50		303.13		267.15	1517.78
	ზედნადები ხარჯები	9%								136.60
	ჯამი									1654.37
	მოგება	8%								132.35
	ჯამი 4.				947.50					1786.72
5. გარე კანალიზაცია										
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით აგროთვიმცლელზე დატვირთვით	მ3	44.00		0.00		0.00	3.50	154.00	154.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	მ3	32.00		0.00		0.00	3.50	112.00	112.00
4	II კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდლოზერით	მ3	32.00		0.00		0.00	2.50	80.00	80.00
5	გრუნტის დატკეპნა პნევმოსატკეპნებით	მ3	32.00		0.00	1.25	40.00	2.00	64.00	104.00
6	ზედმეტი გრუნტის გატანა	ტ	83.16		0.00		0.00	3.50	291.06	291.06
7	ქვიშის საფუძვლის მოწყობა მიღების ქვეშ 10სმ, მის თავზე სისქით 20სმ	მ3	19.00	10.00	190.00	5.00	95.00	10.00	190.00	475.00
8	კანალიზაციის პოლიეთილენის მილი დ=110მმ	გრძ.მ	13.00	6	78.00	12	15.60		0.00	93.60

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	კანალიზაციის პოლიეთილენის მილი დ=150მმ	გრძ.მ	115.00	8	920.00	1.6	184.00		0.00	1104.00
10	ანაკრები რკინაბეტონის კანალიზაციის ჭა დ=1,0მ, (8ც), თუჯის ხუფით	მ3	7.60	100	760.00	25	190.00		0.00	950.00
	თუჯის ხუფი	ც	4.00	350	1400.00	25	100.00		0.00	1500.00
	ჯამი				3348.00		624.60		891.06	4863.66
	ზედნადები ხარჯები	19%								437.73
	ჯამი									5301.39
	მოგება	6%								424.11
	ჯამი 5.				3348.00					5725.50
	6. ფეკალური წყლის ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარი BIOTAL-5 (კომპლექტი - 1)									
	1.სამშენებლო სამუშაოები									
1	III კატეგორიის მიწის დამუშავება ხელით	მ3	15.40		0.00	18.75	288.75		0.00	288.75
2	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	4.10		0.00	6.25	25.63		0.00	25.63
3	III კატეგორიის გრუნტის დატვირთვა ხელით ა/მ	ტ	21.357		0.00	6.25	133.48		0.00	133.48
4	ზედმეტი გრუნტის გატანა	ტ	21.357		0.00		0.00	3.50	74.75	74.75
5	ხრეშოვანი ან ღორღის საფუძვლის მომზადება ბეტონის კამერის ქვეშ	მ3	1.50	10	15.00	5	7.50	10.00	15.00	37.50
6	მონოლითური ბეტონის კამერა ბიოტალ 5 -თვის დ=2.4მ, გარე კედლების ბიტუმით დამუშავებით	მ3	5.50	125	687.50	100	550.00		0.00	1237.50
	ჯამი				702.50		1005.36		89.75	1797.61
	ზედნადები ხარჯები	19%								161.78
	ჯამი									1959.39
	მოგება	8%								156.75
	ჯამი 1									2,116.14
	2.სამონტაჟო სამუშაოები									
1	ფეკალური წყლის ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარი BIOTAL-5-ის მონტაჟი	კომპლ.	1.00	28411.02	28411.02	1250.00	1250.00		0.00	29661.02
	ჯამი				28411.02		1250.00		0.00	29661.02
	მათაშორის მთავრობისგან									28411.02
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან									812.50
	ჯამი									30473.52
	მოგება									165.00
	ჯამი 2									30,638.52
	ჯამი 6(1+2)				29,156.52					32,795.04

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მათ შორის: სამშენებლო სამუშაოები									2116.14
	სამშენებლო სამუშაოები									2227.50
	მოწყობილობა									28411.02
	7. წყლის სატუმბო რეზერვუარი, საფილტრე									
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	6.2		0.00	18.75	116.25		0.00	116.25
2	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	0.9		0.00	6.25	5.63		0.00	5.63
3	გრუნტის დატვირთვა გტოვითმცდელზე ხელით	ტ	10.02		0.00	6.25	62.61		0.00	62.61
4	ზედმეტი გრუნტის გატანა	ტ	10.02		0.00		0.00	3.50	35.06	35.06
5	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	2.88	10	28.80	5	14.40	10.00	28.80	72.00
6	ბეტონის მომზადება საძირკვლის ქვეშ B15 ბეტონით	მ3	0.70	100	70.00	37.5	26.25		0.00	96.25
7	მონოლითური რკინაბეტონის საძირკვლის ფილის მოწყობა B25 ბეტონით	მ3	1.40	159.83	223.76	90.00	126.00		0.00	349.76
	არმატურა A108	კგ	2.80	1.42	3.99		0.00		0.00	3.99
	არმატურა A11012	კგ	85.20	1.32	112.64		0.00		0.00	112.64
8	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა, მასით 20კგ-მდე	ტ	0.0497	1850	91.95	625	31.06		0.00	123.01
9	ლითონის კონსტრუქციების მონტაჟი და ღირებულება	ტ	0.692	1850	1280.76	625	432.69		0.00	1713.44
10	ლითონის კონსტრუქციების შედგება ორჯერ ანტიკოროზიული საღებავით	ტ	0.692	80	55.38	80	55.38		0.00	110.77
11	კედლების მოწყობა პოლიურეთანის სენდვიჩპანელებით, სისქით 60 მმ (ფასონური ნაწილებით)	მ2	23.00	50.85	1169.49	12.5	287.50		0.00	1456.99
12	სახურავის დახურვა პოლიურეთანის სენდვიჩპანელებით, სისქით 60მმ	მ2	5.76	56.95	328.03	12.5	72.00		0.00	400.03
13	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება	ტ	0.56		0.00	625	350.00		0.00	350.00
	ლითონის კარი	მ2	5.60	180	1008.00		0.00		0.00	1008.00
14	ლითონის კარის შედგება ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	13.44	5	67.20	5	67.20		0.00	134.40
	ჯამი				4,439.99		1,646.97		63.86	6,150.81
	ზედნაღები ხარჯები	9%								553.57
	ჯამი									6704.39

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მოგება									536.35
	ჯამი 7									7,436.0
	8. ჭაბურღილის მოწყობა									
	8.1 სამშენებლო სამუშაოები									
1	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით V-VI კატეგორიის გრუნტებში დ=245მმ	100 გრძ.მ	0.40		0.00	7500	3000.00	1800.00	720.00	3720.00
2	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით VII კატეგორიის გრუნტებში დ=245მმ	100 გრძ.მ	0.25		0.00	8000	2000.00	2000.00	500.00	2500.00
3	როტორული ბურღვა პირდაპირი გარეცხვით VIII კატეგორიის გრუნტებში დ=245მმ	100 გრძ.მ	0.35		0.00	10500	3675.00	2100.00	735.00	4410.00
4	ფოლადის საცავი მიღებისა და ფილტრების ჩაშვება დ=160X8 მმ	10 გრძ.მ	10.00	300	3000.00	75	750.00	50.00	500.00	4250.00
5	ჭაბურღილიდან წყლის ამოტუმბვა ერლიფტით	დღე-ღამე	2.00		0.00	100	200.00	100.00	200.00	400.00
6	პოლიეთილენის წყალსაწვეი მიღების მონტაჟი, დ=50X10 მმ	გრძ.მ	60.00	7	420.00	6.25	375.00	1.25	75.00	870.00
7	სათავისის დაბეტონება მ400 ბეტონით	100 მ3	0.026	16000	416.00	10000	260.00		0.00	676.00
8	ჭაბურღილის მონობლოკური ელექტროტუმბო, აწვევის სიმაღლით H=60 მ, სიმძლავრით 3,6მ3/სთ, იზოლირებული კაბელით 1.0მმ2 - =120 გრძ.მ., ქსელში დაერთვებით, ფოლადის უფანგავი გვარლით - L=120 მ	კომპ.	1.00	3500	3500.00	150	150.00		0.00	3650.00
9	მართვის ავტომატური ფარი	კომპლ	1.00	100	100.00	25	25.00		0.00	125.00
	ჯამი				7,436.0		10,435.0		2,730	20601.000
	მათ შორის:									
	ბურღვითი სამუშაოები									15280.000
	სამშენებლო სამუშაოები									1546.000
	სამონტაჟო სამუშაოები									175.000
	მასშტაბი									3600.000
	ზედნადები ხარჯები სამშენებლო სამუშაოებზე									139.140
	ზედნადები ხარჯები ბურღვით სამუშაოებზე	%	14.50							2215.600
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან სამონტაჟო სამუშაოებზე									113.750

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ჯამი									23069.49
	მოგება	8%								1557.56
	ჯამი 8.1				7,436.00					24627.05
	მათ შორის:									
	სამშენებლო სამუშაოები									20715.20
	სამონტაჟო სამუშაოები									311.850
	მოწყობილობა									3600.000
	წყლის სრული ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზი	ანალიზი								
	8.2 ჭაბუღდილის შემოღობვა									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	4.00		0.00	18.75	75.00		0.00	75.00
2	III კატეგორიის გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ	3.80		0.00	6.25	23.75		0.00	23.75
3	გრუნტის გატანა	ტ	3.80		0.00		0.00	3.50	13.30	13.30
4	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	2.00		0.00	6.25	12.50		0.00	12.50
5	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის კედლების მოწყობა 8200 ბეტონით	მ3	2.82	159.83	450.72	90.00	253.80		0.00	704.52
	არმატურა ა-1	ტ	0.004	1423.73	5.69		0.00		0.00	5.69
	არმატურა ა-3	ტ	0.085	1322.03	112.37		0.00		0.00	112.37
6	ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე	მ	16.00		0.00	25	400.00		0.00	400.00
	ლითონის მილკვადრატი 60X30X2მმ	მ	16.20	5.65	91.56		0.00		0.00	91.56
	ლითონის კუთხოვანა 50X50X4მმ	მ	50.16	6	300.96		0.00		0.00	300.96
	ლითონის ბადე	მ2	17.19	4.5	77.36		0.00		0.00	77.36
	ლითონის კუტიკარის მოწყობა	ც	1.00	250	250.00		0.00		0.00	250.00
	ლითონის კუთხოვანა 70X50X3	მ	5.08	10	50.80		0.00		0.00	50.80
	ლითონის ბადე	მ2	1.54	4.5	6.93		0.00		0.00	6.93
7	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	24.60	5	123.00	5	123.00		0.00	246.00
	ჯამი				1,469.40		888.05		13.30	2,370.75
	ზედნადები ხარჯები	9%								213.37
	ჯამი									2584.11

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მოგება	3%								206.73
	ჯამი 8.2				1,469.40					2790.84
	ჯამი 8(8.1+8.2)				8,905.40					27,417.89
	9. გერტიკალური დაგეგმარება									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ნაყარში დატოვებით	83	182		0.00		0.00	3.50	637.00	637.00
2	ქვაბულის სასარგებლო ჭრილიდან გრუნტის გადაადგილება ბულდოზერით 50 მ-მდე ყრილში	83	410.00		0.00		0.00	3.50	1435.00	1435.00
3	ნაყარის მოწყობა ბულდოზერით	83	592		0.00		0.00	2.50	1480.00	1480.00
4	ნაყარის დატკეპნა მუშტებიანი სატკეპნით 5ტ	83	592		0.00	125	740.00	1.25	740.00	1480.00
5	ტერიტორიის მოშანდაკება მექანიზმით ნაყარში, გამწვანების ადგილებში და გვერდულების გაგრძელებაზე	82	1870		0.00		0.00	1.00	1870.00	1870.00
	ჯამი				0.00		740.00		6,162.00	6,902.00
	ზედნადები ხარჯები	9%								621.18
	ჯამი									7523.18
	მოგება	3%								601.85
	ჯამი 9.				0.00					8,125.03
	10. ტერიტორიის კეთილმოწყობა									
	გზების მოწყობა									
1	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა, სისქით 20სმ	83	282.00	10	2820.00	5	1410.00	10.00	2820.00	7050.00
2	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (10-40 მმ), სისქით 15სმ	82	1410.00	1.5	2115.00	0.75	1057.50	1.5	2115.00	5287.50
3	ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით, სისქით 5სმ	82	1410.00	13.88	19563.75	4.20	5922.00		0.00	25485.75
4	ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით, სისქით 4სმ	82	1410.00	11.63	16393.60	4.20	5922.00		0.00	22315.60
5	ბუნებრივი ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა, ზომით 15X30სმ, მ200 ბეტონის ფუძეზე	გრძმ	237.00	32	7584.00	10	2370.00		0.00	9954.00
6	ბუნებრივი ბაზალტის ბორდიურის მოწყობა, ზომით 8X20სმ, მ200 ბეტონის ფუძეზე	გრძმ	117.00	18	2106.00	6.25	731.25		0.00	2837.25

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ბეგრდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, სისქით 10სმ	83	24.00	10	240.00	5	120.00	10.00	240.00	600.00
	ბეტონის სარინელების მოწყობა									
8	საფუძელის მოწყობა ღორღით (10-40 მმ), სისქით 10სმ	82	324.00	1.00	324.00	0.50	162.00	1.00	324.00	810.00
9	ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონით, სისქით 3სმ	82	324.00	11.63	3767.04	4.20	1360.80		0.00	5127.84
	ბავშვთა სათამაშო მოედანის ინვენტარის მოწყობა									
10	აიწონა-დაიწონა (ქარხნული წარმოების)	კომპლ	1.00	250.00	250.00	50.00	50.00		0.00	300.00
11	საქანელა (ქარხნული წარმოების)	კომპლ	1.00	650.00	650.00	50.00	50.00		0.00	700.00
12	კომბინირებული საქანელა-სასრიადო (ქარხნული წარმოების)	კომპლ	1.00	1800.00	1800.00	50.00	50.00		0.00	1850.00
	ტერიტორიის გამწვანება									
13	ნიადაგის მომზადება ხელით, 15 სმ სისქის ნაყოფიერი შავი მიწის შეტანით	გ²	180.00	2.25	405.00	1.00	180.00		0.00	585.00
14	ჩვეულებრივი ბალახის დათესვა (კოინდარი)	გ²	180.00	1.50	270.00	0.125	22.50		0.00	292.50
15	ჩვეულებრივი ბალახის მოვლა	გ²	180.00		0.00	0.125	22.50		0.00	22.50
16	ხეების ნერგების დასარგავად ორმოების მომზადება ხელით, 25%-მდე ნაყოფიერი მიწის დამატებით	ორმო	42.00		0.00	6.25	262.50		0.00	262.50
17	დეკორატიული ბუჩქების დასარგავად ორმოების მომზადება ხელით, 25%-მდე ნაყოფიერი მიწის დამატებით	ორმო	48.00		0.00	6.25	300.00		0.00	300.00
18	ფოთლოვანი ხეების დარგვა ტირიფი h=2.5 მ	ხე	42.00		0.00	6.25	262.50		0.00	262.50
19	ცაცხეი h=2.5 მ	ხე	23.00	50	1150.00		0.00		0.00	1150.00
		ხე	19.00	50	950.00		0.00		0.00	950.00
20	დეკორატიული ბუჩქების დარგვა ბუჩქი	ბუჩქი	48.00		0.00	6.25	300.00		0.00	300.00
	ბუჩქი	ბუჩქი	48.00	100	4800.00		0.00		0.00	4800.00
21	ხეების მოვლა	ხე	42.00		0.00	6.25	262.50		0.00	262.50
22	ბუჩქების მოვლა	ბუჩქი	48.00		0.00	6.25	300.00		0.00	300.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ლაქით დაფარული ხის სკამი ბეტონის დგარებზე	ცალი	10.00	250	2500.00	50	500.00		0.00	3000.00
	ჯამი				67,688.39		21,618.05		5,499.00	94,805.44
	მათ შორის სათამაშო ინვენტარი									2700.00
	ზედნადები ხარჯები	9%								8289.49
	ჯამი									103094.93
	მოგება	8%								8031.59
	ჯამი 10.				67,688.39					111,126.52
	11.ლითონის ბადის ღირებულება									
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტოთვიმცლელზე დატვირთვით	83	96.22		0.00		0.00	3.50	336.77	336.77
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დაყრით	83	113.20		0.00		0.00	3.50	396.20	396.20
3	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ბუღდლოზერით	83	113.20		0.00		0.00	2.50	283.00	283.00
4	გრუნტის დატეპვა პნევმოსატეპებით	83	113.20		0.00	2.5	283.00	2.50	283.00	566.00
5	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში	ტ	181.86		0.00		0.00	3.50	636.50	636.50
6	ბუღდლოზერის მუშაობა ნაყარში	83	96.22		0.00		0.00	2.50	240.55	240.55
7	ღორღის ბაღის მოწყობა ლენტური საძირკვლის ქვეშ	83	39.62	10	396.20	5	198.10	10.00	396.20	990.50
8	ბეტონის მომზადება B7.5 ბეტონით ჭიშკრის ლენტური საძირკვლის ქვეშ	83	0.70	100	70.00	37.5	26.25		0.00	96.25
9	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკვლის და ცოკოლის კედლების მოწყობა B15 სულფატმედეგი ბეტონით	83	84.90	122.88	10432.63	62.50	5306.25		0.00	15738.88
	არმატურა ა-1	ტ	0.42	1423.73	596.31		0.00		0.00	596.31
	არმატურა ა-3	ტ	2.02	1322.03	2671.33		0.00		0.00	2671.33
10	ლითონის ღობის მოწყობა ლითონის დგარებზე (556 გრძ.)	გრძ.	556.00		0.00	15	8340.00		0.00	8340.00
	ლითონის ზოლოვანა 50x5 მმ სისქით	კვ	166.50	2.00	333.00		0.00		0.00	333.00
	ფოლადის სწორკუთხა მილი 60X60X2.5მმ	მ	355.30	9.42	3346.93		0.00		0.00	3346.93
	ფოლადის სწორკუთხა მილი 25X025X2მმ	მ	74.40	3.14	233.62		0.00		0.00	233.62

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ფოლადის კუთხოვანა 50X50X4მმ	მ	1599.60	6.10	9757.56		0.00		0.00	9757.56
	ფოლადის ბადე 50x50x4 მმ	მ2	716.10	3.50	2506.35		0.00		0.00	2506.35
11	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	834.00	3.5	2919.00	2.5	2085.00		0.00	5004.00
	ლითონის ჭიშკარი კუტიკარით - 2 ცალი									
12	ლითონის ჭიშკრის და კუტიკარის მოწყობა ლითონის დგარებზე (საკეტი მოწყობილობით) (2 ცალი)	ც	2.00		0.00	500	1000.00		0.00	1000.00
	ფოლადის მილკადრატი 120X120X4მმ	მ	15.00	30.144	452.16		0.00		0.00	452.16
	ფოლადის მილკადრატი 50X50X2მმ	მ	4.20	6.28	26.38		0.00		0.00	26.38
	ფოლადის მილკადრატი 50X50X2მმ	მ	20.40	6.28	128.11		0.00		0.00	128.11
	ფოლადის მილკადრატი 50X50X2მმ	მ	112.00	6.28	703.36		0.00		0.00	703.36
	ლითონის ზოლგანა 50x5 მმ სისქით	კგ	5.40	2.00	10.80		0.00		0.00	10.80
13	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	18.40	3.5	64.40	2.5	46.00		0.00	110.40
	რკინაბეტონის არხი									
14	ღორღის საფუძველის მოწყობა საპირკელის ქვეშ	მ3	33.36	10	333.60	5	166.80	10.00	333.60	834.00
15	მონოლითური რკინაბეტონის არხის მოწყობა B15 სულფატმედეგი ბეტონით	მ3	44.48	159.83	7109.26	90.00	4003.20		0.00	11112.46
	არმატურა ა-3	ტ	1.71	1322.03	2263.96		0.00		0.00	2263.96
16	ფოლადის ცხაურის მოწყობა არხის თავზე, 275.5 გრძ. მ	ტ	3.51		0.00	750	2632.40		0.00	2632.40
	კუთხოვანა 50x50x3 მმ	ტ	1.28	1779.66	2274.98		0.00		0.00	2274.98
	მილკადრატი 20x20x2 მმ	ტ	2.23	1779.66	3971.40		0.00		0.00	3971.40
17	ფოლადის ცხაურის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	მ2	110.20	3.5	385.70	2.5	275.50		0.00	661.20
	ჯამი				50,987.03		24,362.50		2,905.82	78,255.34
	ზედნადები ხარჯები	9%								7042.98
	ჯამი									85298.33
	მოგება									6823.87
	ჯამი 11.				50,987.03					92,122.19
	12. 0.4კვ საკაბელო ქსელი და გარე განათება									
	1. სამშენებლო სამუშაოები									

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	120.00		0.00	18.75	2250.00		0.00	2250.00
2	III კატეგორიის გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	86.00		0.00	6.25	537.50		0.00	537.50
3	III კატეგორიის გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვიმცლელზე	ტ	64.26		0.00	6.25	401.63		0.00	401.63
4	გრუნტის გატანა	ტ	64.26		0.00		0.00	3.50	224.91	224.91
5	საყრდენი ბოძის დაბეტონება მ200 ბეტონით	მ3	0.80	135	108.00	62.5	50.00		0.00	158.00
6	ანტიკოროზიულად შეღებილი ლითონის საყრდენი ბოძის (სიმაღლით 6მ) მონტაჟი	ც	13.00	250	3250.00	62.5	812.50		0.00	4062.50
7	პლასტმასის გოფირებული მილის ჩაწყობა თხრილში დ=40მმ	გრძ.მ	410.00	1.5	615.00	0.1	41.00		0.00	656.00
	ჯამი				3,973.00		4,092.63		224.91	8,290.54
	ზედნადები ხარჯები	9%								746.15
	ჯამი									9036.68
	მოგება	8%								722.93
	ჯამი 1									9,759.62
	2. სამონტაჟო სამუშაოები									
8	ქვიშის საწოლის მომზადება კაბელისთვის	გრძ.მ	575.00	1	575.00	0.2	115.00		0.00	690.00
9	სანათისათვის კრონშტეინი L=1.5 მ Ø60 მმ	ც	13.00	50	650.00		0.00		0.00	650.00
10	გარე განათების ფარი, ჩამოსაკიდი, ერთპოლუსა ავტომატური გამთიშველით ნომინ. დენზე 25ა-1ც	ცალი	1	150	150.00	25	25.00		0.00	175.00
11	გარე განათების კონსოლური ტიპის სანათი ნატრიუმიანი მაღალი წნევის ნათურით, სიმძლავრით 150ვტ, გამშვი მარეგულირებელი მოწყობილობით	ც	13.00	146.61	1905.93	50	650.00		0.00	2555.93
12	ნათურა ნატრიუმიანი მაღალი წნევის, 220ვ, სიმძლავრით 150ვტ OMS-VBOSRAM 250W,E40	ც	13.00	22.03	286.44		0.00		0.00	286.44
13	ფოტორედე, 220ვ, ჩართვა 2-6,5 ლუქ. გამორთვა 3-13 ლუქ- 1ცალი	ც	1.00	150	150.00	25	25.00		0.00	175.00
14	მაგნიტური გამშვი 220ვ 20ა, კოჭა 220ვ.	ც	1.00	100	100.00	25	25.00		0.00	125.00

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	კაბელის გატარება გოფირებულ მილებში და საყრდენ ბოძებში	გრძმ	658.00		0.00		0.00		0.00	0.00
	ალუმინის ძარღვიანი ძალოვანი კაბელი მიწაში ჩასადები კვეთით 1(4X150//70)მმ	გრძმ	35.00	20	700.00	2.5	87.50		0.00	787.50
15	ალუმინის ძარღვიანი ძალოვანი კაბელი მიწაში ჩასადები კვეთით 1(3X10)მმ	გრძმ	450.00	2	900.00	1	450.00		0.00	1350.00
	ალუმინის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი მიწაში ჩასადები კაბელი კვეთით: 1(5X35) კვ.მმ	გრძმ	90.00	3	270.00	1	90.00		0.00	360.00
	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით: 1(3X1.5) კვ.მმ	გრძმ	83.00	12	99.60	0.1	8.30		0.00	107.90
16	საკაბელო ბუნიკი, ალუმინის ძარღვიანი 150მმ კვეთის კაბელისათვის	ც	8	3	24.00		0.00		0.00	24.00
17	საკაბელო ბუნიკი, ალუმინის ძარღვიანი 70მმ კვეთის კაბელისათვის	ც	2	3	6.00		0.00		0.00	6.00
18	საკაბელო ბუნიკი, ალუმინის ძარღვიანი 35მმ კვეთის კაბელისათვის	ც	10	2	20.00		0.00		0.00	20.00
19	ფარი ცოკოლში ერთფაზა ავტომატური ამომრთველით ნომინალურ დენზე ნა გარე განათებისთვის	ც	13.00	30	390.00	12.5	162.50		0.00	552.50
20	კუთხოვანა 50X50X5მმ =2.5მ	ც	5.00	16.25	81.25	5	25.00		0.00	106.25
21	დამიწების ფოლადის საღტე 40X4მმ	გრძმ	22.00	3.5	77.00	2.5	55.00		0.00	132.00
22	საკონტროლო ღებტა "ელექტრო"	მ	50.00	0.2	10.00		0.00		0.00	10.00
	ჯამი				6,395.22		1,718.30		0.00	8,113.52
	ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან									1240.44
	ჯამი									9353.96
	მოგება									748.32
	ჯამი 2									10,102.28
	ჯამი 12(1+2)									10,102.28
	ჯამი 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12									10,102.28
	მათ შორის:									
	სამშენებლო სამუშაოები									1,366.17
										8,736.11
										10,102.28

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	მასალის ტრანსპორტიმასალების ღირებულებიდან	2.00%								25,619.97
	ჯამი									
	დანახარჯები დროებით შენობა - ნაგებობებზე - 1,5% სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებიდან	1.50%								29882.73
	ჯამი									
	დანახარჯები ზამთრის პირობებში მუშაობისას - 0,2X0,6=0,12% სამშენებლო და სამონტაჟო სამუშაოებიდან	0.12%								2426.48
	ჯამი									
	ჭაბურღილის წყლის სრული ჰიდროქიმიური და მიკრობიოლოგიური ანალიზი	ანალიზი								1500.00
	ჯამი									
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე	5.00%								106457.61
	ჯამი									2235609.72
	დღგ - 18%	18.00%								402409.75
	ჯამი									

შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“ :

დირექტორი:

P.

გვ. 1/1



დ. შ. გვინეტაძე

ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი ს/კ430026189

პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის სახელი და გვარი	დავით გვენეტაძე
პირადი N	60001025332
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	თბილისი, სულხან ცინცაძის 31, ტელ: 595 590 557 Otar_gvenetadze@yahoo.com
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ	
პროექტის დასახელება: პროექტის ღირებულება: განხორციელების ვადები: განმახორციელებელი კომპანია: კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა): დაკავებული თანამდებობა: პროექტის მოკლე აღწერა:	იხილეთ დანართი №1
	იხილეთ დანართი №1
	იხილეთ დანართი №1
	იხილეთ დანართი №1

პროექტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

[Handwritten signature]

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა

[Handwritten signature]



ინფორმაცია პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილეს შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი ს/კ430026189

პირადი მონაცემები:	
პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილეს სახელი და გვარი	ოთარ გვენეტაძე
პირადი N	21001004190
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	თბილისი, სულხან ცინცაძის 31, ტელ: 557 78 88 88 Otar_gvenetadze@yahoo.com
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ	
პროექტის დასახელება:	იხილეთ დანართი №1
პროექტის ღირებულება:	იხილეთ დანართი №1
განხორციელების ვადები:	იხილეთ დანართი №1
განმახორციელებელი კომპანია:	იხილეთ დანართი №1
კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა):	
დაკავებული თანამდებობა:	
პროექტის მოკლე აღწერა:	

პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილეს ხელმოწერა ო. გვენეტაძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა ე. გვენეტაძე



ინფორმაცია პროექტის მთავარი ინჟინერის შესახებ

პრეტენდენტის დასახელება: შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“ ს/კ430026189

პირადი მონაცემები:	
პროექტის მთავარი ინჟინერის სახელი და გვარი	ომარ როინიშვილი
პირადი N	01009017100
საკონაქტო ინფორმაცია (მისამართი, ტელეფონი და ელ. ფოსტა):	თბილისი ვაჟა-ფშაველას მე-7 კვარტალი, კორპუსი 24 ბინა19, ტელ: 599 90 71 05 Otar_gvenetadze@yahoo.com
ინფორმაცია არანაკლებ ორი ანალოგიური პროექტის წარმატებით განხორციელების შესახებ	
პროექტის დასახელება: პროექტის ღირებულება: განხორციელების ვადები: განმახორციელებელი კომპანია: კომპანიის საკონაქტო ინფორმაცია (ტელეფონი და ელ.ფოსტა): დაკავებული თანამდებობა: პროექტის მოკლე აღწერა:	იხილეთ დანართი №2
	იხილეთ დანართი №2
	იხილეთ დანართი №2
	იხილეთ დანართი №2

პროექტის მთავარი ინჟინერის ხელმოწერა _____

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა _____



შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“

ტელ: 557 78 88 88

E-Mail: Otar_gvenetadze@yahoo.com

დანართი №1. ინფორმაცია ანალოგიური გამოცდილების შესახებ


N	შემსყიდველის დასახელება	პროექტის დასახელება და მოკლე აღწერა	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოს ღირებულება (ლარი)	განხორციელების ვადები
1	2	3	4	5	6
1	ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი	ხელვაჩაურის სპორტდარბაზის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები SPA150001417	656,481.32	651,917.10	7.08.2015 02.03.2015
2	წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი	ქ. წალენჯიხაში ახალი საბავშვო ბაღის მშენებლობა SPA150015736	786,337.00	779,360.39	21.07.2015 /20.06.2016
3	ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი	ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთა ყოფილი საცხოვრებლის სარემონტო სამუშაოების SPA150033674	634,501.22	576,673.26	25.01.2016 10.07.2016
4	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო MCA-Georgia	გორის №5, ტინისხიდის, ფხვევისის და ხიდისთავის საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაცია	GEL 5,172,496.51 USD 1,839,435.0 დღგ-ს გარეშე	5,080,514.57	15.10.2015 15.08.2016
5	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო MCA-Georgia	ონის სიმონ სხირტლაძის სახელობის სკოლის სრული რეაბილიტაცია	GEL 1,651,083.09 USD 577,103.4 დღგ-ს გარეშე	1,651,083.09	20.07.2015 20.01.2017
6	ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი საქართველო MCA-Georgia	წაღვერის და ხაშურის საჯარო სკოლების სრული რეაბილიტაცია	GEL 2,728,147.90 USD 963,329.1 დღგ-ს გარეშე	2,697,782.92	20.09.2016 29.05.2017
ჯამი				11,437,531.33	

დანართი №1-ით ჩამოთვლილ პროექტებში თანამდებობები განაწილებული იყო შემდეგნაირად:

პროექტების მენეჯერი და
ამავდროულად კომპანიის დავით გვენეტაძე
დირექტორი:

პროექტის მენეჯერის მოადგილე: ოთარ გვენეტაძე

პრიტენდენტის ხელმოწერა





დანართი №2. ინფორმაცია მთავარი ინჟინერის ანალოგიური გამოცდილების შესახებ

N	განმახორციელებელი კომპანია:	პროექტის დასახელება და მოკლე აღწერა	პროექტის ღირებულება	განხორციელების ვადები
1	2	3	4	6
1	შ.პ.ს. „კარკასი“ ტელ: 032 2 54 56 11 sofia.roinishvili@kjlaw.ge	თბილისში №192 საჯარო სკოლის რეკონსტრუქცია რემონტი	1,050,000.00	02.06.2006 25.09.2006
2	შ.პ.ს. „ტერაბილდინგი“ terrabuilding@yahoo.com ტელ: 595 55 77 99	თბილისში შატბერაშვილის და კეკელიძის ქუჩის მიმდებარედ ნაკვეთი №7-ში საცხოვრებელი კორპუსის მშენებლობა-რემონტი	2,350,000.00	04.04.2014 02.08.2016
3	შ.პ.ს. „ენგი“ ltdengi@yahoo.com ტელ: 231-30-22	თბილისში შატბერაშვილის და კეკელიძის ქუჩის მიმდებარედ საცხოვრებელი ორბუჯი „ფიჭვები“-ს მშენებლობა	12,150,000.00	14.08.2009 02.08.2014
4	შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“ ტელ: 557 78 88 88 E-Mail: Otar_gvenetadze@yahoo.com	ონის სიმონ სხირტლაძის სახელობის სკოლის სრული რეაბილიტაცია	GEL 1,651,083.09 USD 577,103.4 დღგ-ს გარეშე	20.07.2015 20.01.2017
ჯამი				

პროექტების მთავარი ინჟინერი: ომარ როინიშვილი

პრიტენდენტის ხელმოწერა





1 ნოემბერი 2017 წელი


წინარე შეთანხმება

ერთხის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი ს/კ 430026189 (შემდგომში „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით გვენეტაძის სახით პ/ნ 60001025332 იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი პროექტის ხელმძღვანელი დავით გვენეტაძის სახით პ/ნ 60001025332, (შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში NAT170009067 (ტენდერის ნომერი) „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა



პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა








1 ნოემბერი 2017 წელი

წინარე შეთანხმება

ერთხის მხრივ, ტენდერში მონაწილე პირი შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი ს/კ 430026189 (შემდგომში „პრეტენდენტი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის დავით გვენეტაძის სახით პ/ნ 60001025332 იღებს ვალდებულებას და მეორეს მხრივ, სატენდერო პირობების შესაბამისად, პრეტენდენტის მიერ სპეციალისტად წარმოდგენილი პირი პროექტის ხელმძღვანელის მოადგილე ოთარ გვენეტაძის სახით პ/ნ 21001004190, (შემდგომში „სპეციალისტი“) თანხმდება, რომ ტენდერში NAT170009067 (ტენდერის ნომერი) „პრეტენდენტის“ გამარჯვების შემთხვევაში, „სპეციალისტად“ წარმოდგენილი პირი იქნება დასაქმებული პრეტენდენტთან და კომპეტენციის ფარგლებში, პირადად განახორციელებს ტენდერით გათვალისწინებულ სამუშაოების შესრულებას.

სპეციალისტის ხელმოწერა 


პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა 



წინარე შეთანხმება

სპეციალისტის ხელმოწერა თხომიძე

პრეტენდენტის ხელმძღვანელის ხელმოწერა ე. ბერიძე





პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

Georgia

09.11.2017

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათავე ოფისი

საკონტაბილენო ურთიერთობის
ქვეყნის ფილიალი

აუტორი : ქეთევან ჯალაღანია
ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1291)
ფაქსი : +995 32 2202223
ელ-ფოსტა : k.jalagania@procreditbank.ge
თარიღი : 09.11.2017

ბენეფიციარი:

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

აღიქციების ქ. №1
თბილისი, საქართველო

ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფა

მხედველობაში ეიღებოდა რა, რომ შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“-მა (საიდენტიფიკაციო კოდი: 430026189), (შემდგომში „მიმწოდებელმა“) სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მიერ გამოცხადებულ ტენდერში NAT170009067 წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ხოლო თანხაზე ვარო გავცემო მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ეიღებოდა გამოუთხოვად ვალდებულებას და ვადასტურებო რომ ვარო გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

65,951.00 (სამოცდახუთი ათას ცხრაასორმოცდათერთმეტი) ლარი

და უპირობოდ ეკისრულობო ზემოთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადაა 2019 წლის 11 მარტის ჩათვლით

წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე შემდეგ მისამართზე: სს „პროკრედიტ ბანკი“, სათავე ოფისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო.
საბანკო გარანტია ექმნება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

პატივისცემით,
სს „პროკრედიტ ბანკი“, საქართველო

ეთერ ნებიერიძე

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

თეიმურაზ მანჯგალაძე

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

ქეთევან ჯალაღანია

დოკუმენტური ბიზნესის
კოორდინატორი

1622819

Part of the
ProCredit Group

21 Al. Kazbegi Ave.
0160 Tbilisi, Georgia
ალ. ყაზბეგის გამზ. 21
0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ალ: +995 (0) 32 2202222
Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

JSC ProCredit Bank / ს.ს. პროკრედიტ ბანკი
SWIFT / BIC : MIBGGE22
Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
204851197



პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

Georgia

13.11.2017

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ად. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათავე ოფისი
საკორესპონდენტო ურთიერთობის
ქვეგანყოფილება

ბენეფიციარი:

სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

ალექსიძის ქ. №1
თბილისი, საქართველო

აგტორი : ქეთევან ჯალაღანია
ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1291)
ფაქსი : +995 32 2202223
ელ-ფოსტა : k.jalagania@procreditbank.ge
თარიღი : 13.11.2017

გარანტია №1622819 - ტიპის ცვლილება

გაცნობებთ, რომ 2017 წლის 9 ნოემბერს ჩვენს მიერ წარმოდგენილ ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტიაში №1622819, თანხით 65,951.00 (სამოცდახუთი ათას ცხრაასორმოცდათერთმეტი) ლარი, მოქმედების ვადით 2019 წლის 11 მარტის ჩათვლით, პრინციპალის შპს „ქართული სამშენებლო ჯგუფის“ (საიდენტიფიკაციო კოდი: 430026189), დაეაღივებოდა შემდეგი ცვლილება:

პუნქტი საბანკო გარანტიის თანხის მოთხოვნის და გადახდის შესახებ ჩამოყალიბდა შემდეგნაირად:

სს „პროკრედიტ ბანკი“ უპირობოდ კისრულობს ზემოთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე, არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღის ვადაში, თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე

აღნიშნული გარანტიის ყველა დანარჩენი პირობა რჩება უცვლელი.

პატივისცემით,

სს „პროკრედიტ ბანკი“, საქართველო

ეთერ ნებიერიძე

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

ე. ნებიერიძე

მიხეილ ჭელიძე

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

მიხეილ ჭელიძე

ქეთევან ჯალაღანია

დოკუმენტური ბრუნვის
კორდინატორი

ქეთევან ჯალაღანია

1622823

Part of the
ProCredit Group

21 Al. Kazbegi Ave.
0160 Tbilisi, Georgia
ად. ყაზბეგის გამზ. 21
0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ტელ: +995 (0) 32 2202222
Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

ISC ProCredit Bank / სს. პროკრედიტ ბანკი
SWIFT / BIC : MIBGGE22
Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
204851197

ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

13 ნოემბერი 2017 წ.

ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს“ 2017-2018 წლის დაფინანსების ფარგლებში მარტილის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნაგებერაოს საჯარო სკოლის სამშენებლო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე 2017 წლის 03 აგვისტოს გამოცხადებული NAT170009067 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ფარგლებში 2017 წლის 13 ნოემბერს გაფორმებული N32070201/03/186 ხელშეკრულების ინსპექტირების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და შ.პ.ს. „ქართული სამშენებლო ჯგუფი“-ს მიმართ არ ვიმყოფები ინტერესთა კონფლიქტში.


შოთა კაკაბაძე



არჩილ შარიქაძე



ვახტანგ მინდაძე



გიორგი ციციძე



სანდრო მელაშვილი

