

ქ. თბილისი

24 აპრილი 2018 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებელი (გამგებელის მ.შ.) სარდიონ ბურდულაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „საქ-მშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა ხოჯანაშვილის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT180003566 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

### 1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

### 2. ხელშეკრულების ობიექტი და შესყიდვის საშუალება

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია: რაიონის ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელების მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, რომლის ხარჯთაღრიცხვაც მოცემულია დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე. (CPV კოდი 45232420).

### 3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 57998 (ორმოცდაჩვიდმეტიათასცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი) ლარი და 89 თეთრი;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;

### 4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 4.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

### 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი), ცალ-ცალკე მისამართზე მთლიანი მოცულობით, ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველის ტექნიკურ ზედამხედველის (ა.ა.)-ის თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია) და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი.

## 6. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

6.1. სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე სანიაღვრე ქსელების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს შემდეგ მისამართებზე:

6.1.1. ორხევის დასახლება, ი. გოკიელის ქუჩა, გ. ახვლედიანის ქუჩიდან შ. ამირანაშვილის ქუჩამდე;

6.1.2. ორხევის დასახლება, ა. წუწუნავას ქუჩა, გ. ახვლედიანის ქუჩიდან შ. ამირანაშვილის ქუჩამდე;

6.1.3. ორხევის დასახლება, დ. კაკაბაძის ქუჩა, გ. ახვლედიანის ქუჩიდან შ. ამირანაშვილის ქუჩამდე;

6.2. სამუშაოები უნდა დასრულდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან – არაუგვიანეს 2018 წლის 15 ივნისის ჩათვლით.

6.3. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს და შეათანხმოს შემსყიდველთან სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი.

6.4. მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების დროს ტერიტორიაზე უნდა განათავსოს ბანერი, სადაც აღნიშნული იქნება: სამუშაოებს აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა - ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.

## 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებული მოთხოვნებისა და სტანდარტების შესაბამისად, სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უნდა მოხდეს სამუშაოთა მაღალი ხარისხის შესრულება და მათი დამთავრება დადგენილ ვადებში; სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ყველა ნორმა: (მ. შ. მოსახლეობისათვის თხრილზე ხის მასალის ცალმხრივ მოაჯირიანი გადასასვლელის მოწყობა, გადასასვლელის შემდგომი დემონტაჟით. გადასასვლელის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 75 სმ.; თხრილის/ქვაბულის შემოზღუდვა და შემდგომი მოხსნა; მოძრაობის მარეგულირებელი დროებითი ნიშნების და ციმციმების მოწყობა და შემდგომი დემონტაჟი; სამშენებლო პერსონალის სპეც ჩასაცმელით აღჭურვა); წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად შესრულებული და გადმოცემული სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 (სამი) წელს დაწყებული სამუშაოების დამთავრებიდან; საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა.

## 8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე (მათ შორის სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევა) სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით;
- 8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტიდან გადისახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 8.4. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

## 9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (მათ შორის სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევა), მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;
- 9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;
- 9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

## 10. დაუძლეველი ძალა

- 10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

## 11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

## 12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2018 წლის 16 ივლისის ჩათვლით.

### 13. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.2. სუბკონტრაქტორი არ გამოიყენება..

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

### მხარეთა რეკვიზიტები:

#### შემსყიდველი:


სამგორის რაიონის გამგეობა  
მის. ქ. თბილისი,  
მოსკოვის გამზირი №14  
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22  
საიდენტ. კოდი 206 351 598  
ტელ. 237 31 05;

#### მიმწოდებელი:

შპს „საქ-მშენი“  
მის ქ. თბილისი, ჯავახეთის I-ლი  
შესახვევი კორპუსი №4, ბინა №29  
სს „თიბისი ბანკი“  
ა/ა GE12TB7577636080100001  
კოდი TBCBGE22  
საიდენტ. კოდი 406 122 770  
ტელ. 595 14 76 39;

#### გამგებელის მ.შ:

  
სარდლან ბურდულაძე

#### დირექტორი:

----- ლაშა ხოჯანაშვილი



დანართი #4

სამგორის რაიონი, იგოკიელის ქუჩა გაველდიანის ქუჩიდან შამირანაშვილის ქუჩამდე სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                                          | განზ. ერთ. | რაოდენობა ნორმატივით |        | მასალა    |        | ხელფასი   |        | ტრანსპორტირება და შექანიშმები |         | ჯამი    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------|---------|---------|
|   |                                                                             |            | ერთეულზე             | სულ    | ერთ. ფასი | სულ    | ერთ. ფასი | სულ    | ერთ. ფასი                     | სულ     |         |
| 1 | 2                                                                           | 3          | 4                    | 5      | 6         | 7      | 8         | 9      | 10                            | 11      | 12      |
| 1 | ასფალტის საფარის მონგრევა დატვირთვა ავტოთვიითმცდელებზე და გატანა 15კმ-მდე   | მ3         |                      | 7.04   |           | 0.00   | 11.50     | 80.96  | 18.50                         | 130.24  | 211.20  |
| 2 | თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ექსკავატორით                                      | მ3         |                      | 150.88 |           | 0.00   |           | 0.00   | 1.50                          | 226.32  | 226.32  |
| 3 | თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით                                             | მ3         |                      | 37.71  |           | 0.00   | 9.00      | 339.39 |                               | 0.00    | 339.39  |
| 4 | ტრანშეის ან ქვაბულის დროებითი გამაგრება ხის მასალით                         | მ2         |                      | 30.00  | 5.00      | 150.00 | 2.50      | 75.00  |                               | 0.00    | 225.00  |
| 5 | თხრილის ძირის მოშანდაკება და დატკეპანა ვიბრო სატკეპნით                      | მ3         |                      | 16.89  |           | 0.00   | 0.70      | 11.82  | 1.10                          | 18.58   | 30.40   |
| 6 | მიწის ან სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიითმცდელებზე და გატანა 15 კმ-მდე | მ3         |                      | 226.31 |           | 0.00   |           | 0.00   | 13.00                         | 2942.00 | 2942.00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                            |      |  |        |        |         |        |        |      |        |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------|--------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 7  | ბაღის მოწყობა მილის ქვეშ ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკერძებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 10 სმ დატკეპნა ვიბრო მექანიზმებით | მ3   |  | 15.76  | 7.70   | 121.35  | 7.60   | 119.78 | 1.00 | 15.76  | 256.89  |
| 8  | მილის დაფარვა ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკერძებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 20 სმ დატკეპნა                               | მ3   |  | 64.92  | 7.70   | 499.88  | 7.60   | 493.39 | 1.00 | 64.92  | 1058.20 |
| 9  | თხრილის ან ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევეთ ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით                                                                                                                                                                       | მ3   |  | 115.07 | 7.70   | 886.04  | 0.60   | 69.04  | 1.60 | 184.11 | 1139.19 |
| 10 | თხრილის ან ქვაბულის ძირზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა სისქით 10 სმ და დატკეპნა ვიბროსატკეპნით                                                                                                                                                          | მ3   |  | 0.90   | 7.70   | 6.93    | 7.50   | 6.75   | 0.00 | 0.00   | 13.68   |
| 11 | სანიადვრე ტის ძირის და კედლების მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში მიმართველი არხის მოწყობით) მონოლითური ბეტონით მ-200                                                                                                                                        | მ3   |  | 9.26   | 155.00 | 1435.30 | 106.00 | 981.56 | 1.00 | 9.26   | 2426.12 |
| 12 | ღნ 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,9მ მონტაჟით კვ 10-9                                                                                                                                                                                                     | ცალი |  | 1.00   | 150.00 | 150.00  | 18.00  | 18.00  | 5.50 | 5.50   | 173.50  |
| 13 | ღნ 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,6მ მონტაჟით კვ 10-6                                                                                                                                                                                                     | ცალი |  | 1.00   | 84.00  | 84.00   | 18.00  | 18.00  | 5.50 | 5.50   | 107.50  |

|                             |                                                                                                             |      |        |        |         |       |         |       |         |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 14                          | რკინა ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო ხუფით (დ-1000მმ, რკინა ბეტონის რგოლისათვის)              | ცალი | 1.00   | 550.00 | 550.00  | 18.00 | 18.00   | 5.50  | 5.50    | 573.50   |
| 15                          | სანიაღვრე ჭის გადახურვის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ცხაურით, (შიდა ზომა 70X70 სმ)                                  | ცალი | 5.00   | 385.00 | 1925.00 |       | 0.00    |       | 0.00    | 1925.00  |
| 16                          | დნ=300 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით ( ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით) | გრძმ | 176.00 | 23.69  | 4169.44 | 2.50  | 440.00  | 0.50  | 88.00   | 4697.44  |
| 17                          | ბეტონის დანგრევა პნემატური ჩაქუნის გამოყენებით                                                              | მ3   | 1.00   |        | 0.00    | 32.00 | 32.00   | 10.00 | 10.00   | 42.00    |
| 18                          | ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და გატანა 15კმ-მდე                                              | მ3   | 3.00   |        | 0.00    | 10.00 | 30.00   | 13.00 | 39.00   | 69.00    |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        | 9977.95 |       | 2733.69 |       | 3744.70 | 16456.33 |
| ზედნაღები ხარჯები: %        |                                                                                                             | 5%   |        |        |         |       |         |       |         | 822.82   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        |         |       |         |       |         | 17279.15 |
| მოგება: %                   |                                                                                                             | 5%   |        |        |         |       |         |       |         | 863.96   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        |         |       |         |       |         | 18143.11 |
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი: 3% |                                                                                                             | 3%   |        |        |         |       |         |       |         | 544.29   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        |         |       |         |       |         | 18687.40 |
| დ.ღ.გ. : 18%                |                                                                                                             | 18%  |        |        |         |       |         |       |         | 3363.73  |
| სულ:                        |                                                                                                             |      |        |        |         |       |         |       |         | 22051.13 |

პრეტენდენტი შპს "საქშენი"

დირექტორი ლ. ხოჯანაშვილი



სამგორის რაიონი, დ.კაკაბაძის ქუჩა გაელედინის ქუჩიდან შამირანაშვილის ქუჩამდე სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                                     | განზ. ერთ. | რაოდენობა | მასალა    |        | ხელფასი   |        | ტრანსპორტირება და მექანიზმები |         | ჯამი    |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-------------------------------|---------|---------|
|   |                                                                        |            |           | ერთ. ფასი | სულ    | ერთ. ფასი | სულ    | ერთ. ფასი                     | სულ     |         |
| 1 | 2                                                                      | 3          | 5         | 6         | 7      | 8         | 9      | 10                            | 11      | 12      |
| 1 | ასფალტის საფარის შონგრევა დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და გატანა 15კმ-მდე  | მ3         | 5.36      |           | 0.00   | 11.50     | 61.64  | 18.50                         | 99.16   | 160.80  |
| 2 | თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ექსკავატორით                                 | მ3         | 126.21    |           | 0.00   |           | 0.00   | 1.50                          | 189.32  | 189.32  |
| 3 | თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით                                        | მ3         | 31.55     |           | 0.00   | 9.00      | 283.95 |                               | 0.00    | 283.95  |
| 4 | ტრანშეის ან ქვაბულის ღრობებითი გამაგრება ხის მასალით                   | მ2         | 30.00     | 5.00      | 150.00 | 2.50      | 75.00  |                               | 0.00    | 225.00  |
| 5 | თხრილის ძირის მოშანდაკება და დატკეპნა ვიბრო ხატკეპნით                  | მ3         | 12.86     |           | 0.00   | 0.70      | 9.00   | 1.10                          | 14.15   | 23.15   |
| 6 | მიწის ან საშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და გატანა 15 კმ-მდე | მ3         | 189.31    |           | 0.00   |           | 0.00   | 13.00                         | 2461.06 | 2461.06 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |        |        |        |      |        |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---------|
| 7  | ბაღის მოწყობა მიწის ქვეშ ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკვრივადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 10 სმ დატკეპნა ვიბრო მექანიზმებით | მ3   | 12.00  | 7.70   | 92.40  | 7.60   | 91.20  | 1.00 | 12.00  | 195.60  |
| 8  | მიწის დაფარვა ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკვრივადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 20 სმ დატკეპნა                               | მ3   | 49.43  | 7.70   | 380.61 | 7.60   | 375.67 | 1.00 | 49.43  | 805.71  |
| 9  | თხრილის ან ქვაბულის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფენებად დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით                                                                                                                                                                      | მ3   | 102.23 | 7.70   | 787.17 | 0.60   | 61.34  | 1.60 | 163.57 | 1012.08 |
| 10 | თხრილის ან ქვაბულის ძირზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა სისქით 10 სმ და დატკეპნა ვიბროსატკეპნით                                                                                                                                                         | მ3   | 0.75   | 7.70   | 5.78   | 7.50   | 5.63   | 0.00 | 0.00   | 11.40   |
| 11 | სანიაღვრე ჭის ძირის და კედლების მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში მიმმართველი არხის მოწყობით) მონოლითური ბეტონით მ-200                                                                                                                                      | მ3   | 5.53   | 155.00 | 857.15 | 106.00 | 586.18 | 1.00 | 5.53   | 1448.86 |
| 12 | ღნ 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0,9მ მონტაჟით კ/კ 10-9                                                                                                                                                                                                   | ცალი | 3.00   | 150.00 | 450.00 | 18.00  | 54.00  | 5.50 | 16.50  | 520.50  |

|                             |                                                                                                             |      |        |        |          |       |          |       |          |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|
| 13                          | რკინა ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო ხუფით (დ-1000მმ, რკინა ბეტონის რგოლისათვის)              | ცალი | 1.00   | 550.00 | 550.00   | 18.00 | 18.00    | 5.50  | 5.50     | 573.50   |
| 14                          | სანიაღვრე ჭის გადახურვის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ცხურით, (შიდა ზომა 70X70 სმ)                                   | ცალი | 4.00   | 385.00 | 1540.00  |       | 0.00     |       | 0.00     | 1540.00  |
| 15                          | დნ=300 მმ სანიაღვრე გარე ქსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით ( ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით) | გრძმ | 134.00 | 23.69  | 3174.46  | 2.50  | 335.00   | 0.50  | 67.00    | 3576.46  |
| 16                          | ბეტონის დანგრევა ანემატური ჩაქუნის გამოყენებით                                                              | მ3   | 1.00   |        | 0.00     | 32.00 | 32.00    | 10.00 | 10.00    | 42.00    |
| 17                          | ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და გატანა 15კმ-მდე                                              | მ3   | 3.00   |        | 0.00     | 10.00 | 30.00    | 13.00 | 39.00    | 69.00    |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        | 7987.567 |       | 2018.603 |       | 3132.205 | 13138.38 |
| ზედნადები ხარჯები: %        |                                                                                                             | 5%   |        |        |          |       |          |       |          | 656.92   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        |          |       |          |       |          | 13795.29 |
| მოგება: %                   |                                                                                                             | 5%   |        |        |          |       |          |       |          | 689.76   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        |          |       |          |       |          | 14485.06 |
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი: 3% |                                                                                                             | 3%   |        |        |          |       |          |       |          | 434.55   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |      |        |        |          |       |          |       |          | 14919.61 |
| დ.დ.გ. : 18%                |                                                                                                             | 18%  |        |        |          |       |          |       |          | 2685.53  |
| სულ:                        |                                                                                                             |      |        |        |          |       |          |       |          | 17605.14 |

პრეტენდენტი შპს "საქმშენი"

დირექტორი ლ. ხოჯანაშვილი



სამგორის რაიონი, აწუწუნავას ქუჩა გაველდიანის ქუჩიდან შამირანაშვილის ქუჩამდე სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

| № | სამუშაოების, რესურსების დასახელება                                      | ერთ. განზ. | რაოდენობა | მასალა    |        | ხელფასი   |        | ტრანსპორტირება და მუშაობები |         | ჯამი    |
|---|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|-----------------------------|---------|---------|
|   |                                                                         |            |           | ერთ. ფასი | სულ    | ერთ. ფასი | სულ    | ერთ. ფასი                   | სულ     |         |
| 1 | 3                                                                       | 4          | 5         | 6         | 7      | 8         | 9      | 10                          | 11      | 12      |
| 1 | ასფალტის საფარის მონგრევა დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და გატანა 15კმ-მდე   | მ3         | 5.28      |           | 0.00   | 11.50     | 60.72  | 18.50                       | 97.68   | 158.40  |
| 2 | თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ექსკავატორით                                  | მ3         | 135.76    |           | 0.00   |           | 0.00   | 1.50                        | 203.64  | 203.64  |
| 3 | თხრილის ან ქვაბულის გაჭრა ხელით                                         | მ3         | 33.93     |           | 0.00   | 9.00      | 305.37 |                             | 0.00    | 305.37  |
| 4 | ტრანშეის ან ქვაბულის დროებითი გაშვება ხის მასალით                       | მ2         | 30.00     | 5.00      | 150.00 | 2.50      | 75.00  |                             | 0.00    | 225.00  |
| 5 | თხრილის ძირის მოშანდაკება და დატკეპნა ვიბრო სატკეპნით                   | მ3         | 12.67     |           | 0.00   | 0.70      | 8.87   | 1.10                        | 13.94   | 22.81   |
| 6 | მიწის ან სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცდელზე და გატანა 15 კმ-მდე | მ3         | 203.63    |           | 0.00   |           | 0.00   | 13.00                       | 2647.16 | 2647.16 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |         |        |        |      |        |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 7  | ბაღის მოწყობა მილის ქვეშ ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკერივებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 10 სმ დატკეპენა ვიბრო მექანიზმებით | მ3   | 11.82  | 7.70   | 91.01   | 7.60   | 89.83  | 1.00 | 11.82  | 192.67  |
| 8  | მილის დაფარვა ქვებისაგან თავისუფალი ადგილად შემკერივებადი მასალით, ფრაქციის მაქსიმალური ზომა არ უნდა აღემატებოდეს 20მმ (ამ მასალაში არ იგულისხმება: მიწა, ასევე გრუნტი თიხოვანი და ტორფოვანი ჩანარებით) სისქით 20 სმ დატკეპენა                               | მ3   | 48.69  | 7.70   | 374.91  | 7.60   | 370.04 | 1.00 | 48.69  | 793.65  |
| 9  | თხრილის ან ქვაბულის შეესება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფენებიდან დატკეპენა ვიბრო სატკეპნით                                                                                                                                                                      | მ3   | 116.72 | 7.70   | 898.74  | 0.60   | 70.03  | 1.60 | 186.75 | 1155.53 |
| 10 | თხრილის ან ქვაბულის ძირზე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის მოწყობა სისქით 10 სმ და დატკეპენა ვიბროსატკეპნით                                                                                                                                                           | მ3   | 0.75   | 7.70   | 5.78    | 7.50   | 5.63   | 0.00 | 0.00   | 11.40   |
| 11 | ხანიალერე ჭის ძირის და კედლების მოწყობა (საჭიროების შემთხვევაში მიმართულები არხის მოწყობით) მონოლითური ბეტონით მ-200                                                                                                                                         | მ3   | 7.17   | 155.00 | 1111.35 | 106.00 | 760.02 | 1.00 | 7.17   | 1878.54 |
| 12 | ღრ 1000 მმ რკინა-ბეტონის რგოლი h=0.9მ მონტაჟით კ/კ 10-9                                                                                                                                                                                                      | ცალი | 2.00   | 150.00 | 300.00  | 18.00  | 36.00  | 5.50 | 11.00  | 347.00  |
| 13 | რკინა ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო ხუფით (ღ-1000მმ. რკინა ბეტონის რგოლისათვის)                                                                                                                                                               | ცალი | 1.00   | 550.00 | 550.00  | 18.00  | 18.00  | 5.50 | 5.50   | 573.50  |

|                             |                                                                                                             |       |        |        |         |       |         |       |         |          |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|----------|
| 14                          | სანიაღვრე ჰის გადახურვის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ცხურით, (შილა ზომა 70X70 სმ)                                   | ცალი  | 4.00   | 385.00 | 1540.00 |       | 0.00    |       | 0.00    | 1540.00  |
| 15                          | დნ=300 მმ სანიაღვრე გარე კსელების გოფირებული სნ8 მილი მონტაჟით ( ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის გამოყენებით) | გრძ.მ | 132.00 | 23.69  | 3127.08 | 2.50  | 330.00  | 0.50  | 66.00   | 3523.08  |
| 16                          | ბეტონის დანგრევა პნემატური ჩაქუნის გამოყენებით                                                              | მ3    | 1.00   |        | 0.00    | 32.00 | 32.00   | 10.00 | 10.00   | 42.00    |
| 17                          | ტერიტორიის დასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან და გატანა 15კმ-მდე                                              | მ3    | 3.00   |        | 0.00    | 10.00 | 30.00   | 13.00 | 39.00   | 69.00    |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |       |        |        | 8148.88 |       | 2191.51 |       | 3348.35 | 13688.74 |
| ზედნაღები ხარჯები: %        |                                                                                                             |       |        | 5%     |         |       |         |       |         | 684.44   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |       |        |        |         |       |         |       |         | 14373.18 |
| მოგება: %                   |                                                                                                             |       |        | 5%     |         |       |         |       |         | 718.66   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |       |        |        |         |       |         |       |         | 15091.84 |
| გაუთვალისწინებელი ხარჯი: 3% |                                                                                                             |       |        | 3%     |         |       |         |       |         | 452.76   |
| ჯამი:                       |                                                                                                             |       |        |        |         |       |         |       |         | 15544.59 |
| დ.კ.გ. : 18%                |                                                                                                             |       |        | 18%    |         |       |         |       |         | 2798.03  |
| სულ:                        |                                                                                                             |       |        |        |         |       |         |       |         | 18342.62 |

პრეტენდენტი შპს "საქმშენი"

დირექტორი ღ. ხოჯანაშვილი

