

ქალაქი კასპი

ერთის მხრივ კასპის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მერის მანუჩარ მერებაშვილის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „B&B“, (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ბერდია ბანძელაძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონის და პრეტენდენტის (NAT180003619) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე.
- 1.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5. „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6. „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7. „ტექნიკური დავალება“ – სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. ქალაქ კასპში ქარჩისის დასახლებაში საკანალიზაციო ქსელის მოწყობის სამუშაოები. CPV 45200000

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 217 229 (ორას ჩვიდმეტი ათას ორას ოცდაცხრა) ლარს.

- 1) გურამიშვილის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის ღირებულება 60 795.27 ლარი;
- 2) ხეთაგუროვის ქუჩის (სამი ჩიხით) საკანალიზაციო ქსელის ღირებულება 156 433.73 ლარი;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1. სატენდერო წინადადებაში საერთო ფასი გამოსახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით.
- 4.2 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 4.3.1. ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, არაუმეტეს 3 ეტაპად, ამასთანავე თითოეულ ეტაპზე შესაძლებელია ანაზღაურდეს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოები, რომელთა ღირებულება შეადგენს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არანაკლებ 20 % - ისა.
- 4.3.2. როგორც შუალედური, ისე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2 ფორმა #3-ის, მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული შუალედური ან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ხელისმოწერის შემდეგ, მიმწოდებლის მიერ შესაბამისი ფინანსური დოკუმენტაციის და წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
(დასკვნ(ებ)ის ხარჯებს აანაზღაურებს შემსყიდველი);
- 4.4. პირგასამტეხლოს დაკისრების შემთხვევაში, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება აუნაზღაურდება მხოლოდ პირგასამტეხლოს გადახდის შემთხვევაში.
- 4.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისად, შესაძლებელია ურთიერთგაქვითვა.
- 4.6. სამუშაოების წარმოებისას აუცილებელია ფარული სამუშაოების აქტების წარმოება და სამუშაოებზე შესაბამისი ინსპექტირების ორგანოს წარმომადგენლის/ების დასწრება.
- 4.7. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.
- 4.8. დაფინანსების წყაროა (ადგილობრივი 5% და ცენტრალური 95%) ბიუჯეტი, საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 18 იანვრის #136 განკარგულება.

5. მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესრულებული სამუშაოების საბოლოო მოცულობები დადგინდება შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ მომზადებული შესაბამისი ინსპექტირების ანგარიშით (საექსპერტო დასკვნით).

5.2. შესყიდვის ობიექტის როგორც ეტაპობრივად ისე საბოლოო მიღება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ანგარიშგაქტურისა და ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ +“ - ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება სრულად მიღებულად, მხოლოდ კასპის მუნიციპალიტეტში წარმოებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების მიმღები ჯგუფის მიერ შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, რომელსაც „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელს აწერენ მიმღები ჯგუფის წევრები და თავმჯდომარე, ხოლო „მიმწოდებლის“ მხრიდან მისი დირექტორი.

6. მომსახურების გაწევის ვადა

6.1 სამუშაოების შესრულების და ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნა) წარდგენის ვადა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 23 ივლისის ჩათვლით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მოითხოვოს გამოსაყენებელი/გამოყენებული მასალების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დადასტურების მიზნით, მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების თანახმად ეტაპობრივად, დადგენილ ვადებში წარმოადგინოს შესაბამისი საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდების, შემოწმებების, კვლევების შედეგები, რომლებიც გაცემული იქნება შესაბამის სფეროში აკრედიტებული საგამოცდო ლაბორატორიის მიერ (საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ლაბორატორიის არსებობის შემთხვევაში) მასალების და სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის და საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.

ბ) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება სამუშაოს მიმდინარეობაზე, საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, ხელშეკრულების პირობების და საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები.

გ) მომსახურების დასრულებამდე გამოითხოვოს მიმწოდებლისაგან მისთვის საჭირო დოკუმენტი.

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს მიმწოდებლის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:

ა) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად. ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

ბ) მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების პროცესში აწარმოოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებით მოთხოვნილი საშემსრულებლო დოკუმენტაცია.

გ) მოსთხოვოს შემსყიდველს მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოების შესრულების და ინსპექტირების ანგარიში (საექსპერტო დასკვნა) წარმოადგინოს იმ ვადებში, რომელიც მითითებულია ხელშეკრულების 6.1 პუნქტში;

ბ) უზრუნველყოს მომსახურების გაწევა ტექნიკური დავალების შესაბამისად;

7.5. ტექნიკური დავალება:

7.5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში დაიწყოს სამუშაოები, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს სახელშეკრულებო გარანტიის ანაზღაურება.

ა) დაკვალვის და სამუშაოების დაწყებას, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა ესწრებოდეს წყალკანალის, სილქნეტის, სოკარ ჯორჯია გაზთან და ენერგო პროჯორჯიის წარმომადგენელი.

ბ) სამუშაოების მთელ პერიოდზე დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები; მუშებსა და ინჟინერტექნიკურ პერსონალს სამშენებლო მოედანზე ყოფნისას უნდა ეხუროთ ჩაფხუტები, უნდა იყვნენ შემოსილნი სპეცტანსაცმლით.

გ) სამშენებლო ობიექტებზე უნდა მოეწყოს მშენებელი ორგანიზაციის მაჩვენებელი ბანერები, სადაც აღნიშნული იქნება: 1) ორგანიზაციის დასახელება; 2) სამუშაოს ვადები. 3) მშენებელი ორგანიზაციის მომართვა, (ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის).

დ) სამუშაოების შესრულებისას, ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში, შემსრულებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა.

7.5.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით ორი კვირის განმავლობაში ვალდებულია გაანთავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

7.5.3. სამუშაოს წარმოებისას შემსრულებლის ბრალეულობით დაზარალებული მესამე მხარის ზარალს, საკუთარი ხარჯებით, მთლიანად აანაზღაურებს სამუშაოთა მწარმოებელი, დამკვეთისა და დაზარალებული მხარის მიერ წარმოდგენილი დეფექტური აქტის საფუძველზე.

7.5.4. სამუშაოს შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს ხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს პროექტის მოთხოვნებს და საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია მოითხოვოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები/დასკვნები, აგრეთვე შესყიდვის და ობიექტამდე ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შემსყიდველის ან შემსყიდველის წარმომადგენლის შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მასალების ხარისხის დამადასტურებელი, მიმდინარე მოქმედების ვადის მქონე სერტიფიკატების წარმოდგენა და მათი მიკვლევადობა. სერტიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანები ქართულ ენაზე;

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირება

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ინსპექტირებას განახორციელებს შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) - შპს „ოპტიმალ გრუპ“.

8.2. ინსპექტირება გულისხმობს შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოს ხარისხის კონტროლს.

8.3 სამუშაოების ინსპექტირების დროს, მომწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ინსპექტირების ჯგუფი ტრანსპორტირებით.

8.4. ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსრულებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. გარანტია

9.1. იმ შემთხვევაში, თუ 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში აღმოჩნდება რაიმე ნაკლი შესრულებულ სამუშაოებზე ტექნიკური თვალსაზრისით, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას გამოვლენილი ნაკლი და აანაზღაუროს აღნიშნული ნაკლის შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ოდენობა.

10. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია გეგმა-გრაფიკში მითითებული ვადების (გარდა გეგმა - გრაფიკის ბოლო ეტაპისა) დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამის პერიოდში შესასრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოს ღირებულების 0.02% - ის ოდენობით, ასევე თუ გადაცილების პერიოდი 5 დღე ან მეტი იქნება ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი (დარჩენილი) სამუშაოს ღირებულების 10% - ის ოდენობით.

10.2. სამუშაოების შესრულების ან/და დადებითი ინსპექტირების ანგარიშის (საექსპერტო დასკვნა) წარდგენის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გეგმა გრაფიკის ბოლო ეტაპის ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

10.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,2 პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დამატებით დააკისროს პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები

შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულებების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

11.4. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.5. მხარე ვალდებულია 11.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

11.6. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დაუძლეველი ძალა

12.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

12.2. თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან.

12.3. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2018 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით.

მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

კასპის მუნიციპალიტეტი

მისამართი: ქ. კასპი კოსტავას ქ. #18 ტელ: 0(371) 22-20-20

საბანკო რეკვიზიტები: ს/კ 232555302;

სახაზინო კოდი: 300449921; TRESGE22

„შემსრულებელი“

შპს „B&B“ bandbco@mail.ru

მისამართი: ქ. თბილისი, კოსტავას I შეს. N 33 ა; ტელ. +995 551 111 444;

საბანკო რეკვიზიტები: ს/კ 404 390 039; ა/ნ GE16PC 0053 6001 0002 1498;

სს "პროკრედიტ ბანკი" ბ/კ MIBGGE22;

„შემსყიდველი“
კასპის მუნიციპალიტეტის
მერი

მანუჩარ მერებაშვილი




„შემსრულებელი“
შპს „B&B“
დირექტორი

ბერდიაზანძე



კასპის მუნიციპალიტეტის მერი

ქ. კახაშვიმ გურბაძის შვილის, ქუჩის საკანაღობავით ქუელის რეაბილიტაციის
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1



შპს	საქონლის დასახელება	პანკ. ქრთ.	ნორმა ქრთ-ზე	რაოდენობა	მომცემის სახელი	ქრთ-ზე	საფასო (ლ)	ჯამი	მანქანების (ლ)	ჯამი	სულ (ლარი)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-18-6	III-კატეგორიის გზების დაპროექტირების გეგმა და თხრობისათვის შესატყვისი (V-025) დატვირთვა ავტომობილებზე	მ		1160.00							
	მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0376	43.62		0.00	4.20	183.19		0.00	183.19
	მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.1078	125.05		0.00	4.20	525.20		0.00	525.20
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	0.0862	99.99		0.00		0.00	23.43	2342.81	2342.81
1-16-3	III კატეგორიის გზების დაპროექტირების ხელის	მ		47.00							
	მშენებლის დანახარჯი	კაც/სთ	2.48	116.56		0.00	4.20	489.55		0.00	489.55
1-16-2	მუშა-მშენებლის დანახარჯი	მ		47.00							
	მშენებლის დანახარჯი	კაც/სთ	1.21	56.87		0.00	4.20	238.85		0.00	238.85
	გზების გეგმა ნაგებობა 10 კმ-ზე (1207X19-2293.30მ)	მ		2293.30		0.00		0.00	4.20	9631.86	9631.86
27-10-2, კ-0.6	არსებული ამორტიზირებული გზის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტომობილებზე	ც		6.00							
	მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7.38	44.28		0.00	4.20	185.98		0.00	185.98
	მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.492	2.95		0.00	4.20	12.40		0.00	12.40
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	0.0862	99.99		0.00		0.00	20.00	59.04	59.04
22-5-1, კ-0.6	არსებული ამორტიზირებული გზის გეგმა ნაგებობა 10 კმ-ზე (3X2.4=7.2მ)	მ		7.20		0.00		0.00	4.20	30.24	30.24
	არსებული ამორტიზირებული გზის გეგმა ნაგებობა 10 კმ-ზე (3X2.4=7.2მ)	მ		240.00							
	მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.16	38.88		0.00	4.20	163.30		0.00	163.30
	მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.002	0.53		0.00	4.20	2.21		0.00	2.21
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	0.01	1.60		0.00		0.00	3.20	5.12	5.12
	სხვა მასალა	ლარი	0.001	0.33		1.04		0.00		0.00	1.04
23-1-1	ქვიშის ბაღის მოწყობა მიწის ქვიშის სიღრმე 10 სმ, დატვირთვა კ=1,1	მ		20.91							
	მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.02	21.33		0.00	4.20	89.57		0.00	89.57
	მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.28	5.83		0.00	4.20	24.50		0.00	24.50
	სხვა მასალა	ლარი	0.85	17.69		0.00		0.00	3.20	56.61	56.61
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	1.10	23.00		322.00		0.00		0.00	322.00
22-11-6	გზის მოწყობის მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	მ		280.00							
	მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.29	80.08		0.00	4.20	336.34		0.00	336.34
	მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.08	23.54		0.00	4.20	98.87		0.00	98.87
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	0.003	0.87		0.00		0.00	40.00	34.72	34.72
	სხვა მასალა	ლარი	0.01	3.70		0.00		0.00	3.20	11.85	11.85
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	1.01	282.80		3082.52		0.00		0.00	3082.52
22-11-3	გზის მოწყობის მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	მ		0.37		1.17		0.00		0.00	1.17
	მუშა-მშენებლის შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.001	0.37		1.17		0.00		0.00	1.17
	მასალის ღირებულება 0.25 მ3	მ3	0.001	0.37		1.17		0.00		0.00	1.17

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.194	21.34		0.00	4.20	89.63		0.00	89.63
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.03	2.90		0.00	4.20	12.19		0.00	12.19
	აშენებული სკოლაზე ტერორიზმით 16 ტონაზე	მან/სთ	0.0003	0.04		0.00		0.00	40.00	1.41	1.41
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0044	0.49		0.00		0.00	3.20	1.56	1.56
	პლასტიკის მილი დ-100 მმ	მ	1.01	111.10	4.90	544.39		0.00		0.00	0.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.0002	0.02	3.20	0.06		0.00		0.00	0.06
23-1-1	მოდერის დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მოდის ზეგოთ) 201მ, დატკეპნა K=1,1	მ3		69.09							
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	1.02	70.47		0.00	4.20	295.99		0.00	295.99
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.28	19.28		0.00	4.20	80.96		0.00	80.96
	სხვა მანქანები	ლარი	0.85	58.45		0.00		0.00	3.20	187.04	187.04
	ქვიშა	მ3	1.10	76.00	14.00	1064.00		0.00		0.00	0.00
	ჯამი	ლარი				5015.19		2828.72		12362.26	20206.17
8-3-3	სათვალთვალო ჭების მოწყობა	მ3		2.87							
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.85	2.44		0.00	4.20	10.24		0.00	10.24
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.18	0.52		0.00	4.20	2.17		0.00	2.17
	სხვა მანქანები	ლარი	0.56	1.61		0.00		0.00	3.20	5.14	5.14
	ქვიშა-ხრეშოვის ნარევი	მ3	1.22	3.50	6.00	21.00		0.00		0.00	0.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.04	0.11	3.20	0.37		0.00		0.00	0.37
23-17-1	ჭის ძირისა და არხული ნაწილის მოწყობა მონოლითური პეტონით B-20; F-100; W-6	მ3		15.55							
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	8.05	125.22		0.00	4.20	525.94		0.00	525.94
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.54	8.43		0.00	4.20	35.40		0.00	35.40
	სხვა მანქანები	ლარი	0.16	2.56		0.00		0.00	3.20	8.18	8.18
	ბეტონი B-20	მ3		7.50	115.00	862.50		0.00		0.00	0.00
	ხის მასალა	მ3	0.0076	0.12	500.00	59.09		0.00		0.00	59.09
	რემონტის რეალიზაცია d=1000მმ, h=0.9მ (K10.9)	მ3		23.00	85.00	1955.00		0.00		0.00	1955.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.53	8.31	3.20	26.59		0.00		0.00	26.59
7-13-1 მივ	სათვალთვალო ჭის გადახურვა თუჯის ხუფით თავის ჩარჩოთი	მ3		12.00							
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	2.06	24.72		0.00	4.20	103.82		0.00	103.82
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.46	5.53		0.00	4.20	23.21		0.00	23.21
	აშენებული სკოლაზე ტერორიზმით 16 ტონაზე	მან/სთ	0.24	2.83		0.00		0.00	40.00	113.28	113.28
	სხვა მანქანები	ლარი	0.68	8.17		0.00		0.00	3.20	26.16	26.16
	პლასტიკის მილი დ-100 მმ	მ	1.00	12.00	260.00	3120.00		0.00		0.00	3120.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.69	8.33	3.20	26.66		0.00		0.00	26.66
24-44-1	რემონტის რეალიზაცია d=10მ გუდატონა-გ-8	მ3		30.00							
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.0746	2.24		0.00	4.20	9.40		0.00	9.40
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.3307	9.92		0.00	4.20	41.67		0.00	41.67
	სხვა მანქანები	ლარი	0.1354	4.06		0.00		0.00	20.00	81.24	81.24
14-323	ხეჩი	მ3		0.1085		0.00		0.00	3.20	10.42	10.42
8-4-7	სათვალთვალო ჭების რეალიზაცია ზეგოთით (თრ ჯერადი)	მ3		82.00							
	მუშა-მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.21	17.38		0.00	4.20	73.01		0.00	73.01
	მშენებლების შრომის დაზიანება	კაც/სთ	0.01	0.57		0.00	4.20	2.41		0.00	2.41
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02	1.74		0.00		0.00	3.20	5.56	5.56
	ბეტონი-პლასტიკის რემონტი	მ3		0.0024	0.20	1100.00		0.00		0.00	0.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.04	3.25	3.20	10.39		0.00		0.00	10.39

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46-34-3	რეგულირების რეგულირების კედელში ხვრედების ამოტეხვა d-20088. d-15088. d-10088	მ3		1.00							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	24.35	24.35		0.00	4.20	102.27		0.00	102.27
	მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12.35	12.35		0.00	4.20	51.87		0.00	51.87
	სხვა მანქანები	ლარი	37.45	37.45		0.00		0.00	3.20	119.84	119.84
46-8-3 მიუ	ამოტეხილი ნაწილის შეგვრება ქვიშა-გვრების ხსნარით	მ3		0.80							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	24.61	19.69		0.00	4.20	82.69		0.00	82.69
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.56	0.45		0.00	4.20	1.88		0.00	1.88
	სხვა მანქანები	ლარი	1.69	1.69		0.00		0.00	3.20	5.41	5.41
	ქვიშა-გვრების ხსნარი მ25	მ3	1.02	0.81	115.00	93.38		0.00		0.00	93.38
	სხვა მასალები	ლარი	1.96	1.57	3.20	5.02		0.00		0.00	5.02
8-3-3 მიუ	თხროლის ამოტეხვა ქვიშა-ხვრედი ნარგვით დატეხვით k-122	მ3		877.05							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.85	745.49		0.00	4.20	3131.07		0.00	3131.07
	მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.18	157.87		0.00	4.20	663.05		0.00	663.05
	სხვა მანქანები	ლარი	0.56	491.15		0.00		0.00	3.20	1571.67	1571.67
	ქვიშა-ხვრედი ნარგვი	მ3	1.22	1070.00	6.00	6420.00		0.00		0.00	6420.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.04	35.08	3.20	112.26		0.00		0.00	112.26
24-44-1	გაღამების ადგილებზე წყლის მიღების d-50-2588 გაღამება და მოხვედრის მოწყობა საფრთხის სიღრმით L=128	მ		12.00							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0746	0.90		0.00	4.20	3.76		0.00	3.76
	მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3307	3.97		0.00	4.20	16.67		0.00	16.67
14-323	ხეობი	მ/მ	0.1354	1.62		0.00		0.00	20.00	32.50	32.50
	სხვა მანქანები	ლარი	0.1085	1.30		0.00		0.00	3.20	4.17	4.17
27-14-2	გზის საფარი ნაწილის მოწყობა ქვიშა-ხვრედი ნარგვით ფრამგვით (0-70)88 სიღრმით 12 სმ შემდგომში მისი ხარვეზებით შემკვრისგან	მ ³		165.60							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.144	23.85		0.00	4.20	100.15		0.00	100.15
	მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0410	6.79		0.00	4.20	28.52		0.00	28.52
	ავტოგრაფირება 79 კმ/მ	მ/მ	0.0155	2.57		0.00		0.00	50.00	128.34	128.34
	საფარი საფარი 16 მ	მ/მ	0.0164	2.72		0.00		0.00	50.00	135.79	135.79
	მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ	მ/მ	0.0091	1.51		0.00		0.00	50.00	75.35	75.35
	ქვიშა-ხვრედი ნარგვი	მ ³	1.22	202.03	6.00	1212.19		0.00		0.00	1212.19
	წყალი	მ ³	0.07	11.59	3.60	41.73		0.00		0.00	41.73
	წილი	ლარი				14182.67		5009.20		2323.04	21514.91
	გრაფიკული შრომის ხარჯი მასალის დირექციისგან	2%				19197.85		7837.92		14685.30	41721.08
	წილი	ლარი									383.96
	ხელისუფლების ხარჯები	ლარი									42105.04
	წილი	ლარი									46315.54
	საბარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									3705.24
	წილი	ლარი									50020.78
	გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%									1500.62
	წილი	ლარი									51521.41
	დადგ	18%									9273.85
	სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									60795.26

შპს „B&B“-ი დირექტორი

ბუღალტერი ბანდელაძე



ვაბტკივებ

კასპის მუნიციპალიტეტის მერი

14 მაისი 2018 წელი

მანუჩარ მერეზაშვილი

ქ. კასპში ხოთაგუროვის ქუჩის (3 ჩიხი) საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციის
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-1



		შრიფტი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები				მანქმ.-ზეები (ლ)		სულ (ლარი)
							ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		მოსამზადებელი სამუშაოები											
1	1-18-6	III-კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ჭეხის და თხრილისათვის ესკავატორით (V-0.25 მ³) დატვირთვა ა/თეიმდედელზე	მ³		3100.00								
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0376	116.56		-	4.20	489.55		-	489.55	
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.1078	334.18		-	4.20	1,403.56		-	1,403.56	
		ექსკავატორი ჩაშლის ტემპადობით 0.25 მ3	მ/ს	0.0862	267.22		-		-	23.43	6,260.96	6,260.96	
2	1-164-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3		161.00								
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.48	399.28		-	4.20	1,676.98		-	1,676.98	
3	1-166-2 მივ.	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3		161.00		-		-		-	-	
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.21	194.81		-	4.20	818.20		-	818.20	
4		გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე (3261X1.9=6196ტნ)	ტნ		6196.00		-		-	4.20	26,023.20	26,023.20	
5	23-1-1	ქვიშის ბაღის მოწყობა მიღების ქვეშ სისქით 10 სმ, დატვირთვა k=1,1	მ3		52.73		-		-		-	-	
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.02	53.78		-	4.20	225.88		-	225.88	
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.28	14.71		-	4.20	61.79		-	61.79	
		სხვა მანქანები	ლარი	0.85	44.61		-		-	3.20	142.74	142.74	
		მატერიალური რესურსები					-		-		-	-	
		ქვიშა	მ3	1.10	58.00	14.00	812.00		-		-	812.00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	22-11-6	გოფორირებული პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში d=200მმ, SN-8	მ		708.00		-		-		-	-
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.29	202.49		0.00	4.20	850.45		0.00	850.45
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.08	59.52		0.00	4.20	249.99		0.00	249.99
		ამწვე მუხლუხა სელაზე ტვირთამწვობით 16 ტნ-მდე	მან/სთ	0.003	2.19		0.00		0.00	40.00	87.79	87.79
		სხვა მანქანები	ლარი	0.01	9.37		0.00		0.00	3.20	29.97	29.97
		მატერიალური რეკურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		პლასტმასის მილი d=200 მმ	მ	1.01	715.08	10.90	7794.37		0.00		0.00	7794.37
		სხვა მასალები	ლარი	0.001	0.93	3.20	2.97		0.00		0.00	2.97
7	22-11-5	გოფორირებული პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში d=150მმ, SN-8	მ		76.00		-		-		-	-
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.247	18.77		0.00	4.20	78.84		0.00	78.84
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.04	2.83		0.00	4.20	11.91		0.00	11.91
		ამწვე მუხლუხა სელაზე ტვირთამწვობით 16 ტნ-მდე	მან/სთ	0.0005	0.04		0.00		0.00	40.00	1.58	1.58
		სხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.57		0.00		0.00	3.20	1.83	1.83
		მატერიალური რეკურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		პლასტმასის მილი d=150 მმ	მ	1.01	76.76	6.396	490.96		0.00		0.00	490.96
		სხვა მასალები	ლარი	0.0002	0.01	3.20	0.04		0.00		0.00	0.04
8	22-11-3,	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში მოსახლეობის ეზოებამდე თავისი ფასონური ნაწილებით d=100მმ	მ		360.00		-		-		-	-
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.194	69.84		0.00	4.20	293.33		0.00	293.33
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.03	9.50		0.00	4.20	39.89		0.00	39.89
		ამწვე მუხლუხა სელაზე ტვირთამწვობით 16 ტნ-მდე	მან/სთ	0.0003	0.12		0.00		0.00	40.00	4.61	4.61
		სხვა მანქანები	ლარი	0.0044	1.59		0.00		0.00	3.20	5.10	5.10
		მატერიალური რეკურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		პლასტმასის მილი d=100 მმ	მ	1.01	363.60	4.90	1781.64		0.00		0.00	1781.64
		სხვა მასალები	ლარი	0.0002	0.06	3.20	0.20		0.00		0.00	0.20
9	23-1-1	მილების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მილის ზეგით) 20სმ, დატკეპნა k=1,1	მ3		250.91		-		-		-	-
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.02	255.93		-	4.20	1,074.89		-	1,074.89
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.28	70.00		-	4.20	294.02		-	294.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სხვა მანქანები		ლარი	0.85	212.27		-		-	3.20	679.26	679.26
	მატერიალური რესურსები						-		-		-	-
	ქვიშა		მ3	1.10	276.00	14.00	3,864.00		-		-	3,864.00
	ჯამი		ლარი				14,746.17		7,569.27		33,237.06	55,552.50
	სათვალთვალო ჭკების მოწყობა											
1	8-3-3 ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი ფენა ჭების ქვეშ K-122		მ3		7.38							
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.85	6.27		0.00	4.20	26.34		0.00	26.34
	მემანქანების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.18	1.33		0.00	4.20	5.58		0.00	5.58
	სხვა მანქანები		ლარი	0.56	4.13		0.00		0.00	3.20	13.22	13.22
	მატერიალური რესურსები						0.00		0.00		0.00	0.00
	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი		მ3	1.22	9.00	6.00	54.00		0.00		0.00	54.00
	სხვა მასალები		ლარი	0.04	0.30	3.20	0.94		-		-	0.94
2	23-17-1 ჭის ძირისა და არსული ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20; F-100; W-6		მ3		35.55		-		-		-	-
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	8.05	286.28		0.00	4.20	1202.39		0.00	1202.39
	მემანქანების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.54	19.27		0.00	4.20	80.93		0.00	80.93
	სხვა მანქანები		ლარი	0.16	5.84		0.00		0.00	3.20	18.70	18.70
	მატერიალური რესურსები						0.00		0.00		0.00	0.00
	ბეტონი B-20		მ3		19.10	115.00	2196.50		0.00		0.00	2196.50
	ხის მასალა		მ3	0.0076	0.27	500.00	135.09		0.00		0.00	135.09
	რკეტვონის რგოლი d=1000მმ, h=0,9მ (K11 10-9)		ც		47.00	85.00	3995.00		0.00		0.00	3995.00
	სხვა მასალები		ლარი	0.53	19.00	3.20	60.79		0.00		0.00	60.79
4	7-13-1 სათვალთვალო ჭის გადახურვა თუჯის ხუფით თავის ჩაჩრითი		ც		31.00		-		-		-	-
	მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	2.06	63.86		0.00	4.20	268.21		0.00	268.21
	მემანქანების შრომის დანახარჯი		კაც/სთ	0.46	14.28		0.00	4.20	59.97		0.00	59.97
	აშწმ მუხლუხა სკლაზე ტვირთამეწყობით 16 ტნ-მდე		მანსა	0.24	7.32		0.00		0.00	40.00	292.64	292.64
	სხვა მანქანები		ლარი	0.68	21.12		0.00		0.00	3.20	67.58	67.58
	მატერიალური რესურსები						0.00		0.00		0.00	0.00
	ანაკრები რკეტვონის ფილა თუჯის ჩაჩრითი ხუფით		ც	1.00	31.00	260.00	8060.00		0.00		0.00	8060.00
	სხვა მასალები		ლარი	0.69	21.53	3.20	68.88		0.00		0.00	68.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	24-44-1	რკ/გეგმონის რეგულაციის d-1.0მ გააღაჭრა. ც-20	მ		76.00		-		-		-	-
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0746	5.67		0.00	4.20	23.81		0.00	23.81
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3307	25.13		0.00	4.20	105.56		0.00	105.56
		ხერხი	მ/ს	0.1354	10.29		0.00		0.00	20.00	205.81	205.81
		სხვა მანქანები	ლარი	0.1085	8.25		0.00		0.00	3.20	26.39	26.39
6	8-4-7	სათვალთვალო ჯგუფის რეგულაციის შედგენის ბიუჯეტი (ორ ჯერადი)	მ2		170.00							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.21	36.04		0.00	4.20	151.37		0.00	151.37
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.01	1.19		0.00	4.20	5.00		0.00	5.00
		სხვა მანქანები	ლარი	0.02	3.60		0.00		0.00	3.20	11.53	11.53
		მატერიალური რესურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		ბიტუმი-ბეთონი მასტიკა	ტმ	0.0024	0.41	1100.00	448.80		0.00		0.00	448.80
		სხვა მასალები	ლარი	0.04	6.73	3.20	21.54		0.00		0.00	21.54
7	46-34-3	რკ/ბეტონის რეგულაციის კედელში ხვრელების ამოჭრვა d-200მმ. d-150მმ. d-100მმ	მ3		1.00		-		-		-	-
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	24.35	24.35		0.00	4.20	102.27		0.00	102.27
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12.35	12.35		0.00	4.20	51.87		0.00	51.87
		სხვა მანქანები	ლარი	37.45	37.45		0.00		0.00	3.20	119.84	119.84
8	46-8-3	ამოტყობილი ნაწილის შეცვლა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ3		0.80							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	24.61	19.69		0.00	4.20	82.69		0.00	82.69
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.56	0.45		0.00	4.20	1.88		0.00	1.88
		სხვა მანქანები	ლარი	1.69	1.69		0.00		0.00	3.20	5.41	5.41
		მატერიალური რესურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ25	მ3	1.02	0.81	115.00	93.38		0.00		0.00	93.38
		სხვა მასალები	ლარი	1.96	1.57	3.20	5.02		0.00		0.00	5.02
9	8-3-3	თხრილის ამოვსება ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევით დატკეპნით k-1.22	მ3		2295.08							
		მუშა-მშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.85	1950.82		0.00	4.20	8193.44		0.00	8193.44
		მემანქანეების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.18	413.11		0.00	4.20	1735.08		0.00	1735.08
		სხვა მანქანები	ლარი	0.56	1285.25		0.00		0.00	3.20	4112.79	4112.79
		მატერიალური რესურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი	მ3	1.22	2295.08	6.00	13770.49		0.00		0.00	13770.49
		სხვა მასალები	ლარი	0.04	91.80	3.20	293.77		0.00		0.00	293.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	24-44-1	გადაკვეთის ადგილებზე წყლის მიღების დ-50-25მმ გადაჭრა და მოხვევების მოწყობა საერთო სიგრძით L=24მ	მ		24.00							
		მუშა-მუშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0746	1.79		0.00	4.20	7.52		0.00	7.52
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.3307	7.94		0.00	4.20	33.33		0.00	33.33
		ხერხი	მ/ს	0.1354	3.25		0.00		0.00	20.00	64.99	64.99
		სხვა მანქანები	ლარი	0.1085	2.60		0.00		0.00	3.20	8.33	8.33
11	27-14-2	გზის საგალი ნაწილის მოწყობა ქვოშა-ხრეშოვანი ნარევით ფრაქციით (0-70)მმ სისქით 12 სმ შემდგომში მისი საბეჭდით შემკვეთი	მ³		532.80							
		ქვოშა-მუშენებლების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.144	76.72		0.00	4.20	322.24		0.00	322.24
		მემანქანების შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.0410	21.84		0.00	4.20	91.75		0.00	91.75
		ავტოგრეიდერი 79 კვტ	მ/ს	0.0155	8.26		0.00		0.00	50.00	412.92	412.92
		სატკეპი საგზაო 16 ტ	მ/ს	0.0164	8.74		0.00		0.00	50.00	436.90	436.90
		მოსარწყავი მანქანა 6000 ლ	მ/ს	0.0091	4.85		0.00		0.00	50.00	242.42	242.42
		მატერიალური რესურსები					0.00		0.00		0.00	0.00
		ქვოშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1.22	650.02	6.00	3900.10		0.00		0.00	3900.10
		წყალი	მ³	0.07	37.30	3.60	134.27		0.00		0.00	134.27
		ჯამი	ლარი				33,238.58		12,551.23		6,039.46	51,829.27
		ჩვეულ თავერის ჯამი	ლარი				47,984.75		20,120.50		39,276.52	107,381.77
		ტრანსპორტირების ხარჯი მასალის ღირებულებიდან	2%									959.70
		ჯამი	ლარი									108,341.46
		ზედნადები ხარჯები	10%									10,834.15
		ჯამი	ლარი									119,175.61
		სახარჯთაღრიცხვო მოგება	8%									9,534.05
		ჯამი	ლარი									128,709.66
		გაუთვალისწინებული ხარჯები	3%									3,861.29
		ჯამი	ლარი									132,570.95
		დღგ	18%									23,862.77
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი									156,433.72

შპს „B&B“-ს ღირებულებები

ბერდა ბანძელაძე





პროკრედიტ ბანკი
ProCredit Bank

Georgia

11.05.2018

ProCredit Bank, 21 Al. Kazbegi Ave., 0160 Tbilisi, Georgia
პროკრედიტ ბანკი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი

სათავო ოფისი

საკორესპონდენტო ურთიერთობის
ქვეგანყოფილება

ბენეფიციარი:

კასპის მუნიციპალიტეტი

კოსტავას ქ. №18
კასპი, საქართველო

ავტორი : ქეთევან ჯალაღანია

ტელეფონი : +995 32 2202222 (შიდა 1291)

ფაქსი : +995 32 2202223

ელ-ფოსტა : k.jalagania@procreditbank.ge

თარიღი : 10.05.2018

ხელშეკრულების შესრულების საბარანტიო უზრუნველყოფა

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს "B&B" (საიდენტიფიკაციო კოდი: 404390039), (შემდგომში "მიმწოდებელი") კასპის მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში NAT180003619 წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად კისრულობს ვალდებულებას წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე გასაფორმებელი ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

17,378.32 (ჩვიდმეტი ათას სამასსამოცდათვრამეტი ლარი და 32 თეთრი) ლარი

და უპირობოდ ეკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადაა 2018 წლის 31 ოქტომბრის ჩათვლით.

წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე წარედგინება ბანკს გარანტიის მოქმედების ვადის დასრულებამდე შემდეგ მისამართზე: სს "პროკრედიტ ბანკი", სათავო ოფისი, ალ. ყაზბეგის გამზ. 21, 0160 თბილისი, საქართველო.

საბანკო გარანტია უქმდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

პატივისცემით,

ს.ს "პროკრედიტ ბანკი", საქართველო

მამუკა ღვალაძე

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

გიორგი უტიაშვილი

საკრედიტო რისკების
სპეციალისტი

ქეთევან ჯალაღანია

დოკუმენტური ბიზნესის
კოორდინატორი

1627659

Part of the
ProCredit Group


21 Al. Kazbegi Ave.
0160 Tbilisi, Georgia
ალ. ყაზბეგის გამზ. 21
0160 თბილისი, საქართველო

Tel. / ტელ: +995 (0) 32 2202222
Fax / ფაქსი: +995 (0) 32 2202223
info@procreditbank.ge
www.procreditbank.ge

JSC ProCredit Bank / ს.ს. პროკრედიტ ბანკი
SWIFT / BIC : MIBGGE22
Tax-Reg.-No / საიდენტიფიკაციო კოდი:
204851197

ქ. კასპში გურამიშვილის ქუჩის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაცია
გეგმა-გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება				10დღე	10დღე	10დღე	10დღე	10დღე	10დღე	10დღე
				5000 ლარი	5000 ლარი	10000 ლარი	10000 ლარი	15000 ლარი	15000 ლარი	714,81 ლარი
მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	III-კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ჭების და თხრილისათვის ესკავატორით (V-0.25 მ³) დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ³	1160,00							
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	47,00							
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	47,00							
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე (1207X1.9=2293.3ტნ)	ტნ	2293,30							
5	არსებული ამორტიზირებული ჭების დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	ც	6,00							
6	ამორტიზირებული ჭების გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე (3X2.4=7.2ტნ)	ტნ	7,20							
7	არსებული ამორტიზირებული ასბესტის მილების d-100მმ დემონტაჟი, დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაყარში	მ	240,00							
8	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მილების ქვეშ სისქით 10 სმ, დატკეპნით k=1,1	მ³	20,91							
9	გოფირებული პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში d-200მმ, SN-8	მ	280,00							
10	პლასტმასის მილის ჩაწოლა თხრილში მოსახლეობის ეზოებამდე თავისი ფასონური ნაწილებით d-100მმ	მ	110,00							
11	მილების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მილის ზევით) 20სმ, დატკეპნა k=1,1	მ³	69,09							
სათვალთვალო ჭების მოწყობა										
1	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი ფენა ჭების ქვეშ k-1.22	მ³	2,87							
2	ჭის ძირისა და არსული ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20; F-100; W-6	მ³	15,55							
4	სათვალთვალო ჭის გადახურვა თუჯის ხუფით თავის ჩარჩოთი	ც	12,00							
5	რკ/ბეტონის რგოლების d-1.0მ გადაჭრა. ც-8	მ	30,00							
6	სათვალთვალო ჭების რგოლების შეგლესვა ბიტუმით (ორ ჯერადი)	მ²	82,00							
7	რკ/ბეტონის რგოლების კედელში ხერელების ამოტეხვა d-200მმ. d-150მმ. d-100მმ	მ³	1,00							
8	ამოტეხილი ნაწილის შეცემენტება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ³	0,80							
9	თხრილის ამოვსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით დატკეპნით k-1.22	მ³	877,05							
10	გადაკვეთის ადგილებზე წყლის მილების d-50-25მმ გადაჭრა და მოხვევების მოწყობა საერთო სიგრძით L=12მ	მ	12,00							
11	გზის საგალი ნაწილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფრაქციით (0-70)მმ სისქით 12 სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ³	165,60							



ქ. კასპში ხეობაგუროვის ქუჩის (3 ჩიხი) საკანალიზაციო ქსელი

გეგმა-გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება				10დღე	10დღე	10დღე	10დღე	10დღე	10დღე	10დღე
				10000 ლარი	10000 ლარი	15000 ლარი	35000 ლარი	35000 ლარი	50000 ლარი	1514,19 ლარი
მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	III-კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ჭეხის და თხრილისათვის ესკავატორით (V-0.25 მ ³) დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ ³	3100,00							
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	161,00							
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ ³	161,00							
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-ზე (3261X1.9=6196ტნ)	ტნ	6196,00							
5	ქვიშის ბალიშის მოწყობა მიწების ქვეშ სისქით 10 სმ, დატკეპნით k=1,1	მ ³	52,73							
6	გოფირებული პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში d-200მმ, SN-8	მ	708,00							
7	გოფირებული პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში d-150მმ, SN-8	მ	76,00							
8	პლასტმასის მილის ჩაწობა თხრილში მოსახლეობის ეზოებამდე თავისი ფასონური ნაწილებით d-100მმ	მ	360,00							
9	მიწების დაფარვა ქვიშის ფენით სისქით (მილის ზევით) 20სმ, დატკეპნა k=1,1	მ ³	250,91							
სათვალთვალო ჭეხის მოწყობა										
1	ქვიშა-ხრეშოვანი მოსამზადებელი ფენა ჭეხის ქვეშ k-1.22	მ ³	7,38							
2	ჭის ძირისა და არხული ნაწილის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20; F-100; W-6	მ ³	35,55							
4	სათვალთვალო ჭის გადახურვა თუჯის ხუფით თავის ჩარჩოთი	ც	31,00							
5	რკ/ბეტონის რგოლების d-1.0მ გადაჭრა. ც-20	მ	76,00							
6	სათვალთვალო ჭეხის რგოლების შეგლესვა ბიტუმით (ორ ჯერადი)	მ ²	170,00							
7	რკ/ბეტონის რგოლების კედელში ხვრელების ამოტეხვა d-200მმ. d-150მმ. d-100მმ	მ ³	1,00							
8	ამოტეხილი ნაწილის შეცემენტება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ ³	0,80							
9	თხრილის ამოვსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით დატკეპნით k-1.22	მ ³	2295,08							
10	გადაკვეთის ადგილებზე წყლის მიწების d-50-25მმ გადაჭრა და მოხვევების მოწყობა საერთო სიგრძით L=24მ	მ	24,00							
11	გზის სავალი ნაწილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით ფრაქციით (0-70)მმ სისქით 12 სმ შემდგომში მისი სატკეპნით შემკვრივება.	მ ³	532,80							

