

2 ივლისი 2018 წელი

ქ. გარდაბანი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები ერთის მხრივ გარდაბნის მუნიციპალიტეტი (მის: ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის №127) წარმოდგენილი მისი მერის პირველი მოადგილის დავით ჭანტურიას სახით და მეორეს მხრივ შპს „BUILD TERRITORY“ (მის:თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N22, ბ.58) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვახტანგ ქოიავას სახით (“შემდგომში მიმწოდებელი”), საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში #2, სოფელ მარტყოფში #1, #2, სოფელ ახალ სამგორში და სოფელ სართიჭალაში #1 და #2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები განსაზღვრულია ხარჯთაღრიცხვაში და ტექნიკურ დავალებაში, რომლებიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT180007580;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 1027771,19 (ერთი მილიონ ოცდაშვიდი ათას შვიდასსამოცდათერთმეტი ლარი და 19 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით;

2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45400000

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების დასრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2018 წლის 9 სექტემბრის ჩათვლით. (70 (სამოცდაათი) კალენდარული დღე), რომელშიც შედის (არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღე) შემსყიდველის მიერ შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) შპს „ოპტიმალ გრუპ“-ის მიერ დასკვნის მომზადების ვადა.

3.2 თუკი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან აუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში

3.4 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ერთდროულად 3 (სამ) ობიექტზე მუშაობა.

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე.

3.6 სამუშაოს შესრულების ადგილი - სოფელი გამარჯვება, სოფელი მარტყოფი, სოფელი ახალ სამგორი და სოფელი სართიჭალა.

3.7 მიმწოდებელმა ყოველ კონკრეტულ ობიექტზე (მისამართზე) თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს საინფორმაციო დაფა ზომით არანაკლებ 100სმ/80სმ. (საინფორმაციო დაფაზე დასატანი ინფორმაცია შემსყიდველთან შეთანხმებით)

3.8 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

4. მხარეების უფლება-მოვალეობები

4.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია:

ა) მოითხოვოს გამოყენებული მასალების ხარისხის დამადასტურებელი სერთიფიკატები, ლაბორატორიული კვლევის შედეგები/დასკვნები, აგრეთვე შესყიდვის და ობიექტამდე ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

ბ) მოითხოვოს მიმწოდებლის ან ობიექტიდან სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.

გ) ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

დ) იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადის ამოწურვის შემდგომ არ იქნება დასრულებული სამუშაოები, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4.2 მიმწოდებლის ვალდებულებები:

ა) სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით.

ბ) შემსყიდველის ან შემსყიდველის წარმომადგენლის შესაბამისი მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს მასალების ხარისხის დამადასტურებელი, მიმდინარე მოქმედების ვადის მქონე სერთიფიკატების წარმოდგენა. სერთიფიკატების უცხო ენაზე წარდგენის შემთხვევაში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე

გ) გამოსაყენებელი/გამოყენებული მასალების, აგრეთვე შესრულებული სამუშაოების ხარისხის დამადასტურებელი მიზნით მიმწოდებელი ვალდებულია საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნის თანახმად ეტაპობრივად, დადგენილ ვადაში წარმოადგინოს შესაბამისი საკონტროლო ლაბორატორიული გამოცდების, შემოწმებების, კვლევების შედეგები, რომლებიც გაცემული იქნება შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული საგამოცდო ლაბორატორიის მიერ (საქართველოს ტერიტორიაზე ასეთი ლაბორატორიის არსებობის შემთხვევაში) მასალების და სამუშაოების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს პროექტის და საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.

დ) სამუშაოები შეასრულოს ჯეროვნად საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის, მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტების, მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტების შესაბამისად.

ე) სამუშაოების შესრულების პროცესში აწარმოოს საქართველოში მოქმედი ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებით მოთხოვნილი საშემსრულებლო დოკუმენტაცია.

5. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

5.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

5.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

5.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 5%. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის გადახდა მოხდება ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

5.4 მიმწოდებლის მხრიდან, საგარანტიო პერიოდის სრული ვადის ამოწურვამდე, დარჩენილ 2,5 %-ზე უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს თანხის გადახდა. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების ხარისხის საგარანტიო ვადას.

5.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 5.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 5.3 პუნქტით განსაზღვრული დარჩენილი 2,5 % არ ანაზღაურდება.

5.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი დარჩენილ 2,5 %-ზე მეტი ოდნობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

6.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

6.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლზე ინსპექტირებას შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას-შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირი (ინსპექტირების ორგანო) შპს „ოპტიმალ გრუპ“+.

6.3 მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

6.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 შესყიდვის ობიექტის როგორც ეტაპობრივი ისე საბოლოო მიღება-ჩაბარება მოხდება სამუშაოების შესრულებაზე წარმოდგენილი ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისთვის შერჩეული, შესაბამის სფეროებში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპი“+ -ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე.

7.2 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 6.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტი.

7.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ წინარე ხელშეკრულების მე-6 მუხლის 6.2 პუნქტში მითითებული პირები.

7.4 სამუშაოებზე საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

8.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

8.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება როგორც ეტაპობრივი ისე საბოლოო მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი ფორმა #2-ის მიხედვით შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ ამ მიზნებისათვის შერჩეული, შესაბამის სფეროში აკრედიტირებული პირის (ინსპექტირების ორგანოს) - შპს „ოპტიმალ გრუპ“+ -ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური.

8.3 ანგარიშსწორება მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

8.4 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-16 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, მიმწოდებელი თანახმაა მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებამდე, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნეს ბიუჯეტის ერთიან ანგარიშზე, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება

8.5 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება უპირობო გამოუთხოვადი გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტიის დოკუმენტი, გაცემული 2018 წლის 28 ივნისს სს „სადაზღვეო კომპანია უნისონი“-ს მიერ (N CPB100034), თანხით 51389 (ორმოცდათერთმეტი ათას სამას ოთხმოცდაცხრა) ლარი (ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.), რომლის მოქმედების ვადაა 2018 წლის 16 ოქტომბრამდე.

9.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

9.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

10.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

10.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, - ყოველვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობა

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 0,5%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

10.4 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ;

10.5 ხელშეკრულების 8.3 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

10.6 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილი უნდა იქნეს მხარისათვის (მიმწოდებელი) აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.

10.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

11.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

11.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

11.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით

11.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.5 ხელშეკრულების შეწყვეტა პირობების დარღვევის გამო არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობისათვის გათვალისწინებული პასუხისმგებლობისაგან.

11.6 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ ატარებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება.

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში

11.7 ამ მუხლის მე-6 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება.

11.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია მთლიანად ან ნაწილობრივ ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი მიმწოდებლის მხრიდან შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადების დარღვევის პერიოდი აღემატება 15 კალენდარულ დღეს.

11.9 მხარე ვალდებულია ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 3 (სამი) სამუშაო დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

11.10 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

12.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

12.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

13. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

13.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.

13.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.

13.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

13.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.

13.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

14.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

14.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

15. ღირებულება

15.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

15.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

15.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.

15.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

16. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

16.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

16.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:
ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელ: 577958844 ვახტანგ ქოიავა, ელ.ფოსტა vakho_koiava@yahoo.com
ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: ტელ: 599 53 96 84, შალვა მუშკუდიანი; ელექტრონული ფოსტა: infrastruktura.ge@mail.ru

16.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

16.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

17. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

17.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

17.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

17.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

17.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

- 17.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. სხვა პირობები

18.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

18.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

18.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

19. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

გარდაბნის მუნიციპალიტეტი
მის: ქალაქი გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის N127
საიდენტიფიკაციო კოდი: N226573204
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა.
მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი
ანგარიში
ბანკის კოდი: TRESGE22

მიმწოდებელი:

შპს „BUILD TERRITORY“
მის: თბილისი, წყნეთის გზატკეცილი N22, ბ.58
საიდენტიფიკაციო კოდი: N404915954
ს.ს. საქართველოს ბანკი
ბ.კ BAGAGE22
ანგარიშსწორების ანგარიში: N
GE33BG0000000808492500
ტელ: 577 95 88 44

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე დავით ჯანტურია



შპს „BUILD TERRITORY“-ს დირექტორი

ვახტანგ ქოიავა



1.2 საქონლის ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის
ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

1.2 საქონლის ტექნიკური პარამეტრები/მომსახურების/სამუშაოს აღწერა (ტექნიკური დავალება), შესყიდვის ობიექტის რაოდენობა/მოცულობა

1.2.1 შესასრულებელი სამუშაოების ჩამონათვალი და რაოდენობა განსაზღვრულია სატენდერო დოკუმენტაციის 1.3 პუნქტში (დანართი N1 ხართაადრიცხვები).

1.2.2 თუკი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

1.2.3 შემსრულებელი პასუხისმგებელია შეასრულოს სამუშაო უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მისაღები გზით და ვალდებულია დაიცვას შემდეგი პირობები:

ა) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;

ბ) მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვერის გავლენა;

1.2.4 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 კალენდარული დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

1.2.5 მიმწოდებელი ვალდებულია ფარული სამუშაოების განხორციელებამდე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) წინასწარ წერილობით აცნობოს ინსპექტირების გამწვევს და ფარული სამუშაოები განხორციელოს მხოლოდ ტექნიკური ზედამხედველის თანდასწრებით.

1.2.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარულ დღეში

1.2.7 მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ერთდროულად 3 (სამ) ობიექტზე მუშაობა.

1.2.8 მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით.

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა


უპირობო საბანკო გარანტია

N CPB 100034

ვის: გარდაბნის მუნიციპალიტეტს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს BUILD TERRITORY-მ (ს/კ 404915954) შემდგომში „მიმწოდებელმა“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ გამარჯვებაში #2, სოფელ მარტყოფში #1, #2, სოფელ ახალ სამგორში და სოფელ სართიჭალაში #1, #2 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაციის სამუშაოები - NAT180007580 ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთაღნიშნული გარანტია. ამასთან, დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე: **51 389 (ორმოცდათერთმეტი ათას სამას ოთხმოცდაცხრა)** ლარი და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია: 2018 წლის 28 ივნისიდან და მოქმედებს 2018 წლის 16 ოქტომბრამდე.



ვასილ ახრახაძე

გენერალური დირექტორი

22 ივნისი, 2018 წ.

ბაგა-ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოების კრებული

#	დასახელება	
1	სოფელ ახალსამგორში საბავშვო ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოები	141,961.26
2	სოფელ გამარჯვებაში #2 საბავშვო ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოები	240,141.73
3	მარტყოფის N1 საბავშვო ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოები	115,590.63
4	სოფელ მარტყოფში #2 საბავშვო ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოები	234,666.42
5	სოფელ სართიჭალაში #1 საბავშვო ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოები	152,870.92
6	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ სართიჭალას საბავშვო ბაღის სარეზიდენციო სამუშაოები	142,540.23
	სულ	1,027,771.19

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



ვ. ქოიავა

ვანცაძე ქოიავა



სიფელ აბალსმგორში საბავშვო ბაღის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	საბუღალტრო გადასახადების კოდები	რაოდენობა		საბუღალტრო დარიცხვები	
			მუშაოს გადასახადების კოდები	მუშაოს გადასახადების კოდები	მუშაოს გადასახადების კოდები	მუშაოს გადასახადების კოდები
1	2	3	4	5	6	7
დამლა კონსტრუქციების						
1	არსებული ბლოკის კედლების დამლა	მ3		4.52		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.800	21.70	7.40	160.55
	მანქანები	ლარი	1.100	4.97	10.00	49.72
2	არსებული თუნუქის სახურავის დამლა	მ2		5.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.082	0.41	50.00	20.50
	მანქანები	ლარი	0.005	0.03	500.00	12.50
3	არსებული კარის ბლოკების დემონტაჟი	მ2		46.86		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.887	41.56	3.00	124.69
	მანქანები	ლარი	0.0984	4.61	10.00	46.11
4	არსებული ლამინატის იატაკების დამლა	მ2		101.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.1120	11.31	5.50	62.22
	მანქანები	ლარი	0.0301	3.04	15.00	45.60
5	არსებული ხის იატაკების დამლა	მ2		295.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.112	33.04	5.50	181.72
	მანქანები	ლარი	0.0628	18.53	5.00	92.63
6	არსებული გრანიტისა და მეტალის იატაკების დამლა	მ2		257.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	83.01	5.50	456.56
	მანქანები	ლარი	0.0215	5.53	10.00	55.26
7	კედლების დაფხვკა და დასუფთავება მკვლი საღებავისგან	მ2		836.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.214	178.82	3.00	536.46
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0018	1.54	35.00	53.84
8	სამშენებლო ნაბრუნებისა და ნაგავის შენობიდან გამოტანა, პ/თვითმცველებზე დატვირთვა	მ3		11.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	21.28	7.50	159.56

9	სამშენებლო ნაშრომების გატანა, ავტომატურად 5 კმ მანძილზე	1 ტ	1.65	18.98	8.50	161.29
კედელი						
10	კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3	4.4			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	18.48	10.5	194.04
	მანქანები	ლ	0.92	4.048	20	80.96
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.11	0.484	102	49.37
	საკედლე ბლოკები (39*19*19) სმ	ც	65.346	287.5224	0.92	264.52
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.704	50.0	35.20
11	ტიხრების მოწყობა მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3	0.58			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	2.436	30.0	73.08
	მანქანები	ლ	0.92	0.5336	20.0	10.67
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.11	0.0638	102.0	6.51
	საკედლე ბლოკები (39*19*10) სმ	ც	130.692	75.80136	0.65	49.27
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.0928	50.0	4.64
12	მდფ-ის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2	27.06			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	27.06	10.0	270.60
	მანქანები	ლ	0.353	9.55218	10.0	95.52
	მდფ-ის კარები მოწყობილობით	მ2	1	27.06	130.0	3517.80
13	მეტალპლასმასის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2	8.68			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	23.6096	5.0	118.05
	მანქანები	ლ	0.65	5.642	10.0	56.42
	მეტალპლასმასის კარები თეთრი	მ2	1	8.68	100.0	868.00
	სხვა მასალა	ლ	0.656	5.69408	5.5	31.32
14	მეტალპლასმასის ვიტრაჟების გაწვდობა	მ2	4.8			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	13.056	10.0	130.56
	მანქანები	ლ	0.65	3.12	40.0	124.80
	სხვა მასალა	ლ	2.5	12	5.5	66.00
15	მოძრავი ფანქარებზე მწერსაფარი ბადების მოწყობა	მ2	17.00		25	425.00
იატაკი						
16	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე 3 სმ	მ2	659.50			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.315	207.74	17.0	3531.62
	სხვა მანქანა	ლარი	0.032	21.10	3.0	63.31
	ცემენტის ხსნარი მ-100	მ3	0.032	21.104	103.0	2173.71
	სხვა მასალა	ლარი	0.06	39.57	2.5	98.93
17	იატაკების მოწყობა ხაოიანი მეტლაბით	მ2	62.80			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.08	67.82	12.50	847.80

	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0452	2.84	20.00	56.77
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.02	64.06	13.00	832.73
	კერამიკული პლინტუსები	მ		68.00	4.50	306.00
	წებო-ცემენტი ჰიდროსაბილაციო	კგ	5.00	314.00	0.60	188.40
	სხვა მასალები	ლარი	0.1600	10.05	3.50	35.17
18	კერამიკის ფილების მოწყობა ხაოიანი ზედაპირით იატაკზე პლინტუსით	მ2		194.7		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.4	272.58	10.5	2862.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.04	7.788	10.0	77.88
	წებო ცემენტი	კგ	5	198.594	0.6	119.16
	კერამიკის ფილები	მ2	1.02	198.6	14.5	2879.61
	კერამიკის პლინტუსები	გრმ.მ		88.0	5.0	440.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	31.152	2.5	77.88
19	მალახარისხიანი ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა, აქსესუარებით ქვესაფხვრითა და პლინტუსებით (ლამინატი კლასით არანაკლებ 31)	მ2		101.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.994	100.89	4.20	423.74
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	3.45	10.00	34.51
	მალახარისხიანი ლამინირებული პარკეტი აქსესუარებით; ქვესაფხვრითა და პლინტუსებით	კვმ	1.015	103.02	14.00	1442.32
	სხვა მასალები	ლარი	0.182	18.47	3.50	64.66
20	ხის ლამფის დაგება პალეტი 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	მ2		300.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	387.65	5.00	1938.23
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	10.22	10.00	102.17
	ხის ლამფა სისქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	მ2	1.015	305.01	25.00	7625.19
	ლაქი პარკეტის	კგ	0.136	40.87	5.50	224.77
	სხვა მასალები	ლარი	0.034	10.22	10.00	102.17
კედლების მოპირკეთება						
21	კედლების მუდღეულობა ქვიშაფენების ხსნარით	მ2		294.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	264.60	6.50	1719.90
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.068	20.05	3.5	70.18
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0238	7.00	102	713.71

	სხვა მასალები	ლ	0.003	0.88	50	44.10
22	კარისა და ფანჯრის ფერდობების შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ		128.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3	38.40	15.00	576.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.011	1.41	20	28.16
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0067	0.86	102	87.48
	სხვა მასალები	ლ	0.003	0.38	50	19.20
23	შიდა კედლების და ფერდობების დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხიანი წყალუმჯობესი საღებავით	მ2		906.0		
	შრომითი დანახარჯები	კვმ	1.000	906.00	5.00	4530.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	9.06	5.00	45.30
	ფიფი	კმ	0.61	552.66	0.50	276.33
	საღებავი მაღალხარისხიანი წყალუმჯობესი	კმ	0.63	570.78	2.50	1426.95
	სხვა მასალები	ლარი	0.0160	14.50	5.00	72.48
24	სანგებანის კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სიმაღლით 1,65მ. ჰიდროიზოლაციო წებო-ცემენტით	მ2		102.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.70	173.40	7.50	1300.50
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.02	2.04	10.00	20.40
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.01	103.02	13.00	1339.26
	წებო-ცემენტი	კმ	5.00	510.00	0.60	306.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.01	0.71	50.00	35.70
ჭერის მოწყობის სამუშაოები						
25	შევიდული ჭერების მოწყობა თაბამირმუცაოს ფილებით ლითონის კარვასზე	მ2		379.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	379.80	6.25	2373.75
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.105	39.88	2.00	79.76
	თაბამირ მუცაოს ფილა ლითონის კარვასით	მ2	1.03	391.19	8.50	3325.15
	სხვა მასალები	ლარი	0.205	77.86	2.50	194.65
26	შევიდული ჭერების მოწყობა მაღალი ხარისხის პლასტიკებით ლითონის კარვასზე	მ2		170.3		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	170.30	5.00	851.50
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.040	6.81	5.00	34.06
	მაღალი ხარისხის პლასტიკები ლითონის კარვასით	მ2	1.03	175.41	12.50	2192.61
	სხვა მასალები	ლარი	0.205	34.91	2.00	69.82
27	ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალუმჯობესი საღებავით	მ2		379.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	379.80	6.25	2373.75
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.010	3.80	5.00	18.99

	საფიონი	კგ	0.550	208.89	0.45	94.00
	საღებავი მაღალხარისხიანი წყალმუქოსიური	კგ	0.63	239.27	2.20	526.40
	სხვა მასალები	ლარი	0.040	15.19	5.00	75.96
ფასადი						
28	ფასადის კედლების შეღებვა მქოზ-ცემენტის ხსნარით	მ2		164.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.90	147.6	8.50	1254.60
	ხსნარის ტუშო 3 კმ/სთ	მანქ/სთ	0.024	3.936	10.00	39.36
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.021	3.444	15.00	51.66
	ხსნარი ცემენტის მოსაპირკეთებელი 1.3	კმმ	0.026	4.264	102.00	434.93
29	ფასადის კედლებისა და ფურდოების შეღებვა ფასადის სილკონიანი წყალმუქოვით	მ2		318.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0000	318.00	5.00	1590.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	2.45	10.00	24.49
	საღებავი ფასადის წყალმუქოვი	კგ	0.59	187.62	3.50	656.67
	საგურუნები	კგ	0.15	47.70	1.50	71.55
	ფიონი	კგ	0.12	38.16	2.00	76.32
	სხვა მასალები	ლარი	0.0034	1.08	50.00	54.06
30	პანდოსის მოწყობა მ25 ბეტონით	მ3		2.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	25.7	5.0	128.63
	სხვა მანქანები	ლარი	1.1	2.695	10.0	26.95
	ბეტონი მ25	მ3	1.015	2.48675	108.0	268.57
	ფარი ყალიბის	მ2	1.84	4.508	8.5	38.32
	ხის ფიცარი	მ3	0.0445	0.1	550.0	59.96
	ლორმანი	კგ	1.2	2.9	2.7	7.94
	სხვა მასალა	ლარი	0.46	1.127	30.0	33.81
31	ბეტონის არმირება	ტმ		0.14		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	12.30	1.72	30.00	51.66
	სხვა მანქანა	ლარი	1.400	0.20	50.00	9.80
	არმატურა ა-III დ-16	ტმ	1.000	0.14	1.480	207.20
	სხვა მასალები	ლარი	7.150	1.00	5.50	5.51
32.0	ლითონის მოაჯირზე ხის სახეღოსის მოწყობა მაგარი ჯიშის	მ		11.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.451	15.96	4.00	63.84
	სახეღოსი მაგარი ჯიშის	მ	1.020	11.22	7.00	78.54
	სხვა მასალა	ლარი	0.432	4.75	3.50	16.63
	ლაქი პარკეტის	კგ	0.318	3.50	3.00	10.49
33	ლითონის მოაჯირების მოწყობა	მ		14.72		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	14.720	35.0	515.20

	მანქანა მექანიზმები	ლარი	0.05	0.736	20.0	14.72
	მოლი კვადრატები 50*50*3	მ		13.000	5.4	70.20
	მილი კვადრატები(50*30*2)	მ		123.000	4.5	553.50
	ელექტროდი	კმ	0.287	4.225	2.5	10.56
	სხვა მასალა	ლარი	0.142	2.090	15.0	31.35
34	ლითონის დეტალების შედგენა ზეთოვანი საღებავით	მ2		84		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	57.12	1.25	71.40
	მანქანები	ლარი	0.03	2.52	5.00	12.60
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.25	20.66	4.50	92.99
	ოლივა	კმ	0.03	2.27	2.50	5.67
	სხვა მასალა	ლარი	0.05	3.78	3.50	13.23
35	არსებულ კარკასზე პროფილირებული თუნუქის სახურავის მოწყობა კიბის უჯრედზე	მ2		13.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.50	19.50	7.00	136.50
	მანქანები	ლარი	0.0041	0.05	100.00	5.33
	პროფილირებული თუნუქი 0.55 მმ	მ2	1.1700	15.21	12.00	182.52
	სქვალი	ცალი	6.0000	78.00	0.35	27.30
	სხვა მასალა	ლარი	0.0780	1.01	15.00	15.21
36	ინჟინტარული ხარამების მოწყობა და დამლა	კმ		144		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.458	65.952	5.00	329.76
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.331	100.00	33.12
	ხარამის ლითონის დეტალები	ბ	0.00037	0.053	2.500	133.20
	ხარამის ხის დეტალები	კმ	0.00006	0.009	650.00	5.62
	ხის ფენილი	კმ	0.012	1.728	150.00	259.20
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				67843.05
	შრომითი რესურსები	ლარი				29959.06
	მატერიალური რესურსები	ლარი				37883.99
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				378.84
	ჯამი	ლარი				68221.89
	ზედდებული ხარჯი	6.0%				4093.31
	ჯამი	ლარი				72315.21
	გემშიური მოგება	6.0%				4338.91
	სულ	ლარი				76654.12

ლიკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/2
მიგა წყალსადენზე და კანალიზაციაზე

	ჯგ c	რაოდენობა	სახარჯთ-ადრიცხო დორებულია
--	------	-----------	------------------------------

№	სამუშაოს დასახელება	მეტრო ტონი	მეტრო ტონი	მეტრო ტონი	მეტრო ტონი	მეტრო ტონი
1	3	4	5	6	7	8
1	საბავშვო ფაიფის პირსაბავშვო მოწყობა	კომპლ		2		
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	2.84	15	42.60
1.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.12	50.00	6.00
1.3	პირსაბავშვო ფაიფის საბავშვო	კომპლ	1.00	2.00	40.0	80.00
1.3	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.62	30.00	18.60
2	საბავშვო უნიტაზის მოწყობა	კომპლ		3		
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	9.06	15	135.90
2.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.14	0.42	50.00	21.00
2.3	უნიტაზი ფაიფის საბავშვო	კომპლ	1.00	3.00	140.0	420.00
2.3	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.93	30.00	27.90
3	ადმინისტრაციის პირსაბავშვო მოწყობა	კომპლ		2		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	2.84	15	42.60
3.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.12	50.00	6.00
3.3	პირსაბავშვო	კომპლ	1.00	2.00	85.0	170.00
4.6	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.62	30.00	18.60
4	ადმინისტრაციის პირსაბავშვო მოწყობა	კომპლ		2		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	2.84	15	42.60
4.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.12	50.00	6.00
4.3	უნიტაზი	კომპლ	1.00	2.00	105.0	210.00
4.6	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.62	50.00	31.00
5	დასაღვამი პადონის მონტაჟი	კომპ		1.0		
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.71	2.71	25	67.75
5.2	სხვადასხვა	ლარი	0.2	0.2	50	10.00
5.3	ონკარი	ც	1	1	35	35.00
5.4	პადონი	კომპ	1	1	140	140.00
6	ორსაბავშვო საბავშვო მოწყობა	კომპ		2.0		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.71	5.42	10	54.20
6.2	სხვადასხვა	ლარი	0.2	0.4	50	20.00
6.3	სარეცხი უფრავი	კომპ	1	2	250	500.00
7	წყალმომარაგების ხელსაწყოების მოწყობა	კომპლ		6		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.82	40.92	2	81.84
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.06	100.00	6.00
7.3	წყალმომარაგების ხელსაწყოების მოწყობა	კომპლ	1.00	6.00	25.0	150.00

4.4	სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.42	30.00	12.60
8	50 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების დავითება გენერალურ ქსელთან	მ		18.00		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.35	24.30	2	48.60
8.2	მანქანები	ლ	0.0314	0.57	20	11.30
8.3	პოლიეთილენის წყალსადენის მილი დ-50 მმ	მ	1	18	2.5	45.00
8.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	1.17	10	11.74
9	20 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების დავითება არსებულ ქსელთან	მ		88.00		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	78.32	1.2	93.98
9.2	მანქანები	ლ	0.0314	2.76	5	13.82
9.3	მილი, დ-20მმ	მ	1	88	2.2	193.60
9.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	5.74	5	28.69
10	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	მ		20.00		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.609	12.18	3.5	42.63
10.2	მანქანები	ლ	0.0021	0.04	100	4.20
10.3	მილი, დ-50მმ	მ	1	20	2.5	50.00
10.4	სხვა მასალები	ლ	0.156	3.12	3.5	10.92
11	100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	მ		18.00		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.583	10.49	4	41.98
11.2	მანქანები	ლ	0.0046	0.08	100	8.28
11.3	მილი, დ-100 მმ სქელკედლიანი	მ	1	18	4	72.00
11.4	სხვა მასალები	ლ	0.208	3.74	5	18.72
12	პლასტმასის ფასიურები ნაწილები	10 მ		0.8		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.89	3.11	5.00	15.56
12.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.51	1.21	5.00	6.04
12.3	ფასიური ნაწილები	ცალი	10.00	8.00	2.00	16.00
12.4	სხვა მასალები	ლარი	0.24	0.19	15.00	2.88
13	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	მ		5		
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	15.10	3	45.30
13.2	მანქანები	ლ	0.14	0.70	5	3.50
13.3	თუჯის ტრაპი	მ	1	5	20	100.00
13.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	6.6	1.5	9.90
14	წყლის გენტილების მონტაჟი დ20	ცალი		21	6.5	136.50

სამშენებლო რეკონსტრუქციის მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				3387.32
მშენებლობითი რეკონსტრუქცია	ლარი				755.54
მატერიალური რეკონსტრუქცია	ლარი				2631.78
სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				26.32
ჯამი	ლარი				3413.64
ზედნადები ხარჯები	6.0%				204.82
ჯამი	ლარი				3618.46
სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6.0%				217.11
სულ	ლარი				3835.57

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/3

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები						
სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ ეულზე	რაოდენობა		ღირებულება		
		განზ.ერთ ეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	3	4	5	6	7	8
1	კბელის მონტაჟი	გრძმ	426.0			
	მშენებლობითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.139	59.21	2.5	148.04
	3X2.5 კაბელი	გრძმ		242.0	1.5	363.00
	3X1.5 კაბელი	გრძმ		184.0	1.1	202.40
2	ორპოლუსიანი როზეტის მონტაჟი დამრჩევის კონტაქტით	ც		31.0		
	მშენებლობითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	10.54	8.5	89.59
	როზეტი დამრჩევის კონტაქტი	ც	1.0	31.0	4.5	139.50
3	ერთპოლუსიანი გამომრიცხველი	ც		28.0		
	მშენებლობითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.61	17.08	6.5	111.02
	ჩამოთვლილი	ც	1.0	28.0	4.5	126.00
4	ჭერის სანათების მოწყობა	ც		77.0		
	მშენებლობითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.94	72.38	10.0	723.80
	ჭერის ზრე ერთნათურიანი	ც		23	15.0	345.00

	გარე განათების ზრა ორნამენტიანი	ც		4	18.0	72.00
	ჭერის სანათი ეკონათურიით	ც		50	12.5	625.00
	ნათურა	ც		81	2.5	202.50
5	პეტრომატური ამომრეველის მონტაჟი	ც		4.0		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.6	2.4	10	24.00
	25 აშშ ავტომატური ამომრეველი	ც	1.0	4.0	15.0	60.00
6	გამწვავი ვენტილატორების მოწყობა	კომპ		5.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	13.0	10	130.00
	გამწვავი ვენტილატორი	კომპ	1.0	5.0	25	125.00
	პლასმასის მილები დ-100 მმ	მ		14.0	4	56.00
	ფასონური ნაწილები	ც		12.0	1	12.00
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	5.5	3	16.50
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				3571.35
	შრომის დანახარჯები	ლარი				1226.45
	მატერიალური რესურსები	ლარი				2344.90
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				23.45
	ჯამი	ლარი				3594.79
	ზედდებული ხარჯი შრომითებიდან	6.0%				73.59
	ჯამი	ლარი				3668.38
	გეგმიური მოგება	6.0%				220.10
	სულ	ლარი				3888.48

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/4

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		დირეხულებს	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1	3	4	5	6	7	8
1	ბეტონის სარინელის მოწყობა (390,05) მ3	83		1.95		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	9.75	9.5	92.63

	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	2.145	10	21.45
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	1.97925	106.0	209.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	1.716	15.0	25.74
2	ბეტონის საფუძველის მოწყობა კაუჩუკის საფარის ქვეშ ატრეკციონებისათვის (70*0.06) მ3	მ3		4.2		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	21	9.5	199.50
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	4.62	3.5	16.17
	ბეტონი მ150	მ3	1.015	4.263	104.0	443.35
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.696	5.0	18.48
3.0	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა ატრეკციონებთან (34*0.15*0.15) მ3	მ3		0.77		
	შრომითი დანახარჯები	კმ/სთ	5	3.85	40.0	154.00
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.85	10.0	8.47
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	0.78	106.0	82.84
	ფარი ფალების	მ2		14.00	8.5	119.00
	ფიცარი	მ3	0.0165	0.01	550.0	6.99
	ლურსმანი	კმ	1.2	0.92	2.7	2.49
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	0.68	20.0	13.55
4	კაუჩუკის საფარის მოწყობა ატრეკციონებისათვის	მ2		70		
	შრომითი დანახარჯები	კმ/სთ	0.36	25.2	10.5	264.60
	წებო	კმ	0.11	7.7	6.7	51.59
	კაუჩუკის საფარი სისქით 20 მმ	მ3	1.015	71.05	26.5	1882.83
5	ატრეკციონის მოწყობა	კომპ		4		
	შრომითი დანახარჯები	კომპ	1	4	75	300.00
	ატრეკციონი ცხოველები ორიანი	კომპ		1	660	660.00
	ატრეკციონი აიწონა-დაიწონა	მ		1	350	350.00
	კარუსელი ცხოველები	მ		1	1100	1100.00
	ატრეკციონი საქანელა	მ		1	750	750.00
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				6773.48
	შრომითი დანახარჯები	ლარი				1010.73
	მატერიალური რესურსები	ლარი				5762.76
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				57.63
	ჯამი	ლარი				6831.11
	ზედდებული ხარჯი	6.0%				409.87
	ჯამი	ლარი				7240.98
	გამოყირითი მიღება	6.0%				434.46
	სულ	ლარი				7675.43

12	სახურავის ზურულის ხის კონსტრუქციების გეცხლდაცვა	კვ.მ.	15.8		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0303	0.479	30.0
12.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.065	50.0
12.3	გეცხლდაცვა ხისარი	კმ	0.093	1.469	15.0
12.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.006	500.0
13	სახურავის ზურულის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტისეპტიკური ხისარით	მ2	9.0		
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0424	0.382	60.0
13.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.019	100.0
13.3	ანტისეპტიკური ხისარი	ტ	0.0015	0.014	1500.0
14	ჭერზე პლასტიკატის აკვრა	100მ2	0.14		
14.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	100	14.00	6.0
14.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.5	0.21	10.0
14.3	ხე მასალა შავი პოლი	მ3	0.45	0.73	550.0
14.4	ლურსმანი სამშენებლო	კმ	5.2	0.73	2.7
14.5	პლასტიკატი	მ2	105	14.70	12.50
15	გამწოფი ვენტილიატორის მონტაჟი დ-150	მ	1.00	80.00	80.00
	ჯამი	ლარი			6064.48
	შრომითი დანახარჯები				1775.51
	მატერიალური ხარჯები და მანქანები				4288.97
	სატრანსპორტო ხარჯები	1.0%			42.89
	ჯამი				6107.37
	ზედნადები ხარჯები	6.0%			366.44
	ჯამი	ლარი			6473.81
	გეცხლდაცვა	6.0%			388.43
	ჯამი	ლარი			6862.24

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/2

ელ სამონტაჟო სამუშაოები

შეღერი	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			განზ.. ერთეულებზე	სულ	ერთ.ფასი	ჯამი

3			4	4	5	6	7
1		3X2.5 სადენი მონტაჟი	გრძ.მ		27.0		
1		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	3.51	9.5	33.35
1.1		3X2.5 კაბელი	გრძ.მ	1.00	27.0	1.5	40.50
1.2		3X1.5 სადენი მონტაჟი	გრძ.მ		16.0		
2		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	2.1	9.5	19.76
2.1		3X1.5 კაბელი	გრძ.მ	1.0	16.0	1.1	17.60
2.2		სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.025	0.4	50	20.00
2.3		ერთპოვების მონტაჟი	კაცი		3.0		
3		ერთპოვების დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	0.6	40.0	23.04
3.1		ერთპოვების დანახარჯები	კაცი	1.0	3.0	4.5	13.50
3.2		ერთპოვების დანახარჯები	კაცი		6.0		
4		შტეტის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	1.152	40	46.08
4.1		შტეტის დანახარჯები	კაცი	1.0	6.0	4.5	27.00
4.2		შტეტის დანახარჯები	კაცი		3.0		
5		კერის საწარმოების მონტაჟი	კაც/სთ	0.31	0.93	30.0	27.90
5.1		შრომის დანახარჯები	კაცი	1.0	3.0	15.0	45.00
5.2		კერის საწარმო	კაცი		9.0		
6		გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	კაცი				
6.1		გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	კაცი	0.1	0.9	40	36.00
6.2		გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი	კაცი	1.0	9.0	2.5	22.50
		შრომის დანახარჯები	ლარი				186.13
		მათ. შრომის დანახარჯები	ლარი				11.17
		ზედნადები ხარჯები შრომის დანახარჯებიდან %	ლარი				383.39
		ჯამი	ლარი				23.00
		გეგმიური დაგროვება %	ლარი				406.40
		ჯამი	ლარი				

ზადის შენობის გათბობა
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/3

#	სამუშაოების და დანახარჯების ჩამონათვალი	გაფორმების გაფორმების	რაოდენობა		საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			რაოდენობა	რაოდენობა	ღირებულება	ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7
1.	ქვების მონტაჟი	კომპ.				

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	1	200	200.00
	მანქანები	ლარი	7.46	7.46	5	37.30
	კედელზე დასაკოდი გათიხის ქვაბი სიმძლავრით 85კვტ/სთ	ცალი	1	1	6500	6500.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	9.8	9.8	10	98.00
2	მარეგულირებელი ფილტრის მონტაჟი	ცალი		1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.14	4.14	10	41.40
	მანქანები	ლარი	0.68	0.68	10	6.80
	მარეგულირებელი ფილტრი	გრძ.მ.	1	1	100	100.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.12	0.12	50	6.00
3	ქვების მკვეთავი წყალსადენის მოწყობა 450 მმ-იანი მილით	მ3		14		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.32	4.48	30	134.40
	მანქანები	ლარი	0.49	6.86	3	20.58
	450მმ-იანი ფოლადის მილი სისქით 3მმ.	გრძ.მ.	1	14	9.5	133.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.234	3.276	10	32.76
		გრძ.მ.		442		
4	მილები 20 მმ ფოლადიანი (ხელი წყლის მონტაჟი დანახარჯები	კაც/სთ	0.669	295.698	0.7	206.99
	მანქანები	ლარი	0.046	20.332	2.5	50.83
	მილები 20 მმ ფოლადიანი	გრ.მ	1	442	2.50	1105.00
5	სპეციალური ვენტილების მონტაჟი რადიატორებთან	ცალი		39		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.56	21.84	6	131.04
	მანქანები	ლარი	0.08	23.6584	1.5	35.48
	სპეციალური ვენტილები	ცალი	1	39	11	429.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.666	25.974	2	51.95
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		8.6		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	36.12	1.5	54.18
	მანქანები	ლარი	1.2	10.32	1	10.32
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	86	1.5	129.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.7	6.02	2	12.04
7	ხერხების გამოტეხვა ბეტონის კედლებში	10ცალი		1.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	1.8	30	54.00
	მანქანები	ლარი	0.1	0.18	20	3.60
8	გრძივი პანჯოლური რადიატორების მონტაჟი	ცალი		39		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	39	25	975.00
	მანქანები	ლარი	1.2	46.8	2	93.60
	პანჯოლური რადიატორები (0.5*0.6) მ	ცალი		3	52	156.00
	პანჯოლური რადიატორები (1.0*0.6) მ	ცალი		34	102	3468.00
	პანჯოლური რადიატორები (0.8*0.6) მ	ცალი		2	82	164.00

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/1

საქვების სამშენებლო სამუშაოები						
	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	გროუნტის დამუშავება ზედათი შენობის და საძირკვლის მოსაწყობად (21*0,3*0,3) მ3	მ3		1.9		
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	4.9	20.0	98.28
2	შენობის საძირკვლის და ზემირკვლის მოწყობა (21*0,6*0,3) მ3	მ3		3.8		
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	39.90	4.5	179.55
2.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	3.50	5.0	17.48
2.3	ბეტონი მ 200	მ3	1.015	3.86	106.0	408.84
2.4	სხვა მასალა	ლარი	0.6	2.28	10.0	22.80
3	კედლების მოწყობა (სისქით 20 სმ) მცირე საკედლე ზოიკებისაგან (21*2,7*0,2) მ3	მ3		10.1		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	42.42	9	381.78
3.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	9.29	5.5	51.11
3.3	გემენტის ხსნარი-75	მ3	0.11	1.11	102.0	113.32
3.4	მცირე საკედლე ზოიკი 39*19*19 სმ	ცალი	62.5	631.25	0.92	580.75
3.5	სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.62	3.5	5.66
4	რეკონსტრუქციის საიტის მოწყობა მ-200	მ3		0.84		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	10.5	8.82	15.0	132.30
4.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.924	10.0	9.24
4.3	ბეტონი მ200	მ3	1.015	0.85	106.0	90.38
4.4	არმატურა ა-3 დ-12 მმ	გ.მ.		84	2.200	184.80
4.5	დახრხილი მასალა	მ3	0.023	0.02	550.0	10.63
4.6	ფარი ფალობის	მ2	2.46	2.07	12.0	24.80
4.7	ვლიქსირიდი	კმ	1	0.84	2.5	2.10
4.8	სამშენებლო ქანქიკი	კმ	2.2	1.848	5.0	9.24
4.9	გლიზულა	ბ.მ.		55.0	0.70	38.50
5	ბაიქამის მოწყობა კედლებზე გემენტის ხსნარით	მ2		61		

5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	54.90	7	384.30
5.2	ხანარტუხი 1მ3/სთ	მანქ/სთ	0.041	2.50	5	12.51
5.3	ცემენტის ხანარი 1/3	მ3	0.02	1.22	102.0	124.44
5.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0003	0.02	100	1.83
7	ცემენტის მოწყობა იატაკებზე 3 სმ სისქით	მ2		13.52		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.364	4.92	17.5	86.12
7.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.095	1.28	5.0	6.42
7.3	ცემენტის ხანარი მუხუშვი ბეტონი 100	მ3	0.1	1.352	102.0	137.90
7.4	სხვა მასალა	ლარი	0.06	0.81	15.0	12.17
8	მეტალპლასტმასის კარის მოწყობა	მ2		5.720		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	15.558	5.0	77.79
8.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.5	2.860	10.0	28.60
8.3	კარის დირექტორები	მ2	1	5.720	100.0	572.00
8.4	სხვა მასალა	ლარი	0.1	0.572	5.5	3.15
9	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების შეძენა და მონტაჟი	მ2		1.68		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	4.5696	5.0	22.85
9.2	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი თეთრი, 5,2 სმ სისქით	მ2	1.0	1.68	100.0	168.00
9.3	სხვა მასალა	ლარი	0.65	1.09	10.0	10.92
10	გადახურვის ხის ელემენტების მოწყობა	მ3		1.12		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	26.656	5	133.28
10.2	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	2.352	10	23.52
10.3	ხის მასალა (მაუერლატი, დგარი, კოჭი, განივი)	მ3	1.05	1.18	550.0	646.80
10.4	პასტა ანტიკორუპციული	მ3	3.38	3.79	3.0	11.36
10.5	ტილი	მ2	3.38	3.79	4	15.14
10.6	ნაჭედი სამშენებლო	მ3	3.08	3.45	10	34.50
10.7	სამშენებლო ლურსმანი	მ3	7.2	8.06	2.5	20.16
10.8	სხვა მასალა	ლარი	3.44	3.85	5	19.26
11	სახურავის მოწყობა ფერადი ფერპლასტიკური თუნუქით	მ2		15.8		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	15.80	10.0	158.00
11.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.06	100.0	6.48
11.3	ფერადი ფერპლასტიკური თუნუქი 0.5მმ	მ2	1.12	17.70	13.0	230.05
11.4	სკველი	მ	6.0	94.8	0.35	33.18
11.5	ლითონის ფურცელი ბეტონი ფერადი	მ2		2	12.00	24.00
11.6	სხვა მასალა	ლარი	0.0828	5.5	2.0	11.06

	სხვა მასალა	ლარი	1	39	1	39.00
9	ხერელების ამოღება ზეცხითა	მ3		0.21		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.6	7.686	5	38.43
	მანქანები	ლარი	4.26	0.8946	10	8.95
	ზეცხი - B-15	ცალი	1	0.21	106	22.26
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4.38	0.9198	10	9.20
10	უკუქსარჩველის მონტაჟი	ცალი		2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.67	5.34	10	53.40
	მანქანები	ლარი	0.01	0.02	100	2.00
	უკუქსარჩველი	ცალი	1	2	25	50.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	0.04	50	2.00
11	სისტემებისა და ელემენტების გარეშევა, გამოცდა და გაშვება	100მ.		4.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.16	22.704	1	22.70
	წყალი	ლარი	3.8	16.72	4.5	75.24
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11	0.484	5	2.42
12	გზის მიწვანა და დაყოფა მრიცხველიდან საქვამებდუ	მ3		32		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	32	10	320.00
	მანქანები	ლარი	0.28	8.96	10	89.60
	გზის მილი დ-32 მმ	მ3	1	32	6	192.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.18	5.76	10	57.60
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				15425.07
	შრომითი რესურსები	ლარი				2231.54
	მატერიალური რესურსები	ლარი				13193.53
	სატრანსპორტი ხარჯი	1.0%				131.94
	ჯამი	ლარი				15557.00
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				933.42
	ჯამი	ლარი				16490.42
	გეგმიური დაგროვება	6.0%				989.43
	ჯამი	ლარი				17479.85
	სულ ჯამი					116,802.09
	რეზერვი გათვალისწინებულ სამუშაოებზე %	3%				3,504.06
	ჯამი					120,306.16
	დღგ 18%	18%				21,655.11
	ჯამი					141,961.26

გ.ს.ს. „BUILD TERRITORY“

დაფუძნება

~~ს. სპეციალური შპს~~
BUILD TERRITORY
GEORGIA LTD 404815954

შენიშვნა

316068 ქმ333

~~სპეციალური შპს~~
BUILD TERRITORY
GEORGIA LTD 404815954

სოფელ გამარჯვებაში #2 საზაფხულო ბაღის სარეზიდუალური საშენობი

№	სამუშაოს დასახელება	იერარქიული კოდები	რაოდენობა			საბარჯთ-აღრიცხვო დირექტორი	
			მეტრები	მეტრები	მეტრები	მეტრები	მეტრები
1	2	3	4	5	6	7	
დამლა კონსტრუქციების							
1	არსებული ბლოკის კედლების დამლა	მ3		5.8			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.800	27.84	7.40	206.02	
	მანქანები	ლარი	1.100	6.38	10.00	63.80	
2	არსებული კარისა და ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	მ2		212.00			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.068	14.42	10.00	144.16	
	მანქანები	ლარი	0.0984	20.86	5.00	104.30	
3	არსებული აივნისა და კიბის უჯრედის დამლა	მ3		3.20			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7.80	24.96	7.40	184.70	
	მანქანები	ლარი	4.10	13.12	5.00	65.60	
4	არსებული ლამინატის იატაკების დამლა	მ2		106.00			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.1120	11.87	10.00	118.72	
	მანქანები	ლარი	0.0301	3.19	10.00	31.91	
5	არსებული ხის იატაკების დამლა	მ2		226.00			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.088	19.89	10.00	198.88	
	მანქანები	ლარი	0.0628	14.19	5.00	70.96	
6	არსებული გრანიტისა და მეტლახის იატაკების დამლა	მ2		176.00			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.145	25.52	7.40	188.85	
	მანქანები	ლარი	0.0215	3.78	20.00	75.68	
7	კედლების დაფხვკა და დასუფთავება ძველი საღებავისგან	მ2		275.0			

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.116	31.90	10.00	319.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0018	0.51	20.00	10.12
8	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგავის შენობიდან გამოტანა, ა/თვითმცოდნეობაზე დატვირთვა	მ3		9.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	16.65	7.50	124.88
9	სამშენებლო ნაგავრეგების გატანა, ავტომანქანით 5 კმ მანძილზე	1 ტ	1.65	14.85	8.50	126.23
კედელი						
10	გრუნტის მოთხრა საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოსაწყობად (37,5*0,4*0,5)*2 მ3	მ3		15.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	30.90	3.50	108.15
11	მონოლითური რკნოების საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა (37,5*1,0*0,5)*2 მ3	მ3		37.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	393.75	2.8	1082.81
	სხვა მანქანა	ლარი	0.56	21.00	3.5	73.50
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	38.06	106.0	4034.63
	ფარი ფალიბის	მ2		90.00	3.0	270.00
	არმატურა ა-3 დ-14 მმ (37,5*8*1,21)*2*1,02=741 კგ	ტ5		0.741	1480.0	1096.68
	არმატურა ა-3 დ-8 მმ ხამურები (188*1,4*0,39)*2*1,02=209 კგ	ტ5		0.209	1540.0	321.86
	შესაჯრავი მავთული	კგ	0.7	26.25	3.0	78.75
	ლურსმანი	კგ	0.32	12.00	2.5	30.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.22	8.25	5.0	41.25
12	კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3		94		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	394.8	9	3553.20
	მანქანები	ლ	0.142	13.348	3.5	46.72
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.11	10.34	102	1054.68
	საკედლე ბლოკები (39*19*19) სმ	ც	62.5	5875	0.92	5405.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.08	7.52	10.0	75.20

13	ტიხორების მოწყობა მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3		2.53		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ				
	მანქანები	ლ	4.2	10.626	19.5	207.21
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.92	2.3276	10.0	23.28
	საკედლე ბლოკები (39*19*10) სმ	ც	0.11	0.2783	102.0	28.39
	სხვა მასალა	ლარი	130.692	330.65076	0.65	214.92
			0.16	0.4048	30.0	12.14
14	მდფ-ის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2		33.66		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	33.66	5.0	168.30
	მანქანები	ლ	0.153	5.14998	10.0	51.50
	მდფ-ის კარები მოწყობილობით	მ2	1	33.66	130.0	4375.80
15	მეტალოპლასმასის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2		48.92		
	მანქანები	ლ	0.153	7.48476	5.0	37.42
5	მეტალოპლასმასის კარები თეთრი	მ2	1	48.92	100.0	4892.00
	სხვა მასალა	ლ	0.156	7.63152	2.5	19.08
16	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი	მ2		139.88		
	მანქანები	ლ	0.153	21.40164	5.0	107.01
	მეტალოპლასმასის ფანჯრები თეთრი	მ2	1	139.88	100.0	13988.00
	სხვა მასალა	ლ	0.156	21.82128	2.5	54.55
იატაკი						
17	გრუნტის უკუჩაყრა ზემირკვლევში	მ3		15.00		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	18.15	15.0	272.25
	სხვა მანქანა	ლარი	0.032	0.48	25.0	12.00
18	ბალსტის შემოტანა და მოზვინვა პოლემის ქვეშ (598*20%)=179*0,2 მ3	მ3		23.00		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	20.47	10.0	204.70
	სხვა მანქანა	ლარი	0.37	8.51	5.0	42.55
	ბალსტი	მ3	1.15	26.45	12.5	330.63
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.46	30.0	13.80
19	ღორღის საფუძველის მოწყობა რკ/ბეტონის ფილის ქვეშ დატკეპნებით 179*0,1 მ3	მ3		17.90		

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	15.93	7.0	111.52
	სხვა მანქანა	ლარი	0.37	6.62	5.0	33.12
	ღორი	მ3	1.15	20.585	17.0	349.95
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.36	30.0	10.74
20	მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა (11,5*7,26)*2+598=167+598=765 მ2*0,1 მ3 0,5 მ ნიმუშულზე	მ3		76.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	803.25	3.0	2409.75
	სხვა მანქანა	ლარი	0.56	42.84	3.5	149.94
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	77.65	106.0	8230.64
	არმატურა ა-3 დ-10 მმ (29*130*0,62) *1,02=2,384 კგ ბიჭი 20 სმ	ტნ		2.384	1520.0	3623.68
	არმატურა ა-3 დ-8მმ (26*145*0,4) *1,02=1,538 კგ ბიჭი 20 სმ	ტნ		1.538	1560.0	2399.28
	შესაკრავი მავთული	კგ		12.00	3.0	36.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.22	16.83	3.0	50.49
21	მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა ორმაგი არმირებით (11,5*7,26*0,18)*2 მ3 3,5 მ ნიმუშულზე	მ3		30.1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	316.05	10.0	3160.50
	სხვა მანქანა	ლარი	0.56	16.86	10.0	168.56
	ბეტონი მ250	მ3	1.015	30.55	107.0	3269.01
	ფარი ფალების	მ2		83.50	8.5	709.75
	არმატურა ა-3 დ-12 მმ (57*7,26*2*0,89) *2*1,02=2,030 ტნ ბიჭი 20 სმ	ტნ		1.503	1480.0	2224.44
	არმატურა ა-3 დ-10 მმ (36*11,5*2*0,62)*2*1,02=1,048 ტნ ბიჭი 20 სმ	ტნ		1.048	1520.0	1592.96
	შესაკრავი მავთული	კგ		20.00	3.0	60.00
	საკიდები 83,5*2*2,5=417 ცალი	კგ		417.00	0.8	333.60
	სხვა მასალა	ლარი	0.22	6.62	10.0	66.22
22	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე ვსმ	მ2		765.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.315	240.98	17.0	4096.58
	სხვა მანქანა	ლარი	0.013	9.95	3.5	34.81

	ცემენტის ხსნარი მ-100	მ3	0.02	15.3	102.0	1560.60
	სხვა მასალა	ლარი	0.006	4.59	10.0	45.90
23	იატაკების მოწყობა ხაოიანი მეტლახით	მ2		163.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	163.40	12.50	2042.50
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0452	7.39	5.00	36.93
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.02	163.40	13.00	2124.20
	კერამიკული პლინტუსები	მ		132.00	4.00	528.00
	წებო-ცემენტი ჰიდროსაიზოლაციო	კვ		480.00	0.60	288.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.0060	0.98	30.00	29.41
24	ხელოვნური გრანიტის ფილების მოწყობა ხაოიანი ზედაპირით იატაკზე პლინტუსით	მ2		19.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.4	27.72	9.5	263.34
	სხვა მანქანა	ლარი	0.04	0.792	30.0	23.76
	წებო ცემენტი	კვ	5	20.196	0.7	14.14
	კერამოგრანიტის ფილები	მ2	1.02	20.2	14.5	292.84
	კერამოგრანიტის პლინტუსები	გრძ.მ	1.7	27.0	5.0	135.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	3.168	20.0	63.36
25	მაღალხარისხიანი ლამინირებული გარკვეტის იატაკის მოწყობა, აქსესუარებით ჩქესაგებითა და პლინტუსებით (ლამინატი კლასით არანაკლებ 31)	მ2		589.70		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.99	586.16	4.20	2461.88
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.025	14.80	2.00	29.60
	მაღალხარისხიანი ლამინირებული გარკვეტი აქსესუარებით: ქვესაგებითა და პლინტუსებით	კვმ	1.015	598.55	14.00	8379.64
	სხვა მასალები	ლარი	0.064	37.74	1.50	56.61
კედლების მოპირკეთება						
26	აბალი კედლებისა და არსებულის 10% შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ2		315.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	283.50	5.50	1559.25
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.058	18.33	4	73.33
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0186	5.86	102	597.62
	სხვა მასალები	ლ	0.003	0.95	50	47.25

27	კარისა და ფანჯრის ფერდობის შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ		221.00		
	შრიმითი დანახარჯები	კვც/სთ	0.3	66.30	12.50	828.75
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.011	2.43	15	36.47
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0067	1.48	102	151.03
	სხვა მასალები	ლ	0.003	0.66	50	33.15
28	შიდა კედლების და ფერდობის დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალმუდსიური საღებავით	მ2		1,528.0		
	შრიმითი დანახარჯები	კვმ	1.000	1528.00	5.00	7640.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	15.28	5.00	76.40
	ფითხი	კმ	0.61	932.08	0.50	466.04
	საღებავი მაღალხარისხოვანი წყალმუდსიური	კმ	0.63	962.64	2.50	2406.60
	სხვა მასალები	ლარი	0.0062	9.47	3.50	33.16
29	სანკვანძის კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სიმაღლით 1,6 მ. ჰიდროსაიზოლაციო წებო-ცემენტით	მ2		105.00		
	შრიმითი დანახარჯები	კვც/სთ	1.70	178.50	7.50	1338.75
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.02	2.10	15.00	31.50
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.01	106.05	13.00	1378.65
	წებო-ცემენტი	კმ		260.00	0.70	182.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.01	0.74	50.00	36.75
ჭერის მოწყობის სამუშაოები						
30	შევიდული ჭერების მოწყობა თაბამირმუყას ფილებით ლითონის კარვასზე	მ2		650.5		
	შრიმითი დანახარჯები	კვც/სთ	1.000	650.50	6.25	4065.63
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.045	29.27	3.00	87.82
	თაბამირ მუყას ფილა ლითონის კარვასით	მ2	1.03	670.02	8.50	5695.13
	სხვა მასალები	ლარი	0.012	7.81	5.00	39.03
31	შევიდული ჭერების მოწყობა მაღალი ხარისხის პლასტიკატით ლითონის კარვასზე	მ2		82.5		
	შრიმითი დანახარჯები	კვც/სთ	1.000	82.50	5.00	412.50

	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.040	3.30	20.00	66.00
	მადალი ხარისხის პლასტიკატი ლითონის კარკასით	მ2	1.03	84.98	12.50	1062.19
	სხვა მასალები	ლარი	0.012	0.99	20.00	19.80
32	ჭირების დამუშავება და შედგება წყალმომწოდებელი სადგურით	მ2		650.5		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	650.50	5.00	3252.50
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.010	6.51	10.00	65.05
	საფითხი	კმ	0.550	357.78	0.45	161.00
	სადგები მადალხარისხიანი წყალმომწოდებელი	კმ	0.63	409.82	2.20	901.59
	სხვა მასალები	ლარი	0.006	4.03	15.00	60.50
ფასადი						
33	ლითონის პანდუსის მოწყობა შ.მ.კ-ვის 3,0*2 მ	მ		6.0		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	6.0	30.00	180.00
	შედგენი N-20	მ	2.00	12.0	38.00	456.00
	სამაგრი დეტალები	კმ	1.20	7.2	5.00	36.00
	სხვა მასალა	ლ	0.66	3.9	10.00	39.36
34	სახურავის მოსაწყობად ხის კოჭების მონტაჟი	მ3		2.15		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.80	51.17	5	255.85
	სხვა მანქანა	ლარი	2.10	4.52	5.5	24.83
	ხის ძელი 0,15*0,07 სმ	მ3		0.12	550	66.00
	ხის კოჭები 0,14*0,07 სმ	მ3		1.52	550	836.00
	დგარები და გამზგენები 0,1*0,07	მ3		0.51	550	280.50
	სამშენებლო ლურსმანი	კმ	7.20	15.48	2.5	38.70
	ანტისეპტიკური პასტა	კმ	1.96	4.21	3	12.64
	ტოლი	მ2	3.38	7.27	4	29.07
	მავთული გლინულა	კმ	4.38	9.42	2.5	23.54
	სხვა მასალა	ლარი	1.44	3.10	5	15.48
35	ხის კოჭების დამუშავება	მ3		2.15		
	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.87	1.8705	40	74.82
	სხვა მანქანა	ლარი	0.13	0.2795	25	6.99

36	ფოსფორმეცავა ამონიუმი	კმ	7.2	15.48	3.5	54.18
	ამონიუმის სულფატი	კმ	1.79	3.8485	10	38.49
	ნავთის კონტაქტი	კმ	1.07	2.3005	2.5	5.75
	სხვა მასალა	ლარი	0.1	0.215	50	10.75
	ხის ფიცრებით მოლარტყევა	მ2		97		
37	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.227	22.019	7.5	165.14
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0276	2.6772	10	26.77
	ხის ფიცარი სისქით (149*60%)=89 მ2*0.03 მ3	მ3		2.60	550	1430.00
	ლურსმანი	კმ	0.07	6.79	2.9	19.69
	სხვა მასალა	ლარი	0.0144	1.3968	50	69.84
38	ხის მოლარტყვის გეგმულადვა	მ2		97		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0303	2.9391	15	44.09
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.3977	25	9.94
	ფოსფორმეცავა ამონიუმი	კმ	0.231	22.407	3.5	78.42
	ამონიუმის სულფატი	კმ	0.058	5.626	10	56.26
39	ნავთის კონტაქტი	კმ	0.035	3.395	2.5	8.49
	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.0388	100	3.88
	ხის მოლარტყვის ანტიკორუზიულობა	მ2		97		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0692	6.712	10	67.12
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0016	0.155	50	7.76
40	პასტა ანტიკორუზიულობა	კმ	0.12	11.64	3.5	40.74
	სახურავის მოწყობა ფერადი თუნუქით ტრაპეცია სისქით 0.55მმ	მ2		175.9		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.83	146.0	7.5	1094.98
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.7	30	21.64
	პროფილირებული თუნუქი 0.55 მმ	მ2	1.15	202.3	12	2427.42
36	სქველი	ცალი	6	1055.4	0.25	263.85
	სხვა მასალა	ლარი	0.048	8.4432	5	42.22
	წყალმომტყვები მილების მოწყობა	მ		59		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.36	21	6.25	132.75
	წყალმომტყვები მილები	მ	1.015	60	5	299.43
37	ლურსმანი	კმ	0.128	8	2.5	18.88
	ჰანჭირი	კმ	0.128	5	5.7	28.50

1	2	3	4	5	6	7
1	სამზაველო ფაიანსის პირსამზაველების მოწყობა	კომპლ		9		
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	12.78	12.5	159.75
1.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.54	50.00	27.00
1.3	პირსამზაველო ფაიანსის სამზაველო	კომპლ	1.00	9.00	40.0	360.00
1.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	2.79	20.00	55.80
2	სამზაველო უნიტაჟის მოწყობა	კომპლ		13		
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	39.26	5.75	225.75
2.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.14	1.82	10.00	18.20
2.3	უნიტაჟი ფაიანსის სამზაველო	კომპლ	1.00	13.00	140.0	1820.00
2.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	4.03	10.00	40.30
3	ადმინისტრაციისათვის უნიტაჟის მონტაჟი	კომპლ		1		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	3.02	10	30.20
3.2	მანქანები	ლ	0.14	0.14	35	4.90
3.3	ფაიანსის უნიტაჟი	კომპლ	1	1	120	120.00
3.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	1.3	5.5	7.26
4	ადმინისტრაციისათვის პირსამზაველების მოწყობა	კომპლ		2		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	2.84	20	56.80
4.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.12	50.00	6.00
4.3	პირსამზაველო	კომპლ	1.00	2.00	85.0	170.00
4.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.62	30.00	18.60
5	დასადგამი პადონის მონტაჟი	კომპლ		5.0		
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.71	13.55	10	135.50
5.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.2	1	15	15.00
5.3	ონკარი	ც	1	5	35	175.00
5.4	პადონი	კომპლ	1	5	140	700.00
6	სარეგები ნივთების მონტაჟი	კომპლ		3		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.71	8.13	15	121.95
6.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.18	15.00	2.70
6.3	ნივთი უზენაესი	კომპლ	1.00	3.00	150.0	450.00

6.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.93	15.00	13.95
7	წყალმომრევი ხელსაშაბანებისათვის	კომპლ		14		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.82	95.48	2	190.96
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.14	25.00	3.50
7.3	წყალმომრევი	კომპლ	1.00	14.00	25.0	350.00
7.4	სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.98	30.00	29.40
8	50 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების დაერთება ცენტრალურ ქსელთან	მ		8.000		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.35	10.80	2	21.60
8.2	მანქანები	ლ	0.0314	0.25	20	5.02
8.3	პოლეთილენის წყალსადენის მილი დ-50 მმ	მ	1	8	2.5	20.00
8.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	0.52	10	5.22
9	20 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების დაერთება არსებულ ქსელთან	მ		218.000		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	194.02	1.2	232.82
9.2	მანქანები	ლ	0.0314	6.85	5	34.23
9.3	მილი, დ-20მმ	მ	1	218	2.2	479.60
9.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	14.21	5	71.07
10	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	მ		64.00		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.609	38.98	3.5	136.42
10.2	მანქანები	ლ	0.0021	0.13	100	13.44
10.3	მილი, დ-50მმ	მ	1	64	2.5	160.00
10.4	სხვა მასალები	ლ	0.156	9.98	3.5	34.94
11	100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	მ		28.00		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.583	16.32	4	65.30
11.2	მანქანები	ლ	0.0046	0.13	100	12.88
11.3	მილი, დ-100 მმ სქელკედლიანი	მ	1	28	4	112.00
11.4	სხვა მასალები	ლ	0.208	5.82	5	29.12
12	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10 ც.		2.4		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.89	9.34	5.00	46.68

12.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.51	3.62	5.00	18.12
12.3	ფასიონური ნაწილები	ცალი	10.00	24.00	2.00	48.00
12.4	სხვა მასალები	ლარი	0.24	0.58	10.00	5.76
13	თუჯის ტრავის მონტაჟი	ც		7		
13.1	შრომითი დანახარჯები	პაც/სთ	3.02	21.14	3	63.42
13.2	მანქანები	ლ	0.14	0.98	5	4.90
13.3	თუჯის ტრავი	ც	1	7	20	140.00
13.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	9.2	1.5	13.86
14	წყლის ვენტილების მონტაჟი დ20	ცალი		50	6.5	325.00
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				7407.91
	შრომითი რესურსები	ლარი				1487.14
	მატერიალური რესურსები	ლარი				5920.77
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				59.21
	ჯამი	ლარი				7467.12
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				448.03
	ჯამი	ლარი				7915.14
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6.0%				474.91
	სულ	ლარი				8390.05

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/3

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განხ.ერთეულზე	რაოდენობა		ღირებულება	
			განხ.ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		414.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.139	57.55	2.5	143.87
	3X2.5 კაბელი	გრძ.მ		252.0	1.5	378.00
	3X1.5 კაბელი	გრძ.მ		162.0	1.1	178.20
2	ორპოლუსიანი როზეტის მონტაჟი დამიწების კონტაქტით	ც		32.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	10.88	8.5	92.48
	როზეტი დამიწების კონტაქტი	ც	1.0	32.0	4.5	144.00

3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	მ		28.0			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.61	17.08	6.5	111.02	
	ჩამრთველი	მ	1.0	28.0	4.5	126.00	
4	ჭერის სანათების მოწყობა	მ		82.0			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.94	77.08	7.0	539.56	
	გარე განათების ზრა	მ		3	18.0	54.00	
	ჭერის ზრა ერთნათურია	მ		39	15.0	585.00	
	ჭერის სანათი ეკონათურითა	მ		40.0	12.5	500.00	
5	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	მ		4.0			
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.6	2.4	10	24.00	
	25 აძვ. ავტომატური ამომრთველი	მ	1.0	4.0	15.0	60.00	
6	გამწოვი ვენტოლატორების მოწყობა	კომპ		9.0			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	23.4	10	234.00	
	გამწოვი ვენტოლატორი	კომპ	1.0	9.0	25	225.00	
	პლასმასის მილები დ-100 მმ	მ		6.0	4	24.00	
	ფასონური ნაწილები	მ		12.0	1	12.00	
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	9.9	3	29.70	
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				3460.83	
	შრომის დანახარჯები	ლარი				1144.93	
	მატერიალური რესურსები	ლარი				2315.90	
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				23.16	
	ჯამი	ლარი				3483.98	
	ზედდებული ხარჯი შრომითებიდან	6.0%				68.70	
	ჯამი	ლარი				3552.68	
	გეგმიური მოგება	6.0%				213.16	
	სულ	ლარი				3765.84	

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/1

საქვების სამშენებლო სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერთეულებზე	სულ	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7

1	გრუნტის დამუშავება ხელით შენობის და სამირკვლის მოსაწყობად (21*0,3*0,3) მ3	მ3	1.9			
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	4.9	20.0	98.28
2	შენობის სამირკვლის და ზემირკვლის მოწყობა (21*0,6*0,3) მ3	მ3	3.8			
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.78	14.36	4.5	64.64
2.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	3.50	5.0	17.48
2.3	ბეტონი მ 200	მ3	1.015	3.86	106.0	408.84
2.4	სხვა მასალა	ლარი	0.6	2.28	10.0	22.80
3	კედლების მოწყობა (სისქით 20 სმ) მცირე საკედლე ბლოკებისაგან (21*2,7*0,2) მ3	მ3	10.1			
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	42.42	9	381.78
3.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	9.29	5.5	51.11
3.3	ცემენტის ხსნარიმ-75	მ3	0.11	1.11	102.0	113.32
3.4	მცირე საკედლე ბლოკი 39*19*19 სმ	ცალი	62.5	631.25	0.92	580.75
3.5	სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.62	3.5	5.66
4	რკმეტონის სარტყლის მოწყობა მ-200	მ3	0.84			
4.1	შრომითი დანახარჯები	კსთ	10.5	8.82	15.0	132.30
4.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.924	10.0	9.24
4.3	ბეტონი მ200	მ3	1.015	0.85	106.0	90.38
4.4	არმატურა ა12III	გ.მ.		84	2.200	184.80
4.5	დახეობილი მასალა	მ3	0.023	0.02	550.0	10.63
4.6	ფარი ფალების	მ2	2.46	2.07	12.0	24.80
4.7	ქოქტროდი	კმ	1	0.84	2.5	2.10
4.8	სამშენებლო ჭანჭიკი	კმ	2.2	1.848	5.0	9.24
4.9	გლინულა	გ.მ.		55.0	2.50	137.50
5	ბათქაშის მოწყობა კედლებზე ცემენტის ხსნარით	მ2	61			
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	54.90	7	384.30
5.2	ხსნარტუშმო 1მ3/სთ	მანქ/სთ	0.041	2.50	5	12.51
5.3	ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.02	1.22	102.0	124.44

5.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0003	0.02	100	1.83
6	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე 3 სმ სისქით	მ2		13.52		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.364	4.92	17.5	86.12
6.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.095	1.28	5.0	6.42
6.3	ცემენტის ხსნარი მსუბუქი ბეტონი მ100	მ3	0.1	1.352	102.0	137.90
6.4	სხვა მასალა	ლარი	0.06	0.81	15.0	12.17
7	მეტალპლასმასის კარის მოწყობა	მ2		5.720		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	15.558	5.0	77.79
7.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.5	2.860	10.0	28.60
7.3	კარის ღირებულება	მ2	1	5.720	100.0	572.00
7.4	სხვა მასალა	ლარი	0.1	0.572	5.5	3.15
8	მეტალპლასმასის ფანჯრის ბლოკების შეძენა და მონტაჟი	მ2		1.68		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.72	4.5696	5.0	22.85
8.2	მეტალპლასმასის ფანჯრის ბლოკი თეთრი, 5,2 სმ სისქით	მ2	1.0	1.68	100.0	168.00
8.3	სხვა მასალა	ლარი	0.65	1.09	10.0	10.92
9	გადახურვის ხის ელემენტების მოწყობა	მ3		1.12		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	26.656	5	133.28
9.2	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	2.352	10	23.52
9.3	ხის მასალა (მაუერლატი, დგარი, კოჭი, განივი)	მ3	1.05	0.86	550.0	473.00
9.4	პასტა ანტიკიკური	კმ	3.38	3.79	3.0	11.36
9.5	ტოლი	მ2	3.38	3.79	4	15.14
9.6	ნაჭიდი სამშენებლო	კმ	3.08	3.45	10	34.50
9.7	სამშენებლო ლუფისმანი	კმ	7.2	8.06	2.5	20.16
9.8	სხვა მასალა	ლარი	3.44	3.85	5	19.26
10	სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილირებული თუნუქით	მ2		15.8		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	15.80	10.0	158.00
10.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.06	100.0	6.48
10.3	ფერადი რეკლამური თუნუქი 0.5მმ	მ2	1.15	18.17	13.0	236.21
10.4	სკვადო	ც	6.0	94.8	0.35	33.18

10.5	ლითონის ფურცელი ზტყელი ფერადი	მ2		2	12.00	24.00
10.6	სხვა მასალა	ლარი	0.0828	5.5	2.0	11.06
11	სახურავის ზურეულის ხის კონსტრუქციების ცემბლდაცვა	კვ.მ.		15.8		
11.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0303	0.479	30.0	14.36
11.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.065	50.0	3.24
11.3	ცემბლდამცავი ხსნარი	კვ	0.093	1.469	15.0	22.04
11.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.006	500.0	3.16
12	სახურავის ზურეულის ხის კონსტრუქციების დამზადება ანტისეპტიკური ხსნარით	მ2		9.0		
12.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.0424	0.382	60.0	22.90
12.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.019	100.0	1.89
12.3	ანტისეპტიკური ხსნარი	ტ	0.0015	0.014	1500.0	20.25
13	ჭერზე პლასტიკების აკრება კარკასზე	100მ2		0.14		
13.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	100	14.00	6.0	84.00
13.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.5	0.21	10.0	2.10
13.3	ხე-მასალა შავი პილი	მ3		0.35	550.0	192.50
13.4	ლურსმანი სამშენებლო	კვ	5.2	0.73	2.7	1.97
13.5	პლასტიკატი	მ2	105	14.70	12.50	183.75
14	გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი დ-150 მმ	ც		1.00	120.00	120.00
	ჯამი	ლარი				5865.93
	შრიმითი დანახარჯები	ლარი				1660.60
	მატერიალური ხარჯები და მანქანები	ლარი				4205.33
	სატრანსპორტო ხარჯები	1.0%				42.05
	ჯამი	ლარი				5907.98
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				354.48
	ჯამი	ლარი				6262.46
	გეგმიური დაგროვება	6.0%				375.75
	ჯამი	ლარი				6638.21

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/2

ელ. სამონტაჟო სამუშაოები

შეფერი	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა		დირექტულება	
			განზ. ერთეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	3X2,5 სადენი მონტაჟი	გრძ.მ		27.0		
1.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	3.51	9.5	33.35
1.2	3X2,5 კაბელი	გრძ.მ	1.00	27.0	1.5	40.50
2	3X1.5 სადენი მონტაჟი	გრძ.მ		16.0		
2.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	2.1	9.5	19.76
2.2	3X1.5 კაბელი	გრძ.მ	1.0	16.0	1.1	17.60
2.3	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.025	0.4	50	20.00
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველის მონტაჟი	ცალი		3.0		
3.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	0.6	40.0	23.04
3.2	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	ცალი	1.0	3.0	4.5	13.50
4	შტეკსელური როზეტის მონტაჟი დამიწების კონტურით	ცალი		6.0		
4.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	1.152	40	46.08
4.2	როზეტი დამიწების კონტურით	ცალი	1.0	6.0	4.5	27.00
5	ჭერის სანათების მონტაჟი ვარგაზა ნათურით	ცალი		3.0		
5.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.31	0.93	30.0	27.90
5.2	ჭერის სანათი	ცალი	1.0	3.0	15.0	45.00
6	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი როზეტებისა და გამომრთველებისათვის	ცალი		9.0		
6.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.1	0.9	40	36.00
6.2	კოლოფები როზეტებისა და გამომრთველებისათვის	ცალი	1.0	9.0	2.5	22.50
	ჯამი					372.23
	მათ. შრომის შრომის დანახარჯები	ლარი				186.13
	ზედნაღები ხარჯები შრ. დანახარჯებიდან %	6.0%				11.17

	ჯამი	ლარი				383.39
	მეტიერი დაგროვება %	6.0%				23.00
	ჯამი	ლარი				406.40

ლოკალური ხარჯთაწიგება #2/3
ბაღის შენობის გათბობა

#	სამუშაოების და დანახარჯების ჩამონათვალი	საბუღალტრო კატეგორია	რაოდენობა			საბუღალტრო კატეგორია	ჯამი
			მეტრები	მეტრები	მეტრები		
1	2	3	4	5	6	7	
1.	ქვების მოწვითი	კომპ.		2			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	2	50	100.00	
	მანქანები	ლარი	7.46	14.92	3	44.76	
	კიდულზე დასაკიდო გათბობის ქვაბი სიმძლავრით 58 კვტსთ	ცალი	1	2	4400	8800.00	
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	9.8	19.6	3	58.80	
2	მარეგულირებელი ფილტრის მოწვითი	ცალი		2			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.14	8.28	10	82.80	
	მანქანები	ლარი	0.68	1.36	10	13.60	
	მარეგულირებელი ფილტრი	გრძ.მ.	1	2	50	100.00	
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.12	0.24	50	12.00	
3	ქვების მკვებავი წყალსადენის მოწყობა ძ50 მმ-იანი მილით	მ3		12			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.32	3.84	30	115.20	
	მანქანები	ლარი	0.49	5.88	3	17.64	
	ძ50მმ-იანი ფოლადის მილი სისქით 3მმ.	გრძ.მ.	1	12	6.8	81.60	
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.234	2.808	10	28.08	
4	მიღები 20 მმ ფოლადიანი (ცხელი წყლის)	გრძ.მ.		276			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.669	184.644	0.7	129.25	
	მანქანები	ლარი	0.046	12.696	2.5	31.74	
	მიღები 20 მმ ფოლადიანი	გრ.მ	1	276	2.30	634.80	

5	სპეციალური ვენტილუმების მონტაჟი რადიატორებთან	ცალი		56		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.56	31.36	5	156.80
	მანქანები	ლარი	0.08	14.77152	1.5	22.16
	სპეციალური ვენტილუმები	ცალი	1	56	11	616.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.112	6.272	2	12.54
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		4.6		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	19.32	1.5	28.98
	მანქანები	ლარი	1.2	5.52	1	5.52
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	46	1.5	69.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.7	3.22	2	6.44
7	ხვრეტების გამოტეხვა ბეტონის კედლებში	10ცალი		2.7		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	2.7	30	81.00
	მანქანები	ლარი	0.1	0.27	20	5.40
8	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი		56		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	56	25	1400.00
	მანქანები	ლარი	0.423	23.688	2	47.38
	პანელური რადიატორები (1,3*0,6) მ	ცალი		3	122	366.00
	პანელური რადიატორები (1,0*0,6) მ	ცალი		49	102	4998.00
	პანელური რადიატორები (0,8*0,6) მ	ცალი		4	82	328.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.205	11.48	1	11.48
9	ხვრეტების ამოვსება ბეტონით	მ3		0.23		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.6	8.418	5	42.09
	მანქანები	ლარი	4.26	0.9798	10	9.80
	ბეტონი - B-15	ცალი	1	0.23	106	24.38
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4.38	1.0074	10	10.07
10	უკუსარქველის მონტაჟი	ცალი		2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.67	5.34	10	53.40
	მანქანები	ლარი	0.01	0.02	100	2.00
	უკუსარქველი	ცალი	1	2	25	50.00

	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	0.04	50	2.00
11	სისტემისა და ელემენტების გარეგნულ გამოცდა და გაშვება	1000.		2.76		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.16	14.2416	1	14.24
	წყალი	ლარი	3.8	10.488	4.5	47.20
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11	0.3036	5	1.52
12	გაზის მიყვანა და დაერთება მრიცხველიდან საქვებამდე	მ3		28		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	28	10	280.00
	მანქანები	ლარი	0.28	7.84	10	78.40
	გაზის მილი დ-32 მმ	მ3	1.1	30.8	6	184.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.38	10.64	10	106.40
	ლოკალური რესურსული უწყისის ჯამი	7				19311.27
	შრომითი რესურსები	ლარი				2483.76
	მატერიალური რესურსები	ლარი				16827.50
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.00%				168.28
	ჯამი	ლარი				19479.54
	ზედნადები ხარჯები	6.00%				1168.77
	ჯამი	ლარი				20648.31
	გემშიური დაგროვება	6.00%				1238.90
	ჯამი	ლარი				21887.21
	სულ ჯამი	ლარი				197,582.46
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე %	3%				5,927.47
	ჯამი					203,509.94
	დღგ 18%	18%				36,631.79
	ჯამი					240,141.73

შპს „BUILD TERRITORY“

დირექტორი ვ. საჭინაშვილი ვ. ქოიაია

ვახტანგ ქოიაია



BUILD TERRITORY
GEORGE LTD 40491594

მარტყოფის N1 საბაგეგმო ბალის სარეგულირებო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ეკონომიკური კატეგორია	რაოდენობა		საბარჯო-აღრიცხვო ღირებულება	
			მეტრული გრძელად	მეტრული გრძელად	მეტრული გრძელად	მეტრული გრძელად
1	2	3	4	5	6	7
1	დიოზის გამოღება ბეტონის კედელში სახანძრო კიბეების კარებისათვის (2,2*0,87*0,4)*2 მ3	მ2		1.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.100	31.65	3.75	118.69
	მანქანები	ლარი	14.7000	22.05	4.50	99.23
2	არსებული კარის ბლოკების დემონტაჟი	მ2		71.90		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.887	63.78	1.50	95.66
	მანქანები	ლარი	0.0984	7.07	3.00	21.22
3	არსებული ხის იატაკების დამლა	მ2		672.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.1120	75.31	5.00	376.54
	მანქანები	ლარი	0.0232	15.60	3.00	46.80
4	არსებული მეტალისა და გრანიტის იატაკების დამლა	მ2		375.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	121.29	4.00	485.15
	მანქანები	ლარი	0.0215	8.07	5.00	40.37
5	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგავის შენობიდან გამოტანა, ა/თვითმცოდნეობა დატვირთვა	მ3		5.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	10.18	7.40	75.30
6	სამშენებლო ნარჩენების გატანა, ავტომანქანით 5 კმ მანძილზე	1 ტ	1.65	9.08	8.50	77.14
7	მდგ-ის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2		37.64		

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	37.64	5.0	188.20
	მანქანები	ლ	0.353	13.28692	10.0	132.87
	მდფ-ის კარები მოწყობილობით	მ2	1	37.64	130.0	4893.20
8	მეტალპლასმასის კარის ბლოკების მონტაჟი	მ2		34.26		
	მანქანები	ლ	0.65	22.269	5.0	111.35
	მეტალპლასმასის კარები თეთრი	მ2	1	34.26	110.0	3768.60
	სხვა მასალა	ლ	0.205	7.0233	5.0	35.12
9	კიბის უჭრედის ქვეშ ღორდის საფუძვლის მოწყობა (2.4*0.3*2) მ3	მ3		1.44		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	1.28	30.0	38.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.37	0.53	20.0	10.66
	ღორდი	მ3	1.15	1.656	18.0	29.81
	სხვა მასალა	ლარი	0.02	0.03	50.0	1.44
10	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე ვსრ	მ2		1,048.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.315	330.12	17.0	5612.04
	სხვა მანქანა	ლარი	0.032	33.54	5.0	167.68
	ცემენტის ხსნარი მ-100	მ3	0.032	33.536	102.0	3420.67
	სხვა მასალა	ლარი	0.012	12.58	3.5	44.02
11	იატაკების მოწყობა ხაოიანი მენტლახით	მ2		65.10		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	65.10	12.50	813.75
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0452	2.94	10.00	29.43
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.02	66.40	13.00	863.23
	კერამიკული პლინტუსები	მ		18.00	4.50	81.00
	წებო-ცემენტი ჰიდროსაიზოლაციო	კვმ	5.00	325.50	0.70	227.85
	სხვა მასალები	ლარი	0.1600	10.42	3.50	36.46
12	იატაკების მოწყობა ხელოვნური გრანიტით	მ2		310.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.40	434.56	9.00	3911.04
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0452	14.03	5.00	70.15
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.02	316.61	14.50	4590.82

	კერამიკული პლინტუსები	მ			124.00	5.00	620.00
	წებო-ცემენტი ჰიდროსაბოლოაციო	კმ	5.00		1,552.00	0.35	543.20
	სხვა მასალები	ლარი	0.1600		49.66	3.00	148.99
13	ლამინირებული პარკეტის იატაკების მოწყობა პლინტუსებით	მ2			116.70		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.994		116.00	4.20	487.20
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034		3.97	20.00	79.36
	ლამინირებული პარკეტი	მ2	1.020		119.03	14.00	1666.48
	სხვა მასალები	ლარი	0.024		2.80	10.00	28.01
14	ხის ლამგის დაგება პალუხნი სისქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული) ერთი პირი მოლაქვით	მ2			555.70		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29		716.85	5.00	3584.27
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.014		7.78	5.00	38.90
	ხის ლამგა სისქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	მ2	1.015		564.04	25.00	14100.89
	ლაქი პატკეტის	კმ	0.136		75.58	5.50	415.66
	სხვა მასალები	ლარი	0.016		9.00	10.00	90.02
15	კედლების შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ2			84.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9		75.60	7.00	529.20
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.068		5.73	5.5	31.51
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0238		2.00	102	203.92
	სხვა მასალები	ლ	0.003		0.25	100	25.20
16	კარის ფერდობის შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ			215.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3		64.50	12.50	806.25
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.011		2.37	20	47.30
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0067		1.44	102	146.93
	სხვა მასალები	ლ	0.003		0.65	50	32.25
17	მიდა კედლების და ფერდობის დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხივანი წყალუმჯობესიური საღებავით	მ2			94.0		
	შრომითი დანახარჯები	კვმ	1.000		94.00	5.00	470.00

	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	0.94	10.00	9.40
	ფითხი	კგ	0.61	57.34	0.50	28.67
	საღებავი მაღალხარისხივანი წყალმუდოსიური	კგ	0.63	59.22	2.50	148.05
	სხვა მასალები	ლარი	0.0625	5.88	10.00	58.75
18	სამზარეულოში კაფელოს მკვეთვა	მ2		1.50		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.70	2.55	15.00	38.25
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.02	0.03	100.00	3.00
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.01	1.52	14.50	21.97
	წებო-ციმენტი	კგ	5.00	7.50	1.50	11.25
	სხვა მასალები	ლარი	0.42	0.63	20.00	12.66
19	თუჯის ტრავის მონტაჟი	მ		1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	3.02	3	9.06
	მანქანები	ლ	0.14	0.14	10	1.40
	თუჯის ტრავი	მ	1	1	20	20.00
	სხვა მასალები	ლ	1.32	1.3	3	3.96
20	წყლის ვენტილების მონტაჟი დ20	ცალი		2	6.5	13.00
21	ადმინისტრაციისათვის პირსამანის მოწყობა	კომპლ		1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	1.42	15	21.30
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.06	50.00	3.00
	პირსამანი	კომპლ	1.00	1.00	85.0	85.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.31	30.00	9.30
22	გრუნტის მოთხრა ხელით სახანძრო კიბის ზომების დასაბეტონებლად (0,5*0,5*0,5)*8 მ3	მ3		1.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	2.06	20.00	41.20
23	ზომების დაბეტონება ბეტონით მ-200	მ3		1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	10.50	6.3	65.63
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	1.10	5.5	6.05
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	1.02	106.0	107.59
	ლითონის ზოძი დ-115 მმ სისქით 4,5 მმ (4,5*4*2)+(2,5*4*2)=19*1,1 მ	მ		62.00	15.7	973.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.426	0.43	25.0	10.65

24	ლითონის გარკვასის აივნისა და საფეხურების მოწყობა	ტნ		1.76		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	62.5	109.94	6.5	714.59
	მანქანები	ლარი	2.62	4.61	10.0	46.09
	შვედური N14 (24.8*2)*12.3*1.02 კმ	ტნ		0.623	2000.0	1246.00
	კუთხოვნა 50*50*4 მმ (21.8*2)*3.05*1.02 კმ	ტნ		0.136	1900.0	258.40
	არმატურა ა-3 დ-18 მმ (245*2)*2.0*1.02 კმ	ტნ		1.000	1480.0	1480.00
	ელექტროდი	კმ	12	21.11	2.5	52.77
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	4.89	10.0	48.90
25	ლითონის მოჯირის მოწყობა	მ		40.60		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	40.60	32	1299.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.18	7.35	5	36.74
	მილი კვადრატი 60*60*3 მმ დგარებისათვის(26*1) მ*1.02	მ		26.50	7.4	196.10
	მილი კვადრატი 60*40*3 მმ გორიზონტალი 66*1.02 მ	მ		67.00	5.9	395.30
	მილი კვადრატი 40*20*2 მმ ვერტიკალურები 0.8*220*1.02 მ	მ		180.00	3.25	585.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.40	16.24	5	81.20
	ელექტროდი	კმ	0.19	7.71	2.5	19.29
26	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა შედგენა	მ2		120.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	81.60	2	163.20
	მანქანები	ლარი	0.03	3.60	5	18.00
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	29.52	5.2	153.50
	ოლიფა	კმ	0.027	3.24	2.5	8.10
	სხვა მასალა	ლარი	0.019	2.28	5	11.40
27	წყლის გამაცხელებლების მონტაჟი	მ		5.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	5.00	40	200.00
	წყლის გამაცხელებლები :არისტონი" 80 ლ	მ	1	5.00	212	1060.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.65	3.25	10	32.50
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				64418.23
	შრომითი რესურსები	ლარი				20144.16
	მატერიალური რესურსები	ლარი				44274.08

	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				442.74
	ჯამი	ლარი				64860.97
	ზედნადები ხარჯები	6.2%				4021.38
	ჯამი	ლარი				68882.36
	მეგობური მოგება	6.0%				4132.94
	სულ	ლარი				73015.30

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/2

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	ბეტონის ბორდიურების მოწყობა (46*0,15*0,15) მ3	მ3		1.04		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5	5.20	25.0	130.00
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	1.14	5.0	5.72
	ბეტონი მ150	მ3	1.015	1.06	104.0	109.78
	ფარი ყაღიბის	მ2		14.00	8.5	119.00
	ფიცარი	მ3	0.0165	0.02	550.0	9.44
	ლურსმანი	კგ	1.2	1.25	2.5	3.12
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	0.92	20.0	18.30
2	ბეტონის საარინელის მოწყობა (116*0,03) მ3	მ3		3.5		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	17.5	15.0	262.50
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	3.85	10	38.50
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	3.5525	106.0	376.57
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.08	5.0	15.40
3	ბეტონის საფუძველის მოწყობა კაუჩუკის საფარის ქვეშ ატრაქციონებისათვის (60*0,06) მ3	მ3		3.6		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	18	8.5	153.00
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	3.96	5	19.80
	ბეტონი მ150	მ3	1.015	3.654	104.0	380.02

	სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.168	5.0	15.84
4	ბეტონის ბირდიურების მოწყობა ატრაქციონებთან (32*0,15*0,15) მ3	მ3		0.72		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5	3.60	50.0	180.00
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.79	25.0	19.80
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	0.73	106.0	77.46
	ფარი ფალიბის	მ2		9.00	10.0	90.00
	ფიცარი	მ3	0.0165	0.01	550.0	6.53
	ლოუსმანი	კმ	1.2	0.86	2.5	2.16
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	0.63	15.0	9.50
5	კაუჩუკის საფარის მოწყობა ატრაქციონებისათვის	მ2		60		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.36	21.6	10.5	226.80
	წები	კმ	0.11	6.6	6.5	42.90
	კაუჩუკის საფარი სისქით 20 მმ	მ3	1.015	60.90	26.5	1613.85
6	ატრაქციონის მოწყობა	კომპ		3		
	შრომითი დანახარჯები	კომპ	1	3	75	225.00
	ატრაქციონი ცხოველები ორიანი	კომპ		1	660	660.00
	ატრაქციონი აიწონა-დაიწონა	ც		1	350	350.00
	ატრაქციონი საქანელა	ც		1	750	750.00
7	პანდუსის მოწყობა მ25 ბეტონით 2-ცალი	მ3		4.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	44.1	7.5	330.75
	სხვა მანქანები	ლარი	1.1	4.62	5.0	23.10
	ბეტონი მ25	მ3	1.015	4.263	108.0	460.40
	ფარი ფალიბის	მ2	1.84	7.728	12.0	92.74
	ლოუსმანი	კმ	1.2	5.0	2.5	12.60
	სხვა მასალა	ლარი	0.46	1.932	5.0	9.66
8	გრუნტის მოიხრონ ჭიშკრის ბოძების დასაბეტონებლად (0,5*0,5*0,5) მ3	მ3		0.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	0.82	35.00	28.84
9	ბოძების დაბეტონება მ-100 ბეტონით	მ3		0.4		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	4.20	20.0	84.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.33	0.13	20.0	2.64

	ბეტონი მ100	მ3	1.015	0.41	102.0	41.41
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.06	50.0	3.20
10	ჭიმვრის მიწვევა ლითონის ზომებზე (1,4*3)* მ2	მ2		4.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	4.20	45.0	189.00
	მანქანები	ლა	0.917	3.85	5.0	19.26
	მილი კვადრატზე 80*80*4 მმ ზომებისათვის 5,4მ*1,02*	მ		5.50	12.0	66.00
	მილი კვადრატზე 40*40*3 მმ კარკასისათვის 11,2მ*1,02 *	მ		11.50	4.9	56.35
	მილი კვადრატზე 40*20*2 მმ ვერტიკალურები 1,32*20*1,02*2	მ		27.00	3.25	87.75
	ელექტროდი	კგ	1.25	5.25	2.5	13.13
	ანჯამები	ც		4.00	14	56.00
	საკეტი	ც		1.00	35	35.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	1.68	10	16.80
11	ლითონის კუბიკარის მინტაჟი (0,840*1,4) მ2	მ2		1.18		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	12.04	8.0	96.29
	მანქანები	ლა	0.917	1.08	5.0	5.41
	მილი კვადრატზე 40*40*3 მმ კარკასისათვის 4,48 მ*1,02	მ		4.60	4.9	22.54
	მილი კვადრატზე 40*20*2 მმ ვერტიკალურები 1,32*6*1,02	მ		8.10	3.25	26.33
	ელექტროდი	კგ	1.25	1.48	2.5	3.69
	ანჯამები	ც		2.00	14	28.00
	საკეტი	ც		1.00	35	35.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	0.47	10	4.72
12	ღობებისა და ჭიმვრების შეღებვა	მ2		360.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	360.00	1	360.00
	მანქანები	ლარი	0.03	10.80	3	32.40
	ზეთიოვანი საღებავი	კგ	0.246	88.56	4.5	398.52
	ოლიფა	კგ	0.027	9.72	2.8	27.22
	სხვა მასალა	ლარი	0.014	5.04	5	25.20
13	ჭის თუჯის ხუფისა და ლითონის რგოლის მონტაჟი	ჯამ		6		

	შრომითი დანახარჯები	კომპ	1	6	30	180.00
	სხვა მანქანა	მან/თ	1.25	7.5	5	37.50
	რეკონსტრუქციის რეალიზაცია	ცალი	1	6	105	630.00
	თუჯის ხუფი	ცალი	1	6	160	960.00
	სხვა მასალა	ლარი	2.5	15	2	30.00
14	ასფალტის საფარის მოწყობა 425,2 მ2 სისქით 5 სმ	მ2		425.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/თ	0.309	131.3868	15	1970.80
	სატექნიკური საგზაო თვითმგზავი 10 ტნ-იანი	ლარი	0.0665	28.2758	25	706.90
	ასფალტბეტონი წვერილ მარცვლოვანი	ტნ	0.122	51.8744	115	5965.56
	თხევადი ბიტუმი	ტნ	0.00125	0.5315	600	318.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.053	22.5356	3	67.61
	ბირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				19472.19
	შრომითი დანახარჯები	ლარი				4416.98
	მატერიალური რესურსები	ლარი				15055.21
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				150.55
	ჯამი	ლარი				19622.74
	ზედდებული ხარჯი	6.2%				1216.61
	ჯამი	ლარი				20839.35
	გემიური მიღება	6.0%				1250.36
	სულ	ლარი				22,089.71
	სულ ჯამი					95,105.01
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე %	3%				2,853.15
	ჯამი					97,958.16
	დღგ 18%	18%				17,632.47
	ჯამი					115,590.63

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“
 დირექტორი *3. საბუღალტრო, შპს*
 BUILD TERRITORY *3. ქობია*
ვახტანგ ქობია

საბუღალტრო, შპს
 BUILD TERRITORY
 GEORGIA, LTD 400470954

GEORGE LIO AQUINO

26	შედიდებული ჭერების მოწყობა მაღალი ხარისხის პლასტიკებით ლითონის კარკასზე	მ2		163.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	163.80	5.80	950.04
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.040	6.55	5.00	32.76
	მაღალი ხარისხის პლასტიკები ლითონის კარკასით	მ2	1.03	168.71	12.50	2108.93
	სხვა მასალები	ლარი	0.205	33.58	2.00	67.16
27	ჭერების დამუშავება და შედგენა წყალქვეშა სადებავით	მ2		898.9		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	898.90	6.25	5618.13
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.010	8.99	50.00	449.45
	საფიფხნი	კგ	0.550	494.40	0.55	271.92
	სადებავი მაღალხარისხიანი წყალუმჯობესიერი	კგ	0.63	566.31	2.20	1245.88
	სხვა მასალები	ლარი	0.040	35.96	2.50	89.89
ფასადი						
28	ლითონის ჭიმვრის მოწყობა 0,90 მ სიმაღლით	მ		2.70		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	2.70	50	135.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.18	0.49	30	14.66
	მილი კვადრები 60*60*3 მ კარკასისათვის 9,6 მ*1,02	მ		9.80	7.4	72.52
	მილი კვადრები 40*20*2 მ ვერტიკალები 0,8*2*1,02 მ	მ		19.60	3.25	63.70
	ბეთოვანი სადებავი	კგ	0.25	0.66	25	16.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.40	1.08	10	10.80
	ელექტროდი	კგ	0.29	0.78	12.5	9.79
29	ლითონის მოჯირის მოწყობა 0,90 მ სიმაღლით	მ		14.72		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	14.72	35	515.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.18	2.66	10	26.64
	მილი კვადრები 60*60*3 მ დგარებისათვის(10*0,9) 8*1,02	მ		9.20	7.4	68.08
	მილი კვადრები 60*40*3 მ გორიზონტალი 14,72*1,02 მ	მ		15.00	5.9	88.50
	მილი კვადრები 40*20*2 მ ვერტიკალები 0,8*1,22*1,02 მ	მ		99.60	3.25	323.70
	ბეთოვანი სადებავი	კგ	0.25	3.62	15	54.32
	სხვა მასალა	ლარი	0.40	5.89	5	29.44
	ელექტროდი	კგ	0.29	4.27	2.5	10.67
30	ფასადის კედლების შედგენა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით 895*20%	მ2		179.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	166.5	7.50	1248.53

	ხსნარის ტუმბო 3 კმმ/სთ	მანქათ	0.024	4.296	5.00	21.48
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.021	3.759	10.00	37.59
	ხსნარი ცემენტის მოსაპირკეთებელი 1.3	კმმ	0.026	4.654	102.00	474.71
31	ფასადის კედლებისა და ფერდობის შეღებვა ფასადის სილიკონიანი წყალმემდეგი საღებავით	მ2		963.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0000	963.00	5.00	4815.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	7.42	5.00	37.08
	საღებავი ფასადის წყალმემდეგი	კმ	0.59	568.17	3.50	1988.60
	საგრუნტი	კმ	0.15	144.45	1.50	216.68
	ფიფი	კმ	0.12	115.56	2.00	231.12
	სხვა მასალები	ლარი	0.0034	3.27	10.00	32.74
32	შესასვლელი კაბის უჭრედის გადახურვა პროფნასტილით ლითონის მიღებზე	მ3		0.27		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.80	6.43	20	128.52
	სხვა მანქანა	ლარი	0.16	0.04	100	4.37
	ლითონის ბოძები დ-115 მმ	მ		7.00	15.7	109.90
	ხის ბელო 0.15*0.07 სმ	მ3		0.16	550	88.00
	ხის კოჭები 0.14*0.07 სმ	მ3		0.11	550	60.50
	სამშენებლო ლურსმანი	კმ	0.70	0.19	2.7	0.51
	ანტიკორუზი პასტა	კმ	0.56	0.15	15	2.27
	სხვა მასალა	ლარი	0.34	0.09	100	9.29
33	სახურავის მოწყობა ფერადი თუნუქით ტრავერია სისქით 0.55მმ	მ2		10		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.83	8.3	12	99.60
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.0	100	4.10
	თუნუქი 0.55 მმ	მ2	1.15	11.5	12.5	143.75
	სკვალი	ცალი	6	60	0.35	21.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.048	0.48	50	24.00
34	წყალმომცვერი მილების მოწყობა	მ		7		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	5	3	15.54
	წყალმომცვერი მილები	მ	1.015	7	5	35.53
	ლურსმანი	კმ	0.128	1	5	4.48
	ჭანჭიკი	კმ	0.128	5	3	15.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.133	0.9	10	9.31

35	წყალსაწრები მიღების მოწყობა	მ		6		
	შრომითი დანახარჯები	კაცი/თ	0.74	4	15	66.60
	ფერადი თუნუქის წყალსაწრები მიღები	მ	1.015	6	10	60.90
	ლურსმანი	კმ	0.128	1	5	3.84
	ჭანჭიკი	კმ	0.128	1	3	2.30
	ბამრი	ცალი		2	15	30.00
	მუხლი	ცალი		2	10	20.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.133	0.8	20	15.96
36	ინვენტარული ხარაგოების მოწყობა და დამლა	კმ		212		
	შრომითი დანახარჯები	კაცი/თ	0.458	97.096	5.00	485.48
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.488	50.00	24.38
	ხარაგის ლითონის დეტალები	ტ	0.00037	0.078	2.500	196.10
	ხარაგის ხის დეტალები	კმ	0.00006	0.013	650.00	8.27
	ხის ფენილი	კმ	0.012	2.544	150.00	381.60
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				115912.73
	შრომითი რესურსები	ლარი				49527.88
	მატერიალური რესურსები	ლარი				66384.84
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				663.85
	ჯამი	ლარი				116576.58
	ზედდებული ხარჯი	6.0%				6994.59
	ჯამი	ლარი				123571.17
	გემშიური მოგება	6.0%				7414.27
	სულ	ლარი				130985.44

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/2

მიგა წყალსადენზე და კანალიზაციაზე			
	შეც	რაოდენობა	სახარჯთ-აღრიცხო ღირებულება

№	სამუშაოს დასახელება		ადრინდაც ნაბრუნად	ნაბრუნად დღისათვის	ნაბრუნად დღისათვის	ნაბრუნად დღისათვის	ნაბრუნად დღისათვის	ნაბრუნად დღისათვის
1	2	3	4	5	6	7		
1	საბავშვო ფაიანსის პირსაბავშვების მოწყობა	კომპლ		15				
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	21.3	15	319.50		
1.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.90	50.00	45.00		
1.3	პირსაბავშვი ფაიანსის საბავშვო	კომპლ	1.00	15.00	40.0	600.00		
1.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	4.65	10.00	46.50		
2	საბავშვო უნიტაზის მოწყობა	კომპლ		12				
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	36.24	15	543.60		
2.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.14	1.68	50.00	84.00		
2.3	უნიტაზი საბავშვო	კომპლ	1.00	12.00	140.0	1680.00		
2.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	3.72	10.00	37.20		
3	ადმინისტრაციისათვის უნიტაზის მოწყობა	კომპლ		1				
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	3.02	15	45.30		
3.2	მანქანები	ლ	0.14	0.14	50	7.00		
3.3	ფაიანსის უნიტაზი	კომპლ	1	1	120	120.00		
3.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	1.3	10	13.20		
4	ადმინისტრაციისათვის პირსაბავშვის მოწყობა	კომპლ		1				
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	1.42	15	21.30		
4.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.06	50.00	3.00		
4.3	პირსაბავშვი	კომპლ	1.00	1.00	85.0	85.00		
4.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.31	30.00	9.30		
5	კანალიზაციის მიღების შედეგად	მ		48				
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.35	64.8	2.5	162.00		
5.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.03	1.51	10.00	15.07		
5.3	კანალიზაციის მიღები დ-100 მმ	კომპლ		14.00	4.0	56.00		
5.4	კანალიზაციის მიღები დ-50 მმ	კომპლ		34.00	2.5	85.00		
5.5	სხვა მასალები	ლარი	0.31	14.88	3.00	44.64		
6	დასაღებად პადონის მოწყობა	კომპ		3.0				

6.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	2.71	8.13	10	81.30
6.2	სხვაგვარაღებ	ლარი	0.2	0.6	20	12.00
6.3	ონკანი	ც	1	3	35	105.00
6.4	პაღონი	კომპ	1	3	140	420.00
7	წვალშემრევი ხელსაზანებისათვის	კომპლ		16		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	6.82	109.12	2	218.24
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.16	20.00	3.20
7.3	წვალშემრევი	კომპლ	1.00	16.00	25.0	400.00
7.4	სხვა მასალები	ლარი	0.07	1.12	50.00	56.00
8	50 მმ-ნი წვალსადენის პოლიეთილენის მიღების დაერთება ცენტრალურ ქსელთან	მ		14.00		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	1.35	18.90	3.5	66.15
8.2	მანქანები	ლ	0.0314	0.44	20	8.79
8.3	პოლიეთილენის წვალსადენის მიღი დ-50 მმ	მ	1	14.00	2.5	35.00
8.3	სხვა მასალები	ლ	0.0652	0.91	10	9.13
9	20 მმ-ნი წვალსადენის პოლიეთილენის მიღების დაერთება არსებულ ქსელთან	მ		188.00		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.89	167.32	1.2	200.78
9.2	მანქანები	ლ	0.0314	5.90	5	29.52
9.3	მიღი, დ-20მმ	მ	1	188.00	2.2	413.60
9.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	12.26	5	61.29
10	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მიღების მოწყობა	მ		18.00		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.609	10.96	6	65.77
10.2	მანქანები	ლ	0.0021	0.04	100	3.78
10.3	მიღი, დ-50მმ	მ	1	18	2.5	45.00
10.4	სხვა მასალები	ლ	0.156	2.81	5	14.04
11	ჭურჭლის სარეზელას მონტაჟი	კომპ		5.0		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	2.71	13.55	12	162.60
11.2	სხვაგვარაღებ	ლარი	0.2	1	10	10.00
11.3	ონკანი	ც	1	5	35	175.00
11.4	ჭურჭლის სარეზელას	კომპ	1	5	150	750.00

12	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10 ც.		2.8		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.89	10.89	2.00	21.78
12.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.51	4.23	3.00	12.68
12.3	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.00	28.00	2.00	56.00
12.5	სხვა მასალები	ლარი	0.24	0.67	10.00	6.72
13	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	ც		11		
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	33.22	2	66.44
13.2	მანქანები	ლ	0.14	1.54	5	7.70
13.3	თუჯის ტრაპი	ც	1	11	20	220.00
13.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	14.5	3	43.56
14	წყლის ვენტილების მონტაჟი დ20	ცალი		73	6.5	474.50
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				8278.19
	შრომითი რესურსები	ლარი				1974.77
	მატერიალური რესურსები	ლარი				6303.42
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				63.03
	ჯამი	ლარი				8341.22
	ზედნაღები ხარჯები	6.0%				500.47
	ჯამი	ლარი				8841.70
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6.0%				530.50
	სულ	ლარი				9372.20
	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/3					
	ელ.სამონტაჟო სამუშაოები					
	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთ ეულზე	რაოდენობა		დირეზულება	
			განზ.ერთ ეულზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი

1	2	3	4	5	6	7
1	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		747.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.139	103.83	2.5	259.58
	3X2.5 კაბელი	გრძ.მ		435.0	1.5	652.50
	3X1.5 კაბელი	გრძ.მ		312.0	1.1	343.20
2	ორპოლუსიანი როზეტის მონტაჟი დამიწების კონტაქტით	ც		56.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	19.04	6.5	123.76
	როზეტი დამიწების კონტაქტი	ც	1.0	56.0	4.5	252.00
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	ც		57.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.61	34.77	6.5	226.01
	ჩამრთველი	ც	1.0	57.0	4.5	256.50
4	ჭერის სანათების მოწყობა	ც		140.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.94	131.6	5.0	658.00
	გარე განათების ბრა	ც		2	25.0	50.00
	ჭერის ბრა ერთნათურიანი	ც		85	18.0	1530.00
	ჭერის სანათი ეკონათურით	ც		53.0	15.0	795.00
5	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ც		16.0		
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.6	9.6	3	28.80
	25 ამპ. ავტომატური ამომრთველი	ც	1.0	16.0	15.0	240.00
6	გამწოვი ვენტilatორების მოწყობა	კომპ		8.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	20.8	6	124.80
	გამწოვი ვენტilatორი	კომპ	1.0	8.0	25	200.00
	პლასმასის მილები დ-100 მმ	მ		18.0	4	72.00

	ფასონური ნაწილები	ც		12.0	2	24.00
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	8.8	3	26.40
7	წყლის გამაცხელებლების (ტიტანი) მოწყობა	კომპ		9.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0	9.0	40	360.00
	წყლის გამაცხელებლები :არისტონი" 100 ლ	კომპ	1.0	9.0	220	1980.00
	ფასონური ნაწილები	ც		18.0	3	54.00
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	9.9	5	49.50
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				8306.05
	შრომის დანახარჯები	ლარი				1780.95
	მატერიალური რესურსები	ლარი				6525.10
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				65.25
	ჯამი	ლარი				8371.30
	ზედდებული ხარჯი შრომითებიდან	6.0%				106.86
	ჯამი	ლარი				8478.16
	გეგმიური მოგება	6.0%				508.69
	სულ	ლარი				8986.84
		ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/4				
ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები						
	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1			2	3	4	5
1	გრუნტის მოთხრა ხელით ჭიშკრისა და კუტიკარის ბომბებისათვის (0,5*0,5*0,5)³	მ3		0.40		

	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	0.82	40.00	32.96
2	ლითონის მილიკვადრატების ზომები	მ		5.4		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	5.40	20.0	108.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.33	1.78	5.0	8.91
	ზეტონი 2100	მ3		0.40	102.0	40.80
	მილიკვადრეტი 70*70*4 მმ	მ		5.40	8.5	45.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.86	15.0	12.96
3	ლითონის კუტიკვარის მოწებე (0,840*1,4) მ2	მ2		1.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	12.04	12.50	150.45
	სხვა მანქანა	ლარი	0.917	1.08	10.00	10.82
	მილი კვადრეტი 40*40*3 მმ კარკასისათვის 4,5 მ*1,02	მ		4.60	4.8	22.08
	მილი კვადრეტი 40*20*2 მმ ვერტიკალურები 1,32*6*1,02	მ		8.00	3.25	26.00
	ელექტროდი	კგ	0.455	0.54	12	6.44
	ანჯამები	ც		2.00	14	28.00
	საკეტი	ც		1.00	35	35.00
	საჭრელი ქვა	ც		1.00	4.00	4.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	0.47	20.00	9.44
4	ლითონის ჭიმვრის მოწებე (2,8*1,4) მ2	მ2		3.9		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	3.90	35.0	136.50
	მანქანები	ლა	0.917	3.58	5.0	17.88
	მილი კვადრეტი 40*40*3 მმ კარკასისათვის 10,88 მ*1,02	მ		11.10	4.8	53.28
	მილი კვადრეტი 40*20*2 მმ ვერტიკალურები 20*1,32*1,02	მ		20.50	3.25	66.63
	ელექტროდი	კგ	0.755	2.94	2.5	7.36
	ანჯამები	ც		4.00	14	56.00
	საკეტი	ც		1.00	35	35.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	1.56	15	23.40
5	ღობებისა და ჭიმვრის შეღებვა	მ2		10.20		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	6.94	10	69.36
	მანქანები	ლარი	0.03	0.31	20	6.12
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.246	2.51	5.2	13.05
	ოლიფა	კგ	0.027	0.28	2.5	0.69
	სხვა მასალა	ლარი	0.019	0.19	30	5.81
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				1032.84

	შრომითი დანახარჯები	ლარი				497.27
	მატერიალური რესურსები	ლარი				535.57
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				5.36
	ჯამი	ლარი				1038.20
	ზედდებული ხარჯი	6.0%				62.29
	ჯამი	ლარი				1100.49
	გემიური მიზეზი	6.0%				66.03
	სულ	ლარი				1166.52

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/1

საქვამის სამშენებლო სამუშაოები						
	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	გრუნტის დამუშავება ხელით შენობის და სამირკვლის მოსაწყობად (21*0,3*0,3) მ3	მ3		1.9		
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	4.9	15.0	73.71
2	შენობის სამირკვლის და ზემირკვლის მოწყობა (21*0,6*0,3) მ3	მ3		3.8		
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.78	14.36	10.0	143.64
2.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	3.50	5.0	17.48
2.3	ბეტონი მ 200	მ3	1.015	3.86	106.0	408.84
2.4	სხვა მასალა	ლარი	0.6	2.28	5.0	11.40
3	კედლების მოწყობა (სიხით 20 სმ) მცირე საკედლე ბლოკებისაგან (21*2,7*0,2) მ3	მ3		10.1		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	42.42	9.5	402.99
3.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	9.29	3	27.88
3.3	ცემენტის ხსნარი-მ-75	მ3	0.11	1.11	102.0	113.32

3.4	მცირე საკედლე ბლოკი 39*19*19 სმ	ცალი	62.5	631.25	0.92	580.75
3.5	სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.62	10	16.16
4	რკ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა მ-200	მ3		0.84		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	10.5	8.82	15.0	132.30
4.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.924	20.0	18.48
4.3	ბეტონი მ250	მ3	1.015	0.85	108.0	92.08
4.4	არმატურა ა12III	გ.მ.		84	2.200	184.80
4.5	დახეობილი მასალა	მ3	0.023	0.02	550.0	10.63
4.6	ფარი ფალიზის	მ2	2.46	2.07	8.5	17.56
4.7	ელექტროდი	კგ	1	0.84	10.0	8.40
4.8	სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	2.2	1.848	5.0	9.24
4.9	გლინულა	გ.მ.		55.0	0.70	38.50
5	ბათქაშის მოწყობა კედლებზე ცემენტის ხსნარით	მ2		61		
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	54.90	7	384.30
5.2	ხსნარტუშმო Iმ3/სთ	მანკ/სთ	0.041	2.50	5	12.51
5.3	ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.02	1.22	102.0	124.44
5.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0003	0.02	100	1.83
6	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე 3 სმ სისქით	მ2		13.52		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.364	4.92	17.5	86.12
6.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.095	1.28	5.0	6.42
6.3	ცემენტის ხსნარი მსუბუქი ბეტონი მ100	მ3	0.032	0.43264	102.0	44.13
6.4	სხვა მასალა	ლარი	0.06	0.81	15.0	12.17
7	მეტალპლასმასის კარის მოწყობა	მ2		5.720		
7.1	სხვა მანქანა	ლარი	0.5	2.860	5.0	14.30
7.2	კარის ღირებულება	მ2	1	5.720	110.0	629.20
7.3	სხვა მასალა	ლარი	0.1	0.572	10.0	5.72
8	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების შეძენა და მონტაჟი	მ2		1.68		
8.1	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი თეთრი, 5სმ სისქით	მ2	1.0	1.68	110.0	184.80
8.2	სხვა მასალა	ლარი	0.65	1.09	50.0	54.60

9	გადახურვის ხის ელემენტების მოწყობა	მ3	1.12			
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	23.8	26.656	5	133.28
9.2	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	2.352	10	23.52
9.3	ხის მასალა (მალერლასტი,დგარი,კოჭი,განივი)	მ3	1.05	0.82	550.0	451.00
9.4	პასტა ანტიკვიკური	კგ	3.38	3.79	15.0	56.78
9.5	ტოლი	მ2	3.38	3.79	5	18.93
9.6	ნაჭიკიდი სამშენებლო	კგ	3.08	3.45	10	34.50
9.7	სამშენებლო ლურსმანი	კგ	7.2	8.06	2.5	20.16
9.8	სხვა მასალა	ლარი	3.44	3.85	5	19.26
10	სახურავის მოწყობა ფერადი თუნუქის ფურცელით	მ2	15.8			
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	1	15.80	10.0	158.00
10.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.06	100.0	6.48
10.3	ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0.5მმ	მ2	1.17	18.49	13.0	240.32
10.4	სჭვავლი	ც	6.0	94.8	0.35	33.18
10.5	ლითონის ფურცელი ბტქელი ფერადი	მ2		2	12.00	24.00
10.6	სხვა მასალა	ლარი	0.0828	5.5	2.0	11.06
11	სახურავის ბურულის ხის კონსტრუქციების გეგმადგვა	კვ.მ.	15.8			
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.0303	0.479	30.0	14.36
11.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.065	50.0	3.24
11.3	გეგმადგვა ხისარი	კგ	0.093	1.469	15.0	22.04
11.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.006	500.0	3.16
12	სახურავის ბურულის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტიკვიკური ხისნარით	მ2	9.0			
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.0424	0.382	60.0	22.90
12.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.019	100.0	1.89
12.3	ანტიკვიკური ხისნარი	ტ	0.0015	0.014	1500.0	20.25
13	ჭერზე პლასტიკატის აკვრა	100მ2	0.14			

13.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	100	14.00	6.0	84.00
13.2	ხევა მანქანა	ლარი	1.5	0.21	10.0	2.10
13.3	ხე-მასალა შავი პილი	მ3		0.45	550.0	247.50
13.4	ლურსმანი სამშენებლო	კმ	5.2	0.73	2.7	1.97
13.5	პლასტიკატი	მ2	105	14.70	12.50	183.75
15	გამწოვი ვენტილატორის მონტაჟი დ-150 მმ	ც		1.00	80.00	80.00
	ჯამი	ლარი				5786.32
	შრიმითი დანახარჯები	ლარი				1635.60
	მატერიალური ხარჯები და მანქანები	ლარი				4150.72
	სატრანსპორტო ხარჯები	1.0%				41.51
	ჯამი	ლარი				5827.83
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				349.67
	ჯამი	ლარი				6177.50
	გემშიური დაგროვება	6.0%				370.65
	ჯამი	ლარი				6548.15

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/2

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები						
მიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			განზ..	სულ	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	3X2.5 სადენი მონტაჟი	გრძ.მ		27.0		
1.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	3.51	9.5	33.35
1.2	3X2.5 კაბელი	გრძ.მ	1.00	27.0	1.5	40.50
2	3X1.5სადენი მონტაჟი	გრძ.მ		16.0		

2.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	2.1	9.5	19.76
2.2	3X1.5კაბელი	გრმ.მ	1.0	16.0	1.1	17.60
2.3	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.025	0.4	50	20.00
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველის მონტაჟი	ცალი		3.0		
3.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	0.6	40.0	23.04
3.2	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	ცალი	1.0	3.0	4.5	13.50
4	შტეპსელური როზეტის მონტაჟი დამიწების კონტურით	ცალი		6.0		
4.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	1.152	40	46.08
4.2	როზეტი დამიწების კონტურით	ცალი	1.0	6.0	4.5	27.00
5	ჭერის სანათების მონტაჟი ვარვარა ნათურით	ცალი		3.0		
5.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.31	0.93	30.0	27.90
5.2	ჭერის სანათი	ცალი	1.0	3.0	15.0	45.00
6	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი როზეტებისა და გამომრთველებისათვის	ცალი		9.0		
6.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.1	0.9	40	36.00
6.2	კოლოფები როზეტებისა და გამომრთველებისათვის	ცალი	1.0	9.0	2.5	22.50
	ჯამი					372.23
	მათ.შრომის შრომის დანახარჯები	ლარი				186.13

	ზედნადები ხარჯები შრ.დანახარჯებიდან %	6.0%				11.17
	ჯამი	ლარი				383.39
	გემიური დაგროვება %	6.0%				23.00
	ჯამი	ლარი				406.40
ლოკალური ხარჯთაარიცხვა #2/3						
ბაღის შენობის გათბობა						
#	სამსუაოების და დანახარჯების ჩამონათვალი	განჯამილების ერტელლი	რაოდენობა		სახარჯთადრიცხო ღირებულება	
			განჯამილების ერტელლი	საპრექტა მონაგებ	განჯამილების ერტელლი	შდე იდეჯ
1	2	3	4	5	6	7
1.	ქვამის მონტაჟი	კომმ.		2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	2	100	200.00
	მანქანები	ლარი	7.46	14.92	5	74.60
	კედელზე დასაკიდი გათბობის ქვამი სიმძლავრით 85 კვტ/სთ	ცალი	1	2	6500	13000.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	9.8	19.6	10	196.00
2	მარეგულირებელი ფილტრის მონტაჟი	ცალი		2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.14	8.28	10	82.80
	მანქანები	ლარი	0.68	1.36	10	13.60
	მარეგულირებელი ფილტრი	გრძ.მ.	1	2	100	200.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.12	0.24	50	12.00
3	ქვამის მკვეზავი წყალსადენის მოწყობა 450 მმ-იანი მილით	მ3		18		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.32	5.76	30	172.80

	მანქანები	ლარი	0.49	8.82	3	26.46
	ძ50მმ-იანი ფოლადის მილი სისქით 3მმ.	გრმ.მ.	1	18	9.5	171.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.234	4.212	10	42.12
4	მილები 20 მმ ფოლგოიანი ცხელი წყლის	გრმ.მ.		660		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.669	441.54	0.7	309.08
	მანქანები	ლარი	0.046	30.36	2.5	75.90
	მილები 20 მმ ფოლგოიანი	გრ.მ		810	2.5	2025.00
5	სპეციალური ვენტილების მონტაჟი რადიატორებთან	ცალი		82		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.56	45.92	6	275.52
	მანქანები	ლარი	0.08	35.3232	1.5	52.98
	სპეციალური ვენტილები	ცალი	1	82	11	902.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.666	54.612	2	109.22
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		7.6		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	31.92	1.5	47.88
	მანქანები	ლარი	1.2	9.12	1	9.12
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	76	1.5	114.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.7	5.32	2	10.64
7	ხვრეტების გამოტეხვა ბეტონის კედლებში	10ცალი		3.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	3.8	30	114.00
	მანქანები	ლარი	0.1	0.38	20	7.60
8	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი		82		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	82	25	2050.00
	მანქანები	ლარი	1.2	98.4	2	196.80
	პანელური რადიატორები (0,5*0,6) მ	ცალი		2	52	104.00
	პანელური რადიატორები (1,0*0,6) მ	ცალი		73	102	7446.00
	პანელური რადიატორები (0,8*0,6) მ	ცალი		7	82	574.00
	სხვა მასალა	ლარი	1	82	1	82.00
9	ხვრეტების ამოღება ბეტონით	მ3		0.32		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.6	11.712	5	58.56
	მანქანები	ლარი	4.26	1.3632	10	13.63

	ბეტონი - B-15	ცალი	1	0.32	106	33.92
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4.38	1.4016	10	14.02
10	უკუსარქველის მონტაჟი	ცალი		2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.67	5.34	10	53.40
	მანქანები	ლარი	0.01	0.02	100	2.00
	უკუსარქველი	ცალი	1	2	25	50.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	0.04	50	2.00
11	სისტემისა და ელემენტების გარეცხვა ,გამოცდა და გაშვება	100მ.		6.6		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.16	34.056	1	34.06
	წყალი	ლარი	3.8	25.08	4.5	112.86
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11	0.726	5	3.63
12	გაზის მიყვანა და დაერთება მრიცხველიდან საჩვამდე	მ3		132		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	132	10	1320.00
	მანქანები	ლარი	0.28	36.96	3	110.88
	გაზის მილი დ-32 მმ	მ3	1.1	145.2	6	871.20
	სხვა მასალა	ლარი	0.38	50.16	1	50.16
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				31427.44
	შრომითი რესურსები	ლარი				4718.09
	მატერიალური რესურსები	ლარი				26709.35
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				267.09
	ჯამი	ლარი				31694.53
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				1901.67
	ჯამი	ლარი				33596.21

	გემიური დაგროვება	6.0%					2015.77
	ჯამი	ლარი					35611.98
	სულ ჯამი						193077.52
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე %	3%					5792.33
	ჯამი						198869.85
	დღგ 18%	18%					35796.57
	ჯამი						234666.42

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“
 დირექტორი
 შ.პ.ს. „საპროექტო-89“
 BUILD TERRITORY
 GEORGIA, LTD 404915954
 ვახტანგ ქოივაძე

შ.პ.ს. „საპროექტო-89“
 BUILD TERRITORY
 GEORGIA, LTD 404915954

სოფელ სართიჭალაში #1 საზავგვო ზადის სარეზიდუიტიაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ისი ტექნიკური დეტალები	რაოდენობა		საბარჯო-ადრეცხო დირეგულაცია	
			მეტრები	მეტრები	მეტრები	მეტრები
1	2	3	4	5	6	7
დამლა კონსტრუქციების						
1	არსებული ბლოკის კედლების დამლა	მ3		12.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.800	58.66	3.50	205.30
	მანქანები	ლარი	1.100	13.44	5.00	67.21
2	არსებული კარებისა და ფანჯრის ბლოკების დემონტაჟი	მ2		100.11		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.887	88.80	1.50	133.20
	მანქანები	ლარი	0.0984	9.85	3.00	29.55
3	არსებული ლამინატის იატაკების დამლა	მ2		9.80		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.1120	1.10	25.00	27.44
	მანქანები	ლარი	0.0301	0.29	50.00	14.75
4	არსებული ხის იატაკების დამლა	მ2		122.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.112	13.71	10.00	137.09
	მანქანები	ლარი	0.0628	7.69	5.00	38.43
5	სართულშუა გადახურვისა და კედლების ხის კონსტრუქციების დემონტაჟი	მ3		5.90		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.20	60.18	3.00	180.54
	სხვა მანქანა	ლარი	0.23	1.36	20.00	27.14
6	ზეტონის კიბის უჯრედისა და ზაქების დემონტაჟი	მ3		10.12		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	7.800	78.94	6.00	473.62
	მანქანები	ლარი	4.10	41.49	3.00	124.48

7	რკ/ზეტონის სამირკველისა და ზემირკველის მონგრევა	მ3		3.20			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.200	42.24	6.00	253.44	
	მანქანები	ლარი	9.6300	30.82	3.00	92.45	
8	კედლებში 15 სმ არხების გამოღება გადამზერვის ფილის მოსაწყობად	მ3		3.4			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	21.100	71.74	3.00	215.22	
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	14.7000	49.98	2.00	99.96	
9	კედლების დაფხევა და დასუფთავება ძველი საღებავისგან	მ2		406.0			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.214	86.84	4.00	347.37	
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0018	0.75	50.00	37.35	
10	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგავის შენობიდან გამოტანა, ა/თვითმცდელებზე დატვირთვა	მ3		22.00			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	40.70	5.00	203.50	
11	სამშენებლო ნარჩენების გატანა, ავტომანქანით 5 კმ მანძილზე	1 ტ	1.65	36.30	8.50	308.55	
კედელი							
12	კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3		19.7			
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	82.74	10.5	868.77	
	მანქანები	ლ	0.92	18.124	5	90.62	
	ქვიშ-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.11	2.167	102	221.03	
	საკედლე ბლოკები (39*19*19) სმ	ც	65.346	1287.3162	0.92	1184.33	
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	3.152	10.0	31.52	
13	გრუნტის დამუშავება ხელით შენობის და სამირკველის მოსაწყობად (20*0,5*0,3) მ3	მ3		3.0			
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	7.8	10.0	78.00	
14	რკ/ზეტონის სამირკველის და ზემირკველის მოწყობა (20*1*0,3) მ3	მ3		6.0			
14.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	63.00	4.2	264.60	
14.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	6.60	5.0	33.00	
14.3	ბეტონი B25	მ3	1.015	6.09	108.0	657.72	
14.4	ფარი ფალების	მ2		20.00	8.5	170.00	

14.5	არმატურა ა-3 დ-14 მმ 20*41,02	მ		81.60	2.0	163.20
14.6	არმატურა ა-3 დ-8 მმ ხამუტებისათვის 134*1,1*1,02	მ		150.00	2.50	375.00
14.7	შესაკრავი მავთული	კმ	1.200	7.20	3.0	21.60
14.8	ლურსმანი	კმ	0.400	2.40	2.5	6.00
14.9	სხვა მასალა	ლარი	0.656	3.94	5.0	19.68
15	მონოლითური რკ/ბეტონის ფილის მოწყობა (14,3*11,15*0,15) მმ	მ3		24.0		
15.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.9	333.60	4.5	1501.20
15.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.78	18.72	3.0	56.16
15.3	ბეტონი მ-250	მ3	1.015	24.36	108.0	2630.88
15.4	ფარი ყალიბის	მ2		159.00	8.5	1351.50
15.5	არმატურა ა-3 დ-12 მმ (98*11,6*0,89)*1,02 ბოჯით 15 სმ	ტ5		1.03	1480.0	1527.36
15.6	არმატურა ა-3 დ-10 მმ (78*14,55*0,62)*1,02 ბოჯით 15 სმ	ტ5		0.72	1520.0	1091.36
15.7	შესაკრავი მავთული	კმ	1.200	28.80	3.0	86.40
15.8	ლურსმანი	კმ	0.400	9.60	2.5	24.00
15.9	სხვა მასალა	ლარი	0.642	15.41	5.0	77.04
16	კედლების ამოშენება მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3		15.9		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	66.78	10	667.80
	მანქანები	ლ	0.92	14.628	3	43.88
	ქვიშ-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.11	1.749	102	178.40
	საკედლე ბლოკები (39*19*19) სმ	ც	62.25	989.775	0.92	910.59
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	2.544	10.0	25.44
17	ტიხრების მოწყობა მცირე საკედლე ბლოკებით	მ3		1.75		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.36	5.88	25.0	147.00
	მანქანები	ლ	0.92	1.61	10.0	16.10
	ქვიშ-ცემენტის ხსნარი მ-75	მ3	0.11	0.1925	102.0	19.64
	საკედლე ბლოკები (39*19*10) სმ	ც	130.692	228.711	0.65	148.66
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.28	25.0	7.00
18	მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა (20*0,2*0,2) მმ	მ3		0.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	8.4	10.0	84.00
	მანქანები	ლ	1.06	0.848	25.0	21.20

	ფარი ყალიბის	მ2		8	8.5	68.00
	ბეტონი B25	მ3	1.015	0.812	108.0	87.70
	არმატურა ა-3 დ-14 მმ 20*1,02	მ		81.60	2.0	163.20
	არმატურა ა-3 დ-8 მმ ხაზუტებისათვის 13*1,1*1,02	მ		150.00	2.50	375.00
	შესაკრავი მავთული	მ3	1.200	0.96	3.0	2.88
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.28	25.0	32.00
19	მდფ-ის კარის ზღოვების მონტაჟი	მ2		24.66		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	24.66	5.0	123.30
	მანქანები	ლ	0.353	8.70498	10.0	87.05
	მდფ-ის კარები მოწყობილობით	მ2	1	24.66	135.0	3329.10
20	მეტალპლასმასის კარის ზღოვების მონტაჟი	მ2		26.27		
	მანქანები	ლ	0.65	17.0755	5.0	85.38
	მეტალპლასმასის კარები თეთრი	მ2	1	26.27	100.0	2627.00
	სხვა მასალა	ლ	0.656	17.23312	3.0	51.70
21	მეტალპლასმასის ფანჯრის ზღოვების მონტაჟი	მ2		37.19		
	მანქანები	ლ	0.65	24.1735	5.0	120.87
	მეტალპლასმასის ფანჯრები თეთრი	მ2	1	37.19	100.0	3719.00
	სხვა მასალა	ლ	0.656	24.39664	3.0	73.19
22	მეტალპლასმასის სარკმლების მონტაჟი	მ2		4.56		
	მანქანები	ლ	0.65	2.964	5.0	14.82
	მეტალპლასმასის სარკმლები თეთრი	მ2	1	4.56	100.0	456.00
	სხვა მასალა	ლ	0.656	2.99136	3.0	8.97
23	მოდრაჟ ფანჯრებზე მწერსადგავი ბადეების მოწყობა	მ2		13.60	25	340.00
იატაკი						
24	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე 3 სმ	მ2		280.10		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.315	88.23	17.5	1544.05
	სხვა მანქანა	ლარი	0.032	8.96	5.0	44.82
	ცემენტის ხსნარი მ-100	მ3	0.032	8.9632	102.0	914.25
	სხვა მასალა	ლარი	0.06	16.81	3.5	58.82
25	იატაკების მოწყობა ხაოიანი მენტლახით	მ2		33.40		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.08	36.07	12.50	450.90
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0452	1.51	30.00	45.29

	კერამიკული ფილები	კვმ	1.02	34.07	13.00	442.88
	კერამიკული პლინტუსები	მ		38.00	4.50	171.00
	წებო-ცემენტი ჰიდროსაბოლავი	კმ	5.00	167.00	0.60	100.20
	სხვა მასალები	ლარი	0.1600	5.34	3.50	18.70
26	კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა ხაოიანი ზედაპირით იატაკზე პლინტუსით	მ2		42.1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.4	58.94	9.5	559.93
	სხვა მანქანა	ლარი	0.04	1.684	15.0	25.26
	წებო ცემენტი	კმ	5	42.942	0.7	30.06
	კერამოგრანიტის ფილები	მ2	1.02	42.9	14.5	622.66
	კერამოგრანიტის პლინტუსები	გრძ.მ		62.0	5.0	310.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	6.736	3.5	23.58
27	მადალხარისხოვანი ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა, აქსესუარებით ქვესაფხვრით და პლინტუსებით (ლამინატი კლასით არანაკლებ 31)	მ2		9.80		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	12.64	4.20	53.10
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	0.33	20.00	6.66
	მადალხარისხოვანი ლამინირებული პარკეტი აქსესუარებით; ქვესაფხვრით და პლინტუსებით	კვმ	1.015	9.95	14.00	139.26
	სხვა მასალები	ლარი	0.182	1.78	3.50	6.24
28	ხის ლამფის დაგება პალეზნი სიქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული) ერთი პირი მოლაქვით	მ2		194.80		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	251.29	5.00	1256.46
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	6.62	10.00	66.23
	ხის ლამფა სიქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	მ2	1.015	197.72	25.00	4943.05
	ლაქი პარკეტის	კმ	0.136	26.49	5.00	132.46
	სხვა მასალები	ლარი	0.034	6.62	10.00	66.23
კედლების მოპირკეთება						
29	კედლების შეღებვა ქიმი-ცემენტის ხსნარით	მ2		168.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	151.20	7.00	1058.40
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.068	11.46	3.5	40.10
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0238	4.00	102	407.84
	სხვა მასალები	ლ	0.062	10.42	5	52.08

30	კარისა და ფანჯრის ფერდობის შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით	მ		250.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3	75.00	13.00	975.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.011	2.75	10	27.50
	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0067	1.68	102	170.85
	სხვა მასალები	ლ	0.062	15.50	3	46.50
31	შიდა კედლების და ფერდობის დამუშავება და შეღებვა მაღალხარისხივანი წყალუმჯობესი საღებავით	მ2		660.0		
	შრომითი დანახარჯები	კვმ	1.000	660.00	5.00	3300.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	6.60	5.00	33.00
	ფიფი	კმ	0.61	402.60	0.50	201.30
	საღებავი მაღალხარისხივანი წყალუმჯობესი	კმ	0.63	415.80	2.50	1039.50
	სხვა მასალები	ლარი	0.0160	10.56	5.00	52.80
32	სანკვანის კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით სიმაღლით 1,6 მ. ჰიდროსაბოლოვო წებო-ცემენტით	მ2		63.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.70	107.10	7.50	803.25
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.02	1.26	10.00	12.60
	კერამიკული ფილები	კვმ	1.01	63.63	13.00	827.19
	წებო-ცემენტი	კმ	4.00	252.00	0.60	151.20
	სხვა მასალები	ლარი	0.01	0.44	25.00	11.03
ჭერის მოწყობის სამუშაოები						
33	შეკიდული ჭერების მოწყობა თაბშირმუყას ფილებით ლითონის კარკასზე	მ2		220.6		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	220.60	6.00	1323.60
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.105	23.16	3.50	81.07
	თაბშირ მუყას ფილა ლითონის კარკასით	მ2	1.03	227.22	8.50	1931.35
	სხვა მასალები	ლარი	0.205	45.22	2.00	90.45
34	შეკიდული ჭერების მოწყობა მაღალი ხარისხის პლასტიკებით ლითონის კარკასზე	მ2		53.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	53.20	6.00	319.20
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.040	2.13	20.00	42.56
	მაღალი ხარისხის პლასტიკი ლითონის კარკასით	მ2	1.03	54.80	12.50	684.95
	სხვა მასალები	ლარი	0.205	10.91	3.00	32.72

35	ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალუმჯობესი საღებავით	მ2		220.6		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.000	220.60	5.50	1213.30
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.010	2.21	10.00	22.06
	საფიოტხი	კმ	0.550	121.33	0.45	54.60
	სადებავი მაღალხარისხიანი წყალუმჯობესი	კმ	0.63	138.98	2.20	305.75
	სხვა მასალები	ლარი	0.040	8.82	5.00	44.12
ფასადი						
36	გადახურვის ხის ელემენტების მოწყობა	მ3		1.12		
36.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	26.656	5	133.28
36.2	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	2.352	10	23.52
36.3	ხის მასალა (მუეროლტი,დგარი,კოჭი,განივი)	მ3	1.05	1.18	550.0	646.80
36.4	პასტა ანტისეპტიკური	კმ	3.38	3.79	15.0	56.78
36.5	ტოლი	მ2	3.38	3.79	5	18.93
36.6	ნაჭედი სამშენებლო	კმ	3.08	3.45	10	34.50
36.7	სამშენებლო ლურსმანი	კმ	7.2	8.06	2.5	20.16
36.8	სხვა მასალა	ლარი	3.44	3.85	5	19.26
37	სახურავის მოწყობა ფერადი პროფილირებული თუნუქით	მ2		15		
37.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	15.00	10.0	150.00
37.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.06	100.0	6.15
37.3	ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0.5მმ	მ2	1.17	17.55	13.0	228.15
37.4	სჭვალა	ც	6.0	90	0.35	31.50
37.5	ლითონის ფურცელი ზტყელი ფერადი	მ2		2	12.00	24.00
37.6	სხვა მასალა	ლარი	0.0828	5.3	2.0	10.50
38	ბეტონის პანდუსის მოწყობა	მ3		3.9		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	19.5	12.5	243.75
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	4.29	5	21.45
	ბეტონი მ200	მ3	1.015	3.9585	106.0	419.60
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	3.432	15.0	51.48
39	კიბის უჯრედისა და ზაქის მოწყობა	მ3		7.4		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	37	12.5	462.50
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	8.14	5	40.70

	ბეტონი 20200	მ3	1.015	7.511	106.0	796.17
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	6.512	10.0	65.12
40	აივნის ლითონის მოაჯირის მოწყობა	მ		13.60		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.00	13.60	35	476.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.18	2.46	10	24.62
	მილი კვადრატით 60*60*3 მმ დგარებისათვის(13,6*0,9) 8*1,02	მ		12.50	7.3	91.25
	მილი კვადრატით 60*40*3 მმ გორიზონტალი 13,6*1,02 მ	მ		13.80	5.9	81.42
	მილი კვადრატით 40*20*2 მმ ვერტიკალური 0,8*46*1,02 მ	მ		37.50	3.25	121.88
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.25	3.35	5.2	17.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.64	8.73	3	26.19
	ელექტროდი	კგ	0.29	3.94	2.5	9.86
41	ფასადის კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2		72.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	67.0	7.50	502.20
	ხსნარის ტუმბო 3 კმ/სთ	მანქ/სთ	0.024	1.728	20.00	34.56
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.042	3.024	10.00	30.24
	ხსნარი გემენტის მოსპირეებელი 1.3	კმმ	0.026	1.872	102.00	190.94
42	ფასადის კედლებისა და ფერდობების შეღებვა ფასადის სილიკონიანი წყალმემდეგი საღებავით	მ2		436.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0000	436.00	5.00	2180.00
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	3.36	20.00	67.14
	საღებავი ფასადის წყალმემდეგი	კგ	0.59	257.24	3.50	900.34
	საგრუნტი	კგ	0.15	65.40	2.50	163.50
	ფიფი	კგ	0.12	52.32	2.50	130.80
	სხვა მასალები	ლარი	0.0034	1.48	50.00	74.12
43	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა	კმმ		152		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.458	69.616	5.00	348.08
	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.350	100.00	34.96
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	0.00037	0.056	2.500	140.60
	ხარაჩოს ხის დეტალები	კმმ	0.00006	0.009	650.00	5.93
	ხის ფენილი	კმმ	0.012	1.824	100.00	182.40

სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი				ლარი	66309.11
შრომითი რესურსები				ლარი	23264.38
მატერიალური რესურსები				ლარი	43044.73
სატრანსპორტო ხარჯი				1.0%	430.45
ჯამი				ლარი	66739.55
ზედდებული ხარჯი				6.0%	4004.37
ჯამი				ლარი	70743.93
გეგმიური მოგება				6.0%	4244.64
სულ				ლარი	74988.56

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/2
მიგა წყალსადენზე და კანალიზაციაზე

№	სამუშაოს დასახელება	საშუალო ხარჯი	რაოდენობა			საბარჯო-აღრიცხოვნი	
			მეტრები	მეტრები	მეტრები	მეტრები	მ/წმ
1	2	3	4	5	6	7	
1	საბაგეშო ფაიანსის პირსამაგებობის მოწყობა	კომპლ		4			
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	5.68	15	85.20	
1.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.24	50.00	12.00	
1.3	პირსამაგებობის ფაიანსის საბაგეშო	კომპლ	1.00	4.00	40.0	160.00	
1.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	1.24	20.00	24.80	
2	საბაგეშო ფაიანსის მოწყობა	კომპლ		4			
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	12.08	15	181.20	
2.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.14	0.56	50.00	28.00	
2.3	ფირმაში ფაიანსის საბაგეშო	კომპლ	1.00	4.00	140.0	560.00	
2.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	1.24	20.00	24.80	
3	აღმოსაქმედებისათვის პირსამაგებობის მოწყობა	კომპლ		2			
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.42	2.84	15	42.60	
3.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.12	50.00	6.00	

3.3	პირსაზანი	კომპლ	1.00	2.00	85.0	170.00
3.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	0.62	30.00	18.60
4	დასადგამი პადონის მონტაჟი	კომპ		2.0		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.71	5.42	15	81.30
4.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.2	0.4	20	8.00
4.3	ონკანი	ც	1	2	35	70.00
4.4	პადონი	კომპ	1	2	140	280.00
5	სარეცხი ნიჟარის მონტაჟი	კომპ		2.0		
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.71	5.42	15	81.30
5.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.2	0.4	30	12.00
5.3	ონკანი	ც	1	2	35	70.00
5.4	ნიჟარა	კომპ	1	2	150	300.00
6	წყალმომრევი ხელსაზრებისათვის	კომპლ		6		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.82	40.92	3	122.76
6.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.06	100.00	6.00
6.3	წყალმომრევი	კომპლ	1.00	6.00	25.0	150.00
6.4	სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.42	50.00	21.00
7	50 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების დაერთება გენტრალურ ქსელთან	მ		12.00		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.35	16.20	2	32.40
7.2	მანქანები	ლ	0.0314	0.38	20	7.54
7.3	პოლეთილენის წყალსადენის მილი დ-50 მმ	მ	1	12	2.5	30.00
7.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	0.78	10	7.82
8	20 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილებს დაერთება არსებულ ქსელთან	მ		52.00		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	46.28	1.2	55.54
8.2	მანქანები	ლ	0.0314	1.63	5	8.16
8.3	მილი, დ-20მმ	მ	1	52	2.2	114.40
8.4	სხვა მასალები	ლ	0.0652	3.39	5	16.95
9	50 მმ-ნი განალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	მ		26.00		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.609	15.83	3.5	55.42
9.2	მანქანები	ლ	0.0021	0.05	100	5.46

9.3	მილი, დ-50მმ	მ	1	26	2.5	65.00
9.4	სხვა მასალები	ლ	0.156	4.06	3.5	14.20
10	100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	მ		14.00		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.583	8.16	4	32.65
10.2	მანქანები	ლ	0.0046	0.06	100	6.44
10.3	მილი, დ-100 მმ სქელკედლიანი	მ	1	14	4	56.00
10.4	სხვა მასალები	ლ	0.208	2.91	5	14.56
11	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10 გ.		1.4		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.89	5.45	5.00	27.23
11.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.51	2.11	5.00	10.57
11.3	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.00	14.00	2.00	28.00
11.4	სხვა მასალები	ლარი	0.24	0.34	15.00	5.04
12	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	გ		4		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	12.08	3	36.24
12.2	მანქანები	ლ	0.14	0.56	5	2.80
12.3	თუჯის ტრაპი	გ	1	4	20	80.00
12.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	5.3	1.5	7.92
13	წყლის ვენტილების მონტაჟი დ20	ცალი		24	6.5	156.00
	სამშენებლო რეკონსტრუქციის მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				3391.90
	შრომითი რეკონსტრუქციის	ლარი				833.83
	მატერიალური რეკონსტრუქციის	ლარი				2558.06
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				25.58
	ჯამი	ლარი				3417.48
	ზედნაღები ხარჯები	6.0%				205.05
	ჯამი	ლარი				3622.52
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	6.0%				217.35
	სულ	ლარი				3839.88

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/3

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

	საინჟინერო	რაოდენობა	დირექტორის
--	------------	-----------	------------

	სამუშაოს დასახელება	ბაზ. ს. კოდი	თელზე	განზ. ერთ თელზე	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	
1	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		482.0			
	შიომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.139	67.00	2.5	167.50	
	3X2.5 კაბელი	გრძ.მ		326.0	1.5	489.00	
	3X1.5 კაბელი	გრძ.მ		156.0	1.1	171.60	
2	ორპოლუსიანი რობტების მონტაჟი დამიწების კონტაქტით	ც		17.0			
	შიომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	5.78	8.5	49.13	
	რობტები დამიწების კონტაქტი	ც	1.0	17.0	4.5	76.50	
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	ც		21.0			
	შიომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.61	12.81	6.5	83.27	
	ჩამრთველი	ც	1.0	21.0	4.5	94.50	
4	ჭერის საწათების მოწყობა	ც		54.0			
	შიომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.94	50.76	10.0	507.60	
	ჭერის ზრა ერთნათურიანი	ც		40	12.5	500.00	
	ჭერის საწათი ეკონათურიით	ც		14	15.0	210.00	
	ნათურა	ც		54	2.5	135.00	
5	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ც		4.0			
	შიომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.6	2.4	10	24.00	
	25 ამპ. ავტომატური ამომრთველი	ც	1.0	4.0	15.0	60.00	
6	გამწოვი ვენტტილორების მოწყობა	კომპ		4.0			
	შიომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.6	10.4	10	104.00	
	გამწოვი ვენტტილორები	კომპ	1.0	4.0	25	100.00	
	პლასმასის მილები დ-100 მმ	მ		14.0	4	56.00	
	ფასონური ნაწილები	ც		12.0	1	12.00	
	სხვა მასალა	ლარი	1.1	4.4	3	13.20	
7	წყლის გამაცხელებლების მონტაჟი 80 ლ	ც		2.0			
	შიომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.0	2.0	40	80.00	
	წყლის გამაცხელებლები 80 ლ	ც	1.0	2.0	212.0	424.00	
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				3357.29	
	შიომის დანახარჯები	ლარი				1015.49	

	მატერიალური რესურსები	ლარი				2341.80
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				23.42
	ჯამი	ლარი				3380.71
	ზედღებული ხარჯი შრომითებიდან	6.0%				60.93
	ჯამი	ლარი				3441.64
	გემიური მოგება	6.0%				206.50
	სულ	ლარი				3648.14

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/4

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თუელზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	ზეტონის სარინელის მოწყობა (134,5*0,05) მ3	მ3		6.7		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	33.65	8.5	286.03
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	7.403	3	22.21
	ზეტონი მ200	მ3	1.015	6.83095	106.0	724.08
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	5.9224	5.0	29.61
2	ზეტონის ბორდიურების მოწყობა (192*0,15*0,15) მ3	მ3		4.32		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5	21.60	12.5	270.00
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	4.75	10.0	47.52
	ზეტონი მ150	მ3	1.015	4.38	104.0	456.02
	ფარი ფალების	მ2		57.00	8.5	484.50
	ფიგარი	მ3	0.0165	0.07	550.0	39.20
	ლურსმანი	კმ	1.2	5.18	2.5	12.96
	სხვა მასალა	ლარი	0.82	3.54	5.0	17.71
3	ზეტონის საფუძველის მოწყობა კაუჩუკის საფარის ქვეშ პტრ-ქვიონებისათვის (100*0,06) მ3	მ3		6.0		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	5.0	30	6.5	195.00
	სხვა მანქანა	მან/სთ	1.1	6.6	5	33.00
	ზეტონი მ150	მ3	1.015	6.09	104.0	633.36

	სხვა მასალა	ღარი	0.82	4.92	5.0	24.60
4	ბეტონის ბირიდოურების მოწყობა ატრაქციონებთან (40°0,15'0,15) მ3	მ3		0.9		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5	4.50	35.0	157.50
	სხვა მანქანა	ღარი	1.1	0.99	20.0	19.80
	ბეტონი მ150	მ3	1.015	0.91	104.0	95.00
	ფარი ყაღვიბის	მ2		16.00	8.5	136.00
	ფიცარი	მ3	0.0165	0.01	550.0	8.17
	ლოუსმანი	კმ	1.2	1.08	2.5	2.70
	სხვა მასალა	ღარი	0.82	0.74	30.0	22.14
5	კაუჩუკის საფარის მოწყობა ატრაქციონებისათვის	მ2		100		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.36	36	10	360.00
	წები	კმ	0.11	11	6.7	73.70
	კაუჩუკის საფარი სისქით 20 მმ	მ3	1.015	101.50	26.5	2689.75
6	ატრაქციონის მოწყობა	კომპ		5		
	შრომითი დანახარჯები	კომპ	1	5	75	375.00
	ატრაქციონი ცხოველები ორიანი	კომპ		1	660	660.00
	ატრაქციონი მინი	ც		1	850	850.00
	ატრაქციონი აიწონა-დაიწონა	ც		2	350	700.00
	ატრაქციონი საქანელა	ც		1	750	750.00
7	გრუნტის მოთხრა ჭიმვრის ბოძების დასაბეტონებლად (0,5*0,5*0,5)*3 მ3	მ3		0.375		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	0.77	40.00	30.90
8	ბოძების დაბეტონება მ-100 ბეტონით	მ3		0.375		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.5	3.94	20.0	78.75
	სხვა მანქანა	ღარი	0.33	0.12	50.0	6.19
	ბეტონი მ100	მ3	1.015	0.38	102.0	38.82
	სხვა მასალა	ღარი	0.16	0.06	100.0	6.00
9	ჭიმვრის მოწყობა ლითონის ბოძებზე (1,4*3) მ2	მ2		4.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	4.20	35.0	147.00
	მანქანები	ღა	0.917	3.85	10.0	38.51
	მილი კვადრატი 80*80*4 მმ ბოძებისათვის 3,6მ*1,02	მ		3.70	12.0	44.40

	მილი კვადრატო 40°40'3 მმ კარკასისათვის 11.2მ*1.02	მ		11.50	5.6	64.40
	მილი კვადრატო 40°20'2 მმ ვერტიკალურები 1.32°20'1.02	მ		27.00	3.25	87.75
	ელექტროდი	კმ	1.25	5.25	2.5	13.13
	ანჯამები	ც		4.00	14	56.00
	საკეტი	ც		1.00	35	35.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	1.68	10	16.80
10	ლითონის კუტიკარის მიწტაფი (0.840°1,4) მ2°2	მ2		2.36		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	10.2	24.07	4.5	108.32
	მანქანები	ლა	0.917	2.16	5.0	10.82
	მილი კვადრატო 80°80'4 მმ ზომებისათვის 5,4მ*1,02	მ		5.50	12.0	66.00
	მილი კვადრატო 40°40'3 მმ კარკასისათვის 8,96 მ*1,02	მ		9.20	5.6	51.52
	მილი კვადრატო 40°20'2 მმ ვერტიკალურები 1,32°12'1,02	მ		16.20	3.25	52.65
	ელექტროდი	კმ	1.25	2.95	2.5	7.38
	ანჯამები	ც		4.00	14	56.00
	საკეტი	ც		2.00	35	70.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	0.94	10	9.44
11	ღობებისა და ჭიმვრების შეღებვა	მ2		110.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.68	74.80	1.2	89.76
	მანქანები	ლარი	0.162	17.82	2	35.64
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	27.06	3.5	94.71
	ოლიფა	კმ	0.027	2.97	2.5	7.43
	სხვა მასალა	ლარი	0.068	7.48	3	22.44
12	ზეტონის ქვაფენილების დაგება ქვიშაზე	მ2		488		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	488.00	7.5	3660.00
	ქვიშა 5სმ	მ3	0.05	24.40	26	634.40
	ქვაფენილი	მ2	1.02	497.76	10	4977.60
	მანქანები	ლარი	0.0071	3.46	50	173.24
	პირდაპირი დანახარჯები	ლარი				20966.56
	შრომის დანახარჯები	ლარი				5758.26
	მატერიალური რესურსები	ლარი				15208.30
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				152.08
	ჯამი	ლარი				21118.64
	ზედდებული ხარჯი შრომითებიდან	6.0%				345.50

	ჯამი	ლარი				21464.14
	გემიური მოგება	6.0%				1287.85
	სულ	ლარი				22751.98

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/1

საქვების სამშენებლო სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	გრუნტის დამუშავება ხელით შენობის და საძირკვლის მოსაწყობად (21*0,3*0,3) მ3	მ 3		1.9		
1.1	შრიმითი დანახარჯები	კაცსთ	2.6	4.9	8.0	39.31
2	შენობის საძირკვლის და ზემირკვლის მოწყობა (21*0,6*0,3) მ3	მ3		3.8		
2.1	შრიმითი დანახარჯები	კაცსთ	3.78	14.36	10.0	143.64
2.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	3.50	5.0	17.48
2.3	ბეტონი მ 200	მ3	1.015	3.86	106.0	408.84
2.4	სხვა მასალა	ლარი	0.6	2.28	5.0	11.40
3	კედლების მოწყობა (სისქით 20 სმ) მცირე საკედლე ბლოკებისაგან (21*2,7*0,2) მ3	მ3		10.1		
3.1	შრიმითი დანახარჯები	კაცსთ	4.2	42.42	9.5	402.99
3.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	9.29	5	46.46
3.3	ცემენტის ხსნარი-75	მ3	0.11	1.11	102.0	113.32
3.4	მცირე საკედლე ბლოკი 39*19*19 სმ	ცალი	62.5	631.25	0.92	580.75
3.5	სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.62	15	24.24
4	რკ/ბეტონის სარტყლის მოწყობა მ-200	მ3		0.84		
4.1	შრიმითი დანახარჯები	კ/სთ	10.5	8.82	10.0	88.20
4.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	0.924	10.0	9.24
4.3	ბეტონი მ200	მ3	1.015	0.85	106.0	90.38
4.4	არმატურა ა12III	გ.ბ.		84	2.200	184.80
4.5	დახეობილი მასალა	მ3	0.023	0.02	550.0	10.63
4.6	ფარი ცალიბის	მ2	2.46	2.07	8.5	17.56

4.7	ედექტრიდი	კმ	1	0.84	2.5	2.10
4.8	სამშენებლო ჭანჭიკი	კმ	2.2	1.848	10.0	18.48
4.9	გლინულა	ბ.მ.		55.0	0.70	38.50
5	ბათქაშის მოწყობა კედლებზე გემენტის ხსნარით	მ2		61		
5.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.9	54.90	6.5	356.85
5.2	ხსნარტუმბო 1მ3/სთ	მანქ/სთ	0.041	2.50	5	12.51
5.3	გემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.02	1.22	102.0	124.44
5.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0003	0.02	100	1.83
6	გემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე 3 სმ სისქით	მ2		13.52		
6.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.315	4.26	17.5	74.53
6.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.095	1.28	10.0	12.84
6.3	გემენტის ხსნარი მსუბუქი ბეტონი 100	მ3	0.032	0.43264	102.0	44.13
6.4	სხვა მასალა	ლარი	0.06	0.81	10.0	8.11
7	მეტალპლასმასის კარის მოწყობა	მ2		5.720		
7.1	სხვა მანქანა	ლარი	0.5	2.860	10.0	28.60
7.2	კარის ღირებულება	მ2	1	5.720	100.0	572.00
7.3	სხვა მასალა	ლარი	0.1	0.572	15.0	8.58
8	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ზლოკების შეძენა და მონტაჟი	მ2		1.68		
8.1	მეტალპლასტმასის ფანჯრის ზლოკი თეთრი .5სმ სისქით	მ2	1.0	1.68	110.0	184.80
8.2	სხვა მასალა	ლარი	0.65	1.09	10.0	10.92
9	გადახურების ხის ელემენტების მოწყობა	მ3		1.12		
9.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სთ	23.8	26.656	5	133.28
9.2	სხვა მანქანა	ლარი	2.1	2.352	10	23.52
9.3	ხის მასალა (მაღურლატი,დგარი,კოჭი,განივი)	მ3	1.05	0.78	550.0	429.00
9.4	პასტა ანტისეპტიკური	კმ	3.38	3.79	15.0	56.78
9.5	ტოლი	მ2	3.38	3.79	5	18.93
9.6	ნაჭიდი სამშენებლო	კმ	3.08	3.45	10	34.50
9.7	სამშენებლო ლურსმანი	კმ	7.2	8.06	2.5	20.16
9.8	სხვა მასალა	ლარი	3.44	3.85	5	19.26

10	სახურავის მოწყობა ფერადი თუნუქის ფურცელით	მ2		15.8		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/ათ	1	15.80	10.0	158.00
10.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.06	100.0	6.48
10.3	ფერადი პროფილირებული თუნუქი 0.5მმ	მ2	1.17	18.49	13.0	240.32
10.4	სჭვალი	ც	6.0	94.8	0.35	33.18
10.5	ლითონის ფურცელი მტყელო ფერადი	მ2		2	12.00	24.00
10.6	სხვა მასალა	ლარი	0.0828	5.5	2.0	11.06
11	სახურავის ბურულის ხის კონსტრუქციების გემბლდაცვა	კვ.მ.		15.8		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/ათ	0.0303	0.479	30.0	14.36
11.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.065	50.0	3.24
11.3	გემბლდამცავი ხისარი	კმ	0.093	1.469	15.0	22.04
11.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0004	0.006	500.0	3.16
12	სახურავის ბურულის ხის კონსტრუქციების დამუშავება ანტიცეპტიკური ხსნარით	მ2		9.0		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/ათ	0.0424	0.382	60.0	22.90
12.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.0021	0.019	100.0	1.89
12.3	ანტიცეპტიკური ხსნარი	ტ	0.0015	0.014	1500.0	20.25
13	ჭერზე პლასტიკატის აკვრა	100მ2		0.14		
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/ათ	100	14.00	6.0	84.00
13.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.5	0.21	10.0	2.10
13.3	ხე-მასალა შავი პოლი	მ3		0.45	550.0	247.50
13.4	ლურსმანი სამშენებლო	კმ	5.2	0.73	2.7	1.97
13.5	პლასტიკატი	მ2	105	14.70	12.50	183.75
14	გამწვავი ვენტილატორის მონტაჟი დ-150 მმ	ც		1.00	120.00	120.00
	ჯამი	ლარი				5624.08
	შრომითი დანახარჯები	ლარი				1518.06
	მატერიალური ხარჯები და მანქანები	ლარი				4106.02
	სატრანსპორტო ხარჯები	1.0%				41.06
	ჯამი	ლარი				5665.14
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				339.91
	ჯამი	ლარი				6005.05

	გემიური დაგროვება	6.0%				360.30
	ჯამი	ლარი				6365.36

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/2

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

მიფრი	სამუშაოების დასახელება	განზ.ერთ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			განზ.. ერთეულზე	სულ	ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	3X2,5 სადენი მონტაჟი	გრმ.მ		27.0		
1.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	3.51	9.5	33.35
1.2	3X2,5 კაბელი	გრმ.მ	1.00	27.0	1.5	40.50
2	3X1.5სადენი მონტაჟი	გრმ.მ		16.0		
2.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	2.1	9.5	19.76
2.2	3X1.5კაბელი	გრმ.მ	1.0	16.0	1.5	24.00
2.3	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.025	0.4	50	20.00
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველის მონტაჟი	ცალი		3.0		
3.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	0.6	40.0	23.04
3.2	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	ცალი	1.0	3.0	4.5	13.50
4	მტკვსელური როზეტის მონტაჟი დამიწების კონტურით	ცალი		6.0		
4.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.192	1.152	40	46.08
4.2	როზეტი დამიწების კონტურით	ცალი	1.0	6.0	4.5	27.00
5	ჭერის სანათების მონტაჟი ვარგარა ნათურით	ცალი		3.0		
5.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.31	0.93	30.0	27.90
5.2	ჭერის სანათი	ცალი	1.0	3.0	15.0	45.00
6	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი როზეტებისა და გამომრთველებისათვის	ცალი		9.0		
6.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.1	0.9	40	36.00
6.2	კოლოფები როზეტებისა და გამომრთველებისათვის	ცალი	1.0	9.0	2.5	22.50
	ჯამი					378.63
	მათ.შრომის შრომის დანახარჯები	ლარი				186.13
	ზედნაღები ხარჯები შრ.დანახარჯებიდან %	6.0%				11.17

	ჯამი	ლარი				389.79
	გეომეტრიული დაგეგმვა %	6.0%				23.39
	ჯამი	ლარი				413.18

ბადის შენობის გათბობა

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #2/3

#	სამუსაოების და დანახარჯების ჩამონათვალი	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
			იგეგმვის გეგმვა	ტექნიკური მოწყობის	იგეგმვის გეგმვა	შენიშვნა
1	2	3	4	5	6	7
1.	ქვების მონტაჟი	კომ.		1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	1	100	100.00
	მანქანები	ლარი	7.46	7.46	5	37.30
	კედელზე დასაკიდო გათბობის ქვაბი სიმძლავრით 58 კვტ/სთ	ცალი	1	1	4500	4500.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	9.8	9.8	10	98.00
2	მარეგულირებელი ფილტრის მონტაჟი	ცალი		1		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.14	4.14	10	41.40
	მანქანები	ლარი	0.68	0.68	10	6.80
	მარეგულირებელი ფილტრი	გრძ.მ.	1	1	100	100.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.12	0.12	50	6.00
3	ქვების მკვეთრი წყალსადენის მოწყობა d50 მმ-იანი მილით	მ3		12		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.32	3.84	30	115.20
	მანქანები	ლარი	0.49	5.88	3	17.64
	d50მმ-იანი ფოლადის მილი სისქით 3მმ.	გრძ.მ.	1	12	9.5	114.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.234	2.808	10	28.08
4	მილზე 20 მმ ფოლადიანი (ცხელი წყლის შრომითი დანახარჯები	გრძ.მ.		176		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.669	117.744	0.7	82.42
	მანქანები	ლარი	0.046	8.096	2.5	20.24

	მიღები 20 მმ ფოლგიანი	გრ.მ		176	2.5	440.00
5	სპეციალური ვენტილუმის მონტაჟი რადიატორებთან	ცალი		28		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.56	15.68	6	94.08
	მანქანები	ლარი	0.08	9.41952	1.5	14.13
	სპეციალური ვენტილუმები	ცალი	1	28	11	308.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.666	18.648	2	37.30
6	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		4.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.2	20.16	1.5	30.24
	მანქანები	ლარი	1.2	5.76	1	5.76
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	48	1.5	72.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.7	3.36	2	6.72
7	ხვრეტების გამოტეხვა ბეტონის კედლებში	10ცალი		1.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	1.5	30	45.00
	მანქანები	ლარი	0.1	0.15	20	3.00
8	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი		28		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	28	25	700.00
	მანქანები	ლარი	1.2	33.6	2	67.20
	პანელური რადიატორები (1,0*0,6) მ	ცალი		20	102	2040.00
	პანელური რადიატორები (0,8*0,6) მ	ცალი		8	82	656.00
	სხვა მასალა	ლარი	1	28	1	28.00
9	ხვრეტების ამოვსება ბეტონით	მ3		0.26		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.6	9.516	5	47.58
	მანქანები	ლარი	4.26	1.1076	10	11.08
	ბეტონი - B-15	ცალი	1	0.26	106	27.56
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4.38	1.1388	10	11.39
10	უკუსარქველის მონტაჟი	ცალი		2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.67	5.34	10	53.40
	მანქანები	ლარი	0.01	0.02	100	2.00
	უკუსარქველი	ცალი	1	2	25	50.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.02	0.04	50	2.00
11	სისტემისა და ელემენტების გარეცხვა,გამოცდა და გაშვება	100გ.		1.76		

	შრომითი დანახარჯები	კაც/თ	5.16	9,0816	1	9.08
	წყალი	ლარი	3.8	6.688	4.5	30.10
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.11	0.1936	5	0.97
12	გაზის მიყვანა და დაერთება მრიცხველიდან საქვამემდე	მ3		113		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/თ	1	113	10	1130.00
	მანქანები	ლარი	0.28	31.64	3	94.92
	გაზის მილი დ-32 მმ	მ3	1.1	124.3	6	745.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.38	42.94	3	128.82
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				12159.20
	შრომითი რესურსები	ლარი				2448.40
	მატერიალური რესურსები	ლარი				9710.79
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				97.11
	ჯამი	ლარი				12256.30
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				735.38
	ჯამი	ლარი				12991.68
	გემიური დაგროვება	6.0%				779.50
	ჯამი	ლარი				13771.18
	სულ ჯამი					125778.28
	რეზერვი გალუვალისჩინებელ სამშენაოებზე %	3%				3773.35
	ჯამი					129551.62
	დღგ 18%	18%				23319.29
	ჯამი					152870.92

შ.პ.ს. „BUILD TERRITORY“

დირექტორი



მ. ქოიავა

30.06.2023 ქოიავა



გარდამხნის მუნიციპალიტეტის სოფ.სართიჭალას საბაგეშვო ბაღის სარეზიდუი ტაციო სამუშაოები

№	სამუშაოს დასახელება	ფანფადილბის ერტელის	რაოდენობა		სახარჯთ-აღრიცხვო ღირებულება	
			მ ღ ი ბ ე რ ტ ე ლ ე რ ე ბ ი	ფ ანფადილბის მონაცემები	მ ღ ი ბ ე რ ტ ე ლ ე რ ე ბ ი	მ ს ლ
1	2	3	4	5	6	7
დაშლთ კონსტრუქციების						
1	არსებული იატაკის ფენილის დემონტაჟი	მ2		123.0		
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.289	35.55	3.50	124.41
1.2	მანქანები	ლარი	0.0628	7.72	5.00	38.62
2	არსებული მეტლების იატაკების დაშლთ	მ2		72.50		
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	23.42	3.50	81.96
2.2	მანქანები	ლარი	0.0215	1.56	10.00	15.59
3	კედლების, ჭერების და ფერდობების დაფხვთა და დასუფთავება ძველი საღებავისგან	მ2		725.0		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.214	155.08	3.00	465.23
3.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0018	1.33	10.00	13.34
4	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგავის შენობიდან გამოტანა, ა/თვითმცლებზე დატვირთვა	მ3		8.50		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	15.73	7.50	117.94
5	სამშენებლო ნაგვრების გატანა, ავტომანქანით 5 კმ მანძილზე	1 ტ	1.65	14.03	8.50	119.21
კედელი						
6	სველ წერტილებში მეთალოპლასტმასის ტიხრების მოწყობა (24*1,2*1,3) მ2	მ2		37.5		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	48.375	3	145.13

6.2	მანქანები	ლ	0.217	8.1375	5	40.69
6.3	მეტალოპლასმასის ტიხარი ლამბირის გულით	მ2	1	37.5	100	3750.00
6.4	სხვა მასალა	ლარი	0.15	5.625	5.0	28.13
7	ფანჯრებზე ლითონის საცრემლეების მოწყობა	მ2		55		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.908	49.94	10.0	499.40
7.2	სხვა მანქანები	ლარი	0.069	3.795	5.0	18.98
7.3	ლითონის ფურცელი ბრტყელი მთიუთიებულოი,5 2450,22 მ2.ჩვედა ძირი	მ2	1.02	55	12.0	660.00
7.4	სხვა მასალა	ლარი	0.37	20.35	1.5	30.53
8	მოდრავ ფანჯრებზე მწერსაცავი ბადეების მოწყობა	კვმ		54.80	25	1370.00
იატაკი						
9	ცემენტის მჭიმის მოწყობა იატაკებზე 3სმ	მ2		205		
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.188	38.54	27.5	1059.85
9.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.095	19.48	2.0	38.95
9.3	ცემენტის ხსნარი m100	მ3	0.02	4.1	102.0	418.20
9.4	სხვა მასალა	ლარი	0.06	12.30	2.0	24.60
10	იატაკების მოწყობა ხაოიანი მეტლახით	მ2		321.20		
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.08	346.90	11.00	3815.86
10.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0452	14.52	3.00	43.55
10.3	კერამიკული ფილები	კვმ	1.02	327.62	13.00	4259.11
10.4	კერამიკული პლინტუსები	მ		222.00	4.00	888.00
10.5	წებო-ცემენტი ჰიდროსაიზოლაციო	კვ	5.00	1,606.00	0.30	481.80
10.6	სხვა მასალები	ლარი	0.1600	51.39	1.00	51.39
11	კერამოგრანიტის ფილების მოწყობა ხაოიანი ზედაპირით იატაკზე პლინტუსით	მ2		62.4		
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.08	67.392	11.0	741.31
11.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.04	2.496	10.0	24.96
11.3	წებო ცემენტი	კვ	5	63.648	1.5	95.47
11.4	კერამოგრანიტის ფილები	მ2	1.02	63.6	14.5	922.90
11.5	კერამოგრანიტის პლინტუსები	გრძ.მ		52.0	5.0	260.00
11.6	სხვა მასალა	ლარი	0.16	9.984	5.0	49.92

12	მაღალხარისხოვანი ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა, აქსესუარებით, ქვესაფუძვლითა და პლინტუსებით (ლამინატი კლასით არანაკლებ 31)	მ2		31.20		
12.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	40.25	3.20	128.79
12.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	1.06	10.00	10.61
12.3	მაღალხარისხოვანი ლამინირებული პარკეტი აქსესუარებით, ქვესაფუძვლითა და პლინტუსებით	კვმ	1.015	31.67	14.00	443.35
12.4	სხვა მასალები	ლარი	0.182	5.68	5.00	28.39
13	ხის ლამფის დაგება პალუნში სიქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	მ2		123.00		
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	158.67	5.00	793.35
13.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	4.18	10.00	41.82
13.3	ხის ლამფა სიქით 28 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	კვმ	1.015	124.85	25.00	3121.13
13.4	სხვა მასალები	ლარი	0.182	22.39	5.00	111.93
14	არსებულ პარკეტზე ხის ლამფის გადაფარვა პალუნში სიქით 12 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	მ2		107.40		
14.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	138.55	5.00	692.73
14.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.034	3.65	10.00	36.52
14.3	ხის ლამფა სიქით 12 მმ დამუშავებული ზედაპირით (გერმანული)	კვმ	1.015	109.01	15.00	1635.17
14.4	სხვა მასალები	ლარი	0.182	19.55	5.00	97.73
კედლების მოპირკეთება						
15	არსებული კედლებისა და ჭირების შეღებვა ქვიშა ცემენტის ხსნარით 925*40%=370 მ2	მ2		370.00		
15.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	273.80	8.00	2190.40
15.2	ხსნარის ტუმბო 1 კუბ/სთ	მან/სთ	0.0472	17.46	5.00	87.32
15.3	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.021	7.77	5	38.85
15.4	ქვიშა ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0238	8.81	102	898.21
15.5	სხვა მასალები	ლ	0.003	1.11	10	11.10

16	შიდა კედლების, ფერდობების და ჭერების შეღებვა მაღალხარისხივანი წყალუმუდისიური საღებავით	მ2		738.0		
16.1	შრომითი დანახარჯები	კვმ	0.658	485.60	8.00	3884.83
16.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	7.38	5.00	36.90
16.3	ფიფი	კვ	0.79	583.02	0.50	291.51
16.4	სადგამი მაღალხარისხივანი წყალუმუდისიური	კვ	0.63	464.94	2.40	1115.86
16.5	სხვა მასალები	ლარი	0.0160	11.81	10.00	118.08
17	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფიფით ჰიდროსაბოლოაციო წებო-ცემენტით	მ2		51.00		
17.1	შრომითი დანახარჯები	კვ/სთ	1.70	86.70	7.00	606.90
17.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.02	1.02	10.00	10.20
17.3	კერამიკული ფიფები	კვმ	1.01	51.51	13.00	669.63
17.4	წებო-ცემენტი	კვ	-	870.00	0.20	174.00
17.5	სხვა მასალები	ლარი	0.01	0.36	20.00	7.14
18	კედლებზე პლასტიკატის გავრა ლითონის კარკასზე	მ2		50.00		
18.1	შრომითი დანახარჯები	კვ/სთ	1.00	50.00	6.50	325.00
18.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.04	2.00	10.00	20.00
18.3	კერამიკული ფიფები	კვმ	1.03	51.50	12.50	643.75
18.4	სხვა მასალები	ლარი	0.41	20.25	3.50	70.88
19	კიბის საფუძვლების და შუბლების მოპირკეთება კერამიკური ფიფით (60*0,45*1,25) მ2	მ2		33.75		
19.1	შრომითი დანახარჯები	კვ/სთ	1.08	36.45	16.0	583.20
19.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.04	1.35	10.0	13.50
19.3	წებო-ცემენტი	კვ	5	34.425	1.5	51.64
19.4	კერამიკური ფიფები	მ2	1.02	34.4	14.5	499.16
19.5	კერამიკური ფიფების პლასტიკები	გრძ.მ		42.0	4.0	168.00
19.6	სხვა მასალა	ლარი	0.16	5.4	10.0	54.00
20	ხის დასაყდომი გრძელი სკამების მოწყობა ხის კარკასზე (17*0,40) მ2	მ2		7.10		
20.1	შრომითი დანახარჯები	კვ/სთ	0.851	6.04	30.00	181.26
20.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0483	0.34	30.00	10.29

25	ფასადის კედლების შელესვა ჭიშკა-გემენტის ხსნარით 57/02*15 %	მ2		86.0		
25.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	80.0	7.50	599.85
25.2	ხსნარის ტუმბო 3 კმ/სთ	მანქ/სთ	0.024	2.064	10.00	20.64
25.3	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.021	1.806	15.00	27.09
25.4	ხსნარი გემენტის მოსაპირკეთებელი 1.2	კმმ	0.026	2.236	102.00	228.07
26	ფასადის კედლებისა და ფერდობების შეღებვა ფასადის სილიკონიანი წყალმემდეგი საღებავით	მ2		528.0		
26.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.2085	110.09	24.00	2642.11
26.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.01	4.07	5.00	20.33
26.3	საღებავი ფასადის წყალმემდეგი	კმ	0.59	311.52	3.50	1090.32
26.4	საგურუნტი	კმ	0.15	79.20	2.00	158.40
26.5	ფიფი	კმ	0.12	63.36	1.50	95.04
26.6	სხვა მასალები	ლარი	0.0034	1.80	25.00	44.88
27	სახურავებზე ორი ფენა ლინოკრომის დაგება	მ2		83.00		
26.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	56.44	5.8	327.35
26.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.22	18.26	5	91.30
26.3	ლინოკრომი პირველი ფენა	მ2	1.15	95.45	3.6	343.62
26.4	ლინოკრომი მეორე ფენა	მ2	1.15	95.45	4.8	458.16
26.5	გაზი	კმ	0.07	5.81	11	63.91
27	წყალსაწრები და წყალმიმღები მილების მოწყობა	მ		388.00		
27.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.24	93.12	5	465.60
27.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.066	25.69	2	51.37
27.3	წყალმიმღები მილები	მ		284.00	4	1136.00
27.4	წყალსაწრები მილები	მ		104.00	4	416.00
27.5	ლურსმანი	კმ	0.128	49.66	2.5	124.16
27.6	კანკიკი	კმ	0.128	49.66	2.5	124.16
27.7	ნაქედი	კმ	0.112	43.46	1	43.46
27.8	სხვა მასალა	კმ	0.133	51.60	1	51.60
28	ბეტონის სარინგების მოწყობა (320*1,2*0,07) მ3	მ3		27.00		

28.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	2.900	78.30	7.5	587.25
28.2	ბეტონი მ-150	მ3	1.015	27.41	104	2850.12
28.3	სხვა მასალა	ლარი	0.880	23.76	3	71.28
29	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დამლა	კვმ		195		
29.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.458	89.310	5.00	446.55
29.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	0.0023	0.449	100.00	44.85
29.3	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	0.00037	0.072	2.500	180.38
29.4	ხარაჩოს ხის დეტალები	კმმ	0.00006	0.012	650.00	7.61
29.5	ხის ფენილი	კვმ	0.012	2.340	150.00	351.00
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				60421.56
	შრომითი რესურსები	ლარი				24372.99
	მატერიალური რესურსები	ლარი				36048.57
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				360.49
	ჯამი	ლარი				60782.05
	ზედდებული ხარჯი	6.0%				3646.92
	ჯამი	ლარი				64428.97
	გემიური მოგება	6.0%				3865.74
	სულ	ლარი				68294.71

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა #1/2

შიგა წყალსადენზე და კანალიზაციაზე

№	სამუშაოს დასახელება	ინჟინერული გეგმების ტექნიკური	რაოდენობა		საბარჯო-ადრეცხო დიონეზულება	
			მეტრები	მეტრები	მეტრები	მეტრები
1	2	3	4	5	6	7
1	საბაგმეო ფაიანსის პირსაბანების მოწყობა	კომპლ		12		
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	1.42	17.04	15	255.60
1.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.06	0.72	50.00	36.00

1.3	პირსამანი ფაიანსის საბავშვო	კომპლ	1.00	12.00	40.0	480.00
1.4	სხვა მასალები	ლარი	0.31	3.72	20.00	74.40
2	უქანგავი საარეცხელას მონტაჟი	კომპ		3.0		
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	2.71	8.13	15	121.95
2.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.2	0.6	50	30.00
2.3	ონკარი	ც	1	3	35	105.00
2.4	სარეცხელა ორსეციანი	კომპ	1	3	220	660.00
3	დასადგამი პადონის მონტაჟი	კომპ		2.0		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	2.71	5.42	15	81.30
3.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.2	0.4	50	20.00
3.3	ონკარი	ც	1	2	35	70.00
3.4	პადონი	კომპ	1	2	140	280.00
4	წყალმომწვევი ხელსამანებისათვის	კომპლ		12		
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	6.82	81.84	2	163.68
4.2	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.12	50.00	6.00
4.3	წყალმომწვევი	კომპლ	1.00	12.00	25.0	300.00
4.4	სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.84	50.00	42.00
5	20 მმ-ნი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების დაერთება არსებულ ქსელთან	1,მ		0.032		
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	95.9	3.07	12	36.83
5.2	მანქანები	ლ	45.2	1.45	10	14.46
5.3	მილი, დ-20მმ	მ	1000	32	2.2	70.40
5.4	სხვა მასალები	ლ	0.6	0.02	500	9.60
6	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	100 მ		0.22		
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	60.9	13.40	5.5	73.69
6.2	მანქანები	ლ	0.21	0.05	100	4.62
6.3	მილი, დ-50მმ	მ	100	22	2.5	55.00
6.4	სხვა მასალები	ლ	15.6	3.43	3.5	12.01
7	პლასტმასის ფასონური ნაწილები	10 ც.		1.8		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	3.89	7.00	5.00	35.01
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.51	2.72	5.00	13.59
7.3	ფასონური ნაწილები	ცალი	10.00	18.00	2.00	36.00

7.4	სხვა მასალები	ლარი	0.24	0.43	30.00	12.96
8	თუჯის ტრავის მონტაჟი	მ		1		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	3.02	8	24.16
8.2	მანქანები	ლ	0.14	0.14	50	7.00
8.3	თუჯის ტრავი	მ	1	1	20	20.00
8.4	სხვა მასალები	ლ	1.32	1.3	5	6.60
9	წყლის ვენტილების მონტაჟი დ20	ცალი		80	6.5	520.00
10	გრუნტის მითხრა სეკტივამდე დ-150 მმ გოფირებული მილის მოსაწყობად (30*0.5*0.3) მ3	მ3		4.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	9.27	12	111.24
11	დ-150 მმ გოფირებული მილის მოწყობა	მ		30		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.35	40.5	2.5	101.25
	მანქანები	ლარი	0.314	9.42	2	18.84
	გოფირებული მილის მოსაწყობა დ-150 მმ	მ	1	30	5.5	165.00
	ფასონური ნაწილები	მ		6	3	18.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0652	1.956	5	9.78
12	გრუნტის უკუჩყვრა	მ3		4.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.21	5.445	12	65.34
	სამშენებლო რესურსების მიხედვით პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				4167.31
	შრომითი რესურსები	ლარი				1070.04
	მატერიალური რესურსები	ლარი				3097.27
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				30.97
	ჯამი	ლარი				4198.28
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				251.90
	ჯამი	ლარი				4450.18
	ვემყოფი მოგება	6.0%				267.01
	სულ	ლარი				4717.19

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/3

ელ.სამონტაჟო სამუშაოები

რ.ნ.ა.პ.რ.ა.	რეაგენტობა	დირექტორი
--------------	------------	-----------

სამუშაოს დასახელება		ბაზ. ა. კლ.	განზ. ერთ	სულ	ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	კაბელის მონტაჟი	გრძ.მ		184.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.139	25.58	8	204.61
	3X2.5 კაბელი	გრძ.მ	1.0	98.0	1.5	147.00
	3X1.5 კაბელი	გრძ.მ		86.0	1.1	94.60
2	გასანათებელი ფარის მონტაჟი 8 ჯგუფზე	ც		1.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	3.17	3.17	10	31.70
	ავეტომბატური ამომრთველი 25ა	ც	8	16	15	240.00
	ავეტომბატური ამომრთველი 3ვ 40ა	ც	1	1	25	25.00
3	გასანათებელი ფარი OP-6	ც	1.0	1	40	40.00
	კარადის მონტაჟი	ც		1.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	7.24	7.24	10	72.40
	კარადა	ც	1.0	1.0	150.0	150.00
4	ორპოლუსიანი რობტების მონტაჟი დამიწების კონტაქტით	ც		13.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.34	4.42	8.5	37.57
	რობტები დამიწების კონტაქტი	ც	1.0	13.0	4.5	58.50
5	ერთპოლუსიანი გამომრთველი	ც		11.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	0.61	6.71	8.5	57.04
	ჩამრთველი	ც	1.0	11.0	4.5	49.50
6	ჭერის სანათი	ც		37.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	1.54	56.98	4.5	256.41
	ჭერის სანათი ეკონათური	ც	1.0	37.0	12.5	462.50
7	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი	ც		2.0		
	შრომის დანახარჯი	კაცსთ	0.6	1.2	30	36.00
	25 ავტ. ავტომატური ამომრთველი	ც	1.0	2.0	15.0	30.00
8	გამწვავი ვენტოლოტორების მოწყობა სამხარეულიში	კომპ		1.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაცსთ	24.6	24.6	2.5	61.50
	ოთხეულის გამწვავი ვენტოლოტორი	კომპ		1.0	50	50.00
	ვენტილატორი დ-150 მმ	ც	1.0	1.0	80	80.00

	სავეტილაგიო მილები დ-150 მმ	მ		26.0	5.5	143.00
	ფასონური ნაწილები	ც		12.0	2	24.00
	სხვა მასალა	ლარი	4.8	4.8	5	24.00
9	სადენი სკილენძის მარღვით 3*4მმ2			28.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	3.6	10	36.40
	სადენი 3*4მმ2	მ	1.0	28.0	2	56.00
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				2467.72
	შრომის დანახარჯები	ლარი				793.62
	მატერიალური რესურსები	ლარი				1674.10
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				16.74
	ჯამი	ლარი				2484.46
	ზედდებული ხარჯი შრომითებიდან	6.0%				47.62
	ჯამი	ლარი				2532.08
	გეგმიური მოგება	6.0%				151.92
	სულ	ლარი				2684.01

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1/4

ტერიტორიის კეთილმოწყობის სამუშაოები

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა		ღირებულება	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ	ერთ.ფას ი	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7
1	არსებული ღობის დემონტაჟი (426*1,5*0,4) მ3	მ2		639		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.38	242.82	2	485.64
	მანქანები	ლარი	0.07	44.73	3	134.19
2	ბეტონის სამირკვლის მონგრევა (426*0,2*0,2) მ3	მ3		17		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5.6	95.2	3	285.60
	მანქანები	ლარი	1.4	23.8	4	95.20

3	გრუნტის მოთხრა ღობის სამორკვლისა და ზემორკვლის მოსაწყობად (129°0,2'0,15) მ3+(149°0,3'0,3) მ3	მ3		7.80		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.12	16.54	7.50	124.02
4	მონოლითური ბეტონის სამორკვლისა და ზემორკვლის მოწყობა (129°0,3'0,15) მ3+(149°0,3'0,3) მ3	მ3		9.8		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.81	27.54	12.5	344.23
	სხვა მანქანა	ლარი	0.33	3.23	10.0	32.34
	ბეტონი მ150	მ3	1.015	9.95	104.0	1034.49
	ფარი ფალების	მ2		105.00	3.0	315.00
	ფიგარი	მ3	0.0165	0.16	550.0	88.94
	ლურსმანი	კმ	1.2	11.76	2.5	29.40
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	1.57	10.0	15.68
5	ღობის მოწყობა ლითონის ბოძებზე (422°1,2) მ	მ		506.0		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.0	506.00	3.50	1771.00
	სხვა მანქანა	ლარი	0.129	65.27	2.00	130.55
	ლითონის ბოძი დ-50*3.5 მმ 211°1,4 მ	მ	1.02	298.00	6.00	1788.00
	ლითონის კუთხოვანები 50*50*3 მმ 211°6,4 მ	მ	1.02	1364.00	4.00	5456.00
	ლითონის ზოლოვანა 40°4 მმ	მ		1364.00	2.60	3546.40
	გლინულა დ-6 მმ	მ		1364.00	0.60	818.40
	ლითონის ბადე დ-2.5 მმ უჯრედით 65°65 მმ სიმაღლით 1,2 მ	მ2	1	506.00	2.50	1265.00
	ელექტროდი	კმ	0.287	145.22	2.50	363.06
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	202.40	0.50	101.20
6	ლითონის ჭიმტრის მონტაჟი (3,5°1,4) მ2	მ2		4.9		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	10.2	49.98	4.0	199.92
	მანქანები	ლა	0.917	4.49	5.0	22.47
	მილი კვადრატ 80°80°3 მმ ბოძებისათვის 2°1,8 მ	მ	1.02	3.70	11.0	40.70
	მილი კვადრატ 40°40°3 მმ კარგისათვის 12,6 მ	მ	1.10	14.00	4.6	64.40
	მილი კვადრატ 20°40°2 მმ ვერტიკალურები 1,3°36	მ	1.10	51.50	3.25	167.38
	ლითონის ზოლოვანა 40°4 მმ	მ		8.00	2.70	21.60

	ელექტროდი	კმ	0.455	2.23	2.5	5.57
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	1.96	40	78.40
7	ლითონის კუტიკარის მონტაჟი (1,0*1,4) მ2	მ2		1.4		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	17.2	24.08	4.5	108.36
	მანქანები	ლა	0.917	1.28	10.0	12.84
	მილი კვადრატ 40*40*3 მმ კარკასისათვის 4.8 მ	მ	1.10	5.30	4.6	24.38
	მილი კვადრატ 40*20*2 მმ ვერტიკალურები 1,3*9	მ	1.10	13.00	3.25	42.25
	ელექტროდი	კმ	0.455	0.64	2.5	1.59
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	0.56	100	56.00
8	ღობებისა და ჭიშკრების შეღებვა	მ2		512.00		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	348.16	0.7	243.71
	მანქანები	ლარი	0.03	15.36	1.5	23.04
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.246	125.95	2.5	314.88
	ოლიფა	კმ	0.027	13.82	2	27.65
	სხვა მასალა	ლარი	0.019	9.73	5	48.64
9	ბეტონის ბოვდიურების მოწყობა (102*0,15*0,15) მ3	მ3		2.3		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.81	6.46	25.0	161.58
	სხვა მანქანა	ლარი	0.33	0.76	20.0	15.18
	ბეტონი მ150	მ3	1.015	2.33	104.0	242.79
	ფარი ფალების	მ2		31.00	8.5	263.50
	ფიცარი	მ3	0.0165	0.04	550.0	20.87
	ლოუსმანი	კმ	1.2	2.76	2.5	6.90
	სხვა მასალა	ლარი	0.16	0.37	20.0	7.36
10	ბეტონის ქვაფენილის დაგება	მ2		76.0		
	შრომითი დანახარჯები	მ2	0.4	30.552	19.2	586.60
	სხვა მანქანა	მან/სთ	0.129	9.804	5	49.02
	ქვაფენილი	მ2	1.02	77.52	10	775.20
	ბეტონი მ200	მ3	0.02	1.52	106.0	161.12
11	კაუჩუკის საფარის მოწყობა ატრამენტონისათვის	მ2		60		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.36	21.6	10.5	226.80
	წებო	კმ	0.11	6.6	6.7	44.22

	ვენტილаторი	ცალი	1	32	11	352.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.04	1.28	20	25.60
3	პლასტმასისა და ლითონის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		2.2		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9.1	20.02	2	40.04
	მანქანები	ლარი	1.2	2.64	5	13.20
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	22	2.5	55.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.7	1.54	10	15.40
4	ხვრეტების გაბოტება ზეტონის კედლებში	10ცალი		0.5		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	12	6	5	30.00
	მანქანები	ლარი	0.1	0.05	50	2.50
5	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი H=60-100სმ.	ცალი		16		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1	16	25	400.00
	მანქანები	ლარი	1.2	19.2	2	38.40
	რადიატორი (1,0*0,6)*11	ცალი		11	102	1122.00
	რადიატორი (1,5*0,6)*5	ცალი		5	142	710.00
6	ხვრეტების ამოვსება ზეტონით	მ3		0.045		
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.6	1.647	10	16.47
	მანქანები	ლარი	4.26	0.1917	50	9.59
	ბეტონი - B-15	ცალი	1	0.045	106	4.77
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	4.38	0.1971	40	7.88
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი	ლარი				3345.50
	შრომითი რესურსები	ლარი				774.34
	მატერიალური რესურსები	ლარი				2571.16
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				25.71
	ჯამი	ლარი				3371.21
	ზედნადები ხარჯები	6.0%				202.27
	ჯამი	ლარი				3573.49
	გემშიური დაგროვება	6.0%				214.41
	ჯამი	ლარი				3787.90

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2/2

სეპტიკის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		საბარჯო-აღრიცხვო ღირებულება	შენიშვნა
			სეპტიკის მოწყობის	საბარჯო-აღრიცხვო ღირებულება		
1	2	3	4	5	6	7
სეპტიკი (3,6*1,7*1,8) მ						
1	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	მ3	11.10			
1.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.20	119.24	0.50	59.62
1.2	ექსკავატორი ჩამჩის ტევადობით 0,5 მ3	მანქ/სთ	0.40	4.44	45.00	199.80
1	სხვა მანქანები	ლარი	0.08	0.89	10	8.88
2	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	2.4			
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.235	7.76	10.00	77.64
3	გრუნტის ათვისებულვებზე დატვირთვა	მ3		11.10		
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.53	5.88	7.50	44.12
4	გრუნტის გატანა ავტომანქანით 5 კმ მანძილზე	1 ტ	1.65	18.32	8.50	155.68
5	მოწოდებული რეზინაბეტონის სამირკვლის , კედლების, ძირისა და გადახურვის ფილის მოწყობა ბეტონით 822,5 მარკით	მ3		5.00		
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	13.30	66.50	5.00	332.50
5.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	3.36	16.80	3.00	50.40
5.3	ბეტონი მ-300	მ3	1.015	5.08	108.00	548.10
5.4	ფარი ფალიზის	მ2		62.00	4.00	248.00
5.5	ხის მასალა	მ3		1.20	550.00	660.00
5.6	არმატურა ა-3 დ-14მმ	ტ5		1.80	1,480.0	2664.00
5.7	არმატურა ა-3 დ-10მმ	ტ5		0.45	1,520.0	684.00
5.8	შესაკრავი მავთული	კმ	1.50	7.50	3.00	22.50
5.9	სხვა მასალები	ლარი	0.93	4.65	5.00	23.25
6	კედლების იზოლაცია ორი ფენა ბიტუმი	მ2		51		

6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.336	17.14	3.5	59.98
6.2	სხვა მანქანა	ლარი	0.015	0.77	10.0	7.65
6.3	ბიტუმის მასტიკა	კგ	2.4	122.4	0.40	48.96
6.4	სხვა მასალა	ლარი	0.0238	1.21	5.0	6.07
7	ღორღის ჩაყრა	მ3		2.20		
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.16	6.95	10.00	69.52
7.2	სხვადასხვა მანქანები	ლარი	1.17	2.57	5.00	12.87
7.3	ღორღი	მ3	1.250	2.75	18.00	49.50
7.4	სხვა მასალები	ლარი	0.3800	0.84	10.00	8.36
8	ხუფების მოწყობა	ცალი		3		
8.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	5	15	5.0	75.00
8.2	სხვა მანქანა	ლარი	1.8	5.4	3.0	16.20
8.3	პოლიმერული ხუფი დ-60სმ	ცალი	1	3.00	120.0	360.00
8.4	სხვა მასალა	ლარი	4.4	13.2	3.0	39.60
8.5	სხვა მასალები	ლ	0.46	1.38	10	13.80
	პირდაპირი დანახარჯების ჯამი	ლარი				6545.99
	შრომითი დანახარჯები	ლარი				718.38
	მასალები და მანქანები	ლარი				5827.62
	სატრანსპორტო ხარჯი	1.0%				58.28
	ჯამი	ლარი				6604.27
	ზედდებული ხარჯი	6.0%				396.26
	ჯამი	ლარი				7000.52
	გემიური მოგება	6.0%				420.03
	ჯამი	ლარი				7420.56
	სულ ჯამი					117278.45
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამშენაოებზე %	3%				3518.35
	ჯამი					120796.81
	დღგ 18%	18%				21743.42
	ჯამი					142540.23