

დაბა შუახევი

03 დეკემბერი 2018 წელი

ერთი მხრივ, შუახევის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის **ფრიდონ ფუტყარაძის** სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ალსოფი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის **ანზორ აბაშიძის** სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტისა და პრეტენდენტის (მისი დასახელება) სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე (**NAT180015699**) ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დანართი და დოკუმენტით და დამატებით, ასევე მთელი დოკუმენტაცია, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით ჯეროვნად შესრულებისათვის;
- 1.3. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4. „მიმწოდებელი“ - პირი რომელიც ახორციელებს სამუშაოს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 1.6. „სამუშაო“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;
- 1.7. „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ – მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენილი „შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა“ რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად, მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბელაშვილებში საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობის(ორნლიანი შესყიდვა) სამუშაოები (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები)(შემდგომში - სამუშაოები და/ან ობიექტი) წინამდებარე ხელშეკრულების, მისი დანართების, შპს „არქმშენსერვისჯგუფის“ მიერ მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შესაბამისად. საპროექტო დოკუმენტაცია, შემსყიდველის მიერ ატვირთულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დადგენილი წესის შესაბამისად.
- 2.2. შესასრულებელი სამუშაოების ზუსტი დასახელება, ერთეულის ფასი და მთლიანი ღირებულება განისაზღვრება ხარჯთაღრიცხვით, რომელიც გაფორმებულია ხელშეკრულების დანართი 1-ის სახით.თან ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს
- 2.3. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულებით, დანართი N1-ით განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.
- 2.4. ყოველგვარი გაუგებრობის და/ან ბუნდოვანების გამორიცხვის მიზნით, მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ მისთვის ცნობილია ამ მუხლის 2.1. მუხლით გათვალისწინებული პროექტი, საპროექტო მოთხოვნები, აღნიშნული პროექტის საფუძველზე შედგენილი ხელშეკრულების დანართები და შესაბამისად, კისრულობს ვალდებულებას სამუშაოები განახორციელოს პროექტის მიხედვით.
- 2.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საკუთარი მასალით, რისკით, ძალებით, ხელსაწყოებითა და მექანიზმებით.
- 2.6. დაფინანსების წყარო: ადგილობრივი ბიუჯეტი

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 233 407(ორასოცდაცამეტი ათას ოთხას შვიდი და



63/100) ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით.

3.2. ამ მუხლის 3.1. პუნქტში მითითებული ხელშეკრულების ღირებულება საბოლოოა და არ ექვემდებარება შეცვლას. იმ შემთხვევაში, თუ შემცირდება შესასრულებელი სამუშაოების მოცულობა, პროპორციულად შემცირდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება.

3.3. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და პირობები

4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში.

4.2. შემსყიდველი ანგარიშსწორებას ახორციელებს შემდეგი წესის შესაბამისად:

ა) ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ხელშეკრულების მე-5 მუხლით განსაზღვრული წესით მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში, შემსყიდველის შესაბამისი წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული ასიგნების ფარგლებში;

ბ) საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით, შესრულებული სამუშაოების შესახებ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4.3. მიმწოდებლისათვის შუალედური აქტების და მის საფუძველზე განხორციელებული ანგარიშსწორება არ უნდა იქნას განმარტებული, როგორც გარკვეული სახის სამუშაოების საბოლოო მიღება ან/და შემსყიდველის უარი მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ყველა პირობის შესრულების მოთხოვნის უფლებაზე. შესაბამისად მოცემული ფაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს გამოსწორების ვალდებულებისაგან და ყველა დანადგარზე, მასალასა თუ შესრულებულ სამუშაოებზე პასუხისმგებლობისაგან.

4.4. მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება მაქსიმუმ ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ის ფარგლებში მიმწოდებლის მიერ ამავე თანხაზე ხელშეკრულების მე-10 მუხლით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა დაასაბუთოს ავანსის საჭიროება. საბოლოო გადაწყვეტილებას იღებს შემსყიდველი თავისი შეხედულებისამებრ სამუშაოების მიმდინარეობის შესაბამისად. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების ვადას;

4.5. შემსყიდველის მიერ ავანსად გადახდილი თანხის გამოქვითვა განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ანგარიშსწორებისათვის წარმოდგენილი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებიდან 50%-ის ოდენობით, ყოველ წარმოდგენილ შესრულებაზე, გარდა ბოლო შესრულებისა. ბოლო ანგარიშსწორებისას განხორციელდება დარჩენილი ავანსის ღირებულების სრულად დაქვითვა.

4.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია შეაჩეროს მიმწოდებლისათვის გადასახდელი საზღაურის გადახდა ქვემოთ მოცემული რომელიმე გარემოების დადგომის შემთხვევაში (აღნიშნული პუნქტი არ ეხება 5.4. პუნქტით გათვალისწინებულ წესს):

ა) მიმწოდებელი არ ასწორებს უხარისხოდ შესრულებულ სამუშაოს, შემსყიდველისაგან უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოს შესახებ შეტყობინების საფუძველზე.

ბ) მიმწოდებელი არ ასრულებს მნიშვნელოვან სახელშეკრულებო მოვალეობას, რომელიც საფრთხეს უქმნის სახელშეკრულებო ვალდებულების შეთანხმებულ ვადაში ჯეროვან შესრულებას.

4.7. 4.6. მუხლით გათვალისწინებული გარემოების მიზეზების აღმოფხვრისა და გამოსწორებისთანავე შემსყიდველი მოვალეა განახორციელოს შეჩერებული საზღაურის გადახდა. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

4.8. თუ მიმწოდებელი არ გაასწორებს ან უარს განაცხადებს 4.6. მუხლით განსაზღვრული გარემოების გამოსწორებაზე, მაშინ შემსყიდველს უფლება აქვს, დაუყოვნებლივ მოშალოს ხელშეკრულება ან თვითონ უზრუნველყოს ასეთი გარემოების გამოსწორება/აღმოფხვრა, რის შესახებაც ატყობინებს წერილობით მიმწოდებელს. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს მიმწოდებლისათვის



გადასახდელი თანხისაგან მის მიერ გაწეული ხარჯები. ამასთან, გადახდის ასეთი შეფერხებისათვის მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი მოითხოვოს შემსყიდველისაგან რაიმე დამატებითი შესრულება.

4.9. მხარეთა შეთანხმებით, შესაძლებელია ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდეს მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ წინსწრებით სრულად ან/და ნაწილობრივ შესრულებულ სამუშაოებზე.

5. შესრულებულ სამუშაოთა მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. მიმწოდებლის მიერ წარმოებული სამუშაოების ტექნიკურ ზედამხედველობას ახორციელებს შუახვევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის ინფრასტრუქტურული ღონისძიებებით გათვალისწინებული სამუშაოების მიმღები კომისია.

5.2. შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, რაოდენობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან საბოლოო მიღება- ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე დასტურდება - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.

5.3. ხელშეკრულების საგნის მიღება ხდება (როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი) შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით. შესრულებული სამუშაოების (როგორც სრულად, ასევე ნაწილობრივ) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის მიერ დამოწმებული შესრულებული სამუშაოების მოცულობების აქტის (ფორმა N2) წარმოდგენა, რომლითაც დასტურდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან. ასევე ფარული სამუშაოების აქტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

5.4. ხელშეკრულების საგნის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, მოცულობა, რაოდენობა, ღირებულება და მათი შესაბამისობა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი აქტების (ფორმა N2) გათვალისწინებით უნდა დადასტურდეს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს საექსპერტო დასკვნით ან სხვა აკრედიტებული პირის დასკვნით. დასკვნის მოპოვებამდე შემსყიდველი უფლებამოსილია შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს მიღება-ჩაბარება და საბოლოო ანგარიშსწორება. შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტები გაფორმდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ შესრულებულ სამუშაოების შესახებ ინფორმაციების გათვალისწინებით, რომლებშიც მხარეთა შეთანხმებით მითითებული იქნება ასანაზღაურებელი და შესაჩერებელი თანხების ოდენობა, არანაკლებ 5%-სა. შეჩერებული თანხების ანაზღაურება მოხდება საბოლოო ანგარიშსწორებისას ექსპერტიზის დასკვნის გათვალისწინებით ან/და შემდგომი შუალედური ანგარიშსწორებისას მიღება-ჩაბარების აქტებში გათვალისწინებული ოდენობით.

5.5. თუ საექსპერტო დასკვნით ან ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირის დასკვნით შესრულებული სამუშაოები შეფასდა წუნით, მაშინ სამუშაოები არ ჩაითვლება დასრულებულად წუნდების აღმოფხვრამდე და შესაბამისად არ მოხდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება. წუნდების აღმოფხვრა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში. იმ შემთხვევაში თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები გამოვლინდება შესაბამისი დასკვნის მიღების შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე პერიოდში,

მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება მხოლოდ ხარვეზების სრულად აღმოფხვრის შემდეგ. თუ საექსპერტო დასკვნით შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, ღირებულება, მოცულობა და რაოდენობა არ შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტაციას, მაშინ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება დასკვნის შესაბამისად.

5.6. წუნდებული სამუშაოების აღმოფხვრა დასტურდება 5.3. და 5.4 პუნქტებით დადგენილი წესით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შესრულებულ სამუშაოებზე ხარვეზები აღმოჩნდება საექსპერტო დასკვნის მიღების შემდგომ, რომლის დროსაც ხარვეზების სრულად აღმოფხვრა უნდა დადასტურდეს ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნით.

5.7. შემსყიდველის მხრიდან სამუშაოების მიღება-ჩაბარებაზე უფლებამოსილი წარმომადგენლებია ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განმახორციელებელი პირები.

5.8. კონკრეტული ეტაპით წინსწრებით შესრულებული სამუშაოები ჩაითვლება მომდევნო ეტაპით გათვალისწინებულ სამუშაოებში.

6. სამუშაოების შესრულების ვადა და ადგილი

6.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოების შესრულება და შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა

განხორციელდეს ხელშეკრულების დადების დღიდან 2019 წლის 01 ივლისამდე. ხელშეკრულების დადების დღე მითითებულია წინამდებარე ხელშეკრულების პირველ გვერდის მარჯვენა ზედა მხარეს. ვადის უვლილების (გაზრდის) საფუძველს არ წარმოადგენს თოვლი, წვიმა და სხვა მსგავსი მეტეოროლოგიური მოვლენები, ასევე ობიექტის მიმდებარედ მიმდინარე სხვა სამუშაოები.

6.2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულება განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად. მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებული სამუშაოების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია - მიღება-ჩაბარების აქტი (ფორმა N2). სამუშაოების შესრულების დროდ ითვლება ტექ.ზედამხედველის მიერ დადასტურებული ინფორმაციის (ფორმა 2) შემსყიდველთან წარმოდგენის დღე.

6.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია: **შუახევი. სოფელი ხაბელაშვილები**

6.5. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. და 6.2. მუხლებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადა და გეგმა-გრაფიკი, მხარეთა შეთანხმებით, წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას, ნებისმიერი მიზეზით შესრულების ვადის გადაცილების, შეთანხმებულ გრაფიკზე ჩამორჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი მოვალეა მიიღოს ყველა მართლზომიერი ზომა, ვადის დარღვევის აღმოფხვრისათვის, მათ შორის და არა მხოლოდ _

უზრუნველყოს სამუშაო პროცესი დამატებითი სამუშაო ძალებითა და ტექნიკით.

6.6. იმის გათვალისწინებით, რომ წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. და 6.2 მუხლებით გათვალისწინებული პირობები წარმოადგენენ ხელშეკრულების არსებით პირობებს, შემსყიდველს გააჩნია შესრულების ვადის დაცვისადმი განსაკუთრებული ინტერესი, მიმწოდებლის მიერ შესრულების გრაფიკის ნებისმიერი მიზეზით დარღვევის და შემდგომში ჩამორჩენის აღმოუფხვრელობის შემთხვევაში, საბოლოო შესრულების ვადის დარღვევის თავიდან ასაცილებლად შემსყიდველს უფლება აქვს მთლიანად ან ნაწილობრივ მოშალოს ხელშეკრულება და დარჩენილი სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ შესასრულებლად განახორციელოს ახალი შესყიდვა.

6.7. მიმწოდებელი ვალდებულია მიაწოდოს შემსყიდველს სრული ინფორმაცია სამუშაოს მიმდინარეობის შესახებ და დაიცვას ხელშეკრულებით დადგენილი ანგარიშგების მოთხოვნები.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

7.1. შემსყიდველს უფლება აქვს:

7.1.1. პირადად ან ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით შეამოწმოს სამუშაოების მიმდინარეობის შესაბამისობა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან, მათ შორის ნებისმიერ დროს შეამოწმოს შესრულებული სამუშაოს ხარისხი, ასევე შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და მოწყობილობების ხარისხი. მათ შორის საკუთარი შეხედულებისამებრ მოიწვიოს დამოუკიდებელი ტექნიკური ზედამხედველი.;

7.1.2. კონტროლის მიზნით, ნებისმიერ დროს მოითხოვოს მიმწოდებლის ან/და მისი

ქვეკონტრაქტორის მიერ სამუშაოს წარმოებისას სამუშაო ადგილზე დაშვება;

7.1.3. უარი უთხრას მიმწოდებელს ყველა იმ მოწყობილობის, მასალისა და სამუშაოს გამოყენებაზე, რომელიც არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულების მოთხოვნებს;

7.1.4. გამოუქვითოს მიმწოდებელს ნებისმიერი თანხა, რომლის მოთხოვნის უფლება წარმოეშვა წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე და მიმწოდებელი არ გადაიხდის აღნიშნულ თანხას.

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია:

7.2.1. მოახდინოს ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად;

7.2.2. უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოების მიღება ამ ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების გათვალისწინებით;

7.2.3. უზრუნველყოს მიმწოდებელი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით, რაც აუცილებელია სახელშეკრულებო ვალდებულების ჯეროვანი შესრულებისათვის;

7.3. მიმწოდებელს უფლება აქვს მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების გათვალისწინებით.

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა;

7.4.2. შეასრულოს სამუშაოები და ხელშეკრულების პირობები სათანადო ხარისხითა და სრული მოცულობით,

ხელშეკრულების 6.1. და 6.2. მუხლებით გათვალისწინებულ ვადაში;

7.4.3. გათვალისწინოს ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მითითებული ინსტრუქციები და შენიშვნები.

7.4.4. საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი, ასევე სამუშაოების წარმოების დროს შემსყიდველზე მიყენებული დაზიანებები.

7.4.5. სამუშაოთა დასრულების შემდეგ საკუთარი ხარჯით გაიტანოს ობიექტიდან მანქანები, მექანიზმები და სამშენებლო მოწყობილობა - დანადგარები.

7.4.6. საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ობიექტის დასუფთავება, ყველა ნარჩენის (ნაგავის) მოგროვება და გატანა შემსყიდველთან შეთანხმებით და ამ უკანასკნელის მიერ მითითებულ ადგილას.

7.4.7. გამოიყენოს სამუშაოების შესასრულებლად ხარისხიანი მასალა, დეტალები და მოწყობილობები, იყოს პასუხისმგებელი მათ მიღებაზე, შენახვასა და გამოყენებაზე.

7.4.8. სამუშაოების წარმოების პროცესში ზედმიწევნით დაიცვას მოქმედი წესები და ნორმები, კანონები, დებულებები, ნორმატიული აქტები, ბრძანებები, სათანადოდ უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოების ინსტრუქციები და ბრძანებები, უსაფრთხოების ტექნიკის, პროფესიონალური უსაფრთხოების წესები, ჯანმრთელობისა და გარემოს დაცვის წესების ჩათვლით,

რომლებიც მოქმედებენ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის ან შეიძლება იქნან მიღებული უფლებამოსილი ორგანოების მიერ ხელშეკრულების მოქმედების დროს. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საკუთარი ქვეკონტრაქტორების მიერ ზემოთაღნიშნული მოთხოვნების დაცვაზე.

7.4.9. სამუშაოების დაწყებამდე წერილობით აცნობოს შემსყიდველს მიმწოდებლის უფლებამოსილი, კომპეტენტური წარმომადგენლის ვინაობის შესახებ, რომელსაც ექნება მისი სახელით მოქმედების უფლებამოსილება სამუშაოების შესრულებისას. აღნიშნულმა პირმა უნდა უხელმძღვანელოს სამუშაოთა შესრულების პროცესს.

7.4.10. უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება კვალიფიციური, სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო პრაქტიკული გამოცდილების მქონე პერსონალით.

7.4.11. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხოების წესების, უსაფრთხოების ტექნიკის საკუთარი პერსონალისათვის სწავლება და დაცვა.

7.4.12. 48 საათის განმავლობაში დაითხოვოს სამშენებლო ობიექტიდან პირი, რომელიც წარმოადგენს მიმწოდებლის ან/და ქვეკონტრაქტორის დასაქმებულს, თუ ამას მოითხოვს შემსყიდველი მიზეზის მითითებით, რის შემდეგაც ამ პირს არ უნდა ჰქონდეს არანაირი კავშირი ხელშეკრულებით მითითებული სამუშაოების შესრულებასთან.

7.4.13. საკუთარი ძალებითა და ხარჯით უზრუნველყოს სამშენებლო ობიექტის, ამ ობიექტზე განთავსებული მის საკუთრებაში არსებული ქონების დაცვა.

7.4.14. მიმწოდებელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, სამუშაოების წარმოების პროცესში, პასუხისმგებელია დანაკლისთან, შემსყიდველის ქონების დაზიანებასთან დაკავშირებულ ყველა რისკზე; იგი პასუხისმგებელია აგრეთვე მისი და/ან შემსყიდველის დასაქმებული პირის/პერსონალის ჯანმრთელობის დაზიანებისა ან გარდაცვალებაზე, რომელიც გამოწვეული იქნება ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში დამდგარი შემთხვევების შედეგად.

7.4.15. იმის გათვალისწინებით, რომ სახელშეკრულებო ფასი განისაზღვრა მიმწოდებლის მიერ მოწოდებული სატენდერო წინადადებითა და შესაბამისი ხარჯთაღრიცხვით, მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს მსვლელობისას წარმოშობილ ყველა გარემოებასა და პირობებზე, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ღირებულების გაზრდა ან გაართულოს სამუშაო პროცესი უფრო მეტად, ვიდრე გათვალისწინებული იყო ხელშეკრულების დადების დროს. მიუხედავად ასეთი გარემოებების

დადგომისა, მიმწოდებელი ვალდებულია დაასრულოს სამუშაო ხელშეკრულების შესაბამისად.

8. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი და გარანტიები

8.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული პირთა ჯგუფი.

8.2. კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობებისა და ყველა ვალდებულების შესრულების მიმდინარეობის კონტროლს.

8.3. გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

8.4. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა შეადგენს 3(სამი) წელს:



8.5. საგარანტიო ვადის დენა იწყება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის მომენტიდან.

8.6. მიმწოდებელი პასუხს აგებს საგარანტიო ვადის ფარგლებში ობიექტის შეუფერხებელ ფუნქციონირებაზე. თუ საგარანტიო ვადის განმავლობაში აღმოჩნდება ობიექტის ნორმალური ექსპლუატაციისათვის ხელის შემშლელი ნაკლი, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაიწყოს საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას ნაკლი შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადაში.

8.7. მიმწოდებელი თავისი ხარჯითა და რისკით იძლევა გარანტიას:

– გამოყენებული მასალების, კონსტრუქციების, მოწყობილობების და სისტემების სათანადო ხარისხზე. მათ შესაბამისობაზე საპროექტო სპეციფიკაციებთან, სახელმწიფო სტანდარტებთან და ტექნიკურ პირობებთან, მათ უზრუნველყოფაზე შესაბამისი სერტიფიკატებით, ტექნიკური პასპორტებით და სხვა ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტებით.

– სამუშაოს ხარისხზე, მის შესაბამისობაზე საპროექტო დოკუმენტაციებთან, არსებულ ნორმებთან და ტექნიკურ პირობებთან;

– შემსყიდველის მიერ მითითებულ ვადებში ნებისმიერ ნაკლის აღმოფხვრაზე.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1. მიმწოდებელს 6.1. მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, ერთჯერადად დაეკისრება პირგასამტეხლო მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი) ოდენობით.

9.2. მიმწოდებელს 6.2. მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი ეტაპისათვის გათვალისწინებული შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 0,1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი) ოდენობით. იმ შემთხვევაში, თუ ერთი ეტაპის ვადის დარღვევა გრძელდება მეორე ეტაპზეც, მაშინ პირგასამტეხლო პირველი ეტაპის დარღვევისათვის გამოიანგარიშება პირველი ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულ დასრულებამდე, რაც დასტურდება შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენით, რაც მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ერთჯერადად. იმ შემთხვევაში თუკი მიმწოდებელი არაუგვიანეს ეტაპის ბოლო კალენდარული დღისა შემსყიდველს არ წარუდგენს შუალედური სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაციას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, მიმწოდებელს 6.2. მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საერთო ღირებულების პროპორციული სამუშაოს შესრულების გრაფიკის

დარღვევისათვის დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესაბამისი მთლიანი ეტაპის ღირებულების 0,1%-ის (ნული მთელი ერთი მეათედი) ოდენობით.

9.3. ხელშეკრულების მე-2 თავით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების გამო მიმწოდებელთან ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 10%-ის (ათი) ოდენობით.

9.4. პირგასამტეხლოს გამოთვლისას არ გამოიანგარიშება 5.5. მუხლით გათვალისწინებული ხარვეზის გამოსასწორებლად მიცემული ვადა, 5.4. მუხლით გათვალისწინებული საექსპერტო დასკვნის გასაცემად ექსპერტის მიერ გახარჯული დრო (მიმწოდებელს მიერ შემსყიდველისათვის ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელები პირის მიერ დადასტურებული შესრულებული სამუშაოების საბოლოო ინფორმაციის წარდგენის მომენტიდან) და შემსყიდველის მიერ გახარჯული სამუშაოების მიღების ვადა.

9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა პირგასამტეხლოს დარიცხვის შესახებ შეტყობინების მიღებიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში ჩარიცხოს შეტყობინებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე და წარუდგინოს შემსყიდველს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი. შეტყობინება მიმწოდებელს გაეგზავნება ექსპერტის დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ხოლო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შეწყვეტის შესახებ შეტყობინების შემდეგ, პირგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში შემსყიდველის მიერ სარჩელი წარდგენილი იქნება სასამართლოში.

9.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.7. შემსყიდველს უფლება აქვს პირგასამტეხლოს თანხა, მათ შორის წინამდებარე ხელშეკრულების 5.4. მუხლით გათვალისწინებული დაკავებული თანხა დაუკავოს მიმწოდებელს, ხელშეკრულებით კუთვნილი გადასახდელი თანხისაგან, , თუ მიმწოდებელი უარს იტყვის მის გადახდაზე ან არ გადაიხდის მას საბოლოო

გადარიცხვის განხორციელებამდე.

10. ხელშეკრულების შესრულების, საავანსოდ გადასახდელი თანხის და საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

10.1. საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფისათვის, ხელშეკრულების შესრულების და საავანსოდ გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისათვის გამოიყენება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული კომერციული ბანკის ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული უპირობო გარანტია,

10.2. ავანსის გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ მიმწოდებლის მიერ ავანსად გადასახდელი თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მიმწოდებელი სათანადო წესის დაცვით რეგისტრირებულია სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს კვალიფიციურ მიმწოდებელთა რეესტრში („თეთრი სია“).

10.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებულია სს „საქართველოს ბანკის“ მიერ 2018 წლის 26 ნოემბერს გაცემული ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია-NPE43440-18) 23344,10(ოცდასამი ათას სამას ორმოცდაათი და 10/100) ლარზე, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება 2019 წლის 01 სექტემბრის ჩათვლით.

10.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საბოლოო ანგარიშსწორებამდე შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) კალენდარული ვადაში წარმოადგინოს საგარანტიო პერიოდში ნაკისრი ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა უნდა იყოს მინიმუმ ერთი წელი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებელთან ხელშეკრულების მოქმედება ცალმხრივად შეწყვიტოს და დარჩენილი ნაწილის ანგარიშსწორება აღარ განახორციელოს, რაზედაც მომწოდებელს შემდგომში არ ექნება პრეტენზია. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შემდეგ გამოვლენილი ხარვეზის მიმწოდებლის მიერ შესაბამის ვადაში გამოსწორებლობის შემთხვევაში აღნიშნული გარანტიით გათვალისწინებული თანხა სრულად ჩაერიცხება შემსყიდველს, მიუხედავად ხარვეზის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხის ოდენობისა. გარანტიის ამოქმედება არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს საგარანტიო ვადის ფარგლებში მის ვალდებულებებისაგან, რისი დაკმაყოფილებაც ვერ მოხერხდება საბანკო გარანტიის ფარგლებში.

10.5. ავანსად გადასახდელი თანხის უზრუნველყოფისა და ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

11. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. ხელშეკრულება ძალაშია მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

11.2. ხელშეკრულება მოქმედებს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2019 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით

11.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მოთხოვნის უფლება ძალაში რჩება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგაც.

11.4. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.5. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

11.6. შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

ა) თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ან/და არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რომელიმე ვალდებულებას, ან/და არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების 6.1. მუხლით გათვალისწინებულ ვადას ან/და 6.2. მუხლით გათვალისწინებულ გეგმა-გრაფიკს და ასეთი დარღვევის ხანგრძლივობა შეადგენს 5 (ხუთი) კალენდარულ დღეს;

ბ) თუ მიმწოდებელმა სამუშაოები შეაჩერა და არ განაახლა მიუხედავად შემსყიდველის გაფრთხილებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში და ასეთი შეჩერება არ გამომდინარეობდა

დაუძლეველი ძალის გარემოებიდან და არ იყო შეთანხმებული შემსყიდველთან;

გ) თუ მიმწოდებელი არ ახდენს ნაკლისა და ხარვეზების აღმოფხვრას შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადაში;

დ) თუ მიმწოდებელი არღვევს ხელშეკრულებაში მითითებულ სამუშაოთა წარმოების წესებს, ინსტრუქციებს და დებულებებს;

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ეს უკანასკნელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ვ) თუ არსებობს კონკრეტული საფრთხე იმისა, რომ მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას, კერძოდ, თუკი გამოვლინდა, რომ ხელშეკრულების დადებიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში მიმწოდებელს არ აქვს

დაწყებული ვალდებულების შესრულების პროცესი ან არის ასეთი დარღვევის საშიშროება, მიმწოდებლის მიმართ დაიწყო გადახდისუუნარობის პროცესი, მიმწოდებლის ან/და მისი ხელმძღვანელობითი, წარმომადგენლობითი ან სპეციალური უფლებამოსილების მქონე პირის მიმართ წინასწარი გამოძიების დაწყება. ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად, საკუთარი შეხედულებისამებრ, წინასწარი წერილობითი შეტყობინების გარეშე, ვადაზე ადრე შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

ზ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.7. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11.8. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებლისათვის დარჩენილი თანხის ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის მოპოვების შემდგომ მისი შედეგების გათვალისწინებით.

11.9. ხელშეკრულების შეწყვეტის ფაქტს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის მის ელექტრონულ მისამართზე (რაც მითითებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში) შესაბამისი წერილობითი შეტყობინების გაგზავნა. შეტყობინების გაგზავნის მომენტიდან მიმწოდებელს უფლება არ აქვს აწარმოოს სამუშაოები ობიექტზე ან გაიტანოს ობიექტიდან რაიმე მასალები და მოწყობილობები. ექსპერტიზის დასკვნის მოპოვების შემდგომ მხარეებს შორის შედგება შესაბამისი აქტი, სადაც მიეთითება მისაღები სამუშაოების მოცულობა და ღირებულება, რის საფუძველზედაც განხორციელდება საბოლოო ანგარიშსწორება. თუ მიმწოდებელი უარს იტყვის აქტზე ხელმოწერაზე, აქტს ხელს აწერს მხოლოდ შემსყიდველი მხარე ტექნიკურ ზედამხედველთან ერთად ან მის გარეშე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევის შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

12.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

12.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, დაუყოვნებლივ აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. მხარეთა შორის წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ინსპექტირება და გამოცდა

14.1. ტექნიკური ზედამხედველის მეშვეობით ნებისმიერ დროს (საჭიროების შემთხვევაში) განხორციელდება მოწყობილობების, მასალების, სამუშაოების ინსპექტირება.

14.2. ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი, ყველა მასალა, მოწყობილობა და სამუშაო, რომლებიც არ

დააკმაყოფილებს სახელშეკრულებო მოთხოვნებს, არ იქნება მიღებული შემსყიდველის მიერ.

14.3. ინსპექტირების შედეგად წუნდებული სამუშაო და მასალები ექვემდებარება რემონტს და/ან შეცვლას, შესაბამისად მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ განახორციელოს წუნდებული მასალების და მოწყობილობების გატანა ობიექტიდან და შეცვლა ახლით. მასალებისა და მოწყობილობების შეცვლა, რემონტი ხორციელდება შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში.

14.4. აუცილებელ შემოწმებასა და გამოცდას, მიმწოდებელი თავის მხრივ ახორციელებს საყოველთაოდ აღიარებული პროცედურებისა და ტექნიკური მახასიათებლების შესაბამისად.

14.5. ნებისმიერი ინსპექტირება და გამოცდა სრულდება იმგვარად, რომ არ გამოიწვიოს სამუშაოს არაგონივრული შეფერხება. შემსყიდველს უფლება აქვს განახორციელოს ნებისმიერი სახის ინსპექტირება ან გამოცდა უშუალოდ ან მესამე პირების მეშვეობით, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირებისა და გამოცდების ჩასატარებლად საჭირო ყველა სათავსო, მოწყობილობა და მასალა.

14.6. ინსპექტირება არ ნიშნავს და არ უზრუნველყოფს სამუშაოების მთლიანად ან ნაწილობრივ მიღებას. ნებისმიერი ინსპექტირება ან გამოცდა, ან მათზე უარის თქმა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ვალდებულებების შესრულებისა და პასუხისმგებლობისაგან.

14.7. სამუშაოების საბოლოო დასრულებამდე მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით შეტყობინების მიღებისთანავე დაიწყოს: რემონტი, შესრულებული სამუშაოების გასწორების პროცესი, შეცვალოს მასალები, მოწყობილობები და ნებისმიერი ხელშეკრულებიდან გამომდინარე მიღებული შედეგი, მიმწოდებლის მიერ ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების გამო; განახორციელოს აგრეთვე ნებისმიერი სხვა საჭირო, სამუშაოს და მომსახურების შეცვლა/გამოსწორება, რასაც მიაღება ზიანი ზემოთ ხსენებული ნაკლის გამო.

14.8. თუ მიმწოდებელი გონივრულ ვადებში არ შეასრულებს 14.7. მუხლით გათვალისწინებულ მოვალეობებს, შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს შემდეგ გადაწყვეტილებათაგან ერთ-ერთი:

– ნაკლის გამოსწორება, რემონტი, გადაკეთება, შეცვლა განახორციელოს თვითონ ან მესამე პირის მეშვეობით მიმწოდებლის ხარჯზე. ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში შემსყიდველი მოვალეა შეატყობინოს ამის შესახებ მიმწოდებელს და აცნობოს, რომ ხარჯები შესაძლებელია გამოიქვითოს ხელშეკრულების ღირებულების სახით გადასახდელი თანხიდან, ხოლო ღირებულების გადახდის შემდგომ პერიოდში, იმის აღნიშვნით, რომ მოხდება მოთხოვნის დაყენება მიმწოდებლის მიმართ.

– განახორციელოს ხელშეკრულების ფასის შესაბამისი შემცირება.

– თუ ნაკლი ისეთია, რომ შემსყიდველისათვის არსებითად დაკარგა მნიშვნელობა მთლიანად სამუშაოებმა ან მისმა შედეგებმა ან მათმა ნაწილმა, მას უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოითხოვოს აღნიშნული სამუშაოების შესრულებისათვის გაწეული ნებისმიერი ხარჯის ანაზღაურება.

15. უსაფრთხოების ტექნიკის პირობები

15.1. მიმწოდებელი მთელი სამუშაო პერიოდის მანძილზე პასუხისმგებელია ობიექტზე უსაფრთხოების ტექნიკის ყველა წესების დაცვაზე.

15.2. მიმწოდებელი ვალდებულია პერსონალს ჩაუტაროს პირველადი ინსტრუქტაჟი უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხებში.

15.3. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს პერსონალი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, ისეთებით, როგორიცაა ჩაჩქანი, დამცველი სათვალეები, ხელთათმანები, წაღები, სპეც. ტანსაცმელი და უზრუნველყოს სამუშაო პერიოდში მათი სწორად გამოყენება.


15.4. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ობიექტზე პერსონალის მიერ შრომის დაცვის და უსაფრთხოების ტექნიკის ინსტრუქციების დაცვაზე.

16. სხვა პირობები

16.1. ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს პროექტი, რომელიც სრული სახით მიმწოდებელს გადაეცა ხელშეკრულების დადებისთანავე.

16.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით და ტექნიკური ზედამხედველის დასკვნის შესაბამისად, მიმწოდებელთან შეთანხმებით შეიტანოს ცვლილებები პროექტში (ხარჯთაღრიცხვაში) ჩამოთვლილ სამუშაოთა აღწერილობაში.

16.3. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას გაზარდოს ან შეამციროს შესასრულებელი სამუშაოების



მოცულობა. ასეთი ცვლილებების თაობაზე მხარეები შეთანხმდებიან დამატებით.

16.4. მიმწოდებელი ვალდებულია გადაიხადოს სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში მის მიერ მოხმარებული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის, წყლის, სანდასუფთავების და სხვა კომუნალური მომსახურების ღირებულება.

16.5. სახელშეკრულებო ობიექტზე მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, მექანიზმების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა.

16.6. ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელი ჟურნალში აღნიშნავს თავის შენიშვნებს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), დაკვირვებებს და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ.

16.7. ჟურნალში ჩაიწერება დეფექტების შესწორების, დავალებების და გაფრთხილებების ვადები და ინფორმაცია მათი აღმოფხვრის შესახებ.

16.8. მიმწოდებელი ვალდებულია დადგენილი წესით აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები და წარუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების შესახებ ინფორმაციასთან ერთად. აქტების წარუდგენლობის ან ნაწილობრივ წარდგენის გამო ექსპერტიზის დასკვნით გარკვეული სამუშაოების არ ჩათვლის/არ მიღების გამო მიმწოდებელს პრეტენზია შემსყიდველთან ვერ ექნება.

16.9. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულდება მიმწოდებლის მასალით, რომელიც იქნება ახალი (არა მეორადი), მაღალი ხარისხის და დააკმაყოფილებს თანამედროვე ტექნოლოგიების მოთხოვნებს.

16.10. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

16.11. მხარეები აუნაზღაურებენ ერთმანეთს მიყენებულ ზარალს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16.12. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.13. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

16.14. მხარეებს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ნებისმიერი შეტოვინება შეიძლება გაეგზავნოთ მათ ელექტრონულ მისამართზე, რომელიც დაფიქსირებულია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ან/და სამეწარმეო რეესტრში. შეტყობინება ჩაბარებულად ითვლება შეტყობინების გაგზავნიდან მეორე სამუშაო დღეს.

16.15. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაც აქვთ თანაბარი იურიდიული ძალა და ორი ეგზემპლარი ინახება შემსყიდველთან, ხოლო ერთი მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

შუახევის მუნიციპალიტი

მის: დაბა შუახევი, თამარ მეფის ქ.30 სახელმწიფო

ხაზინა

ბ/კოდი: TRESGE22

საიდენტიფიკაციო კოდი: 247865145

მერი ფრიდონ ფუტყარაძე

მიმწოდებელი:

შპს „ალსოფი“

მის. ქ. ბათუმი. ჭავჭავაძის ქ.#53

სს „საქართველოს ბანკი“

ბ/კოდი BAGAGE22

GE05BG0000000520235000

საიდენტიფიკაციო კოდი: 445430178

დირექტორი ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის ხაბელაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა
 დოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/1
 სამშენებლო სამუშაოები

პრეტენდენტის დასახელება---შ.პ.ს., „ალსოფ“

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განსაზღვრების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განზომილებების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განზომილებების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. მოსამზადებელი სამუშაოები					
1	საბაზრო	ტერიტორიის დაკვალვა	კვ.მ		600		2520,00
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	1	600,0	4,2	2520,00
		ჯამი					2520,00
		მათ შორის:					
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				2520,00
		2. მანქანები	ლარი				0,00
		3. მასალები	ლარი				0,00
		2. სამშენებლო სამუშაოები					
1	სნდაწIV-2-84 1-21-10	გრუნტის ზედაპირის მოჭრა- მოსწორება ექსკავატორით და დატვირთვა ავტოთვიითმცდელზე	1000 მ³		0,250		391,75
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15,5	3,9	4,2	16,28
		ექსკავატორი პნევმოძვლიან სვლაზე კოვშის ტევადობით 0,5 კბ.მ	მან/სთ	34,7	8,7	43,13	374,27
		სხვა მანქანები	ლარი	2,09	0,5	2,3	1,20
2	სრფკ-13	გრუნტის გატანა 1 კმ-მდე მანძილზე	ტ		400,1		800,26
		შრომითი დანახარჯი 1,6×34	ტნ		400,1	2	800,26
3	სნდაწIV-2-84 1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ შემდგომში იატაკის ქვეშ ჩაყრით	100 მ³		0,217		225,50
		შრომითი დანახარჯი კ=1,2	კაც/სთ	247,2	53,7	4,2	225,50
4	სნდაწIV-2-84 11-1-6	ბალასტის (30) და ღორღის (10 სმ) საფუძველის მოწყობა ფილის წერტილოვანი საძირკვლების და ქვეშ ფენებად დატკეპვით	კბ.მ		115,04		2734,27
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,52	404,94	4,2	1700,75
		სხვა მანქანა	ლარი	1,06	121,94	2,3	280,47
		ბალასტი			86,28	5	431,40
		ღორღი მ 400 ფრ.40-70მმ -30 სმ	კბ.მ		28,76	11	316,36
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	2,30	2,3	5,29
5	სნდაწIV-2-84 6-1-20	მონოლითური ბეტონის ბაღისშის მოწყობა B-7,5 ბეტონისაგან სისქით 5 სმ წერტილოვანი საძირკვლების ქვეშ	100 კბ.მ		0,017		162,38
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	286,00	4,86	4,2	20,42
		სხვა მანქანა	ლარი	76,00	1,29	2,3	2,97

		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ	კ.მ	0,39	0,01	417	2,76
		სხვა მასალა	ლარი	13,00	0,22	2,3	0,51
6	სნდაწIV-2-84 6-1-6	რ/ბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა ბეტონი B-25	100 მ³		0,1363		1713,91
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	517,00	70,5	4,2	295,96
		მანქანები	ლარი	129,00	17,6	2,3	40,44
		ბეტონი B-25	მ³	102,0	13,903	80,0	1112,21
		ყალიბის ფარი	მ²	124,0	16,9	10,5	177,46
		დახერხილი ხე 3ხ.40მმ	მ³	1,38	0,188	417	78,44
		სხვა მასალები	ლარი	30,0	4,1	2,3	9,40
7		არმატურა A240	ტონა		0,0960	1255,00	120,48
8		არმატურა A500ც	ტონა		0,5730	1255,00	719,12
9	სნდაწIV-2-84 6-15-9	რანდ კოჭების და მონოლითური ზეძირკვლის კედლების მოწყობა ბეტონი -25	100მ³		0,2046		3078,30
	მისადაგ.	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	854	174,73	4,2	733,86
		მანქანები	მან/სთ	106	21,69	2,3	49,88
		ბეტონი -25	მ³	101,5	20,77	80,0	1661,35
		ყალიბის ფარი	მ²	140	28,64	10,5	300,76
		დახერხილი ხე	მ³	1,45	0,2967	417	123,71
		ელექტროდი	ტონა	0,25	0,0512	3400	173,91
		სხვა მასალები	ლარი	74	15,140	2,3	34,82
10		არმატურა A240	ტონა		0,3100	1255,00	389,05
11		არმატურა A500ც	ტონა		1,4270	1255,00	1790,89
12	სნდაწIV-2-84 6-12-4	რ/ბეტონის სვეტების მოწყობა ბეტონი B-25	100 მ³		0,0403		820,91
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1330,0	53,6	4,2	225,12
		მანქანები	ლარი	336,00	13,5	2,3	31,14
		ბეტონი B-25	მ³	101,5	4,090	80,0	327,24
		ყალიბის ფარი	მ²	242,0	9,8	10,5	102,40
		დახერხილი ხე 3ხ.40მმ	მ³	6,48	0,3	417	108,90
		ელექტროდი	ტონა	0,15	0,006	3400	20,55
		სხვა მასალები	ლარი	60,0	2,4	2,3	5,56
13		არმატურა A240	ტონა		0,1780	1255,00	223,39
14	სრფკ	არმატურა A500ც	ტონა		1,1570	1255,00	1452,04
15	სნდაწIV-2-84 6-16-2	გრუნტის დონეზე ფილის რ/ბეტონის გადკოჭების და გადახურვის ფილის მოწყობა ბეტონი -25 ჰიდროსაიზოლაციო დანამატებით გრუნტის დონეზე ფილისათვის	100მ³		0,839		16245,91
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1580	1324,83	4,2	5564,29
		მანქანები	ლარი	86	72,11	2,3	165,86
		ბეტონი B-25	მ³	101,5	85,11	80,0	6808,62
		ჰიდროსაიზოლაციო დანამატი არანაკლებ პენიტრონი	კბ		150,50	2,4	361,20
		ყალიბის ფარი	მ²	137	114,87	10,5	1206,18
		დახერხილი ხე -ფიცარი 3ხ.40მმ	მ³	3,8	3,1863	417	1328,69
		ელექტროდი	ტონა	0,25	0,2096	3400	712,73
		სხვა მასალები	ლარი	51	42,764	2,3	98,36
16	სრფკ	არმატურა A240	ტონა		0,5430	1255,00	681,47
17		არმატურა A500ც	ტონა		9,7480	1255,00	12233,74
18	სნდაწIV-2-84 6-15-9	რ/ბეტონის სარტყლებისა და გულანების კონსტრუქციის მოწყობა ფრონტონებზე ბეტონი -25	100მ³		0,0151		227,19
				854	17,90	4,2	54,16

		ყალიბის ფარი	მ ²	140	2,11	10,5	22,20
		დახერხილი ხე	მ ³	1,45	0,0219	417	9,13
		ელექტროდი	ტონა	0,25	0,0038	3400	12,84
		სხვა მასალები	ლარი	74	1,117	2,3	2,57
19	სრფკ	არმატურა A240	ტონა		0,0370	1255,00	46,44
20		არმატურა A500C	ტონა		0,2240	1255,00	281,12
21	სნდაწ IV-2-84 6-15-9	რ/ბეტონის გულანების მოწყობა თოვლდამჭერ კონსტრუქციებსა და გარე კიბეების ფრონტონებზე ბეტონი -25	100მ ³		0,0104		156,47
	მისაღავ.	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	854	8,88	4,2	37,30
		მანქანები	მან/სთ	106	1,10	2,3	2,54
		ბეტონი BB-25	მ ³	101,5	1,06	80,0	84,45
		ყალიბის ფარი	მ ²	140	1,46	10,5	15,29
		დახერხილი ხე	მ ³	1,45	0,0151	417	6,29
		ელექტროდი	ტონა	0,25	0,0026	3400	8,84
		სხვა მასალები	ლარი	74	0,770	2,3	1,77
22	სრფკ	არმატურა A240	ტონა		0,0255	1255,00	31,98
23		არმატურა A500C	ტონა		0,1543	1255,00	193,62
24	სნდაწ. IV-2-84 11-8-1	იატაკებზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 50მმ	კმ.მ		228,30		1453,95
		შრომის დანახარჯები	კმ.მ	0,3008	68,67	5,46	374,95
		სხვა მანქანა	ლ	0,0152	3,47	2,3	7,98
		ცემენტის ხსნარი M100	კმ.მ	0,0505	11,53	90	1037,62
		სხვა მასალა	ლარი	0,0636	14,52	2,3	33,40
25	სნ და წ IV-2-84 8-16-4	კედლების და პარაპეტების ამოშენება წერილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19სმ	მ ³		62,56		7738,77
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,91	494,8	5,46	2701,88
		მანქანები	ლარი	0,69	43,2	2,3	99,28
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ ³	0,11	6,882	90,0	619,34
		ბეტონი ბლოკები სტანდარტული 39X19X19სმ კემზა	ც	62,5	3910,0	1,10	4301,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,12	7,5	2,3	17,27
26	სნ და წ IV-2-84 8-15-1	ტიხრების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებისაგან 38x10x19 სმ	კმ.მ		1,47		173,80
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,36	4,94	5,46	26,97
		სხვა მანქანა	ლარი	0,92	1,35	2,3	3,11
		ცემენტის დუღაბი M-100	კმ.მ	0,11	0,16	90	14,55
		მცირე ზომის ბეტონის ბლოკები	ც	125	183,75	0,7	128,63
		სხვა მასალა	ლარი	0,16	0,24	2,3	0,54
27	სნ და წ IV-2-84 ტ-2 10-11	ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა	მ ³		6,10		3658,23
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	145,2	5,46	792,68
		მანქანები	ლარი	2,1	12,8	2,3	29,46
		დახერხილი ხის მასალა სხვადასხვა ზომის გამომშრალი	კუბ.მ.	0,83	6,1	420	2562,00
		პასტა ანტისეპტიკური	კბ	1,96	11,96	3	35,87
		მავთული კატანკა	კბ	4,38	26,7	3,00	80,15
		სამშენებლო ლურსმანი	კბ	7,2	43,9	2,5	109,80
		სხვა მასალები	ლარი	3,44	21,0	2,3	48,26

		სხვა მანქანა	ლარი	0,0276	9,15	2,3	21,05
		ფიცარი I ხ. სისქით 40 მმ გამოშვრალი	კმ.მ	0,03	9,61	420	4036,03
		ლურსმანი	კმ	0,07	20,02	2,5	50,05
		სხვა მასალა	ლარი	0,0444	12,70	2,3	29,21
29	სნ დაწ IV-2-84 ტ-2 12-6-1	სახურავის ბურულის მოწყობა წყალსადინარი ღარებისა და მილების მოწყობით პროფნასტილი ფერადი 0.5მმ სისქის (ტრაპეცია) ფურცლებით სიმაღლით არანაკლებ 2,7მმ	100 მ²		2,860		4649,87
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	43,9	125,6	5,46	685,52
		მანქანები	ლარი	3,5	10,0	2,3	23,02
		პროფნასტილი ფერადი ფურცლები სისქით 0.5მმ, პროფილის სიმაღლით არანაკლებ 2,7მმ	მ²	125	357,5	8,0	2860,00
		მოთუთიებ. ფოლ. ფურცლ. ფერადი ფრონტონების შედაპირების და გვერდების მოსაწყობად	ტონა	0,03	0,086	1920,0	164,74
		ფურცლოვანი კესი ფერადი ლითონის ფურცლებით	კმ		23,0	5,0	115,00
		ანკერი (პაკოვკი)	კმ	15	42,9	3,5	150,15
		სტვალის მეტალოკრამიტის	ც	600	1716,0	0,1	188,76
		საწვიმარი ღარი	მ		45,0	5,0	225,00
		საწვიმარი მილი	მ		26,0	5,0	130,00
		მუხლი	ც		18,0	3,0	54,00
		სხვა მასალები	ლარი	8,16	23,3	2,3	53,68
30	სნ დაწ IV-2-84 10-12	სამერცხლულების მოწყობა ფანჯრებით	ც		4,0		379,33
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	24,1	5,46	131,70
		მანქანები	ლარი	0,33	1,3	2,3	3,04
		სამერცხლურის მეტალოპლასტმასის ფანჯარა,ერთმაგი მინით	მ²		2,40	100	240,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,5	2,0	2,3	4,60
31	სნ დაწ IV-2-84 10-37-1	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³		15,71		557,05
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	13,7	5,46	74,62
		მანქანები	ლარი	0,13	2,0	2,3	4,70
		ამონიშის ხსნარი	კმ	7,2	113,1	3	339,33
		ამონიშის სუფლატი	კმ	1,79	28,1	3	84,36
		ნავთი	კმ	1,07	16,8	3	50,43
		სხვა მასალები	ლარი	0,1	1,6	2,3	3,61
32	სნ დაწ IV-2-84 10-38-3	ხის ელემენტების ანტისეპტირება	100 კმ.მ.		2,860		68,88
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	12,1	5,46	66,21
		მანქანები	ლარი	0,21	0,6	2,3	1,38
		ხის ელემენტების ანტისეპტირება	ტონა	0,15	0,4	3	1,29
33	სნ დაწ IV-2-84 ტ-2 13-25-1	ხის კონსტრუქციების ელემენტების დაფარვა ბითუმით და რუბეროიდით რომელიც შეხებაშია ბეტონთან	მ²		16,0		348,67
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,4	22,4	5,46	122,30
		მანქანები	ლარი	0,21	3,4	2,3	7,73
		რუბეროიდი	კ²	1,15	18,4	2,3	43,06

34	სნდაწ IV-2-84.10-13-4	მეტალოპლასტიკის ფანჯრების და ფრამუგების (თეთრი ფერის, სისქით 5,2სმ, გაღება გადმოკიდების მექანიზმით დამცავი ბაღეებით) მოწყობა	100 კვ.მ		0,568		6544,38
		შრომითი დანახარჯი	ტ. სთ	193,00	109,57	5,46	598,23
		მანქანები	ლ	27,20	15,44	2,3	35,52
		მეტალოპლასტიკის ფანჯრის ბლოკი გარეგან გადმოკიდების მექანიზმებით	კვ.მ	100,00	56,77	100	5677,00
		დამცავი ბაღე	ც		21,00	10	210,00
		სხვა მასალა	ლარი	18,1	10,28	2,3	23,63
35	სნდაწ IV-2-84.10-20-4	მეტალოპლასტიკის კარის ბლოკების მოწყობა კარის მოწყობილობებთან ერთად	100 კვ.მ		0,0847		896,48
		შრომითი დანახარჯი	ტ. სთ	101,00	8,55	5,46	46,71
		მანქანები	ლ	12,90	1,09	2,3	2,51
		მეტალოპლასტიკის კარის ბლოკი	კვ.მ	100,00	8,47	100	847,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,32	0,11	2,3	0,26
36	სნდაწ IV-2-84.34-56-1	ლითონის კარის ბლოკის და (გარმოშკა)ვიტრაჟის მოწყობა მოწყობილობებთან ერთად არანაკლებ თურქული	კვ.მ		21,31		2495,36
		შრომითი დანახარჯი	ტ. სთ	3,30	70,32	5,46	383,96
		მანქანები	ლ	0,02	0,43	2,3	0,98
		ლითონის კარის ბლოკი არანაკლებ თურქული	კვ.მ		7,56	220	1663,20
		ვიტრაჟი ერთმაგი მინით	კვ.მ		13,75	27	371,25
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,55	33,03	2,3	75,97
37	სნდაწ IV-2-84.10-20-1	მღფ-ის კარის ბლოკების მოწყობა კარის მოწყობილობებთან ერთად	100 კვ.მ		0,1944		1680,34
		შრომითი დანახარჯი	ტ. სთ	91,40	17,77	5,46	97,01
		მანქანები	ლ	35,30	6,86	2,3	15,78
		მღფ-ის კარის ბლოკი მოწყობილობებით	კვ.მ	100,00	19,44	80	1555,20
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	27,60	5,37	2,3	12,34
38	სნ და წ IV-2-84.10-6-3	ჭერზე რეცხვადი პლასტიკატის ფილების მოწყობა სველ წერტილებში სამზ. სასადილოში	100მ²		0,400		661,11
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	53,9	21,6	5,46	117,72
		მანქანები	ლარი	1,82	0,7	2,3	1,67
		პლასტიკატი რეცხვადი	კვ.მ	105	42,00	5,6	235,20
		ხის ფიცარი გამოშვრალი 40მმ II ხარ.	კვ.მ		0,60	450	270,00
		ლურსმანი სამშენებლო	კვ	7,2	2,9	2,5	7,20
		სხვა მასალები	ლარი	3,17	1,3	2,3	2,92
		შურუპი	ც		240,0	0,11	26,40
39	სნდაწ IV-2-84.11-27-5	ლამინირებული იატაკების მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ლამინირებული ფლინთუსების მოწყობით	100 კვ.მ		1,105		2108,55
		შრომითი დანახარჯი	ტ. სთ	71,00	78,46	5,46	428,36
		მანქანები	ლ	3,01	3,33	2,3	7,65
		ლამინირებული პარკეტი 11 მმ, კლასი 32.	კვ.მ	102,0000	112,7100	12,0000	1352,52

		სხვადასხვა მასალები	ლარი	10,70	11,82	2,3	27,19
40	სნ და წ-IV-2-84 11-20-3	ხაოიანი მეთლახის ფილების(კერამოგრანიტი) მოწყობა სანკანებ სამშ. სსასად. და დერეფნებში	100 მ²		1,02		1979,29
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	108,0	110,5	5,46	603,24
		მანქანები	მან/სთ	4,52	4,62	2,3	10,64
		კერამიკული ფილა იატაკის(კერამოგრანიტი)	მ²	102,0	104,3	12,0	1252,15
		წებო-ცემენტი	კბ	500,00	511,5	0,2	102,30
		სხვა მასალა	ლარი	4,66	4,77	2,3	10,96
41	სნ და წ-IV-2-84 11-20-3	იატაკის ფილების მოწყობა გარე კიბეებზე ხაოიანი (მოზაიკის იმიტაციით, კერამოგრანიტი) ზედაპირით ,სრიალის საწინააღმდეგო ზედაპირით საფეხურის შუბლის მოპირკეთებით, დამცავი სარტყლების მოწყობით	100 მ²		0,150		338,97
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	108,0	16,2	5,46	88,45
		მანქანები	მან	4,52	0,68	2,3	1,56
		ხაოიანი მეთლახის ფილა (მოზაიკის იმიტაციით,კერამოგრანიტი)	მ²	102,0	15,3	12,0	183,60
		წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კბ	500,00	75,0	0,9	63,75
		სხვა მასალა	ლარი	4,66	0,70	2,3	1,61
42	სნ და წ-IV-2-84 11-20-2	მეთლახის ფლინთუსების მოწყობა	100 გრძ.მ.		2,0500		1551,94
		შრომითი დანახარჯი	კვ.მ	26,9	55,15	5,46	301,09
		მანქანები	ლარი	1,16	2,378	2,3	5,47
		მეთლახის ფლინთუსი	გრძ.მ	105	215,25	1,5	322,88
		წებო-ცემენტი ყინვაგამძლე	კბ	500,00	1025,0	0,90	922,50
43	სნდაწIV-2-84 9-18-2	დეკორატიული მოაჯირების მოწყობა , პანდუსზე , აივნებზე და სახურავზე	ტნ		0,220		1629,45
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	66,00	14,5	5,46	79,28
		მანქანები	მან/სთ	20,10	4,42	2,3	10,17
		ლითონის მოაჯირები შავი ფერის „ეოკო“	ბ/მ		44,00	35	1540,00
44	სნდაწIV-2-84 15-55-9	ბათქაშის მოწყობა შიგა კედლებზე კარისა და ფანჯრის ფერდობების ჩათვლით	100 მ²		7,95		6402,61
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	101,00	802,95	5,46	4384,11
		ცემენტის ტუმბო მ³	ლარი	4,1	32,60	8,0	260,76
		მანქანები 2,7	ლარი	2,7	21,47	2,3	49,37
		ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	2,38	18,92	90,0	1702,89
		სხვა მასალა	ლარი	0,30	2,39	2,3	5,49
45	სნ და წ IV-2-82 15-14-1	კაფელის ფილების აკვრა კედელზე (სველ წერტილებში და სამხარეულო, სასადილო ,ექთანი, საწყობი) მთელ სიმაღლეზე	100 მ².		3,00		6508,23
		შრომითი დანახარჯი	ლარი	170,0	510,00	5,46	2784,60
		მანქანები	მან	2,0	6,00	2,3	13,80
		ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	1,5	4,50	90,0	405,00
		კერამიკული ფილა კედლის	მ²	100,0	300,0	11,0	3300,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,7	2,1	2,3	4,83
46	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8	ტერის შეღებვა რეცხვადი ბავშვთა სათამაშობის სათიბაით	100 კვ.მ.		1,82		1580,26

		საღებავი რეცხვადი ბაგშეთა სათავსოებისათვის	კბ	63,0	114,66	5,0	573,30
		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კბ	79,0	143,78	1,0	143,78
		სხვა მასალები	ლარი	1,8	3,28	2,3	7,53
47	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	შიგა კედლების დამუშავება და შეღებვა კარის და ფანჯრის ფერდობების ჩათვლით რეცხვადი ბაგშეთა სათავსოების საღებავით	100 მ ²		4,72		4083,28
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	85,60	404,0	5,46	2206,01
		მანქანები	ლარი	0,02	0,0944	2,3	0,22
		საღებავი წყალქეულსიის ბაგშეთა სათავსოებისათვის	კბ	63,0	297,4	5,0	1486,80
		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კბ	79,0	372,9	1,0	372,88
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	7,6	2,3	17,37
48	სნდაწIV-2-84 1-80-3	მიწის დამუშავება ხელით საძირკველში ბეტონის კიბეებისა და პანდუსისათვის (10,2+4,8X0,3X0,3 მ	100 მ ³		0,0135		11,68
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	206	2,8	4,2	11,68
49	სნდაწIV-2-84 6-1-2	ბეტონის ლენტური საძირკველის მოწყობა ბეტონი -15	100 მ ³		0,014		156,43
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	450,00	6,08	4,2	25,52
		მანქანები	მან/სთ	37,00	0,50	2,3	1,15
		ბეტონი B-15	100 მ ³	102,00	1,377	70	96,39
		ვალბის ფარი	მ ²	161,0	2,174	10,5	22,82
		დახერხილი ხე	მ ³	1,7	0,023	417	9,68
		სხვა მასალები	ლარი	28,00	0,38	2,3	0,87
50	სნდაწIV-2-84 6-1-2	პანდუსის და კიბეების ბეტონის კედლების პაქანის და კიბის საფეხურების მოწყობა B- 20 ბეტონისაგან სისქით 30 კიბეზე და 12 სმ პანდუსზე ქიმების მოწყობით 10X10სმ	100 მ ³		0,050		630,36
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	450,00	22,50	4,2	94,50
		მანქანები	მან/სთ	37,00	1,85	2,3	4,26
		ბეტონი B-20	100 მ ³	102,00	5,100	80	408,00
		ვალბის ფარი	მ ²	161,0	8,050	10,5	84,53
		დახერხილი ხე	მ ³	1,7	0,086	417	35,86
		სხვა მასალები	ლარი	28,00	1,40	2,3	3,22
51	სნდაწIV-2-84 15- 55-9	ბათქაშის მოწყობა კიბის და პანდუსის კედლებზე	100 მ ²		0,06		46,39
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	101,00	5,8	5,46	31,76
		ცემენტის ტუმბო 1მ ^{3/სთ}	ლარი	4,1	0,2	8,0	1,89
		მანქანები 2,7	ლარი	2,7	0,2	2,3	0,36
		ცემენტის დუღაბი 1:2	მ ³	2,38	0,1	90,0	12,34
		სხვა მასალა	ლარი	0,30	0,0	2,3	0,04
52	სნდაწIV-2-84 15-55-9	ბათქაშის მოწყობა გარე კედლებზე ცემენტის დუღაბით კარისა და ფანჯრის ფერდობების ჩათვლით	100 მ ²		2,80		2234,85
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	101,00	282,8	5,46	1544,09
		ცემენტის ტუმბო 1მ ^{3/სთ}	ლარი	4,1	11,5	8,0	91,84
		მანქანები 2,7	ლარი	2,7	7,6	2,3	17,39
		ცემენტის დუღაბი 1:3	მ ³	2,30	6,4	90,0	579,60
		სხვა მასალა	ლარი	0,30	0,8	2,3	1,93

		შრომითი დანახარჯი	მ	1,00	88,0	5,46	480,48
		ქაფპლასტის დეკორატიული ელემენტები - კარნიზები 10*15	მ	1,10	88,0000	1,2	105,60
		წებოცემენტი	კგ	2,00	160,0	0,2	32,00
		სხვა მასალა	ლარი	15,00	3,2	2,3	7,36
54	მისაღავ.	გარე კედლების გრძივი ელემენტების დამუშავება და მაღალხარისხოვანი შეღებვა ფერდობების ჩათვლით	100 კვ.მ		0,40		558,11
		შრომითი დანახარჯი	მ		80,0	5,46	436,80
		საღებავი ფასადის	კგ	63,0	25,2	3,0	75,60
		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი ფასადის	კგ	79,0	31,6	1,4	44,24
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	0,6	2,3	1,47
55	სნდაწIV-2-84 ტ-5 34-60-8 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	გარე კედლების დამუშავება და მაღალხარისხოვანი შეღებვა ფერდობების ჩათვლით	100 მ².		2,40		1841,82
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	85,00	204,0	5,46	1113,84
		მანქანები	მან/სთ	0,02	0,0480	2,3	0,11
		საღებავი ფასადის	კგ	63,0	151,2	3,0	453,60
		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი ფასადის	კგ	79,0	189,6	1,4	265,44
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	3,8	2,3	8,83
56	სნდაწIV-2-84 11-1-6	ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტის (სისქით 5სმ) და ღორღის (5სმ) საფუძველის მოწყობა ბეტონის სარინგელის ქვეშ სიგანით 60 სმ	კვ.მ		4,62		111,78
		შრომის დანახარჯები	კაც/ სთ	3,52	16,26	4,2	68,30
		სხვა მანქანა	ლარი	1,06	4,90	2,3	11,26
		ქვიშა-ხრეშოვანი ბალასტი -10სმ	კვ.მ		2,00	5	10,00
		ღორღი მ 400 ფრ.40-70მმ -12სმ	კვ.მ		2,00	11	22,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,09	2,3	0,21
57	სნდაწIV-2-84 11-11-1	ბეტონის სარინგელის მოწყობა B-15 ბეტონისაგან სისქით 10 სმ სიგანით 90 სმ ბორდიურების მოწყობით(50X20X10 სმ)	100 კვ.მ		0,242		492,37
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	48,68	11,78	5,46	64,32
		სხვა მანქანა	ლარი	3,98	0,96	2,3	2,22
		ბეტონი B-15	კვ.მ		3,91	70	273,70
		ბეტონის ბორდიური 50X20X10 სმ	გრძმ	1,05	12,37	12,0	148,44
		სხვა მასალა	ლარი	6,64	1,61	2,3	3,70
58	სნდაწ. IV-2-84 11-8-1	სარინგელის მორკინვა ცემენტის ხსნარით სისქით 30მმ	კვ.მ		24,20		95,12
		შრომის დანახარჯები	კვ.მ	0,188	4,55	5,46	24,84
		სხვა მანქანა	ლ	0,0095	0,23	2,3	0,53
		ცემენტის ხსნარი მ100	კვ.მ	0,0304	0,74	90	66,21
		სხვა მასალა	ლარი	0,0636	1,54	2,3	3,54
59	სნდაწIV-2-84 8-22--2	ინვენტარული ხარაჩოს დაყენება და დაშლა სიმაღლით 8 მეტრამდე	100 კვ.მ.		0,80		163,26
		შრომითი დანახარჯი მისად.	კაც/სთ	22,70	18,16	5,46	99,15
		მანქანები 0,23	მან/სთ	0,23	0,18	2,3	0,42
		ლით.დეტალები ხარაჩოსთვის	ტონა	0,037	0,03	1500,0	44,40
		ხის დეტალები ხარაჩოსთვის	მ³	0,006	0,005	417,0	2,00
		ფიცარი	მ²	1,2	1,0	18,00	17,28
61	სნდაწ 1-81--3	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ხელით ა/თვითმცლელეებზე	კვ.მ.		12,00		60,98
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,21	14,5	4,2	60,98

	ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი			113792,37
	მათ შორის:				
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			32030,88
	2. მანქანები	ლარი			1769,74
	3. მასალები	ლარი			79991,75
	ჯამი 2				113792,37
	ჯამი 1+2				116312,37
	მათ შორის:				
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			34550,88
	2. მანქანები	ლარი			1769,74
	3. მასალები	ლარი			79991,75
	ჯამი 1+2				116312,37
	სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი	1%		799,92
	ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი			117112,29
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	2%		2342,25
	ჯამი	ლარი			119454,54
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	2%		2389,09
	ჯამი	ლარი			121843,63
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%		3655,31
	ჯამი	ლარი			125498,94
	დღგ	ლარი	18%		22589,81
	მთლიანი ჯამი	ლარი			148088,74

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის საბელაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/2

მიგა წყალგაყვანილობაზე

პრეტენდენტის დასახელება--შ.პ.ს. „ალსოფ“


№	საფუძველი	საშუალოთა დასახელება	ბანსიონების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განსაზღვრული ერთეული	საპროექტო მნიშვნელობა	საპროექტო მნიშვნელობა	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ. 22-8-2	პლასტმასის წყალგაყვანილობის მიღების გაყვანა დიამეტრით 40 მმ-მდე	გრძ/მ		65,0		329,44
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,105	6,8	4,3	29,35
		მანქანები	ლარი	0,0538	3,5	2,3	8,04
		მიღგაყვანილობა დ-32			20,2	2,5	50,50
		მიღგაყვანილობა დ-20			15,2	2	30,30
		მიღგაყვანილობა ფოლგის იზოლაციით დ-20	გრძ/მ		30,3	1,9	57,57
		მიღგაყვანილობა დ-20	გრძ/მ		35,4	1	35,35
		ფიტინგი დ-20მმ	ცალი		50,0	0,5	25,00
		ვენტილი პლ დ-20მმ	ცალი		26,0	2	52,00
		ვენტილი 3/8	ცალი		8,0	5	40,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,0163	0,6	2,3	1,33
2	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-16-2	სახანძრო კარადის მონტაჟი	ცალი		2		438,36
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,67	კაც/სთ	3,14	6,28	5,5	34,54
	სრფ	მანქანები 1,15*0,29	ლარი	0,080	0,16	3,2	0,51
	საბაზრო	კარაჯი კომპლექტი ნაქსოვი მილსადენით,საქმნილა და სახელურით	კომპ		2,00	200	400,00
	სრფ	სხვა დასხვა მასალები	ლარი	0,72	1,44	2,3	3,31
3	22-6-1	წყალგაყვანილობის მილის მოწყობა ფოლადის დ57(3,5) მილებით პიდრადელიკური გამოცდით	კმ		0,004		84,62
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	411	1,64	4,30	7,07
		სხვა მანქანა	ლარი	164	0,66	3,20	2,10
		ფოლადის მილი დ83(5) მმ PN-16 L -3960 მ	გრძ.მ		3,99	18,9	75,45
4	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-3 ცხ. 16-22	მილსადენების პიდრადელიკური გამოცდა	გრძ/მ		65,0		16,71
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,0516	3,4	4,3	14,42
		სხვა მასალები	ლარი	0,011	0,7	3,2	2,29
5	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-8 ცხ. 46-18-3	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახერცების მოწყობა	ც		18,0		74,12
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,66	11,9	4,3	51,08
		მანქანები	ლარი	0,40	7,2	3,2	23,04
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				943,25
		მათ შორის:					
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				136,46
		2. მანქანები	ლარი				33,69
		3. მასალები	ლარი				773,09
		სატრანსპორტი და ამწე-სეპანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი		1%		7,73
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				950,98
		ხედნადები ხარჯები	ლარი		2%		19,02
		ჯამი	ლარი				970,00

	გეგმიური დაგროვება	ლარი	2%		19,40
	ჯამი	ლარი			989,40
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%		29,68
	ჯამი	ლარი			1019,08
	დღგ	ლარი	18%		183,44
	მთლიანი ჯამი	ლარი			1202,52

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის საბჭოთაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/3

შივა კანალიზაციაზე

პრეტენდენტის დასახელება---შ.პ.ს. „ალსოფ“

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განხორციელების იპოვების ფაზა	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვე ო ღირებულება	
				განხორციელების იპოვების ფაზა	საპროექტო მონაცემები	განხორციელების ფაზა	საპროექტო მონაცემები
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ს.ნ. და წ. IV- 2-82ტ-3 ცხ. 16.6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 100 (სნ-8)	გრძ/მ		6,0		59,98
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,583	3,5	4,3	15,04
		მანქანები	ღარი	0,0046	0,0276	2,3	0,06
		მიღგაყვანილობა 100 მმ (სნ-8) ფასონურა ნაწილებით	გ/მ	1,0	6,0	7	42,00
		სხვა მასალები	ღარი	0,208	1,2	2,3	2,87
2	ს.ნ. და წ. IV- 2-82ტ-3 ცხ. 16.6-2	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 70 (2,7)მმ	გრძ/მ		15,0		139,44
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,583	8,7	4,3	37,60
		მანქანები	ღარი	0,0046	0,1	2,3	0,16
		მიღგაყვანილობა 70(2,7)მმ	გ/მ	1,0	15,0	5,30	79,50
		ფასონური ნაწილები დ-70	ცალი		15,0	1	15,00
		სხვა მასალები	ღარი	0,208	3,1	2,3	7,18
3	ს.ნ. და წ. IV- 2-82ტ-3 ცხ. 16.6-1	პლასტმასის საკანალიზაციო მილის გაყვანა დიამეტრით 50 (2,2) მმ	გრძ/მ		35,00		232,38
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,609	21,3	4,3	91,65
		მანქანები	ღარი	0,0021	0,1	2,3	0,17
		მიღგაყვანილობა დ-50(2,2)მმ	გ/მ	1,0	35,0	2,8	98,00
		ფასონური ნაწილები დ-50	ცალი		30,0	1	30,00
		სხვა მასალები	ღარი	0,156	5,5	2,3	12,56
4	ს.ნ. და წ. IV- 2-82ტ-3 ცხ.17.4.4	დასაჯდომი საბავშვო (2), შშმ პირების (1) და დიდების (1) უნიტაზების მონტაჟი	კომპლ.		3,0		627,70
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,66	11,0	4,3	47,21
		მანქანები	ღარი	0,28	0,8	2,3	1,93
		უნიტაზი ჩამრეცხი აუხით საბავშვო	კომპლ.		2,0	85	170,00
		უნიტაზი შშმ პირების	კომპლ.		1,0	300	300,00
		უნიტაზი ჩამრეცხი აუხით დიდების	კომპლ.		1,0	100,0	100,00
		სხვა მასალები	ღარი	1,24	3,7	2,3	8,56
5	ს.ნ. და წ. IV- 2-82ტ-3 ცხ.17.4.4	შხაპ-შემრევის მონტაჟი	კომპ		1,0		47,23
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	3,66	3,7	4,3	15,74
		მანქანები	ღარი	0,28	0,3	2,3	0,64
		შხაპის საკიდი შემრევით სხვადასხვა დონეებით		1	1,0	30	30,00
		სხვა მასალები	ღარი	0,37	0,4	2,3	0,85
6	ს.ნ. და წ. IV- 2-82ტ-3 ცხ. 17-1-6	ფეხიანი ხელსაბანის დაყენება (ბავშვებისათვის)	ც		3,0		383,52
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6,36	20,6	4,3	88,49
		მანქანები	ღარი	0,04	0,1	2,3	0,28

		ონკანი სამსუგმენტიანი, სრულგამტარი			3,0	30	90,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,37	1,1	2,3	2,55
7	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 17-1-6	უცხიანი ხელსაბანის დაყენება (დიდებისათვის)	ც		5,0		899,39
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6,86	34,3	4,3	147,49
		მანქანები	ლარი	0,04	0,2	3,2	0,64
		ფაიფურის ხელსაბანი მოწყობილობებით	კომპ	1	4,0	100	400,00
		ხელსაბანი შუშ პირებისათვის	კომპ	1	1,0	150	150,00
		ონკანი სამსუგმენტიანი, სრულგამტარი			4,0	40	160,00
		სიფონი	ც		5,0	7,4	37,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,37	1,9	2,3	4,26
8	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 17-1-6	ფორექსის ვენტილის მონტაჟი	კომპლ.		4,0		102,06
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	1,01	4,0	4,3	17,37
		მანქანები	ლარი	0,02	0,1	2,3	0,18
		ფორექსის ვენტილი	კომპლ	1	4,0	20	80,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,49	2,0	2,3	4,51
9	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 17-1-9	ტრაპების მონტაჟი	ცალი		14,0		101,88
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,46	6,4	4,3	27,69
		მანქანები	ლარი	0,02	0,3	2,3	0,64
		ტრაპი	ცალი	1	14,0	5,0	70,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,1	1,5	2,3	3,54
10	17-3-5	ტუალეტის მოწყობილობების მონტაჟი შუშ პირების მოთხოვნათა გათვალისწინებით	კომპ		14		259,47
		შრომის დანახარჯები	ც/სთ	0,34	4,76	4,3	20,47
		სხვა მანქანა	ლარი	0,22	3,08	2,3	7,08
		საქახალდე ავტომატური კედლის	კომპ		3	50	150,00
		საქახალდე უნიტასთან	კომპ		3	5	15,00
		მინის ჭიქა ჯაგრისით	კომპ		3	10	30,00
		სასაპნე	კომპ		5	5	25,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,37	5,18	2,3	11,91
11	17-2-1	წყლის გამაცხელებლის (მზგავსი „არისტონი“-ს) მონტაჟი 100ლ სამზარეულოში	კომპ		2,00		605,18
		შრომითი დანახარჯი	ც/სთ	2,58	5,16	4,3	22,19
		მანქანები	ლ	0,7	0,34	2,3	0,78
		გამაცხელებელი „არისტონი“	კომპ	1,00	2,00	290	580,00
		სხვა მასალები	ლ	0,48	0,96	2,3	2,21
12	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 17-1-6	ორსექციანი სარეცხელას მონტაჟი სამზარეულოში	კომპ		3,0		351,32
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6,86	20,6	4,3	88,49
		მანქანები	ლარი	0,04	0,1	2,3	0,28
		ორსექციანი სარეცხელა	კომპ		2,0	80	160,00
		ორსექციანი სარეცხელა დიდი			1,0	100	100,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,37	1,1	2,3	2,55
13	ს.ნ. და წ. IV-2-82ტ-3 ცხ. 17-1-6	წყლის რეზერვუარის მონტაჟი	კომპ		1,0		155,44
		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	6,86	6,9	4,3	29,50
		მანქანები	ლარი	0,04	0,0	2,3	0,09
		რეზერვუარი 500 ლ სილიკონიფენის	კომპ	1	1,0	125	125,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,37	0,4	2,3	0,85
14	ს.ნ. და წ. IV-2-82 ტ-8 ცხ.	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახერკების მოწყობა	ც		12,0		49,42

	ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი			4014,40
	მათ შორის:				
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			683,00
	2. მანქანები	ლარი			28,31
	3. მასალები	ლარი			3303,10
	სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი	1%		33,03
	ჯამი: პირდაპირ ხარჯებსზე	ლარი			4047,43
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	2%		80,95
	ჯამი	ლარი			4128,38
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	2%		82,57
	ჯამი	ლარი			4210,95
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%		126,33
	ჯამი	ლარი			4337,28
	დღგ	ლარი	18%		780,71
	მთლიანი ჯამი	ლარი			5117,99

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის საბელაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/4

შიგა ელ. სამონტაჟო სამუშაოებზე

პრეტენდენტის დასახელება---შ.პ.ს. „ალსოფ“

№	სამუშაო	სამუშაოს დასახელება	განხორციელების ერთეული	რაოდენობა		საბარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განხორციელების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განხორციელების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	46-20-1	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის არხების მოწყობა	მ/მ		200,0		117,56
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,137	27,4	3,3	90,42
		მანქანები	ღარი	0,06	11,8	2,3	27,14
2	46-18-3	კედლებში ელექტრო სადენებისათვის ნახევრეტების მოწყობა	მ		30,0		26,44
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,15	4,5	3,3	14,85
		მანქანები	ღარი	0,17	5,0	2,3	11,59
3	8-573-3 8-574-1 8-574-23	მთავარი გამანაწილებელი ფარის დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		1		109,38
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	8,8	8,80	5,46	48,05
		მთავარი გამანაწილებელი ფარი	კომპ	1,05	1,05	50	52,50
		სხვა მასალა	ღარი	3,84	3,84	2,3	8,83
4	8-573-3 8-574-1 8-574-23	შემყვან-გამანაწილებელი ფარის (ჩამრთველ-ამომრთველით) დაყენება და მომზადება ჩართვისათვის	ცალი		2		173,76
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	8,8	17,60	5,46	96,10
		შემყვან-გამანაწილებელი ფარი	კომპ	1	2,00	30	60,00
		სხვა მასალა	ღარი	3,84	7,68	2,3	17,66
5	21-18-1	სპილენძისძარღვიანი (ორმაგი აზოლაციით) ელ. სადენების გაყვანა დახურული ელ. გაყვანილობისათვის	100გრძ მ		7,95		2090,96
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	13,9	110,51	4,3	475,17
		სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით NJM 5 x 6 კვ.მ	გრძ.მ		55,00	7	385,00
		სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით NJM 3 x 6 კვ.მ	გრძ.მ		5,00	2,85	14,25
		სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით NJM 3 x 4 კვ.მ	გრძ.მ		65,00	3	195,00
		სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით NJM3 x 2,5კვ.მ	გრძ.მ		190,00	2	380,00
		სპილენძის ძარღვიანი სადენი კვეთით NJM 3 x 1,5კვ.მ	გრძ.მ		480,00	1,1	528,00
		ალესტმასის გამანაწილებელი კაბლოვ 80x 80	მ		12,00	0,9	10,80
		პოლიეთილენი. მილი 50 მმ	მ		50,00	1,7	85,00
		სხვა მასალა	ღარი	0,97	7,71	2,3	17,74
6	21-23.-2	ავტომატური ამომრთველების დაყენება	მ		20		269,74
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,192	3,84	4,3	16,51
		ავტომატური ამომრთველი ერთი ფლუსა 50 ა	კომპ		2,00	7	14,00
		ავტომატური ამომრთველი ერთი ფლუსა 25ა			14,00	7	98,00
		ავტომატური ამომრთველი სამი ფლუსა 32ა			1,00	25	25,00

		ავტომატური ამომრთველი სამპოლუსა 16ა	კომპ		3,00	23	69,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,0266	0,53	2,3	1,22
7	21-23-2	ჩაფლული ტიპის ერთპოლუსა და ორპოლუსა ჩამრთველების დაყენება	მ		15		91,45
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,192	2,88	4,3	12,38
		ჩამრთველი ერთპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ		13,00	5	65,00
		ჩამრთველი ორპოლუსა სამონტაჟო კოლოფით	კომპ		2,00	7	14,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,0266	0,03	2,3	0,06
8	21-23-7	ჩაფლული ტიპის შტეფსელური როზეტების დაყენება დამიწების კონტაქტით დაცული კლიპსებით	მ		28		192,83
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,192	5,38	4,3	23,12
		შტეფსელური როზეტი დამიწების კონტაქტით და სამონტაჟო კოლოფით დაცული კლიპსებით	კომპ	1	28,00	6	168,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,0266	0,74	2,3	1,71
9	21-26-1	გერმეტული, დახურული ტიპის ჭერის სანათის და კედლის ბრის დაყენება	კომპ		64,00		1142,82
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,01	64,64	4,3	277,95
		კედლის ბრა გერმეტული ვარჯარების ჩათურით	კომპ		4,0	9	36,00
		LED ტიპის დახურული სანათი 44083/40/ 66 40k 4~	კომპ		14,0	12	168,00
		LED ტიპის სანათი 44083/40/66 40 K ~			4,0	14	56,00
		LED ტიპის სანათი SL-SMD-18w-ED-BK	კომპ		38,0	10	380,00
		LED ტიპის დახურული სანათი -30W- RD-BK			4,0	15	60,00
		სხვა მასალა	ლარი	1,12	71,68	2,3	164,86
10	1-80-3	მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა კაბელისა და დამიწების კონტურისათვის ხელით	კმ		4,80		48,30
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2,34	11,23	4,30	48,30
11	ს.ნ.დაწ 8-407-9	მილის (კაბელით) ჩადება ზა ტრანშეაში	მ		30,0		77,85
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0,55	16,50	4,30	70,95
		მანქანები	ლ	0,1	3,00	2,3	6,90
12	21-11-1	გამწოვი ვენტილატორის მოწყობა	მ		5,0		167,05
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,52	7,6	4,3	32,68
		გამწოვი ვენტილატორი	მ		4,0	20,0	80,00
		გამწოვი სამზარეულოში			1,0	45,0	45,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,82	4,1	2,3	9,37
13	8_472_2 8_472_3	მრგვალი ფოლადის (დ=183მ) მონტაჟი ადგილობრივი დანიშნულების კუთხოვანას შტირებზე შედუღებით	100 გრამ		0,16		111,68
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	51,00	8,16	4,60	37,54
		მანქანები	ლ	3,10	0,50	2,3	1,14
	6--57	პორიზონტალური დამამსკვებელი ფურცლოვანი ფოლადით 40X4 მმ	მ		16,00	4,00	64,00
		მეტალკონსტრუქცია	ტ		0,005	1800,00	9,00
14	ს.ნ. დაწ 471-1 8-	ფოლადის კუთხოვანას (40x40x3მმ) მოწყობა დამიწებისათვის	ც		4,00		66,81
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,90	3,60	4,60	16,56
		სხვა მანქანები	ლარი	0,70	2,80	3,20	8,96
		ფოლადის კუთხოვანა 40x40x3 მმ	მ		4,00	10,00	40,00

15	ს.ნ. დაწ. 15-168-8	ფოლადის კონსტრუქციების შეღებვა	კვმ		0,3792		1,85
		შრომის დანახარჯი	კვმ	0,68	0,26	5,50	1,42
		სხვა მანქანები	ლარი	0,012	0,00	3,20	0,01
		საღებავი	კვ	0,246	0,09	4,00	0,37
		ოლიფა	კვ	0,027	0,01	4,50	0,05
		სხვა მასალები	ლარი	0,0019	0,00	2,30	0,002
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				4688,47
		მათ შორის:					
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				1261,99
		2. მანქანები	ლარი				55,75
		3. მასალები	ლარი				3370,73
		სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი		1%		33,71
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				4722,17
		ზედნადები ხარჯები შრომითი დანახარჯიდან	ლარი		75%		946,49
		ჯამი	ლარი				5668,67
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		2%		113,37
		სულ ხარჯთაღრიცხვით	ლარი				5782,04
		ელ. ტექნიკური პირობები ჩართვით					3400,00
		ჯამი					9182,04
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი 3%					275,46
		ჯამი					9457,50
		დღგ-18%					1702,35
		მთლიანი ჯამი					11159,85

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანაორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის საბელაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1/5

გათბობა

პრეტენდენტის დასახელება----შ.პ.ს „ალსოფ“

1	საფასურელო	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განსაზღვრული ერთეულები	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				საბაზისური	სულ	ბაზისური	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
		I. გათბობა					
1	16-5-1	გათბობის პლასტმასის არმ. მილების გაყვანა დიამეტრით 50 მმ-მდე	გრძმ		187,4		1023,51
		შრომის დანახარჯები	კაც ს	0,609	114,13	3,3	376,62
		სხვა მანქანა	ღარი	0,002	0,39	2,30	0,91
		პლასტმასის მილი არმ. დ=20მმ	გრძმ		33,6	1,5	50,40
		პლასტმასის მილი არმ. დ=40მმ	გრძმ		130,8	3	392,40
		პლასტმასის მილი არმ. დ=32მმ	გრძმ		23	2,5	57,50
		ფიტინგები დ=20-40მმ	ც		250,00	0,50	125,00
		სხვა მასალა	ღარი	0,048	9,00	2,30	20,69
2	17-1-4	პანელური რადიატორების დაყენება	ცალი		23		1405,12
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,41	32,43	4,2	136,21
		სხვა მანქანა	ღარი	0,161	3,70	2,30	8,52
		მეტალის პანელური რადიატორი =0,6მ	გრძმ		15,80	70	1106,00
		კონშტრუქციები	ც	2	46,00	3,00	138,00
		სხვა მასალა	ღარი	0,31	7,13	2,30	16,40
3	16-12-1	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება დიამეტრით 50 მმ-მდე	ც		50		886,10
		შრომის დანახარჯები	კაც ს	1,51	75,50	4,2	317,10
		სხვა მანქანა	ღარი	0,13	6,5	2,30	14,95
		ვენტილი რადიატორის (შესვლა)	ც		23	11	253,00
		უკუ ვენტილი	ც		23	11	253,00
		პერგამშვები	ც		2	10	20,00
		ვენტილი 40მმ	ც		2	10	20,00
		სხვა მასალა	ღარი	0,07	3,5	2,30	8,05
4	16-22.	მილსადენების ჰიდრაულიკური გამოცდა	100მ		1,874		45,40
		შრომის დანახარჯები	კაც ს	5,16	9,67	4,2	40,61
		სხვა მანქანა	ღარი	1	1,87	2,30	4,31
		სხვა მასალა	ღარი	0,11	0,21	2,30	0,47
5	ცხ. 46-18-3	კედლებში გაყვანილობისათვის ნახვრეტების მოწყობა	ც		22,0		68,16
		შრომითი დანახარჯი	კაც ს	0,66	14,5	3,3	47,92
		მანქანები	ღარი	0,40	8,8	2,30	20,24
		ჯამი I:					3428,29
		II. საქვებე					
1	18.-1-1	45 kw წარმადობის გათბობის ქვების მონტაჟი	კომპ		1,00		1903,81
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	23,5	23,50	4,2	98,70

2	19-3-1	დიზელის სანთურის მონტაჟი სიმღძრავლით	კომპ		1,00		891,21
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	5,58	5,58	4,2	23,44
		სხვა მანქანა	ლარი	0,01	0,01	2,30	0,02
	76-144	სანთურა	კომპ	1	1,00	866	866,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,76	0,76	2,30	1,75
3	18-8-1	საცირკულაციო ტუმბოს მონტაჟი, აწვევის სიმაღლე არანაკლებ 4 მ	კომპ		1,00		490,39
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	13,3	13,30	4,2	55,86
		სხვა მანქანა	ლარი	0,39	0,39	2,30	0,90
		საცირკულაციო ტუმბო - აწვევის სიმაღლე არანაკლებ 4 მ	კომპ		1,00	430	430,00
		სხვა მასალა	ლარი	1,58	1,58	2,30	3,63
4	18-8-1	ცივი წყლის ტუმბოს მონტაჟი	კომპ		1,00		206,39
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	13,3	13,30	4,2	55,86
		სხვა მანქანა	ლარი	0,39	0,39	2,30	0,90
		ცივი წყლის ტუმბო	კომპ		1,00	146	146,00
		სხვა მასალა	ლარი	1,58	1,58	2,30	3,63
5	18-10-1	გამანაწილებელი კვანძის მონტაჟი	კომპ		2,00		179,36
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	9,17	18,34	4,2	77,03
		სხვა მანქანა	ლარი	0,22	0,44	2,30	1,01
		გამანაწილებელი კვანძი	კომპ	1	2,00	30	60,00
		ლითონის ფურცელი სისქე 4მმ	კვ.მ		0,50	67,30	33,65
		ელექტროდი	შეკერა		0,50	13,50	6,75
		სხვა მასალა	ლარი	0,2	0,40	2,30	0,92
6	18-6-1	მაფართოებელი ჭურჭლის მონტაჟი V=80 ლიტრი 10 ბარი	კომპ		1,00		222,97
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	3,8	3,80	4,2	15,96
		სხვა მანქანა	ლარი	0,22	0,22	2,30	0,51
		საფართოებელი ჭურჭელი V=80ლ 10 ბარი	კომპ	1	1,00	206	206,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,22	0,22	2,30	0,51
7	18-11-7	პაერგამშვების მონტაჟი	კომპ.		2,00		46,67
		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	1,59	3,18	4,2	13,36
		სხვა მანქანა	ლარი	0,06	0,12	2,30	0,28
		ავტომატური პაერგამშვები	ც	1	2,00	15	30,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,66	1,32	2,30	3,04
8	16-5-1	დ63 მმ-დე ფოლგიანი ცხელი წყლის მილსადენის მონტაჟი - კედლის სისქით S=10,5 mm. - PN-25	გრძ.მ		16		129,57
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,609	9,74	4,2	40,92
		სხვა მანქანა	ლარი	0,002	0,03	2,30	0,08
		დ32 მმ-იანი ფოლგიანი	გრძ.მ		4,00	3	12,00
		დ25 მმ-იანი ფოლგიანი	გრძ.მ		4,00	2,7	10,80
		დ63მმ-იანი ფოლგიანი	გრძ.მ		8,00	8	64,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,048	0,77	2,30	1,77
	17-8-1	დიზელის რეზერვუარის დამონტაჟება V=5 კ.მ	ც		1,00		592,17
9		შრომის დანახარჯები	კ/სთ	14,2	14,20	4,2	59,64
		სხვა მანქანა	ლარი	1,08	1,08	2,30	2,48
		რეზერვუარი V=5კ.მ	კვ.მ	1	1,00	500	500,00
		კრანი 40მმ	ც	1	1,00	30	30,00
		სხვა მასალა	ლარი	0,02	0,02	2,30	0,05
	9-24-1	დ273X5 მმ-იანი ლითონის საკვამური მილსადენის მონტაჟი ცალმხრივად ბეტონში ჩასმული ანკერებში დამაგრებით	ტ		0,24		593,01

		საკვამლე მილი $\varnothing d=273 \times 5$ (ბაზით, ქოლგითა და მჭიმებით)	გრძ.მ		10,00	50	500,00
		ელექტროდი	კგ	20,3	4,85	3,4	16,50
		ჭანჭიკი	კგ	2,53	0,60	3	1,81
		სხვა მასალა	ლარი	2,78	0,66	2,30	1,53
	6-1-20	მონოლითური ბეტონის საპირკველის და ზეპირკველის მოწყობა B-20 ბეტონით საკვამლე მილის ქვეშ	მ3		1		115,14
11		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,86	2,86	4,2	12,01
		სხვა მანქანა	ლარი	0,76	0,76	2,30	1,75
	4.1-245	ბეტონი B-20	მ3	1,02	1,02	97,5	99,45
		ხის ფიცარი 3x40მმ	მ3	0,004	0,00	417	1,63
		სხვა მასალა	ლარი	0,13	0,13	2,30	0,30
	ცხ.17-1-9	დ100 მმ-იანი ტრაპის მონტაჟი საქვაბეში	ცალი		1,0		10,23
12		შრომითი რესურსები	კაც/სთ	0,46	0,5	4,2	1,93
		მანქანები	ლარი	0,02	0,0	2,30	0,05
		ტრაპი 100მმ	ცალი	1	1,0	8,0	8,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,11	0,1	2,30	0,25
		ფილტრის მონტაჟი	ც		1,00		77,09
13		შრომითი რესურსები	კ/სთ	5,58	5,58	4,2	23,44
		მანქანები	ლარი	0,01	0,01	2,30	0,02
		ფილტრი	კომპ		1,00	50,00	50,00
		სხვა მასალა	ლარი	1,58	1,58	2,30	3,63
14	სნ და წ IV-2-8415-164-8	ლითონის დამონტაჟებული ნაწილების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით სამჯერ	100 მ²		0,16		86,44
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	11,2	5,5	61,34
		მანქანები	ლარი	0,03	N/N	2,30	0,01
		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	35,1	5,8	4,0	23,03
		ოლიფა	კგ	2,7	0,4	4,5	1,99
		სხვა მასალები	ლარი	0,2	0,031	2,30	0,07
		ჯამი II:					5544,44
		გათბობის გარე თბოქსელი					
	სნ და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-80-3	გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ		8,4		87,21
	სრფ	შრომითი დანახარჯი $\kappa=1,2$	კაც/სთ	2,472	20,8	4,2	87,21
	სნ და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.23-2-2	გათბობის მილსადენების იზოლაციისთვის დ-200 მმ პლასტმასის გოფირებული მილის-გარსაცმის ჩადება არხში	გრძ.მ		30,0		390,40
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*0,391	კაც.სთ	0,450	13,49	4,2	56,66
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0321	ლარი	0,037	1,11	2,30	2,55
	საბაზრო	მილი გოფირებული დ-200 მმ	გრ.მ	1	30,00	11	330,00
	სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,017	0,52	2,30	1,20
	16-5-1	დ-50მმ პლასტმასის მილებით გათბობის თბოქსელის მოწყობა ფასონური ნაწილების გამოყენებით.	გრძ.მ		60,0		719,08
	სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,4	კაც.სთ	1,6100	96,60	4,2	405,72
	სრფ	მანქანები 1,15*0,0472	ლარი	0,0543	3,26	2,30	7,49
	საბაზრო	პლასტმასის მილი არმ. დ-50მმ	გრძ.მ		60	5	300,00

სს და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.26-4-3	თბოქსელის მიღსადენის იზოლაციის მოწყობა ფოლგირებული მინაბამით	კუბ.მ		0,2		73,83
სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*13,8	კაც.სთ	15,87	3,17	4,2	13,33
სრფ	მანქანები 1,15*0,17	ლარი	0,196	0,04	2,30	0,09
საბაზრო	ფოლგირებული მინაბამი	თოფი	3	1,0	35	35,00
საბაზრო	სილიკატური ქაფურა	ცალი		2	5	10,00
საბაზრო	საქსოვი მკეთილი	კბ		5	3	15,00
სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,9	0,18	2,30	0,41
სს და წ IV-2-82 ტ-3 ცხ.16-12-2	მიღსადენზე დ-50 მმ ურდულების დაყენება	ცალი		4		112,39
სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*2,67	კაც.სთ	1,737	6,95	4,2	29,17
სრფ	მანქანები 1,15*0,29	ლარი	0,150	0,60	2,30	1,38
	დ-50 მმ ურდულები	ცალი	1,0	4,00	20	80,00
სრფ	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0,2	0,80	2,30	1,84
სს და წ IV-2-82 ტ-1 ცხ.1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა და ადგილზე მოშანდაკება ხელით	კუბ.მ		8,4		49,09
სრფ	შრომითი დანახარჯი 1,15*1,21	კაც.სთ	1,392	11,69	4,2	49,09
	ჯამი	ლარი				1 432,01
	ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				10404,74
	მათ შორის:					
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				2167,73
	2. მანქანები	ლარი				75,51
	3. მასალები	ლარი				8161,49
	სატრანსპორტო და ამწე-მ. ქანისმების ხარჯები მასალების დირეკტორებიდან	ლარი		1%		81,61
	ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				10486,35
	ზედნაღები ხარჯები - 10 %			2%		209,73
	ჯამი					10696,08
	გეგმიური დაგროვება- 8%			2%		213,92
	ჯამი					10910,000
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი			3%		327,300
	ჯამი					11237,30
	დღგ			18%		2022,71
	მილიანი ჯამი					13260,01

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის ხაბედაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა
 ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-6
 სახანძრო სიგნალიზაცია

პრექტენტის დასახელება-შ.პ.ს. „ალსოფ“

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განსაზიარებული ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განსაზიარებული ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განსაზიარებული ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	საბაზრო	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელი საკუმულატორით დაყენება	კომპლ.		1,00		1406,35
		შრომითი დანახარჯი 1,15*31	კვ.სთ	35,65	35,65	4,20	149,73
		ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი	ცალი	1	1,00	1100,00	1100,00
		აკუმულატორი	ცალი	1	1,00	150,00	150,00
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	2,880	2,88	2,30	6,62
2	საბაზრო	სამისამართო კვამლია დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით	ცალი		21,00		1621,98
		შრომითი დანახარჯი 1,15*1	კვ.სთ	1,15	24,15	4,2	101,43
		სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	1	21,00	63,00	1323,00
		სამაგრი ძირი	ცალი	1	21,00	9,20	193,20
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,090	1,89	2,3	4,35
3	საბაზრო	სამისამართო ხელის დილაკიანი დეტექტორის მონტაჟი	ცალი		1,00		72,98
		შრომითი დანახარჯი 1,15*2	კვ.სთ	2,3	2,30	4,2	9,66
		სამისამართო ხელის დილაკიანი დეტექტორი	ცალი	1	1,00	63,00	63,00
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,140	0,14	2,3	0,32
4	საბაზრო	სირენა-საყვირის მონტაჟი	ცალი		2,00		255,62
		შრომითი დანახარჯი 1,15*3	კვ.სთ	3,45	6,90	4,2	28,98
		სირენა-საყვირის მონტაჟი	ცალი	1	2,00	60,00	120,00
		საგანგაშო სიგნალი	ცალი	1	2,00	53,00	106,00
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,140	0,28	2,30	0,64
5	საბაზრო	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ		65,00		93,43
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,13	კვ.სთ	0,1495	9,72	4,20	40,81
		სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2x2x0,8 JH(st)HFF, 180°C, 180	გრძ.მ	1	65,00	0,80	52,00
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,0041	0,27	2,30	0,61
6	საბაზრო	სირენის ხაზის მონტაჟი	გრძ.მ		24,00		118,51
		შრომითი დანახარჯი 1,15*0,13	კვ.სთ	0,1495	3,59	4,2	15,07
		სირენის ხაზის მონტაჟი 2x1,5 მმ (N)2XH FE180	გრძ.მ	1	24,00	1,50	36,00
		სპილენძის ნარღვიანი სადენი N2XH 3x2,5მმ	გრძ.მ	1	24,00	2,8	67,20
		სხვადასხვა მასალა	ლარი	0,0044	0,11	2,30	0,24
		ლოკალურ-რესურსული ჯამი:					3568,88

	მათ შორის:				
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			345,68
	2. მანქანები	ლარი			0,00
	3. მასალები	ლარი			3223,19
	სატრანსპორტო და ამწე- მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი	1%		32,23
	ჯამი: პირდაპირ ხარჯებსზე	ლარი			3601,11
	ზედნადები ხარჯები (შრომითი რესურსებიდან)	ლარი	65%		224,69
	ჯამი	ლარი			3825,80
	სახარჯთაღრიცხვო მოგება	ლარი	2%		76,52
	ჯამი	ლარი			3902,32
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%		117,0695
	ჯამი	ლარი			4019,39
	დღგ	ლარი	18%		723,4897
	მთლიანი ჯამი	ლარი			4742,88

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის საბელაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №4

ტერიტორიის კეთილმოწყობა

პრეტენდენტის დასახელება-შ.პ.ს. „ალსოფ“.

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განსაზღვრული ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განსაზღვრული ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განსაზღვრული ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნდაწIV-2-84 1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით ბეტონის საყრდენი კედლების და ღობის საძირკვლის ქვეშ	100 მ³		0,429		445,20
		შრომითი დანახარჯი კ=1,2	კაც/სთ	247,2	106,0	4,2	445,20
2	30--3--1	ხრეშოვანი ბაღიშის მოწყობა კედლის საძირკვლის ქვეშ 3-10 სმ	მ3		6,80		99,53
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	2,12	14,42	4,2	60,55
		სხვა მანქანები	ღარი	0,10	0,69	2,30	1,58
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,10	7,48	5,00	37,40
3	სნდაწIV-2-84 6-11-9	რ/ბეტონის საყრდენი კედლების მოწყობა ბეტონი -25 - 52 მ, სისქე 30 სმ	100მ³		0,5004		8207,69
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	844	422,34	4,2	1773,82
		მანქანები	მან/სთ	110	55,04	2,30	126,60
		ბეტონი B-25	მ³	101,5	50,79	80	4063,25
		ყალიბის ფარი	მ²	184	92,07	10,5	966,77
		დახერხილი ხე	მ³	4,25	2,1267	417	886,83
		ელექტროდი	ტონა	0,1	0,0500	3400	170,14
		სამშენებლო ტანჯიკი	ტონა	0,09	0,0450	3000	135,11
		სხვა მასალები	ღარი	74	37,030	2,30	85,17
4		არმატურა A500c	ტონა		2,5130	1255,00	3153,82
5		არმატურა	ტონა		0,1614	1255,00	202,51
6	სნდაწIV-2-84 6-1-6 მისადაგ	ღობის ს ბეტონის B-15 საძირკვლების და ზეძირკვლების მოწყობა	100 მ³		0,1296		1497,471
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	517,00	67,0	4,2	281,413
		მანქანები	ღარი	129,00	16,7	2,30	38,452
		ბეტონი B-15	მ³	102,0	13,219	70,0	925,344
		ყალიბის ფარი	მ²	124,0	16,1	10,5	168,739
		დახერხილი ხე 3ხ.40მ	მ³	1,38	0,179	417	74,580
		სხვა მასალები	ღარი	30,0	3,9	2,30	8,942
7	სნდაწIV-2-84 7-22-1	ლითონის ჭიშკრის მოწყობა	ც		4,000		744,56
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	17,2	68,80	5,46	375,65
		სხვა მანქანა	ღარი	0,7	2,80	2,30	6,44
		ლითონის პროფილი 60*60*2	მ		12,00	5,5	66,00
			მ		20,88	5,1	106,49

		პეტლი	ც		8,00	5	40,00
		ელექტროდი	კმ		5,00	3,4	17,00
		სხვა მასალა	ლარი	6,64	26,56	2,30	61,09
8	7-21-7	ლითონის ღობის მოწყობა მავთულბადით	100 მ		0,96		1752,86
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	117,00	112,32	5,46	613,27
		სხვა მანქანა	ლარი	4,00	3,84	2,30	8,83
		ლითონის პროფილი 40X60X3:	მ		93,100	5,50	512,05
		მავთულბადე 1.20 101 = კვ. -2,5 მმ 60*60	მ²		115,2	3,20	368,64
		გლინულა Φ4	მ		384,000	0,40	153,60
		გლინულა Φ6	ტ		0,005	1600,00	8,00
		ელექტროდი		24,40	23,424	3,40	79,64
		სხვა მასალები	ლარი	4,00	3,8	2,30	8,83
9	27-7-2	ღორღის ფუძის მოწყობა სისქით 10სმ ფილაქანის ქვეშ	1000კ.მ		0,0115		95,74
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	33	0,380	4,2	1,59
		ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 108ც/მ	მანკ/სთ	0,42	0,0048	55	0,27
		თვითმავალი სატკეპნი 5 ტნ-მდე	მანკ/სთ	11,2	0,13	22	2,83
		თვითმავალი სატკეპნი 10 ტნ-მდე	მანკ/სთ	24,8	0,29	25	7,13
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანკ/სთ	4,14	0,05	57	2,71
		ღორღი მ400 ფრ. 40-70მმ	კ.მ		4,60	12	55,20
		ღორღი მ800 ფრ. 10-26მმ	კ.მ		2,00	13	26,00
10	27-20-17-18	ფენილის მოწყობა აგურის ფორმის სხადასხვა ფერის, ჭრელი, დამზადებული რუხ და თეთრ ცემენტზე ფილებით 6 სმ სისქის ბეტონის ფილებით ბეტონის სანიაღვრე ღარების მოწყობათ	1000კვ.მ		0,12		1276,971
		შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	367,88	42,31	4,2	177,686
		სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -5 ტ	მანკ.სთ	7,40	0,85	22	18,722
		სატკეპნი თვითმავალი გლუვი -10 ტ	მანკ.სთ	7,40	0,85	25	21,275
		აგურის ფორმის სხადასხვა ფერის, ჭრელი, დამზადებული რუხ და თეთრ ცემენტზე ბეტონის ფილები (200*100*60)მმ	კვ.მ	1050	120,75	8	966,000
		ღორღი 10-20 მმ	კ.მ	12,8	1,47	12	17,664
		ღორღი 5-10 მმ	კ.მ	10,2	1,17	13	15,249
		ქვიშა	კ.მ	21	2,42	25	60,375
11	27-19-2	ბეტონის (50X20X10;) ბორდიურების მოწყობა	100 მ		1,17		394,14
		შრომის დანახარჯები	კ.სთ	74	86,58	4,2	363,64
		სხვა მანქანა	ლარი	0,71	0,8307	2,30	1,91
		ბეტონის ბორდიური 50X20X10 სმ	კრ.მ	1,05	1,23	12,0	14,74
		ცემენტის ხსნარი მ200	კ.მ	0,06	0,07	90,0	6,32
		სხვა მასალა	ლარი	2,8	3,28	2,30	7,53

12	27-7-1	ქვიშის ფუძის მოწყობა სისქით 5 სმ, ტერიტორიის მოშანდაკებით გაზონების ქვეშ	100კ.მ		0,048		149,42
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	14,9	0,72	4,2	3,00
		ავტოგრეიდერი საშუალო	მანქ/სთ	2,16	0,10	32	3,32
		თვითმავალი სატკეპნი 18 ტნ-მდე	მანქ/სთ	0,41	0,02	26	0,51
		თვითმავალი სატკეპნი 25 ტნ-მდე	მანქ/სთ	1,82	0,09	50	4,37
		ტრაქტორი 79 კვტ 108 (კ.ბ. ძ.)	მან/სთ	2,58	0,12	35	4,33
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	0,69	0,03	57	1,89
		ქვიშა	კ.მ	110	5,28	25	132,00
13	საბაზრო	საბადე გაზონის მოწყობა	მ2		96		705,60
		შრომის დანახარჯები	მ2	1	96,00	4,2	403,20
		საბარე გაზონი (ბულტი)	მ3	1,05	100,80	3	302,40
14	სნ და წ IV-2- 8415-164- 8	ლითონის ღობის დგარების ჭიშკარის და მავთულბადის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100 მ²		1,344		709,75
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	68,00	91,4	5,46	499,00
		მანქანები	ლარი	0,03	0,0403	2,30	0,09
		ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	25,1	33,7	3,0	101,20
		ოლიფა	კგ	27,0	36,3	3,0	108,86
		სხვა მასალები	ლარი	0,2	0,255	2,30	0,59
15	27-7-1	ღორღის ფუძის მოწყობა ხელით სისქით 10სმ კედლების და მოედნის საფარის ქვეშ	1000კ.მ		0,0085		112,66
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	33	0,28	4,2	1,18
		ავტოგრეიდერი საშუალო	მანქ/სთ	0,42	0,0036	32	0,11
		თვითმავალი სატკეპნი 5 ტნ-მდე	მანქ/სთ	11,2	0,10	22	2,09
		თვითმავალი სატკეპნი 10 ტნ-მდე	მანქ/სთ	24,8	0,21	25	5,27
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა	მანქ/სთ	4,4	0,04	57	2,01
		ღორღი მ400 ფრ. 40-70მმ	კ.მ		6,00	11	66,00
		ღორღი მ800 ფრ. 10-20მმ	კ.მ		3,00	12	36,00
16	სნ და წ 11-8-1	ბეტონის საფუძვლის მოწყობა სისქით 6 სმ ბ-22,5	100 კვმ		0,85		542,11
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	20,84	17,714	5,46	96,72
		მანქანები	ლ	2,33	1,9805	2,30	4,56
		ბეტონი ბ-22,5	კმმ		5,355	80	428,40
		სხვა მასალები	ლ	6,36	5,406	2,3	12,43
17	11-11-12	მოედნის ზედაპირის მორკინვა	100 კვმ		0,85		389,20
		შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	81,1	68,935	5,46	376,385
		მანქანები	ლ	1,3	1,105	2,30	2,542
		ცემენტი 400 მარკის	ტ	0,05	0,0425	170	7,225
		სხვა მასალები	ლ	1,56	1,326	2,3	3,050
18	მისად	რეზინის მოედნის (კაუჩუკის ფერადი,) დაგება ბეტონის საფუძველზე აპარატით	კვ.მ		85,00		2906,15
		შრომის დანახარჯები	კვ.მ		85,00	5,5	467,50
		კაუჩუკის მასალა	კვ.მ		85,00	25,0	2125,00
		კაუჩუკის ორკომპონენტიანი წებო	კვ.მ		85,00	3,0	255,00

	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი			5939,79
	2. მანქანები	ლარი			267,85
	3. მასალები	ლარი			17177,73
	სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი	1%		171,78
	ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი			23557,15
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	2%		471,14
	ჯამი	ლარი			24028,29
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	2%		480,57
	ჯამი	ლარი			24508,86
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%		735,27
	ჯამი	ლარი			25244,12
	დღგ	ლარი	18%		4543,94
	მთლიანი ჯამი	ლარი			29788,07

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის ხაბედა შეიღების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ატრაქციონების მოედნის აღჭურვა

1	საფუძველი	შესასრულებელი სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა		ღირებულება	
				ნორმატივი	სულ	ერთეულის ღირებულება	ჯამი
1	2	3	4	5	6	7	8
1	საბავშრო	საბავშვო ატრაქციონი ჩამოსასრიალებლებით საქანელასთან ერთად მონტაჟთან ერთად - ტიპი 1	კომპ	1	2710	2710,0	2710,00
2	მისად	საბავშვო ატრაქციონი ასაცოცხებელი მონტაჟთან ერთად ტიპი-1 მონტაჟთან ერთად	კომპ	1	800	800,0	800,00
3	მისად	საბავშვო ატრაქციონი აიწონა - დაიწონა მონტაჟთან ერთად ტიპი- 1	კომპ	1	500	500,00	500,00
		ჯამი					4010,00
		დღგ-18%					721,80
		მთლიანი ჯამი					4731,80

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე



შუახვევის მუნიციპალიტეტის ხაბედაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

საქვების შენობა

პრეტენდენტის დასახელება--შ.პ.ს., ალსოფ

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	განსაზიარების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განსაზიარების ერთეული	ხარისხი მონაცემები	განსაზიარების ერთეული	საჯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სნდაწIV-2-84 1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლის ქვეშ შემდგომში იატაკის ქვეშ ჩაყრით	100 მ³		0,228		236,72
		შრომითი დანახარჯი კ=1,2	კაც/სთ	247,2	56,4	4,2	236,72
2	სნდაწIV-2-84 11-1-6	ღორღის (50 სმ) საფუძველის მოწყობა წერტილოვანი და ფილის ქვეშ	კმ.მ		1,8		42,78
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,52	6,34	4,2	26,61
		სხვა მანქანა	ღარი	1,06	1,91	2,3	4,39
		ბალასტი			1,35	5	6,75
		ღორღი მ 400 ფრ.40-70მმ	კმ.მ		0,45	11	4,95
		სხვა მასალა	ღარი	0,02	0,04	2,3	0,08
3	სნდაწIV-2-84 6-1-6	რ/ბეტონის კონსტრუქციების მოწყობა ბეტონი B-20	100 მ³		0,0842		1058,77
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	517,00	43,5	4,2	182,83
		მანქანები	ღარი	129,00	10,9	2,3	24,98
		ბეტონი B-25	მ³	102,0	8,588	80,0	687,07
		ყაღბის ფარი	მ²	124,0	10,4	10,5	109,63
		დახერხილი ხე 3ხ.40მმ	მ³	1,38	0,116	417	48,45
		სხვა მასალები	ღარი	30,0	2,5	2,3	5,81
4		არმატურა A500c	ტონა		0,6984	1255,00	876,49
5	სნდაწ. IV-2-84 11-8-1	იატაკებზე ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 50მმ	კმ.მ		14,00		82,09
		შრომის დანახარჯები	კმ.მ	0,3008	4,21	5,46	22,99
		სხვა მანქანა	ლ	0,0152	0,21	2,3	0,49
		ცემენტის ხსნარი M100	კმ.მ	0,0505	0,71	80	56,56
		სხვა მასალა	ღარი	0,0636	0,89	2,3	2,05
6	სნ და წ IV-2-84 8-16-4	კედლების ამოშენება წვრილი საკედლე ბლოკებით 39X19X19სმ	მ³		7,23		885,87
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	7,91	57,2	5,46	312,06
		მანქანები	ღარი	0,69	5,0	2,3	11,47
		ცემენტის ხსნარი M3	მ³	0,11	0,795	80,0	63,59
		ბეტონი ბლოკები სტანდარტული 39X19X19სმ კემზა	ც	62,5	451,6	1,10	496,76
		სხვა მასალები	ღარი	0,12	0,9	2,3	1,99
7	სნ დაწIV-2-84 ტ-2 10-11	ხის სანივნივე სისტემის მოწყობა, მოლარტყვით	მ³		1,10		581,14
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	26,2	5,46	142,94

		დახვრეხილი ხის მასალა სხვადასხვა ზომის გამომშრალი	კუბ.მ.	0,83	0,9	420	383,46
		პასტა ანტისეპტიკური	კგ	1,96	2,16	3	6,47
		მავთული კატანკა	კგ	4,38	4,8	3,00	14,45
		სამშენიბლო ლურსმანი	კგ	7,2	7,9	2,5	19,80
		სხვა მასალები	ლარი	3,44	3,8	2,3	8,70
8	სნ დაწ IV-2-84 ტ-2 12-6-1	სახურავის ბურუნის მოწყობა წყალსადინარი პროფნასტილი ფერადი 0.5მმ სისქის (ტრაპეცია) ფურცლებით სიმაღლით არანაკლებ 2,7სმ	100 მ²		0,239		349,64
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	43,9	10,5	5,46	57,36
		მანქანები	ლარი	3,5	0,8	2,3	1,93
		პროფნასტილი ფერადი ფურცლები სისქით 0.5მმ, პროფალის სიმაღლით არანაკლებ 2,7სმ	მ²	125	29,9	8,0	239,30
		ფურცლოვანი კეხი ფერადი ლითონის ფურცლებით	კ/მ		4,0	5,0	20,00
		ანკერი (პაკოვკი)	კგ	15	3,6	3,0	10,77
		სტვალის მეტალოკრამიტის	ც	600	143,6	0,11	15,79
		სხვა მასალები	ლარი	8,16	2,0	2,3	4,49
9	სნ დაწ IV-2-84 10-37-1	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³		1,10		39,01
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	1,0	5,46	5,23
		მანქანები	ლარი	0,13	0,1	2,3	0,33
		ამონიშის ხსნარი	კგ	7,2	7,9	3	23,76
		ამონიშის სულფატი	კგ	1,79	2,0	3	5,91
		ნავთი	კგ	1,07	1,2	3	3,53
		სხვა მასალები	ლარი	0,1	0,1	2,3	0,25
10	სნ დაწ IV-2-84 10-38-3	ხის ელემენტების ანტისეპტირება	100 კვ.მ.		0,239		5,76
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	1,0	5,46	5,54
		მანქანები	ლარი	0,21	0,1	2,3	0,12
		ხის ელემენტების ანტისეპტირება	ტონა	0,15	0,0	3	0,11
11	სნ დაწ IV-2-84.10-13-4	მეტალოპლასტმასის ფანჯრების (თეთრი ფერის, სისქით 5,2სმ, მოწყობა	100 კვ.მ		0,0019		21,42
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	193,00	0,37	5,46	2,02
		მანქანები	ლ	27,20	0,05	2,3	0,12
		მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკი	კვ.მ	100,00	0,19	100	19,20
		სხვა მასალა	ლარი	18,1	0,03	2,3	0,08
12	სნ დაწ IV-2-84 34-56-1	ლითონის კარის ბლოკის მოწყობა მოწყობილობებთან ერთად არანაკლებ თურქული	კვ.მ		3,00		724,89
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	3,30	9,90	5,46	54,05
		მანქანები	ლ	0,02	0,06	2,3	0,14
		ლითონის კარის ბლოკი არანაკლებ თურქული	კვ.მ	1,00	3,00	220	660,00
		სხვადასხვა მასალები	ლარი	1,55	4,65	2,3	10,70
13	სნ და წ-IV-2-84 11.20.3	ხაოიანი მეთლახის ფილების(კერამოგრანიტი) მოწყობა	100 მ²		0,14		270,87

		კერამიკული ფილა იატაკის(კერამოგრანიტი)	მ²	102,0	14,3	12,00	171,36
		წებო-ცემენტი	კგ	500,00	70,0	0,20	14,00
		სხვა მასალა	ლარი	4,66	0,7	2,3	1,50
14	სნდაწIV-2-84 15-55-9	ბათქაშის მოწყობა კარისა და ფანჯრის ფერდობის ჩათვლით	100 მ²		0,88		644,12
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	101,00	88,6	5,46	483,96
		ცემენტის ტუმბო 1მ³	ლარი	4,1	3,6	8,0	28,79
		მანქანები 2,7	ლარი	2,7	2,4	2,3	5,45
		ცემენტის დუღაბი 1:3	მ³	2,38	2,1	60,0	125,32
		სხვა მასალა	ლარი	0,30	0,3	2,3	0,61
15	სნდაწIV-2-84 ტ-2 15-168-8 და15-161-2	კედლების დამუშავება და შეღებვა კარის და ფანჯრის ფერდობის ჩათვლით	100 მ²		0,88		648,64
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	85,60	75,1	5,46	410,17
		მანქანები	ლარი	0,02	0,0176	2,3	0,04
		სადგბაეი წყაღემუღსიის	კგ	63,0	55,3	3,00	165,87
		ფითხი ზეთოვანი-წებოვანი	კგ	79,0	69,3	1,00	69,33
		სხვა მასალები	ლარი	1,6	1,4	2,3	3,23
16	სნდაწIV-2-84 11-11-1	ბეტონის სარიჩელის მოწყობა B-15 ბეტონისაგან სისქით 10 სმ სიგანით 60 სმ ბორდიურების მოწყობით	100 კვ.მ		0,096		493,56
		შრომითი დანახარჯი	კ. სთ	48,68	4,67	5,46	25,52
		სხვა მანქანა	ლარი	3,98	0,38	2,3	0,88
		ბეტონი B-15	კვ.მ		3,91	70	273,70
		ბეტონის ბორდიური 50x20x3	კვ.მ		16,00	12	192,00
		სხვა მასალა	ლარი	6,64	0,64	2,3	1,47
17	სნდაწ. IV-2-84 11-8-1	სარიჩელის მორკინვა ცემენტის ხსნარით სისქით 30მ1	კვ.მ		9,60		31,90
		შრომის დანახარჯები	კვ.მ	0,188	1,80	5,46	9,85
		სხვა მანქანა	ლ	0,0095	0,09	2,3	0,21
		ცემენტის ხსნარი მ100	კვ.მ	0,0304	0,29	70	20,43
		სხვა მასალა	ლარი	0,0636	0,61	2,3	1,40
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:	ლარი				6993,67
		მათ შორის:					
		1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				2060,42
		2. მანქანები	ლარი				86,09
		3. მასალები	ლარი				4847,17
		სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი		1%		48,47
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				7042,15
		ხედნადები ხარჯები	ლარი		2%		140,84
		ჯამი	ლარი				7182,99
		გეგმიური დაგროვება	ლარი		2%		143,66
		ჯამი	ლარი				7326,65
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი		3%		219,80
		ჯამი	ლარი				7546,4485
		დღგ	ლარი		18%		1358,361
		მთლიანი ჯამი	ლარი				8904,809

პრეტენდენტის ხელმოწერა

დირექტორი

აუზორ აბაშიძე

შუახვევის მუნიციპალიტეტის ხაბედაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვე №2

გარე წყალგაყვანილობაზე

პრეტენდენტის დასახელება---შ.პ.ს „ალსოფ“

№	საფუძველი	სამუშაოთა დასახელება	იანვარი-დეკემბერი გადათვლილი	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განმარტოვებული	საპროექტო მოცულობა	გადათვლილი ის კრთილზე	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-80-3	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით წყალგაყვანილობის მიღების, ქვეშ (200X0,2X0,61)	მ3		24		207,65
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	49,44	4,2	207,65
2	16-5-1	წყალგაყვანილობის მოწყობა პლასტმასის მილებით დ=250მ	კმ		0,2		912,27
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	95,9	19,18	4,2	80,56
		სხვა მანქანა	ღარი	45,2	9,04	2,3	20,79
		პლასტმასის მილი დ=63მმ (4.7) 12.5 ატმ	გრძ.მ	1000	200,00	4	800,00
		ფიტინგები	ც		10,00	1	10,00
		სხვა მასალა	ღარი	2	0,40	2,3	0,92
3	16-12-1	მილსადენებზე ჩამკეტი არმატურის დაყენება დიამეტრით 50 მმ-მდე	ც		4		147,21
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,51	6,04	4,2	25,37
		სხვა მანქანა	ღარი	0,13	0,52	2,3	1,20
		ვენტილი დ=50მმ	ც		4	30	120,00
		სხვა მასალა	ღარი	0,07	0,28	2,3	0,64
4	16-20-1	შეჭრა არსებულ ქსელში	შეჭრა		1		21,63
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	4,98	4,98	4,2	20,92
		სხვა მანქანა	ღარი	0,08	0,08	2,3	0,18
		სხვა მასალა	ღარი	0,23	0,23	2,3	0,53
5	1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით მოსწორება- დატკეპნით	მ3		24		121,97
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	29,04	4,2	121,97
		ლოკალურ რესურსული ჯამი:					1410,72
		მათ შორის:	ღარი				
		1. შრომითი დანახარჯი	ღარი				456,46
		2. მანქანები	ღარი				22,17
		3. მასალები	ღარი				932,09
		სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალებიდან ღირებულებიდან	ღარი		1%		9,32
		ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ღარი				1420,04
		ზედნაღები ხარჯები	ღარი		2%		28,40
		ჯამი	ღარი				1448,44
		გეგმიური დაგრივება	ღარი		2%		28,97
		ჯამი	ღარი				1477,41
		გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ღარი		3%		44,32
		ჯამი	ღარი				1521,73
		დღგ	ღარი		18%		273,91
		მთლიანი ჯამი	ღარი				1795,65

პრეტენდენტის ხელმოწერა

შუახვევის მუნიციპალიტეტის ხაბედაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N3

გარე კანალიზაციაზე

პრეტენდენტის დასახელება---შ.პ.ს „ალსოფ“

N	საგუბერნი	სამუშაოთა დასახელება	განმარტების ერთეული	რაოდენობა		სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	
				განმარტების ერთეული	საპროექტო მონაცემები	განმარტების ერთეული	სულ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1-80-3	გრუნტის დამუშავება ხელით კანალიზაციის მილების ქვეშ 150x0,4x0,7	კბ.მ		42		363,38
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	2,06	86,52	4,2	363,38
2	22-8-5	კანალიზაციის გოფირებული მილების მოწყობა დ=200მმ (SN-4)	კმ		0,150		397,58
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	181	27,15	4,2	114,03
		სხვა მანქანა	ღარი	92,1	13,82	2,3	31,77
		გოფირებული მილი დ=200მმ (SN-4)	მ		25,00	10	250,00
		სხვა მასალა	ღარი	5,16	0,77	2,3	1,78
3	6-26-3	მონოლითური რკინაბეტონის კანალიზაციის ტის მოწყობა (5 ცალი)	100 მ3		0,031		669,42
		შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1460	44,90	4,2	88,56
		მანქანები	მან.სთ	93	2,86	2,3	5,58
		ბეტონი B-25	მ ³	101,5	3,12	80,0	249,69
		ვადების ფარი	მ ²	288	8,86	10,5	92,99
		დახერხილი ხე	მ ³	7,85	0,2	417	100,66
		ელექტროდი	ტონა	296	9,10	3,4	30,95
4		არმატურა	ტონა		0,06	1255	69,78
5	23-23	კანალიზაციის ტის პოლიმერული ხუფი	ცალი		5,0		728,38
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,54	7,70	4,2	32,34
		სხვა მანქანა	ღარი	0,09	0,45	2,3	1,04
		ცემენტის ხსნარი	მ3	0,09	0,45	100	45,00
		კანალიზაციის ტის პოლიმერული ხუფი	ც	1,0	5,0	130	650,00
6	6-1-22	სეპტიკური საღეჭარის მონოლითური ბეტონის კედლების, ტიხარის და ზეპირკედლის მოწყობა B 20 ბეტონისაგან გადახერხვის ბეტონის სახურავთან ერთად	მ3		7,5		769,18
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	3,78	28,35	4,2	119,07
		სხვა მანქანა	ღარი	0,92	6,90	2,3	15,87
		ბეტონი B20	მ3	1,015	7,61	70	532,88
		ვადების ფარი	მ2	0,703	5,27	10,5	55,36
		ხის ფიცარი 3ხ.40მმ	მ3	0,0114	0,09	417	35,65
		სხვა მასალა	ღარი	0,6	4,50	2,3	10,35
7		არმატურა	ტ		0,32	1255	401,60
8	1-81-3	დამუშავებული ფხვიერი გრუნტის მოწყობა მილგაყვანილობის ქვეშ სისქით 10სმ, ნარჩენის უკუჩაყრა დატკეპნით	კბ.მ		42		225,20
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1,21	50,82	4,2	213,44

	მათ შორის:					
	1. შრომითი დანახარჯი	ლარი				1030,83
	2. მანქანები	ლარი				55,26
	3. მასალები	ლარი				2538,44
	სატრანსპორტო და ამწე-მექანიზმების ხარჯები მასალების ღირებულებიდან	ლარი		1%		25,38
	ჯამი: პირდაპირ ხარჯებზე	ლარი				3649,91
	ზედნადები ხარჯები	ლარი		2%		73,00
	ჯამი	ლარი				3722,91
	გეგმიური დაგროვება	ლარი		2%		74,46
	ჯამი	ლარი				3797,36
	გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი		3%		113,92
	ჯამი	ლარი				3911,29
	დღგ-18%	ლარი		18%		704,03
	მთლიანი ჯამი	ლარი				4615,32

პრეტენდენტის ხელმოწერა: 

დირექტორი

ანზორ აბაშიძე




შუახვევის მუნიციპალიტეტის საბელაშვილების საბავშვო ბაღის მშენებლობა

სამუშაოთა წარმოების გეგმა გრაფიკი

სამუშაოს დასახელება	2018წელი		2019წელი					
	20 ნოემბერი	დეკემბერი	იანვარი	თებერვალი	მარტი	აპრილი	მაისი	ივნისი
2	3	4	5	6	7	8	9	10
სამშენებლო სამუშაოები	X	X	X	X	X	X	X	X
შიგა წყალგაყვანილობა					X	X	X	X
შიგა კანალიზაცია					X	X	X	X
შიგა ელ. სამონტაჟო სამუშაოები					X	X	X	X
გათბობა						X	X	X
სახანძრო სიგნალიზაცია						X	X	X
ტერიტორიის კეთილმოწყობა						X	X	X
ატრაქციონების მოედნის აღჭურვა								X
საქვების შენობა						X	X	X
გარე წყალგაყვანილობაზე							X	X
გარე კანალიზაციაზე							X	X



შ.პ.ს. „ალსოფ“-ს დირექტორი ✓ *[Signature]* მანზორ აბაშიძე



საგარანტიო პერიოდი და პირობები:

გარანტიო პერიოდი შეადგენს 3 (სამი) წელს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან;
გარანტიო პერიოდის განმავლობაში ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ დადგენილ ვადაში
დინოს გამოვლენილი ხარვეზის აღმოფხვა ისე, რომ შესრულებული სამუშაოები სრულ შესაბამისობაში იყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ
იბეთან.

ენდენტის ხელმოწერა -----

შ.წ.1 „უნიონ“



დირექტორი
ს.წ.წ.წ.



ინფორმაცია
ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ

დაბა შუახევი

03 დეკემბერი 2018 წელი

ვადასტურებ, რომ შუახევის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაბელაშვილებში საბავშვო ბაგა-
ბაღის მშენებლობის(ორწლიანი შესყიდვა) (შემდგომში- სამუშაოები)
სამუშაოების შესყიდვასთან (NAT180015699) დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩემი
მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის
მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

მუნიციპალიტეტის მერი:



ფრიდონ ფუტყარაძე