

ქ. თბილისი

12 თებერვალი 2019 წ.

ერთის მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილის მისი დირექტორის ეკატერინე გალდავას სახით და მეორეს მხრივ, უცხოური საწარმოს ფილიალი „ინდივიდ-პარტნიორი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილის მისი დირექტორის ზურაბ მაღლაკელიძის სახით, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT180020782 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინები განმარტებით

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონსა და მის საფუძველზე გამოცემულ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში, ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის დასახლებებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების (45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები CPV 45232150 - წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები) შესყიდვა.

2.2. შესასრულებელი სამუშაოს ზუსტი აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში, პროექტში და სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართულ სხვა დოკუმენტაციაში, რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 1 115 036,28 (ერთი მილიონ ასთხუთმეტი ათას ოცდათექვსმეტი ლარი და 28 თეთრი) ლარს დ.დ.გ-ს ჩათვლით.

3.2. ხელშეკრულების ზუსტი ღირებულება გამოითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მიხედვით.

3.3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს (მათ შორის ექსპერტიზის ხარჯებს) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს;

3.4. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა;

3.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფასის 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა;

3.6. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ფასის გაზრდა გამოწვეულია სამუშაოთა მოცულობის გაზრდის გამო, გამოყენებული იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართით (ხარჯთაღრიცხვა) გათვალისწინებული ერთეულის ფასები, ხოლო თუ აუცილებელი გახდა ხელშეკრულების დანართით (ხარჯთაღრიცხვა) გაუთვალისწინებელი სამუშაოს დამატების გამო ცვლილების განხორციელება ასეთ შემთხვევაში ერთეულის ფასის დაანგარიშება უნდა განხორციელდეს ცვლილების განხორციელების პერიოდისათვის საბაზრო ფასის მიხედვით.

4. ანგარიშსწორების წესი

4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

4.2. დაფინანსების წყარო: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ საკუთარი სახსრები.

4.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

I ეტაპი-ეტაპობრივად, მიმწოდებლისა და შემსყიდველის უფლებამოსილი პირების მიერ შედგენილი და ხელმოწერილი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2), შესრულებითი ნახაზების (ელექტრონული ვერსია) და ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღეში, შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 10%-ის დაკავებით.

II ეტაპი-სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშსწორებისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციის (ანგარიშფაქტურა, ექსპერტიზის დასკვნა) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავებით.

III ეტაპი შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავების შემთხვევაში - დანარჩენი ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5% საგარანტიო ვადის გასვლის შემდგომ მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში (წერილობით მოთხოვნას თან უნდა ახლდეს შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის დასტური მასზედ, რომ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოს არ გამოუვლენია დეფექტი ან და გამოვლენილი დეფექტი სრულად აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ).

4.4. მიმწოდებლის დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ ავანსის სახით გადაუხდის „მიმწოდებელს“ სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 30%-ს, იმავე თანხაზე საბანკო გარანტიის (გაცემული საქართველოში მოქმედი საბანკო დაწესებულების, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის ან საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული

საკრედიტო დაწესებულების მიერ, რომელიც უფლებამოსილია გასცეს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო/გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია) წარმოდგენიდან 10 (ათი) საბანკო დღის ვადაში (ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას). ავანსის სახით მიღებული თანხის გახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს გახარჯვიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღის განმავლობაში. არამიზნობრივად დახარჯვის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია გამოითხოვს საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას, მიმწოდებლის მიერ ინფორმაციის წარმოდგენლობის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ასევე უფლებამოსილია გამოითხოვს საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას.

შენიშვნა: საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საკრედიტო დაწესებულების ან სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს საბანკო გარანტიის გამცემი კომპანიის ძალაში მყოფი ლიცენზია ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება საბანკო გარანტიის გაცემის უფლებამოსილება - წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს წარმოდგენილი საბანკო გარანტია.

4.5 წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ავანსის პროპორციული დაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, თითოეული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის შემდეგ. ამასთან ბოლო შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის შემდეგ „მიმწოდებელს“ დაეკვიტება ავანსის თანხის დარჩენილი ნაწილი სრულად.

4.6 მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენი ექსპერტიზის დასკვნის ღირებულება გათვალისწინებულია ხელშეკრულების ჯამურ ღირებულებაში.

4.7 4.3 პუნქტის II ეტაპით გათვალისწინებული ანგარიშსწორებისათვის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული სხვა საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესახებ, ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებითი ნახაზების ელექტრონული ვერსია SHP ფორმატში, მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. ასევე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა (მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტო №388 დადგენილებით დამტკიცებული „მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს შესრულებისა და დოკუმენტირების წესის“) და სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილი, რეაბილიტირებული ქსელის - ხაზობრივი ნაგებობის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზები (ციფრულ და ქაღალდის ვერსიების სახით), სადაც დაინტერესებულ პირად უნდა იქნას მითითებული - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, ასევე უნდა წარმოადგინოს ელექტრონული ანგარიშ-ფაქტურა (ხარჯთაღრიცხვაში ასახული გათვალისწინებული სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გათვალისწინებული ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც მიზანშეწონილად მიჩნევის შემთხვევაში შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ განხორციელება შესასრულებელი სამუშაოების განხორციელების დადასტურება.

4.8 გათვალისწინებული სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის თანხმობის შემთხვევაში და 4.7 პუნქტში აღნიშნული წესის თანახმად გათვალისწინებული ხარჯების ხარჯთაღრიცხვაში გაშივრის და დასაბუთების შესაბამისად.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი სამუშაოების მიმდინარეობაზე, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

5.2 ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

5.2.1 სამუშაოს მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

5.2.2 შესრულებული სამუშაოს ხარისხისა და მოცულობის ხელშეკრულების დანართებთან (ხარჯთაღრიცხვა, კალენდარული გრაფიკი, ტექნიკური პირობები ნახაზები და სპეციფიკაციები) შესაბამისობის დადგენა, შესაბამისი ინსპექტირების დასკვნის შედგენა (აუცილებლობის შემთხვევაში)

5.2.3 ფარული სამუშაოების კონტროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მიწოდებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების დანართთან (ხარჯთაღრიცხვა) ურთიერთშეადარება და მათ საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოების ან მისი ნაწილის მოცულობისა და ღირებულების დადგენა, ფორმა 2-ების დამოწმება და ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

5.2.4 ტექნიკური დავალების დანართებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება.

5.2.5 „მიმწოდებლის“ მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პროფესიული კომპეტენციის შესაბამისობის დადგენა განახორციელებელ სამუშაოებთან მიმართებაში.

5.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებენ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ უფლებამოსილი წარმომადგენლები (მშენებლობის ზედამხედველი).

5.4 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადები და მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 სამუშაოები შესრულებული უნდა იქნეს თანდართული პროექტის, (სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკი) და დანართი N1-ის (ხარჯთაღრიცხვა) შესაბამისად.
- 6.2 სამუშაოების შესრულების ადგილი - ხაშურის მუნიციპალიტეტი დაბა სურამი, ბაიანთხევის და გვერდისუბნის დასახლებები.
- 6.3 სამუშაოები შესრულებულ უნდა იქნეს წინამდებარე ხელშეკრულების (გეგმა-გრაფიკის) მიხედვით და მათი დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 7 (შვიდი) თვის განმავლობაში (არაუგვიანეს 2019 წლის 10 სექტემბრისა) გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, ხოლო ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს სამუშაოების დასრულების დღიდან 30 კალენდარული დღით.
- 6.4 სამუშაოების მიღება განხორციელდება მიმწოდებლისა და შემსყიდველის უფლებამოსილი პირების მიერ შედგენილი და ხელმოწერილი ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ მიღება- ჩაბარების აქტით.
- 6.5 საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2) წარდგენის შემდგომ აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით.
- 6.6 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმართოს ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ან სხვა აკრედიტებულ პირს ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით. (სხვა აკრედიტებული პირის მიერ ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს აკრედიტების დამადასტურებელი დოკუმენტი).
- ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებითი ნახაზების ელექტრონული ვერსია SHP ფორმატში, სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.
- 6.7 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება ჩაბარების აქტს და ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტს (ფორმა 2) ხელს მოაწერს მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფლებამოსილი წარმომადგენელი).

7. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

- 7.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება სს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“ მიერ 2019 წლის 08 თებერვალს გაცემული №GBG 02343/3 საბანკო გარანტია საგარანტიო თანხით 55757 (ორმოცდათხუთმეტი ათას შვიდასორმოცდაჩვიდმეტი) ლარი, მოქმედი 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
- 7.1 საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების ან/და მიმწოდებლის ქმედებით შემსყიდველისათვის მიყენებული ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით.
- 7.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1 "შემსყიდველი" უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს "მიმწოდებლის" მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 8.2 "შემსყიდველი" ვალდებულია უზრუნველყოს "მიმწოდებლის" სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
- 8.3 "მიმწოდებელი" უფლებამოსილია მოსთხოვოს "შემსყიდველს" სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.
- 8.4 "მიმწოდებელი" ვალდებულია:
- ა) უზრუნველყოს „შემსყიდველისათვის“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით სამუშაოების შესრულება გეგმა-გრაფიკში განსაზღვრული ვადების დაცვით.
- ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო სტანდარტების შესაბამისად.
- გ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმართოს ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ან სხვა აკრედიტებულ პირს ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით. (სხვა აკრედიტებული პირის მიერ ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს აკრედიტების დამადასტურებელი დოკუმენტი). ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებითი ნახაზების ელექტრონული ვერსია SHP ფორმატში, სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად.

9. საგარანტიო პირობები

- 9.1 მიმწოდებლის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება გარანტია საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წლის განმავლობაში.
- 9.2 საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების/დაზიანებების აღმოფხვრა.
- 9.3 შემსყიდველის მიერ დაკავებული თანხა (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-

შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავების შემთხვევაში) წარმოადგენს მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებული სამუშაოების გარანტიის ფინანსურ უზრუნველყოფას.

9.4 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში უარს განაცხადებს საგარანტიო პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას 4.3 პუნქტის III- ეტაპით გათვალისწინებული თანხის გადახდაზე (შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავების შემთხვევაში).

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების, მათ შორის გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, "მიმწოდებელს" დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

10.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, "მიმწოდებელი" ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3 (სამი) პროცენტის ოდენობით.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, "შემსყიდველი" იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს "მიმწოდებელს" ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო და პირგასამტეხლოს თანხები დაუკავდება მიმწოდებელს სამუშაოს ღირებულებიდან, იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს შესრულება არ არის განხორციელებული, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესაბამისი თანხა შესმყიდველის სასარგებლოდ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ღირებულება ნაკლებია საჯარიმო თანხაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესმყიდველის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხებსა და სამუშაოს ღირებულებას შორის არსებული სხვაობა შესმყიდველის სასარგებლოდ.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, შემსყიდველს ასევე შეუძლია ცალმხრივად მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება:

ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;

ბ) თუ პროექტის განხორციელება ეკონომიკურად არაეფექტური გახდა შემსყიდველისთვის;

გ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

დ) მიმწოდებელი აჩერებს სამუშაოთა წარმოებას 10 დღეზე უფრო ხანგრძლივი დროით, მაშინ როდესაც ეს შეჩერება არ იყო ნებადართული შემსყიდველის მიერ;

ე) სამუშაოთა ზედამხედველი განახორციელებს შეტყობინებას, რომ რომელიმე დიფექტის აღმოუფხვრელობა წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით დარღვევას და მიმწოდებელმა ვერ შეძლო ამ დიფექტის გასწორება ზედამხედველის მიერ დასაბუთებულად დადგენილი დროის განმავლობაში;

ვ) საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი არ წარმოადგენს საჭირო გარანტიებს;

ზ) შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება სამშენებლო სტანდარტებს;

თ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.3 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

11.4 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.

12.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მიმწოდებელმა 3 დღის ვადაში უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ, ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

12.4 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დავები და მათი გადასინჯვის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ საქართველოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 11 ნოემბრის ჩათვლით გარდა ხელშეკრულების მე-9 მუხლისა;

14.2 ხელშეკრულების მე-9 მუხლი ძალაშია მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

15. სხვა პირობები

15.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

15.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.

15.4 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია“

მის: ქ. თბილისი, ვაჟა ფშაველას ქ. N76ბ

ტელეფონი: 995 32 2919060

სს „ლიბერთი ბანკი“

ცენტრალური ფილიალი

კოდი: 220101480, LBRTGE22

ა/ა N GE77LB0113123325230012

ს/კ 412670097

„მიმწოდებელი“

შპს „უცხოური საწარმოს ფილიალი“

ინდივიდ-პარტნიორი“

მის: ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი,

ს. ცინცაძის ქ., N 32, ბ. 6-25

ტელეფონი: 599183663;

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა GE82TB7966336050100001

ს/კ 405183607

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა



LLC united
water
supply
company
of georgia
Digitally signed
by LLC united
water supply
company of
georgia
Date: 2019.02.12
12:49:08 +04'00'

დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე



ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ობიექტური ხარჯთაღრიცხვა

	ხარჯთაღრიცხვის N	ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	სულ
1	2	3	4
1		საამშენებლო სამუშაოები	917 423,30
		ჯამი:	917 423,30
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%	27 522,70
		ჯამი	944 946,00
		დ. ლ. გ. - 18%	170 090,28
		ჯამი სულ	1 115 036,28

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“



დირექტორი
ვატერინე გალდავა

უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“



დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

კ რ ე ბ ს ი თ ი ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა

№	სახარჯთ-აღრიცხვო გაანგარიშების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	ჯამი
1	2	3	4
1	B-1	ქსელი	713 257,71
2	B-2	წნევის განმტვირთველი ჭა	19 746,44
3	B-3	რეზერვუარი	141 126,31
4	B-4	საქლორატორო	11 417,49
5	B-5	ელექტრო სამუშაოები	8 821,94
6	B-6	სადარაჯო ჯიხური	15 960,89
7	B-7	საპირფარეშო	7 092,53
		სულ	917 423,30

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“



დირექტორი
ეკატერინე გალდავა

უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“



დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა №1

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,000	5	6
	სამშენებლო სამუშაოები				
	<i>ქსელი</i>				
1	ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	მ3	230,200	5	1151,00
2	II კატეგორიის გზის დასაფარავლობა ტრანშეაში ექსკავატორის კოეფიციენტით 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	1487,650	6	8925,90
3	II კატეგორიის გზის დასაფარავლობა ხელით	მ3	164,780	6	988,68
4	IV კატეგორიის გზის დასაფარავლობა ტრანშეაში ექსკავატორის კოეფიციენტით 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	2975,290	6	17851,74
5	IV კატეგორიის გზის დასაფარავლობა ხელით	მ3	329,560	6	1977,36
6	V კატეგორიის გზის დასაფარავლობა ტრანშეაში ექსკავატორის კოეფიციენტით 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	2975,290	6	17851,74
7	V კატეგორიის გზის დასაფარავლობა ხელით სანგრევი ჩაქურით	მ3	329,560	10	3295,60
8	ხელით დასაფარავლობის გზის დატვირთვა ავტოტვირთვით	ტ	2141,033	6	12846,20
9	ზედმეტი გზის გატანა საშუალოდ 5 კმ-ზე	ტ	14606,320	2,5	36515,80
10	ქსელში დასაფარავლობის ფხვნილი გზის რეზერვუარის ტერიტორიაზე მიტანა საშუალოდ 1 კმ-ზე	ტ	2188,025	6	13128,15
11	ქვიშის ბაღის მოწყობა მიწის გარეშე. ქვეშ 10სმ, ზევიდან 20სმ	მ3	3134,300	12	37611,60
12	ტრანშეის შევსება ბალასტით ბუდობით დატკეპნით	მ3	4449,300	10	44493,00
13	ხრეის ბაღის მომზადება ჭის ქვეშ სისქით 10სმ	მ3	37,300	10	373,00
14	ღორღის ფენის მოწყობა	მ3	460,500	15,000	6907,50
15	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 60 მმ მსხვილმარცვლოვანი	მ2	2302,000	20	46040,00
16	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 40 მმ წვრილმარცვლოვანი	მ2	2302,000	20	46040,00
17	საქლორატორისა და საყარაულის ტერიტორიის მოსწორება ბუდობით	მ3	150,000	2	300,00
18	ჭის კედლების იზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ფენა	მ2	186,000	6	1116,00
19	რეზერვუარის მისასვლელი გზისა და რეზერვუარის ტერიტორიის მოხრეშვა 20სმ სისქის ქვიშა-ღორღის ფენით, დატკეპნით	მ3	180,000	15,000	2700,00
20	რეზერვუარის ქვაბულისათვის გზის დასაფარავლობა ექსკავატორით ადგილზე დაყრით (II კატეგორიის გზის)	მ3	177,580	5	887,90
21	რეზერვუარის ქვაბულისათვის გზის დასაფარავლობა ექსკავატორით ადგილზე დაყრით (IV კატეგორიის გზის)	მ3	355,160	5	1775,80
22	რეზერვუარის ქვაბულისათვის გზის დასაფარავლობა ექსკავატორით ადგილზე დაყრით (V კატეგორიის გზის)	მ3	355,160	5	1775,80
23	რეზერვუარის მოზონინვა ექსკავატორით	მ3	2097,000	5	10485,00
24	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-225 მმ ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN-10	მ	300,000	58	17400,00
25	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-160 მმ ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN-16	მ	2080,000	44	91520,00
26	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-160 მმ ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	855,000	34	29070,00
27	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-110 მმ ჰიდრაულიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	965,000	19	18335,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,000	5	6
28	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-90 მმ ჰიდრაგლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	3750,000	14	52500,00
29	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-75 მმ ჰიდრაგლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	975,000	10	9750,00
30	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-63 მმ ჰიდრაგლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	240,000	7	1680,00
31	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-50 მმ ჰიდრაგლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	260,000	5	1300,00
32	პოლიეთილენის მილის მონტაჟი დ-25მმ ჰიდრაგლიკური შემოწმებით PN-16	მ	2800,000	3	8400,00
33	დ-200-მმ-მდე მილის გამორეცხვა ქლორიანი წყლით	მ	300,000	0,1	30,00
34	დ-160-მმ-მდე მილის გამორეცხვა ქლორიანი წყლით	მ	2935,000	0,1	293,50
35	დ-110-მმ-მდე მილის გამორეცხვა ქლორიანი წყლით	მ	965,000	0,1	96,50
36	დ-90-მმ-მდე მილის გამორეცხვა ქლორიანი წყლით	მ	3750,000	0,1	375,00
37	დ-75-მმ-მდე მილის გამორეცხვა ქლორიანი წყლით	მ	4275,000	0,1	427,50
38	სასიგნალო ლენტის მოწყობა	მ	12225,000	0,1	1222,50
39	უკუსარკველის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN200	ც	1,000	450,00	450,00
40	თუჯის სოლისებრი ურდულის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN200	ც	1,000	450,00	450,00
41	თუჯის სოლისებრი ურდულის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN150	ც	2,000	300,00	600,00
42	თუჯის სოლისებრი ურდულის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN100	ც	2,000	250,00	500,00
43	თუჯის სოლისებრი ურდულის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN80	ც	16,000	150,00	2400,00
44	თუჯის სოლისებრი ურდულის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN65	ც	3,000	120,00	360,00
45	ვენტილის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN25	ც	1,000	30,00	30,00
46	ვენტილის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN20	ც	3,000	20,00	60,00
47	ვენტილის შეძენა და მონტაჟი PN16, DN15	ც	1,000	15,00	15,00
48	ორმაგის მოქმედების ვანტუზის მოწყობა დ=25; დ=20; დ=15;	ც	5,000	10,00	50,00
	რესურსები				
	ვანტუზი დ=25	კომპლ	1,000	50	50,00
	ვანტუზი დ=20	კომპლ	3,000	30	90,00
	ვანტუზი დ=15	კომპლ	1,000	20	20,00
49	პოლიეთილენის ჯვარედის მონტაჟი დ=160/110	ც	1,000	80	80,00
50	პოლიეთილენის სამკაპებისა და უღელ-უნაგირას მონტაჟი	ც	298,000	10	2980,00
	რესურსები				
	ელ-ფუზიური სამკაპი 160/90/160	ც	1,000	120,0	120,00
	ელ-ფუზიური სამკაპი 110/110/110	ც	1,000	100,0	100,00
	ელ-ფუზიური სამკაპი 110/90/110	ც	1,000	90,0	90,00
	ელ-ფუზიური სამკაპი 90/90/90	ც	2,000	80,0	160,00
	ელ-ფუზიური სამკაპი 90/75/90	ც	1,000	70,0	70,00
	ელ-ფუზიური სამკაპი 90/63/90	ც	1,000	60,0	60,00
	ელ-ფუზიური სამკაპი 75/50/75	ც	1,000	50,0	50,00
	PE სამკაპი 110/90/110	ც	1,000	120,0	120,00
	PE სამკაპი 90/75/90	ც	1,000	100,0	100,00
	PE სამკაპი 75/50/75	ც	1,000	80,0	80,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადაწყვანით დ=160/63	ც	3,000	120,0	360,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადაწყვანით დ=160/25	ც	8,000	100,0	800,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადაწყვანით დ=110/25	ც	15,000	80,0	1200,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადაწყვანით დ=90/63	ც	3,000	70,0	210,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადაწყვანით დ=90/25	ც	200,000	60,0	12000,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,000	5	6
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადამყვანით დ=75/25	ც	30,000	50,0	1500,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადამყვანით დ=63/25	ც	25,000	30,0	750,00
	ელ-ფუზიური ქურო უნაგირა ბრუნვადი გადამყვანით დ=63/20	ც	3,000	20,0	60,00
51	პოლიეთილენის წამგვარების, გადამყვანების დამხშობების მუხლებისა, და ქუროების მონტაჟი	ც	159,000	10	1590,00
	რესურსები				
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=160/110	ც	1,000	120,00	120,00
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=110/90	ც	3,000	100,00	300,00
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=110/75	ც	1,000	90,00	90,00
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=90/75	ც	1,000	85,00	85,00
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=90/50	ც	1,000	80,00	80,00
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=75/50	ც	1,000	70,00	70,00
	PE ელ ფუზიური გადამყვანი დ=63/32	ც	1,000	60,00	60,00
	PE გადამყვანი დ=63/32	ც	1,000	50,00	50,00
	PE გადამყვანი დ=63/25	ც	2,000	40,00	80,00
	PE/ფოლადზე გადამყვანი დ=32/25	ც	1,000	30,00	30,00
	PE/ფოლადზე გადამყვანი დ=32/20	ც	1,000	20,00	20,00
	PE/ფოლადზე გადამყვანი დ=25/20	ც	2,000	10,00	20,00
	PE/ფოლადზე გადამყვანი დ=20/15	ც	1,000	8,00	8,00
	PE ელ. ფუზიური მუხლი 90° დ=160	ც	6,000	50,00	300,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 60° დ=160	ც	8,000	50,00	400,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 45° დ=160	ც	3,000	50,00	150,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 30° დ=160	ც	3,000	50,00	150,00
	PE ელ. ფუზიური მუხლი 90° დ=110	ც	4,000	40,00	160,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 60° დ=110	ც	3,000	40,00	120,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 45° დ=110	ც	3,000	40,00	120,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 30° დ=110	ც	5,000	40,00	200,00
	PE ელ. ფუზიური მუხლი 90° დ=90	ც	11,000	30,00	330,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 60° დ=90	ც	2,000	30,00	60,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 45° დ=90	ც	3,000	30,00	90,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 30° დ=90	ც	10,000	30,00	300,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 45° დ=75	ც	1,000	20,00	20,00
	PE ელ. ფუზიური წამგვარი 30° დ=75	ც	1,000	20,00	20,00
	PE ელ. ფუზიური მუხლი 90° დ=50	ც	4,000	15,00	60,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=160	ც	6,000	120,00	720,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=110	ც	7,000	100,00	700,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=90	ც	37,000	90,00	3330,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=75	ც	6,000	70,00	420,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=63	ც	4,000	60,00	240,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=50	ც	4,000	50,00	200,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=32	ც	2,000	40,00	80,00
	PE ელ.ფუზიური ქურო დ=20	ც	3,000	30,00	90,00
	PE ელ.ფუზიური დამხშობი დ=75	ც	2,000	30,00	60,00
	PE ელ.ფუზიური დამხშობი დ=63	ც	1,000	25,00	25,00
	PE ელ.ფუზიური დამხშობი დ=50	ც	3,000	20,00	60,00
52	პოლიეთილენის მილტუნა ადაპტორის შეძენა და მონტაჟი დ-225	ც	1,000	200,000	200,00
53	პოლიეთილენის მილტუნა ადაპტორის შეძენა და მონტაჟი დ-160	ც	3,000	150,000	450,00
54	პოლიეთილენის მილტუნა ადაპტორის შეძენა და მონტაჟი დ-110	ც	4,000	120,000	480,00
55	პოლიეთილენის მილტუნა ადაპტორის შეძენა და მონტაჟი დ-90	ც	32,000	90,000	2880,00
56	პოლიეთილენის მილტუნა ადაპტორის შეძენა და მონტაჟი დ-75	ც	6,000	80,000	480,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,000	5	6
57	წყალსადენის ანაკრები რკ/ბ ჰის მოწყობა D=1000მმ H=1500 (თუჯის ხუფით, ძირის და გადახურვის ფილით) 19 კომპლ	კომპლ	19,000	650	12350,00
58	წყალსადენის ანაკრები რკ/ბ ჰის მოწყობა D=1000მმ H=1500 (თუჯის ხუფით, ძირის და გადახურვის ფილით) 2 კომპლ	კომპლ	2,000	650	1300,00
59	ფოლადის მიღტურის შეძენა და მონტაჟი დ=200	ც	2,000	80,000	160,00
60	ფოლადის სამკაპის შეძენა და მოწყობა დ=200/150/200	ტ	0,025	3000	75,00
61	შიდრანტის მოწყობა დ=80 თუჯის ხუფით, ავტომატური სადრენაჟო სისტემით, სადგამიანი მუხლით	კომპლ	17,000	150,00	2550,00
62	ფოლადის გარცმის მილის შეძენა და მონტაჟი დ=325/4	მ	2,000	150	300,00
63	ფოლადის გარცმის მილის შეძენა და მონტაჟი დ=219/3.5	მ	5,000	100	500,00
64	ფოლადის ქარხნული იზოლირებული დ=377/4 მილის გატარება საგალი გზის ქვეშ დაჭირხვნი (2 ადგილი) საერთო სიგრძით 13 მ	მ	13,000	300,000	3900,00
65	ფოლადის ქარხნული იზოლირებული დ=325/4 მილის გატარება საგალი გზის ქვეშ დაჭირხვნი	მ	8,000	300,000	2400,00
66	ფოლადის ქარხნული იზოლირებული დ=219/3.5 მილის გატარება საგალი გზის ქვეშ დაჭირხვნი (4 ადგილი) (საერთო სიგრძით 28 მ)	მ	28,000	300,000	8400,00
67	ფოლადის გარსაცმ მილში პოლიეთილენის დ=160 მილის გატარება	მ	13,000	50,000	650,00
68	ფოლადის გარსაცმ მილში პოლიეთილენის დ=110 მილის გატარება	მ	8,000	35,000	280,00
69	ფოლადის გარსაცმ მილში პოლიეთილენის დ=90 მილის გატარება	მ	28,000	20,000	560,00
70	2 ცალი ბეტონის საყრდენის მოწყობა ფოლადის გარცმის მილისთვის (არხის გადაკვეთისას)	მ3	2,160	250,000	540,00
71	წყალმზომი კვანძის მოწყობა დ=25 ნახაზის მიხედვით	კვანძი	278,000	80,000	22240,00
72	არსებული პოლიეთილენის მილის ჩაჭრა და გადაერთება შესაბამისი ფასონური ნაწილით დ=25	ჩაჭრა	278,000	5	1390,00
73	სადემონტაჟო ქუროს DN200 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	1,000	450	450,00
	ჯამი				646945,77
	ზედნადები ხარჯები		5%		32347,29
	ჯამი				679293,06
	გეგმიური დაგროვება		5%		33964,65
	ჯამი				713257,71

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა

უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“

დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე

**ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაციის პროექტი**

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა №2

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ. ფასი	ჯამი
1	2	3	4,00000	5	6
წნევის განმტვირთველი ჭა					
კონსტრუქციული ნაწილი					
1	ბეტონის მოსამზადებელი ფილა ბ-25	მ3	2,40000	180,000	432,00
2	რ/ბ მონოლითური კამერის მოწყობა	მ3	33,30000	180,00	5994,00
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				
	არმატურა ა-I კლასის Ø6	კგ	19,50000	2	39,00
	არმატურა ა-III კლასის Ø12	კგ	2814,20000	2	5628,40
3	თუჯის მრგვალი თუჯის ლუქების მოწყობა კამერებზე დ-600 საფალი ნაწილის ქვეშ.	კომპლ	2,00000	250	500,00
4	ლითონის კიბის მონტაჟი 1 ც უჟანგავი ან გაღვინიზირებული	ტ	0,18255	3000	547,65
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				
	ფოლადის მილკედრატი 60X60X3	კგ	87,46000	3	262,38
	ფოლადის მილკედრატი 40X40X3	კგ	36,19000	3	108,57
	ფოლადის ფურცელი 250X250X10	კგ	58,90000	3	176,70
	ანკერ-ჭანჭიკი Ø16	ც	48,00000	5	240,00
ტექნოლოგიური ნაწილი					
1	თუჯის ურდულის DN80 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	3,00000	200	600,00
2	უჟანგავი ფოლადის ფილტრის მონტაჟი დ-80	ც	1,00000	100,00	100,00
3	ტივტივა ურდულის DN100 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	1,00000	250	250,00
4	სადემონტაჟო ქუროს DN100 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	3,00000	50	150,00
5	პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის შეძენა და მონტაჟი დ-110	ც	3,00000	50,00	150,00
6	ფოლადის ფასონური ნაწილების შეძენა და მონტაჟი	ტ	0,00690	3 000,00	20,70
	რესურსები				
	სამკაპი D=100 1ც	ტ	0,00330	3000,00	9,90
	მუხლი D=100 1ც	ტ	0,00360	3000,00	10,80
სანიტარული დაცვის ღირებ.					
1	გრუნტის მოჭრა ხელით IV კატ გრუნტში ქვაბულში	მ3	4,00000	12	48,00
2	ღობის მოწყობა, ლითონის ბოქინტების დაბეტონებით, უჟანგავი მავთულბადით	მ	30,00000	5,000	150,00
	რესურსები				
	საფორდის ბილი, ფოლადის ბილი DN40 მმ. L=2.2 მ.	ც	13,00000	20,00	260,00
	გამბჯენი, ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ.	ც	9,00000	20,00	180,00
	მოთუთიებული მავთულბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული დ-3 მმ.	მ2	45,00000	10,00	450,00
	მოთუთიებული მავთული 3 მმ.	მ	90,00000	1	90,00
	მოთუთიებული, ორმაგი ეკლიანი მავთული	მ	60,00000	1	60,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,00000	5	6
	ბეტონი ბ-20	მ³	4,00000	180	720,00
3	კუტიკარის დამზადება	ც	1,00000	150	150,00
	რესურსები				
	მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული დ-3 მმ.	მ2	1,20000	10,00	12,00
	მილკვადრატი 100x100x4 მმ	მ	5,00000	20,00	100,00
	მილკვადრატი 40x40x3 მმ	მ	5,50000	10,00	55,00
	ზოლოვანი ფოლადი 20x5 მმ	მ	5,50000	5	27,50
	ანჯამა	ც	2,00000	10,00	20,00
	ჩამკეტი	კომპლ	1,00000	10,00	10,00
	ბეტონი ბ-20	მ³	0,70000	180	126,00
	გამზეენი,ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ.	ც	2,00000	20,00	40,00
4	დამზადებული კუტიკარის მოწყობა	ც	1,00000	150	150,00
5	ფოლადის მილებისა და დეტალების ანტიკოროზიული ლაქით 2 ფენად	მ2	7,00000	6	42,00
	ჯამი				17910,60
	ზედნადები ხარჯები		5%		895,53
	ჯამი				18806,13
	ბეგმიური დაგროვება		5%		940,31
	ჯამი				19746,44

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა

უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“

დირექტორი
ზურაბ მალაქელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ე ა №3

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,0000	5	6
რეზერვუარი					
	<i>კონსტრუქციული ნაწილი</i>				
1	ღორღის ბაღის მომზადება რეზერვუარის ქვეშ	მ3	35,0000	15	525,00
2	ბეტონის მოსამზადებელი ფილა ბ-7.5	მ3	17,0000	120,000	2040,00
3	რეზერვუარის საძირკვლის ფილის მოწყობა	მ3	77,4000	180,00	13932,00
	<i>რ ე ს უ რ ს ე ბ ი</i>				
	არმატურა A-500C Ø8	კგ	146,6000	2	293,20
	არმატურა A-500C Ø14	კგ	9402,2000	2	18804,40
	არმატურა A-500C Ø18	კგ	96,0000	2	192,00
4	რეზერვუარის კედლების ფილის მოწყობა	მ3	116,0000	180,00	20880,00
	<i>რ ე ს უ რ ს ე ბ ი</i>				
	არმატურა A-500C Ø8	კგ	125,2000	2	250,40
	არმატურა A-500C Ø12	კგ	4933,7000	2	9867,40
	არმატურა A-500C Ø14	კგ	4993,1000	2	9986,20
5	რეზერვუარის გადახურვის ფილის მოწყობა	მ3	48,3000	180,00	8694,00
	<i>რ ე ს უ რ ს ე ბ ი</i>				
	არმატურა A-500C Ø8	კგ	59,2000	2	118,40
	არმატურა A-500C Ø10	კგ	134,9000	2	269,80
	არმატურა A-500C Ø14	კგ	6171,8000	2	12343,60
	არმატურა A-500C Ø18	კგ	40,0000	2	80,00
	არმატურა A-500C Ø25	კგ	246,6000	2	493,20
6	სვეტების მოწყობა რეზერვუარში	მ3	3,2000	180,000	576,00
	<i>რ ე ს უ რ ს ე ბ ი</i>				
	არმატურა A-500C Ø8	კგ	87,6000	2	175,20
	არმატურა A-500C Ø18	კგ	348,8000	2	697,60
7	ლითონის კიბის მონტაჟი 1 ც უჟანგავი ან გალვანიზირებული	ტ	0,3036	3000	910,86
	<i>რ ე ს უ რ ს ე ბ ი</i>				
	ფოლადის მილკვადრადი 60X60X3	კგ	113,6200	3	340,86
	ფოლადის მილკვადრადი 40X40X3	კგ	71,0000	3	213,00
	ფოლადის ფურცელი 250X250X10	კგ	59,0000	3	177,00
	ანკერ-ჭანჭიკი Ø14	ც	48,0000	5	240,00
8	სავენტილაციო ფოლადის მილის D=150 შეძენა და მოწყობა	მ	5,0000	30	150,00
9	ფურცლოვანი ფოლადის მოწყობა სავენტილაციო მილისთვის	ტ	0,0204	3000	61,20
	<i>რ ე ს უ რ ს ე ბ ი</i>				
	ფოლადის ფურცელი 250X250X10	ტ	0,0204	3000	61,20
10	რეზერვუარის კედლების იზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2 ფენა	მ2	685,0000	6	4110,00
11	რეზერვუარის საძირკველსა და კედლებს შორის წყლის შემაკავებელი ლენტის მოწყობა Water stop	მ	60,0000	3	180,00
	<i>ტექნოლოგიური ნაწილი</i>				
1	ფოლადის მილის D=200 შეძენა და მოწყობა	მ	18,0000	50	900,00
2	ფოლადის მილის D=150 შეძენა და მოწყობა	მ	18,0000	30	540,00
3	პოლიეთილენის მილის PE100 OD40 SDR11 შეძენა და მოწყობა პიდრაგლიკური შემოწმებით	მ	35,0000	4	140,00
4	მილების პიდრაგლიკური გამოცდა	მ	36,0000	0,1	3,60
5	თუჯის ურდულის DN200 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	2,0000	400	800,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ჯამი	
				ერთ.ჯამი	ჯამი
1	2	3	4,0000	5	6
6	თუჯის ურდულის DN150 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	2,0000	300	600,00
7	ტივტივა ურდულის DN150 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	1,0000	250	250,00
8	თუჯის ურდულის DN100 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	1,0000	200	200,00
9	თუჯის ურდულის DN32 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	2,0000	120	240,00
10	ფოლადის ფასონური ნაწილების შეძენა და მონტაჟი	ტ	0,1861	3 000,000	558,30
	რესურსები				
	გადამყვანი D=200/100 1ც	ტ	0,0029	3000,00	8,70
	გადამყვანი D=150/100 4ც	ტ	0,0096	3000,00	28,80
	გადამყვანი D=100/65 2ც	ტ	0,0020	3000,00	6,00
	სამკაპი D=200/150 1ც	ტ	0,0138	3000,00	41,40
	სამკაპი D=200 2ც	ტ	0,0276	3000,00	82,80
	მუხლი D=200 5ც	ტ	0,0750	3000,00	225,00
	მუხლი D=150 5ც	ტ	0,0550	3000,00	165,00
	მუხლი D=32 1ც	ტ	0,0002	3000,00	0,60
11	ფოლადის მილტუჩის D=200 შეძენა და მონტაჟი	ც	15,0000	50	750,00
12	ფოლადის მილტუჩის D=150 შეძენა და მონტაჟი	ც	14,0000	60	840,00
13	ფოლადის მილტუჩის D=100 შეძენა და მონტაჟი	ც	7,0000	40	280,00
14	ფოლადის მილტუჩის D=65 შეძენა და მონტაჟი	ც	2,0000	30	60,00
15	ფოლადის მილტუჩის D=32 შეძენა და მონტაჟი	ც	1,0000	20	20,00
16	პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის D=225 შეძენა და მონტაჟი	ც	1,0000	100	100,00
17	პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის D=160 შეძენა და მონტაჟი	ც	2,0000	90	180,00
18	პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის D=110 შეძენა და მონტაჟი	ც	1,0000	95	95,00
19	პოლიეთილენის მილტუჩა ადაპტორის D=40 შეძენა და მონტაჟი	ც	2,0000	30	60,00
20	პოლიეთილენის ელ.ფუზიური უდელ-უნაგირას მონტაჟი D=110/63	ც	2,0000	50	100,00
21	პოლიეთილენის ფიტინგების შეძენა და მონტაჟი	ც	6,0000	20	120,00
	რესურსები				
	გადამყვანი D=63/32	ც	2,0000	10,00	20,00
	ელ.ფუზიური ქურო D=32	ც	2,0000	15,00	30,00
	გადამყვანი PE/ფოლ. D=32/1"	ც	2,0000	20,00	40,00
22	გენტილის შეძენა და მოწყობა D=25	კომპ	2,0000	20,00	40,00
23	ორმხრივი მოქმედების განტუხის შეძენა და მონტაჟი D=25	კომპლ	2,0000	50,00	100,00
24	ელექტრო მაგნიტური წყალმზომის შეძენა და მოწყობა D=100	კომპ	1,0000	300,000	300,00
25	წყალმზომის შეძენა და მოწყობა D=100	კომპ	1,0000	300,000	300,00
26	წყალმზომის შეძენა და მოწყობა D=65	კომპ	1,0000	250,000	250,00
27	ლითონის საყრდენის მოწყობა 10ც.	ტ	0,0500	3 000,000	150,00
28	სადემონტაჟო ქუროს DN200 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	2,0000	450	900,00
29	სადემონტაჟო ქუროს DN150 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	2,0000	300	600,00
30	სადემონტაჟო ქუროს DN100 PN16 შეძენა და მონტაჟი	კომპ	1,0000	200	200,00
	<u>სანიტარული დაცვის დობე</u>				
1	გრუნტის მოჭრა ხელით IV კატ გრუნტში ქვაბულში	მ3	12,0000	6	72,00
2	დობის მოწყობა, ლითონის ბოქინტების დაბეტონებით, უჟანგავი მათულობადით	მ	200,0000	5,000	1000,00
	რესურსები				

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,0000	5	6
	საყრდენი ბოძი, ფოლადის მილი DN50 მმ. L=2.5 მ.	ც	70,0000	20,00	1400,00
	გამზჯენი, ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ.	ც	13,0000	20,00	260,00
	მოთუთიებული მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული დ-3 მმ.	მ2	300,0000	10,00	3000,00
	მოთუთიებული მავთული 3 მმ.	მ	600,0000	1	600,00
	მოთუთიებული, ორმაგი ეკლიანი მავთული	მ	400,0000	1	400,00
	ბეტონი ბ-20	მ³	12,0000	250	3000,00
3	კუტიკარის დამზადება	ც	1,0000	150	150,00
	რესურსები				
	მავთუბადე, უჯრედის ზომით 10X10 სმ; მავთული დ-3 მმ.	მ2	7,0000	10,00	70,00
	მილკვადრატი 100x100x4 მმ	მ	9,0000	20,00	180,00
	მილკვადრატი 40x40x3 მმ	მ	24,0000	10,00	240,00
	ზოლოვანი ფოლადი 20x5 მმ	მ	24,0000	5	120,00
	ჭიმვრის ჩამკეტი ღერო Φ20 მმ.	კომპლ	2,0000	5,00	10,00
	ანჯამა	ც	6,0000	10,00	60,00
	ჩამკეტი	კომპლ	2,0000	10,00	20,00
	ბეტონი ბ-20	მ³	0,7000	180	126,00
	გამზჯენი, ფოლადის მილი DN40 მმ. L=2.2 მ.	ც	2,0000	20,00	40,00
4	დამზადებული კუტიკარის მოწყობა	ც	1,0000	150	150,00
5	ფოლადის მიღებისა და დეტალების ანტიკოროზიული ლაქით 2 ფენად	მ2	20,0000	6	120,00
	ჯამი				128005,72
	ზედნადები ხარჯები		5%		6400,29
	ჯამი				134406,01
	ბეგმიური დაგროვება		5%		6720,30
	ჯამი				141126,31

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა



უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“

დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე



ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა №4

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	სამშენებლო სამუშაოები				
	საქლორატორო				
	კონსტრუქციები				
1	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მონაშადება საქლორატოროს ქვეშ	მ3	3,2000	10,00	32,00
2	რ/ზ მონოლითური საძირკვლის ბეტონის მოწყობა	მ3	2,0000	180,00	360,00
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				
	არმატურა ა-III კლასის 12მ	ტ	0,1878	2000,00	375,60
	ფურცლოვანი ლითონი	ტ	0,0057	2000,00	11,40
3	ლითონის კარკასის მოწყობა შენობისათვის მიღკგადრებით	ტ	0,4850	3000,00	1455,00
4	სენდვიჩპანელით კედლების შეფუთვა	მ2	36,0000	80,00	2880,00
5	სენდვიჩპანელით სახურავის მოწყობა	მ2	9,0000	80,00	720,00
6	მეტალო პლასმასის ფანჯრების მოწყობა	მ2	0,8000	180,00	144,00
7	მეტალო პლასმასის კარის მოწყობა	მ2	2,1000	180,00	378,00
	ტექნოლოგია (მოწყობილობები)				
1	საქლორატორო დანადგარი	კომპლ	1,0000	4000,00	4000,00
	ჯამი				10356,00
	ზედნადები ხარჯები		5%		517,80
	ჯამი				10873,80
	გეგმიური დაგროვება		5%		543,69
	ჯამი				11417,49

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა



უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“

დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე



ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა №5

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,00	5	6
	ელექტრო სამუშაოები				
1	გამანაწილებელი კარადა 12 მოდულზე ავტ. ამომრთველებისთვის	კომპლ	2,00	300	600,00
2	გამანაწილებელი კარადა 6 მოდულზე ავტ. ამომრთველებისთვის	კომპლ	2,00	150	300,00
3	სამფაზა ავტომატების მონტაჟი 380ვ 32ა	ც	2,00	150	300,00
4	სამფაზა ავტომატების მონტაჟი 380ვ 25ა	ც	2,00	150	300,00
5	სამფაზა ავტომატების მონტაჟი 380ვ 16ა	ც	1,00	150	150,00
6	სამფაზა მაგნიტური გამშვების მოწყობა 16ა 380ვ	ც	1,00	200	200,00
7	ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 32ა	ც	2,00	50	100,00
8	ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 25ა	ც	3,00	50	150,00
9	ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 25ა დიფ. დაცვით	ც	3,00	50	150,00
10	ერთფაზა ავტომატების მონტაჟი 220ვ 16ა	ც	6,00	50	300,00
11	სპ. პარღვიანი კაბელი კვეთ. (5X10)მმ 0,4კვ	მ	50,00	20	1000,00
12	სპ. პარღვიანი კაბელი კვეთ. (5X4)მმ 0,4კვ	მ	15,00	10	150,00
13	სპ. პარღვიანი გამტარი კვეთ. (5X1,5)მმ 0,4კვ	მ	15,00	8	120,00
14	სპ. პარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთ. (3X2,5)მმ 220ვ მონტაჟი	მ	200,00	5	1000,00
15	სპ. პარღვიანი გამტარი იზოლერებული კვეთ. (3X1,5)მმ 220ვ მონტაჟი	მ	70,00	3	210,00
16	ორ კლავიშიანი ამომრთველის მონტაჟი 10ა. 220ვ. პერმეტული	ც	2,00	10	20,00
17	ორ კლავიშიანი ამომრთველის მონტაჟი 10ა. 220ვ.	ც	2,00	10	20,00
18	შტეფსელური როზეტი 230ვ, 10ა მონტაჟი დახურული დაყენების, დამიწებით	ც	5,00	10	50,00
19	შტეფსელური როზეტი პერმეტული შესრულების 230ვ, 10ა მონტაჟი დახურული დაყენების, დამიწებით	ც	5,00	10	50,00
20	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი მოპმჭერების რიგით2,5მმ2	ც	5,00	10	50,00
21	გამანაწილებელი კოლოფების მონტაჟი მოპმჭერების რიგით2,5მმ2 ღია დაყენების	ც	10,00	10	100,00
22	LED სანათი დიოდებით დახურული ტიპის, (1X30) ვტ. 220ვ. IP56 დაცვით	ც	4,00	30	120,00
23	LED სანათი დიოდებით გარე დაყენებით, ბადით დაცული (1X20) ვტ. 220ვ. IP56 დაცვით	ც	7,00	30	210,00
24	LED სანათი დიოდებით გარე დაყენებით, პერმიეტრის განათებისთვის (1X75) ვტ. 220ვ. IP56 დაცვით	ც	7,00	30	210,00
25	ფოტოელემენტი 2კვტ. სიმძლავრით, 220ვ	ც	1,00	50	50,00
26	ლითონის მილის საყდენი სანათისთვის l=3400 d=100	ც	7,00	20	140,00
27	ლითონის მილის საყდენი სანათისთვის l=300 d=80	ც	7,00	15	105,00
28	პოლიეთილენის გოფირებული მილის მოწყობა დ-25მმ	მ	180,00	3	540,00
29	დამიწების მოწყობა შიშველი სადენი 10მმ2	მ	20,00	3	60,00
30	გერტიკალური დამიწების მოწყობა გლინულით დ-16 ლ=15	ც	10,00	3	30,00
31	დამიწების მოწყობა ფოლადის ზოლოვანსაგან 40X4	მ	10,00	5	50,00
32	დამიწების მოწყობა ფოლადის ზოლოვანსაგან 25X4	მ	20,00	5	100,00
33	სასიგნალო ლენტის მოწყობა	მ	230,00	0,3	69,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,00	5	6
34	ორმოს შეესება ბეტონის ხნსანართი მ150	მ3	0,51	140	71,40
35	მიწის გაბურღვა განათების დგარებისთვის ბურღით დ-300მმ ჰ-0.7მ	მ3	0,53	12,00	6,36
36	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის კოფშით 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	72,45	6,00	434,70
37	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	8,05	6,00	48,30
38	ქვიშის ბაღის მოწყობა	მ3	23,00	12,00	276,00
39	ტრანშეის შეესება ადგილობრივი გრუნტით მექანიზმით	მ3	57,50	2,00	115,00
40	ზედმეტი გრუნტის ადგილზე მოსწორება ბულდოზერით	მ3	23,00	2,00	46,00
	ჯამი				8001,76
	ზედნაღები ხარჯები		5%		400,09
	ჯამი				8401,85
	გეგმიური დაგროვება		5%		420,09
	ჯამი				8821,94

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა



უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“

დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე



ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ გ ა №6

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,00	5	6
სამშენებლო სამუშაოები					
სადარაჯო ჯიხური					
1	ტერიტორიის მომზადება 50მ2	მ²	10,00	6	60
1	IV ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ა/თვითმცვლელზე დაყრით	მ3	8,00	6	48
3	ზედმეტი გრუნტის გატანა 3კმ-ზე	ტ	16,00	2	32
4	მუშაობა ნაყარზე	მ3	8,00	6,00	48
5	თხრილის ძირის მოსწორება ხელით	მ³	10,00	6	60
6	ქვიშა-ხრეშის ბალიშის მოწყობა სისქ. 100მმ	მ³	0,80	10	8
7	B25/30 კლასის ბეტონით ლენტური საძირკველის მოწყობა	მ3	12,50	180	2250
	არმატურა A500C	კგ	150,00	2,000	300
	არმატურა A240C	კგ	6,00	2,000	12
8	მიწის უკუ მიყრა	მ³	3,00	2	6
9	ჰორიზონტალური ცემენტის პიდროზოლაციის მოწყობა 850 სისქ. 20მმ	მ2	6,00	15	90
10	კედლის წყობა 375 მარკის ბეტონის ბლოკით სისქ. 200მმ	მ3	14,00	120	1680
11	C25/30 კლასის ბეტონით სეისმური სარტყელის მოწყობა სისქ. 200მმ	მ3	1,80	180	324
	არმატურა A500C	კგ	120,00	2,000	240
12	მეტალპლასტიკის კარის მოწყობა 1ც	მ2	2,00	180	360
13	მეტალპლასტიკის ფანჯრების მოწყობა	მ2	2,40	180	432
	შესასვლელი ბაჰნის მოწყობა:				
14	ხრეშის მომზადება	მ³	0,20	10	2
15	ბეტონის ბაჰნის მოწყობა სისქ. 150მმ ბეტონით C25/30	მ3	0,35	180	63
16	იატაკის არმირება არმატურით AI	ტ	0,20	2000	400
	არმატურა A500C	ტ	0,20	2000	400
17	იატაკზე მეტლახის ფილების დაგება	მ2	1,20	30	36
18	ოთხქანობიანი სახურავის მოწყობა ხის ნივნივებით და ლარტყებით	მ3	1,35	800	1080
19	მეტალკრამიტის სახურავის მოწყობა	მ2	20,00	180	3600
20	ხის კოჭების მოწყობა 6ც 80X150	მ2	11,00	20	220
	ხის კოჭები	მ3	0,25	800	200
21	ხის ფიცრების მოწყობა სისქ. 40მმ	მ2	11,00	20	220
22	ლინოლეუმის იატაკის მოწყობა	მ2	11,00	20	220
23	პლასტიკატის შევიდული ჭერის მოწყობა კარკასით	მ2	11,00	20	220
24	ჭერის, შიდა და გარე კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით DIN 18550 gv.24. §7.4	მ2	32,00	15	480

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,00	5	6
25	ფასადის შეღებვა დეკორატიული ხსნარით	მ²	46,00	6	276
26	კედლების შეღებვა წყალემულსით	მ²	32,00	6,00	192,00
27	ფასადის შეღებვა სილიკატური საღებავით	მ²	46,00	6,00	276,00
28	ღორღის მომზადება ბეტონის სარინგლის ქვეშ სისქ. 150მმ	მ³	3,00	6,00	18,00
29	შენობის ირგვლივ მ200 ბეტონის სარინგლის მოწყობა სისქ. 150მმ 900მმ ბეტონით C25/30	მ³	2,00	180,00	360,00
30	ტერიტორიის მომზადება	მ³	10,00	6,00	60,00
31	ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცველზე	ტ	18,00	6,00	108,00
32	ნაგვის გატანა 3კმ-ზე	ტ	18,00	2,00	36,00
33	მუშაობა ნაყარში	მ³	10,00	6,00	60,00
	ჯამი				14477,00
	ზედნაღები ხარჯები	5%			723,85
	ჯამი				15200,85
	გეგმიური დაგროვება	5%			760,04
	ჯამი				15960,89

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“



დირექტორი
ეკატერინე გალდავა

უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“



დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე



ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

ხ ა რ ჯ თ ა ლ რ ი ც ხ ე ა №7

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4,000	5	6
საპირფარეშო					
1	IV ჯგუფის გრუნტის დამუშავება ხელით ქვაბულში	მ³	8,000	6	48
2	მიწის უკუ მიყრა	მ³	11,000	2	22
3	ხრეშის ბალიშის მომზადება სისქ. 100მმ	მ³	0,800	10	8
4	C8/10 კლასის ბეტონის მომზადების მოწყობა	მ3	0,700	180	126
5	B25/30 კლასის ბეტონით ორმოს მოწყობა	მ3	5,300	180	954
6	Xypex-ის ხსნარის წასმა შიდა ზედაპირზე	მ2	21,000	10	210
7	მონოლითურ რკინაბეტონის იატაკის ფილის მოწყობა სისქ. 0,15მ ბეტონით C25/30 0,0 ნიშნულზე	მ3	0,800	180	144
	არმატურა A-500C	კბ	59,000	2,000	118
	არმატურა A-240C	კბ	1,000	2,000	2
8	კედლის წყობა 875 მარკის ბეტონის ბლოკით სისქ. 200მმ	მ3	2,700	120	324
9	მონოლითური რკინაბეტონის კედლის მოწყობა ბეტონით C25/30	მ3	8,200	180	1476
	არმატურა A-500C	კბ	256,000	2,000	512
	არმატურა A-240C	კბ	13,500	2,000	27
10	მონოლითური რკინაბეტონის ზღუდარის მოწყობა ბეტონით C20/25	მ3	0,100	180	18
	არმატურა A-500C	კბ	19,900	2,000	39,8
	არმატურა A-240C	კბ	2,000	2,000	4
10	მონოლითური რკინაბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა ბეტონით C25/30	მ3	0,700	180	126
	არმატურა A-500C	კბ	46,000	2,000	92
	არმატურა A-240C	კბ	1,000	2,000	2
10	Xypex-ის ხსნარის წასმა ფილის თავზე	მ2	4,500	10	45
11	მეტალოპლასტიკის კარის მოწყობა 1ც	მ2	1,540	180	277,2
12	მეტალოპლასტიკის ფრამუგის მოწყობა	მ2	0,170	180	30,6
13	ლიობის გაძლიერება - ლითონით	ტ	0,070	3000	210
14	სავენტილაციო მილის მოწყობა დ127მმ სიგ. 3მ	ტ	0,028	3000	82,53
15	შიდა და გარე კედლების შელესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	27,000	15	405,00
16	შიდა და გარე კედლების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ2	27,000	6	162,00
17	იატაკზე მეტლახის ფილების დაგება	მ2	1,300	30	39,00
18	თურქული ჯამის შეძენა და მონტაჟი	ც	1,000	50	50,00
19	თუჯის ხუფის მოწყობა	ც	1,000	180	180,00
20	სახურავზე ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქ. 30მმ	მ2	4,000	15	60,00

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ჯამი	
				ერთ.ჯამი	ჯამი
1	2	3	4,000	5	6
21	პარაპეტის გადახურვა მოთუთიებული თუნუქით სიგ. 118	მ2	5,000	25	125,00
30	ტერიტორიის მომზადება	მ³	10,000	6	60,00
31	ნაგვის დატვირთვა ა/თვითმცვლელზე	ტ	18,000	6	108,00
32	ნაგვის გატანა 3კმ-ზე	ტ	18,000	2	36,00
33	მუშაობა ნაყარში	მ3	10,000	6,00	60,00
34	ნიჟარის (ხელსაბანის) მოწყობა	კომპლ	1,000	250	250,00
	ჯამი				6433,13
	ზედნადები ხარჯები		5%		321,66
	ჯამი				6754,79
	გეგმიური დაგროვება		5%		337,74
	ჯამი				7092,53

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი
ეკატერინე გალდავა



უცხოური საწარმოს ფილიალი
„ინდივიდ-პარტნიორი“

დირექტორი
ზურაბ მაღლაკელიძე



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არ არსებობის შესახებ

ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში, ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის
დასახლებებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვა
მიმწოდებელი: უცხოური საწარმოს ფილიალი „ინდივიდ-პარტნიორი“

2019 წლის 12 თებერვალი N T- 02/201 ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

12 თებერვალი 2019 წელი

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი, ვადასტურებ, რომ შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში, ბაიანთხევისა და
გვერდისუბნის დასახლებებისათვის წყალმომარაგების სისტემის მოწყობის სამშენებლო
სამუშაოების შესყიდვის განხორციელებაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო
შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონს მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და არ იწვევს ინტერესთა
კონფლიქტს.

კომპანიის დირექტორი

ეკატერინე გალდავა



გაცემის თარიღი: 08 თებერვალი, 2019 წელი
გარანტი : სს „სადაზღვევო კომპანია ალფა“, ს/კ 204568896;

პრინციპალი : უცხოური საწარმოს ფილიალი „ინდივიდ-პარტნიორი“, ს/კ 405183607;

ბენეფიციარი : შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია, ს/კ 412670097;

საგარანტიო თანხა : 55,757.00 (ორმოცდათხუთმეტი ათას შვიდასორმოცდაჩვიდმეტი) ლარი.

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ უცხოური საწარმოს ფილიალი „ინდივიდ-პარტნიორი“-მ (პრინციპალი) ბენეფიციარის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია მასზე ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციარის 2019 წლის 30 იანვრის N4 ოქმის თანახმად (ელექტრონული ტენდერი NAT180020782) ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით გაცნობთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე, პრინციპალის სახელით, არაუმეტეს თანხაზე – 55,757.00 (ორმოცდათხუთმეტი ათას შვიდასორმოცდაჩვიდმეტი) ლარი და ვკისრულობთ ვალდებულებას, ზემოაღნიშნული თანხის გადახდაზე წინამდებარე საბანკო გარანტიაში მითითებულ ტენდერში პრინციპალის გამარჯვების საფუძველზე, ბენეფიციართან დადებული სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის შემთხვევაში, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე.

საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა (ძალაშია): 2019 წლის 08 თებერვლიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

გარანტი ბენეფიციარის წინაშე ვალდებულებას კისრულობს მხოლოდ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის განმავლობაში. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლის შემდგომ, წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე ბენეფიციარის მხრიდან აღარ მიიღება.

წერილობითი მოთხოვნა წარდგენილ უნდა იქნას ბენეფიციარის უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და ბეჭდით (ასეთის არსებობისას) დადასტურებული ფორმით, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხა.

წერილობითი მოთხოვნა უნდა ჩაბარდეს გარანტს შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ.ყაზბეგის გამზ. N16 კანცელარიის სამსახურში, სამუშაო საათებში, 09:00–დან 18:00–მდე. მოთხოვნის ჩაბარების თარიღად ჩაითვლება მოთხოვნის თანდართული დოკუმენტებით უშუალოდ გარანტისათვის ჩაბარების თარიღი. დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

წინამდებარე საბანკო გარანტია უქმდება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

აღნიშნული გარანტიის გაცემის საფუძველზე, 2018 წლის 26 დეკემბერს გაფორმებული საბანკო გარანტიების გაცემის შესახებ N GBG 02343 გენერალური ხელშეკრულება.

დაფინო კუბლაშვილი
ფინანსური დირექტორი


ხაშურის მუნიციპალიტეტის დაბა სურამში, ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის დასახლებებისათვის წყალმომარაგების
 სისტემის მოწყობის სამუშაოების წარმოების გეგმა-გრაფიკი

№	სამუშაოს დასახელება	გეგმა-გრაფიკი (7 თვე)						
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე
B-1	ქსელი							
B-2	წნევის განმტკიცებელი ჭა							
B-3	რეზერვუარი							
B-4	საქლორატორო							
B-5	ელექტრო სამუშაოები							
B-6	სადარაჯო ჯიხური							
B-7	საპირფარეშო							

შპს „ინდივიდ-პარტნიორი“-ს



დირექტორი: ზურაბ მაღლაკელიძე

ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის
პროექტი

Water Supply System Rehabilitation Project of town Surami , Khashuri Municipality



საპროექტო დეპარტამენტი
Design Department

სტადია: მუშა პროექტი
გრაფიკული ნაწილი

Graphical Part

Stage: Shop design

თბილისი
Tbilisi 2018

ნახაზების სია
List of Drawings

№	ნახაზების დასახელება	ფურცელი №
ქსელი		
1	ნახაზების უწყისი; საერთო მითითებები	ნ-1
2	გენგემა	ნ-2
3	სიტუაციური გენგემა	ნ-3
4	გეგმა 1 - გეგმა 5	ნ-4 ნ-8
5	პროფილი 1 - პროფილი 3	ნ-9 ნ-11
6	ჭების სპეციფიკაცია 1-12	ნ-12 ნ-14
7	ტრანშეის ჭრილი	ნ-15
8	მრიცხველის კვანძი	ნ-16
9	წნევის განმტვირთველი ტექნოლოგია	ნ-17
10	ჰიდრანტი	ნ-18
11	ვანტუზისა და დამცლელი ჭები	ნ-19
12	სანიტარული დაცვის ღობე	ნ-20
13	საპროექტო მილის გარცმის მიღში გატარების დეტალი	ნ-21

№	ნახაზების დასახელება	ფურცელი №
W=500 მ³ რეზერვუარის ტექნოლოგია		
1	ნახაზების ჩამონათვალი	რტ-1
2	რეზერვუარის ტექნოლოგია გეგმა; მასალათა სპეციფიკაცია	რტ-2
3	რეზერვუარის ტექნოლოგია ჭრილი; მასალათა სპეციფიკაცია	რტ-3
4	მილის სამაგრებისა და ჩობალების მოწყობის დეტალი	რტ-4

რეზერვუარის ვერტიკალური გეგმარება		
1	ქვაბულის გეგმა	ვგ-1
2	ქვაბულის ჭრილი 1-1; 2-2	ვგ-2
3	ნაყარის გეგმა	ვგ-3
4	ნაყარის ჭრილი 1-1; 2-2	ვგ-4

№	ნახაზების დასახელება	ფურცელი №
საქლორატორო		
1	საძირკვლის ფილის გეგმა; მასალათა სპეციფიკაცია;	ს-1
2	ლითონის კარკასი; ჭრილი 1-1; 2-2;	ს-2
3	ჭრილი 3-3; 4-4; მასალათა სპეციფიკაცია	ს-3
4	საქლორატოროს გეგმა ჭრილები	ს-4
5	საქლორატოროს სქემატური ნახაზი	ს-5

№	ნახაზების დასახელება	ფურცელი №
სადარაჯო ჯიხური; საპირფარეშო		
1	სადარაჯო ჯიხური, პროექტის შემადგენლობა, ზღუდარების განლაგების გეგმა, საერთო შენიშვნები	სჯ-1
2	სადარაჯო ჯიხური, გეგმა; ჭრილი I-I; ფასადები	სჯ-2
3	სადარაჯო ჯიხური, საძირკვლის გეგმა, გადახურვის ფილა, არმირება	სჯ-3
4	საპირფარეშო დროებითი სარგებლობისთვის, გეგმა; ჭრილი; ფასადები	სჯ-4
5	საპირფარეშო ფილის არმირება, არმატურის სპეციფიკაცია;	სჯ-5

ელექტრო ტექნიკური ნაწილი		
1	საერთო მონაცემები	ელ-1
2	ელ. მიერთებების ფარების (ეგფ და ეგფი) საანგარიშო სქემა და სპეციფიკაცია	ელ-2
3	საქლორატოროში ელ. დანადგარების ელ.მომარაგების ჟანათების და დამიწების კონტურის გეგმები	ელ-3
4	სადარაჯო ჯიხურის და საპირფარეშოს ჟანათების და შტეფსელური როზეტების ელ. ქსელის გეგმა	ელ-4
	სანიტარულ ზონაში განთავსებული ელ. მომხმარებლების ელმომარაგების გეგმა და ღობის პერიმეტრის განათება	ელ-5


საერთო მითითებები
Overall instructions

1. სამუშაოების დაწყებამდე ძალაში შესაბამის უწყებებში დაზუსტდეს ტრასის გასწვრივ ჩვენთვის უცნობი საინჟინრო კომუნიკაციების არსებობა და მათი ჩაღრმავება.
2. ობიექტის საპროექტო ჩართვები არსებულ ძხელებთან დაზუსტდეს და შეთანხმდეს შ.პ.ს. "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია"-ს ძალაში მდებარე მასშტაბის მასშტაბის საზღვრებში.
3. გარე ძხელების სამონტაჟო სამუშაოების წარმოება განხორციელდეს მიწების მფლობელები უბრუნე ტექნიკური მითითებების თანახმად.
4. სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიწები გამოიცადოს დაზუსტებული ნორმების თანახმად.
5. სამშენებლო სამუშაოების დროს დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები და ნორმები.

№	ნახაზების დასახელება	ფურცელი №
W=500 მ³ რეზერვუარის კონსტრუქციული		
1	სარჩევი: განმარტებითი ბარათი; მასალათა ხარჯის ჯამური უწყისი;	რკ-1
2	საძირკვლის ფილის საყალიბო ნახაზი	რკ-2
3	საძირკვლის ფილის ქვედა შრის არმირება	რკ-3
4	საძირკვლის ფილის ზედა შრის არმირება	რკ-4
5	საძირკვლიდან ნაშევრების განლაგების გეგმა	რკ-5
6	კვეთი 1-1; 2-2; 3-3; მასალის სპეციფიკაცია საძირკვლის ფილაზე	რკ-6
7	კედლების და სვეტების განლაგების გეგმა	რკ-7
8	კედელი 1-ის და კედელი 2-ის არმირება	რკ-8
9	კედელი 3-ის და კედელი 4-ის არმირება	რკ-9
10	კედელი 5-ის და კედელი 6-ის არმირება და მასალის სპეციფიკაცია კედლებზე	რკ-10
11	სვეტი 1; და მასალის სპეციფიკაცია სვეტებზე	რკ-11
12	გადახურვის ფილის საყალიბო ნახაზი +5.30 ნიშნულზე	რკ-12
13	გადახურვის ფილის ქვედა შრის არმირების ნახაზი +5.30 ნიშნულზე	რკ-13
14	გადახურვის ფილის ზედა შრის არმირების ნახაზი +5.30 ნიშნულზე	რკ-14
15	კვეთი 1-1; 2-2; 3-3; მასალის სპეციფიკაცია გადახურვის ფილაზე; სავენტილაციო მილი;	რკ-15
16	ლითონის კიბე -1	რკ-16

წნევის განმტვირთველის კონსტრუქციული ნახაზი		
1	წნევის რეგულატორის გეგმა ჭრილები 1-1; 2-2;	წგ-1
2	კედლებისა და გადახურვის არმირება; მასალების სპეციფიკაცია	წგ-2
3	საძირკვლის არმირება	წგ-3
4	ძირის ფილის არმირება	წგ-4
5	კედლების არმირება გეგმა	წგ-5
6	კედლების არმირება ჭრილები	წგ-6
7	გადახურვის არმირება	წგ-7
8	გადახურვის არმირება ჭრილები	წგ-8
9	მასალათა ჩამონათვალი	წგ-9
10	კიბის დეტალი	წგ-10
11	არხზე შეკიდების დეტალი	კ-1

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia	
თანაშენებელი	მფლობელი	ხელმოწერა	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა ზურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი
დ.პ. უფროსი	ბ. ჩიტინი		Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality
ს.პ. უფროსი	ფ. მამუკაშვილი		
შეასრულა	ფ. საბინაშვილი		List of Drawings
შეასრულა	ბ. კაკუშაძე		
შეამოწმა	ს. მგაია		
		მასშტაბი	თარიღი DATE
			2018 წ.
		სტაბი	ფურცელი მთლიანად
		მ.პ.	1 21



პირობითი აღნიშვნები

საპროექტო დამწევი მილი
(განშტოებიდან რეზერვუარამდე)

საპროექტო გამანაწილებელი ქსელი
(რეზერვუარიდან მოსახლეობამდე)

საპროექტო დამცლელი, ზედმეტი წყლის გადამღერელი მილი.

საპროექტო ურდული

№ 1



საპროექტო პიდრანტი

OD 25

მოსახლეობის საპროექტო განშტოება (წითელ ზაზამდე)

საპროექტო PE დამზღობი

შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	გეგმვა Master Plan	მასშტაბი	თარიღი DATE
ლ.პ. უშვოსი	ბ. ნიჭიძე				2018 წ.
ს.პ. უშვოსი	მ. მამუკაშვილი			სტადია	შემდგომი შედგენილი
შეასრულა	მ. საბინაშვილი				
შეამოწმა	ბ. კაკაშვილი				
შეამოწმა	ბ. მჭავრი			მ.პ.	2 21



ნიაღვარგამყვანი
თხრილი

			შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia		
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშუალო მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
ლ.პ. უფროსი	ბ. ნიტიძე				
ს.პ. უფროსი	ფ. მიქიაშვილი				
შეასრულა	შ. საბინაშვილი				
შეასრულა	ბ. კაპაშვილი				
შეამოწმა	ხ. ივანია				
რეზერვუარის ტერიტორიის გენგემა			მასშტაბი	თარიღი DATE	
			სტადია	ფორმატი	ფორმატი
			მ.პ.	3	21



პირობითი აღნიშვნები

საპროექტო დაშენი მილი (განმტოებიდან რეზერვუარამდე)

საპროექტო გამანაწილებელი ქსელი (რეზერვუარიდან მოსახლეობამდე)

საპროექტო დამცველი, ზედმეტი წყლის გადამღერელი მილი.

საპროექტო ურდული

№1 საპროექტო პილანტი

OD 25 მოსახლეობის საპროექტო განმტოება (წითელ ხაზამდე)

საპროექტო PE დამხშობი


არს. D=219
ვოლადის მილზე
დაერთების ადგილი

წნევიანი მილდენი
PE100 SDR11 PN16 OD160

შენიშვნა:

- აღრიცხვის კვანძი მოეწყოს მოსახლის საკუთრების (წითელი ხაზის) საზღვართან.

			შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia		
თანამდებობა	გვარი	გვარსახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
ლ.პ. უფროსი	ბ. ნიტიძე				
ს.პ. უფროსი	შ. შიშიაშვილი				
მ.პ. უფროსი	შ. საბინაშვილი				
შეასრულა	ბ. კაპაშვილი				
შეამოწმა	ს. ივანია				
გვერდი 1 Plan 1			მასშტაბი	თარიღი DATE	
			სტადია	შეამოწმა	2018 წ.
			მ.პ.	4	21



წნევიანი მილდენი
PE100 SDR11 PN16 OD160

საპ. დამცველი ჭა
Designed Discharge Chamber

საპ. ვანტუზის ჭა
Designed Air Valve Chamber

საპ. წყ. კვანძი
Designed Node №12

DN90 DN160 მილის არხზე
ბატარეა ბარჯმის მიღში
L=1 m

X 380955
Y 4651771

X 381007
Y 4651720

X 381018
Y 4651650

წნევიანი მილდენი
PE100 SDR11 PN16 OD160

	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
	თანამდებობა	გვარი	სახელი			
	ლ.პ. უფროსი	ბ. ნიჭიძე				
	ს.პ. უფროსი	ვ. მამუკაშვილი				
	მასშტაბი	შ. საბინაშვილი				თარიღი DATE
	შეასრულა	ბ. კაპუშაძე				2018 წ.
	შეამოწმა	ს. ივანია				შტაბი
						ფურცელი
გვერდი 2 Plan 2						მ.პ.
						5
						21

პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო დამწევი მილი (განმტოვებიდან რეზერვუარამდე)
- საპროექტო გამანაწილებელი ქსელი (რეზერვუარიდან მოსახლეობამდე)
- საპროექტო დამცველი, ზედმეტი წყლის გადამღერელი მილი.
- საპროექტო ურდული
- საპროექტო პილრანტი
- მოსახლეობის საპროექტო განმტოვება (წითელ ხაზამდე)
- საპროექტო PE დამსშობი

შენიშვნა:

- აღრიცხვის კვანძი მოეწეოს მოსახლის საკუთრების (წითელი ხაზის) საზღვართან.

შენიშვნა:

- აღრიცხვის კვანძი მოეწეოს მოსახლის საკუთრების (წითელი ხაზის) საზღვართან.

	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia		
	თანამდებობა	გვარი	სახელი
	დ.პ. უფროსი	ბ. ჩიტაძე	
	ს.პ. უფროსი	ვ. მიქიაშვილი	
საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality			გვერდი 3 Plan 3
			მასშტაბი თარიღი DATE
			2018 წ.
			სტადია შეამოწმა შეამოწმა
			მ.პ. 6 21

პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო დამწევი მილი (განმტოვებიდან რეზერვუარამდე)
- საპროექტო გამანაწილებელი ქსელი (რეზერვუარიდან მოსახლეობამდე)
- საპროექტო დამცველი, ზედმეტი წყლის გადამღერელი მილი.
- საპროექტო ურდული
- № 1 საპროექტო პიდრანტი
- OD 25 მოსახლეობის საპროექტო განმტოვება (წითელ ხაზამდე)
- საპროექტო PE დამწეობი

DN50 მილის არხზე
გატარება გარეგანი მილში
Crossing Channel with DN50
pipe with casing pipe L=0.5 m

DN90 მილის არხზე
გატარება გარეგანი მილში
Crossing Channel with DN90
pipe with casing pipe L=0.6 m

საპ. წყ. კვანძი
Designed Node №11

საპ. წყ. კვანძი
Designed Node №9

საპ. წყ. კვანძი
Designed Node №10

საპ. დამცველი ჭა
Designed Discharge Chamber

საპროექტო
რეზერვუარი

საპ. წყ. კვანძი
განმტოვების
7x7 სანტარული
ზონი

არსებულ სანაღერე
არხში ჩაშვების
კვანძი

სამანქანო გზის კვეთა
დასურული
წესით PE მილით OD90
OD90 L=9 მ, OD110 L=15 მ,
OD160 L=15 მ, ფოლადის
გარეგანი მილში

წვევიანი მილდენი
PE100 SDR11 PN16 OD160


საპ. კანტუარის ჭა

შენიშვნა:

- აღრიცხვის კვანძი მოეწყოს მოსახლის საკუთრების (წითელი ხაზის) საზღვართან.

პირობითი აღნიშვნები


- საპროექტო დამწევი მილი (განშტოებიდან რეზერვუარამდე)
- საპროექტო გამანაწილებელი ქსელი (რეზერვუარიდან მოსახლობამდე)
- საპროექტო დამცველი, ზედმეტი წყლის გადაძვრელი მილი.
- საპროექტო ურდული
- საპროექტო პილანტი
- მოსახლეობის საპროექტო განშტოება (წითელ ხაზამდე)
- საპროექტო PE დამხშობი



				შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	გვარი	გვარი	შაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality			
დ.პ. უფროსი	ბ. ნიკიძე						
ს.პ. უფროსი	ფ. შიშინაშვილი			გეგმა 4 Plan 4			
მ.პ. უფროსი	შ. საბინაშვილი						
მ.პ. უფროსი	ბ. კახიძე			2018 წ.			
მ.პ. უფროსი	ს. ივანიშვილი						
მ.პ. უფროსი	ს. ივანიშვილი			მ.პ.	7	21	


- აღრიცხვის კვანძი მოეწეოს მოსახლის საკუთრების (წითელი ხაზის) საზღვართან.






	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia				
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
ლ.პ. შერეილი	ბ. ნიჭიძე		პროფილი 1 Profile 1		
ს.პ. შერეილი	ფ. მინაშვილი				
მ.პ. შერეილი	მ. საბინაშვილი				
შეასრულა	ბ. კაქუშაძე				
შეამოწმა	ბ. ივანიშვილი				
			მასშტაბი	თარიღი DATE	
			2018 წ.		
			სტადია	შუამდგომლობა	
			მ.პ.	9	21


საპროექტო კვანძი
Designed Node №1



საპროექტო კვანძი
Designed Node №2




საპროექტო კვანძი
Designed Node №3




		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia		
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, ღაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality	
დ.შ. უშრობი	ბ. ნიბიძე			
სამ. უშრობი	ვ. მიქიაშვილი		ჭების სპეციფიკაცია №1-2-3; Chamber Specification	
მეასრულა	შ. საბინაშვილი			
შეასრულა	ბ. კაკაშვილი		მ.პ.	2018 წ.
შეამოწმა	ს. ივანიძე			
			ს.პ.	12
			მ.პ.	21

საპროექტო კვანძი
Designed Node №4 №7 №12




შენიშვნა: საპრ. კვანძი №4, №7-ში აღნიშნული ურდული დაიკეტოს მუდმივად. (იხილეთ განმარტებითი ბარათი)

საპროექტო კვანძი
Designed Node №5, №8




შენიშვნა: საპრ. კვანძი №5-ში აღნიშნული ურდული დაიკეტოს მუდმივად. (იხილეთ განმარტებითი ბარათი)

საპროექტო კვანძი
Designed Node №6




		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia	
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality ქუბის სპეციფიკაცია №4-5-6-7-8-12; Chamber Specification
ლ.პ. უშროსი	ბ. ჩიტიძე		
ს.პ. უშროსი	ვ. მიქიაშვილი		
მ.ს.ს. უშროსი	შ. სამინაშვილი		
შ.ს.ს. უშროსი	ბ. პაპუშაძე		
შ.ს.ს. უშროსი	ს. 06%0ა		
		მ.ს.ს. უშროსი	თარიღი DATE
			2018 წ.
		სტაფი	შეამოწმა
		მ.პ.	13 21


საპროექტო კვანძი
Designed Node №10




არსებულ 2000 მ3 რეზერვუარის
მომმარაგებელ წნევიან მილზე
დაერთება



საპროექტო კვანძი
Designed Node №11




საპროექტო კვანძი
Designed Node №9




		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality ქების სპეციფიკაცია №9-10-11 Chamber Specification
დბ. უშროსი	ბ. ჩიბიძე		
სამ. უშროსი	ვ. მამიაშვილი		
შეასრულა	შ. საბინაშვილი		
შეასრულა	ბ. კაკაშვილი		
შეამოწმა	ს. ინჯია		
		მსმზამი	მთარიშ DATE
		2018 წ.	
		სტადია	ფურცელი
		მ.პ.	14 21


ტიპური ტრანშეის ზრილი	②	ბალასტი / Ballast
არასფალტირებულ გზაზე		
<u>Typical trenching and pipe installation</u>		
<u>for non asphalted road</u>	①	ქვიშა / Sand




ტიპური ტრანშეის ჭრილი	④	ასფალტი / Asphalt
ასფალტის საფარიანი გზა	③	ფორდი / Crushed Stone
<u>Typical trenching and pipe installation</u>	②	ბაღასტი / Ballast
<u>Asphalt road</u>	①	ქვიშა / Sand





ტიპური ტრანშეის ჰრილი
არაასფალტირებულ გზაზე
Typical trenching and pipe installation
for non asphalted road



ტიპური ტრანშეის ჰრილი
არასფალტირებულ გზაზე
Typical trenching and pipe installation
for non asphalted road



	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia					
თანაფასურება	გაარი	ხელმოწერა	საშრის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality			
ფას. უზრუნველ.	ბ. ნიშნად		გრანტის ჭრილი Trench Section	მასშტაბი	თარიღი DATE	
სამ. უზრუნველ.	ვ. მიმდინარეობს				2018 წ.	
გზისგარეშე	ვ. საბინაშენო			საღარი	შენიშვნა	შენიშვნა
შეასრულა	ბ. პარამეტრები			მ.პ.	15	21
შეამოწმა	ს. 06/01					




Key:

- ① PE Water meter box with cover
წყალმზომის პოლიეთილენის ყუთი ხუფით
- ② House connection PE Pipe $OD25 \times 32$ mm.
სახლთან მიერთების PE მილი
- ③ PE Electrofusion Reducer $OD25/20 \times 32/20$ mm.
პოლიეთილენის ელ. ფუზიური გადამყვანი
- ④ Transition adaptor PE/brass, male thread 20 mm.-1/2"
გადამყვანი PE/ლათუნი, გარე კუთხვილით
- ⑤ Transition adaptor PP/steel, female thread 20 mm.-1/2"
გადამყვანი PP/ფოლ. შიდა კუთხვილით
- ⑥ PP ball Valve DN20 mm
PP ბურთულა ვენტილი
- ⑦ nipple DN15 mm
ნიპელი
- ⑧ Y-Strainer DN15 mm.
ფილტრი
- ⑨ Water meter with connectors DN15 mm.
წყალმზომი
- ⑩ Check Valve DN15 mm
უკუსარქველი
- ⑪ Transition adaptor PP/steel, male thread 25 mm.-1/2"
გადამყვანი PP/ფოლ. გარე კუთხვილით
- ⑫ PP Pipe $OD25$ mm.
PP მილი

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
ლ.პ. უფროსი	ბ. ნიტიძე		Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
სამ. უფროსი	ფ. მინაშვილი		პროექტის კვანძი Watermeter Node	მასშტაბი	თარიღი DATE
შეასრულა	ფ. სპინაშვილი			2018 წ.	
შეასრულა	ბ. კაპაშვილი			სტადია	ფურცელი
შეამოწმა	ს. ივანია			მ.პ.	16 21

Section A-A 1:50




LEGEND:

- Inlet Pipe
- Outlet Pipe
- Overflow / Drainage Pipe


Diameters or armatures and fittings არმატურის, ფიტინგების დიამეტრი და ჩამონათვალი კამერის ნორმების მიხედვით			
Position პოზიცია	Armature and Fitting არმატურა და ფიტინგი	Diameter / დიამეტრი	რაოდენობა / Quantity
1	Gate Valve / სოლისებრი ურდული	100	3
2	Strainer / ფილტრი	100	1
3	Float valve / ტიფტივა ჩამკეტი	100	1
4	Dismantle coupler / სამონტაჟო ნასაკეთებელი	100	3
5	PE Flange adaptor / PE მილტუჩა ადაპტორი	110	3
6	Steel Tee / ფოლადის სამკაპი	100	1
7	Steel Elbow / ფოლადის წამკვარი 90°	100	1

Layout 1:50




		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia	
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი
ლ.პ. უფროსი	ბ. ჩიტაძე		Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality
ს.პ. უფროსი	ფ. მამიაშვილი		
მ.პ. უფროსი	მ. საბინაშვილი		წვევის განმტკიცებული კამერა
შეასრულა	ბ. კაპაშვილი		
შეამოწმა	ს. ივანია		მ.პ.
		თარიღი DATE	2018 წ.
		სტაფი	ფურცელი
		მ.პ.	17 21

წყალსადენის მილის არხზე გადასვლის ბრძივი პროფილი „I-I“
Profile for crossing channel with water pipe



კვანძი „ა“
Section „a“



ექსპლიკაცია მილის დიამეტრის მიხედვით						
№	ღასახელეზა	OD225	OD160	OD110	OD90	OD63
1	პოლიეთილენის ელ. ფუზიური წამგვარი 90° El. Fusion PE Bend	225	160	110	90	63
2	ფოლადის გარცმის მილი Steel Casing Pipe	426x5	377x4	325x4	219x3.5	219x3.5
3	ელ.ფუზიური უნაგირა Electric Fusion Saddle	225/63	160/63	110/63	90/63	63/20
4	PE Reducer / PE გადამყვანი	63/40	63/32	63/32	63/25	
5	PE Electrofusion Coupler PE ელ. ფუზიური ქურო	40	32	32	25	
6	Transition adaptor PE/steel გადამყვანი PE/ფოლ.	40/32	32/25	32/25	25/3/4"	20/1/2"
7	Valve / ურდული	32	25	25	20	15
8	Double action Air Valve / ორმაგი მოქმედების ვანტუხი	32	25	25	20	15

შ ე ნ ი შ ე ნ ე ბ ი / Notes

1.

მილსადენის ნაწილი რომელიც აღმოჩნდება მიწის ზედაპირის ზემოთ დაიფაროს თბოიზოლაციით მასალით.
2.

წყალსადენის მილის ტრასის გეგმა იხილეთ ფურცელზე წ-2.
3.

სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
4.

სამუშაოები შესრულებული იქნას რაიონული სამსახურათა ცენტრის სამსახურის წარმომადგენლის ზედამხედველობის ქვეშ.
1.

Part of the pipeline which will be above the ground surface should be covered by thermoinsulating material
2.


For water pipe route layout see Page W-2
3.

Safety rules should be observed during installation works.
4.


Works should be executed in the presence of representative of regional operation office.

შპს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia		საშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	თარიღი DATE
დ.მ. უფროსი	ბ. ჩიტაძე		2018 წ.
ს.მ. უფროსი	ფ. მიაძინაშვილი		
მ.მ.ს.რ.მ.ს.	მ. საბინაშვილი		
შეასრულა	ბ. კანუშაძე		
შეამოწმა	ს. ივანია		
არხის გადაკვეთის კვანძი Channel Crossing Node		მ.პ.	18 21


განტუზის ჭა
Air valve Manhole
D=1.0 m. H=1.5



საპროექტო
დამცლელი ჭა




		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia	
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality
ლ.პ. უფროსი	ბ. ჩიტაძე		
ს.პ. უფროსი	ფ. მამუკაშვილი		
მ.პ. უფროსი	მ. საბინაშვილი		
შეასრულა	ბ. კაპაშვილი		
შეამოწმა	ს. ივანიშვილი		
კანტუზისა და დამცლელი ჭები		მ.პ.	თარიღი DATE 2018 წ. სტადია ურდული ურდული მ.პ. 19 21



№	ნახაზის დასახელება	ფურცელი №
1	ნახაზების ჩამონათვალი	რბ-1
2	რეზერვუარის ტექნოლოგია გეგმა; მასალათა სპეციფიკაცია	რბ-2
3	რეზერვუარის ტექნოლოგია ჭრილი; მასალათა სპეციფიკაცია	რბ-3
4	ჩობაღის მოწყობისა და მიღების ჩამაგრების დეტალი	რბ-4

 შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia											
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality								
დსა. უპირისი	ბ. ნოდია	რეზერვუარის ტექნოლოგია ნახაზების ჩამონათვალი	<table><tr><td>მასშტაბი</td><td>თარიღი DATE</td></tr><tr><td></td><td>2018 წ.</td></tr><tr><td>სტადია</td><td>ფურცელი/ფურცლები</td></tr><tr><td>მ.პ.</td><td>რბ-1 4</td></tr></table>	მასშტაბი	თარიღი DATE		2018 წ.	სტადია	ფურცელი/ფურცლები	მ.პ.	რბ-1 4
მასშტაბი	თარიღი DATE										
	2018 წ.										
სტადია	ფურცელი/ფურცლები										
მ.პ.	რბ-1 4										
საპ. უპირისი	ზ. ზივარდია										
შეასრულა	ბ. ბაქრაძე										
შეამოწმა	ბ. ბეგია										

გეგმვა
მ 1:1000




Material Specification			
მასალების ჩამონათვალი			
№	Description დასახელება	განზ.	რაოდ. ენობა
1	ფოლიის D200 მილი (გამყვანი)	მ	9
2	ფოლიის D200 მილი (სახანძრო და საავტომობილო წყლის გამყვანი)	მ	2
3	ფოლიის D200 მილი (ავირიული გადამხვედელი, გამრეცხი)	მ	7
4	ფოლიის D150 მილი (რეზერვუარში მიმწოდებელი)	მ	18
5	PE-100 OD40 SDR11(საქარაულოში მიმწოდებელი)	მ	15
6	თუვის ურდული DN200 PN16	(3	2
7	თუვის ურდული DN150 PN16	(3	2
8	თუვის ურდული DN100 PN16	(3	1
9	სადემონტაჟო ჭურთ DN200 PN16	(3	1
10	სადემონტაჟო ჭურთ DN150 PN16	(3	1
11	სადემონტაჟო ჭურთ DN100 PN16	(3	1
12	ტოტოტოა ჩამკეტი DN150 PN16	(3	1

13	ფოლადის მღლტენი DN200	ც	15
14	ფოლადის მღლტენი DN100	ც	7
15	ფოლადის მღლტენი DN150	ც	14
16	ფოლადის გაღმეფი DN200/100	ც	1
17	ფოლადის სჰჰკაი D=200/150	ც	1
18	ფოლადის სჰჰკაი D=200/200	ც	2
19	ფოლადის მუხლი D=200	ც	5
20	ფოლადის მუხლი D=150	ც	5
21	ელ მღტენი წჰღღზი D=100	ც	1
22	პოლითილენის მღლტენი ადჰტორი D=110	ც	1
23	პოლითილენის მღლტენი ადჰტორი D=160	ც	2
24	პოლითილენის მღლტენი ადჰტორი D=225	ც	1
25	PE ელ-ფუზიური უნიტარი 110/63	ც	2
26	PE გაღმეფი D=63/32	ც	2
27	PE ელ. ფუზიური ჰჰი D=32	ც	2
28	გაღმეფი PE/ფოლ. D=32/1"	ც	2
29	ეწტელი D=25 ზი	ც	2

29	ვენტილი D=25 მმ	ც	2
30	ორმაგი მიქსერების ვენტუზი D=25 მმ	ც	2
31	ფოლადის გაღებვიანი D=150/100 მმ	ც	4
32	PE მილტუბის ადაპტორი D=40/32 მმ	ც	2
33	ფოლადის ურდული D=32 მმ	ც	1
34	ფოლადის მუხლი D=32 მმ	ც	1
35	ფოლადის მილტუბი D=32 მმ	ც	1
36	ფოლადის გაღებვიანი D=100/65 მმ	ც	2
37	წყალმომი D=65 მმ	ც	1
38	ფოლადის მილტუბი D=65 მმ	ც	2
39	წყალმომი D=100 მმ	ც	1
40	დოზირის საურეფრი	ც	10

 საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia					
თხანგრძლივობა	მგარი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, დბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality			
დბ. უმცროსი	ბ. ნობიძე		რეზერვუარის ტექნოლოგია გვებ; მასალათა საუკეთესოა;	მასშტაბი	თარიღი DATE	
საბ. უმცროსი	ბ. ბიბიასვილი				2018 წ.	
შედასრულა	ბ. კაკაშვილი			სტადია	შეამოწმა	შეამოწმა
შედასრულა	ბ. სამბინასვილი			მ.პ.	რბ-2	4
შედასრულა	ბ. ბეზინა					

გეგმა
მ 1:1000



მომყვანი მილი
PE-100 OD160 SDR11
გამყვანი მილი
PE-100 OD110 SDR13.6
გამყვანი მილი
PE-100 OD160 SDR13.6
PE-100 OD225 SDR17
ზედმეტი წყლის
გადამღვრელი /
გამრეცხი მილი

Material Specification მასალების ჩამონათვალი			
№	Description დასახელება	განზ.	რაოდ ენობა
1	ფოლადის D200 მილი (გამყვანი)	მ	9
2	ფოლადის D200 მილი (სასანძრო და საავარიო წყლის გამყვანი)	მ	2
3	ფოლადის D200 მილი (ავარიული გადამღვრელი გამრეცხი)	მ	7
4	ფოლადის D150 მილი (რეზერვუარში მიმყოფი)	მ	18
5	PE-100 OD40 SDR11(საფარული მიმყოფი)	მ	15
6	თუვის ურდული DN200 PN16	ც	2
7	თუვის ურდული DN150 PN16	ც	2
8	თუვის ურდული DN100 PN16	ც	1
9	სადემონტაჟო ჭერი DN200 PN16	ც	1
10	სადემონტაჟო ჭერი DN150 PN16	ც	1
11	სადემონტაჟო ჭერი DN100 PN16	ც	1
12	ტუბიფიკა ჩამკეტი DN150 PN16	ც	1


13	ფოლადის მილტუი DN200	ც	15
14	ფოლადის მილტუი DN100	ც	7
15	ფოლადის მილტუი DN150	ც	14
16	ფოლადის გადაშენი DN200/100	ც	1
17	ფოლადის საშპი D=200/150	ც	1
18	ფოლადის საშპი D=200/200	ც	2
19	ფოლადის მუხლი D=200	ც	5
20	ფოლადის მუხლი D=150	ც	5
21	ელ. მანქანური წყალშპი D=100	ც	1
22	პოლიეთილენის მილტუი ადატორი D=110	ც	1
23	პოლიეთილენის მილტუი ადატორი D=160	ც	2
24	პოლიეთილენის მილტუი ადატორი D=225	ც	1
25	PE ველ. ფუზიონი უნაირი 110/63	ც	2
26	PE გადაშენი D=63/32	ც	2

27	PE ველ. ფუზიონი ჭერი D=32	ც	2
28	გადამყვანი PE/ფოლ. D=32/1"	ც	2
29	ვერტიკალი D=25 მმ	ც	2
30	ორმაგი მოჭედების ვერტიკალი D=25 მმ	ც	2
31	ფოლადის გადაშენი D=150/100 მმ	ც	4
32	PE მილტუი ადატორი D=40/32 მმ	ც	2
33	ფოლადის ურდული D=32 მმ	ც	1
34	ფოლადის მუხლი D=32 მმ	ც	1
35	ფოლადის მილტუი D=32 მმ	ც	1
36	ფოლადის გადაშენი D=100/65 მმ	ც	2
37	წყალშპი D=65 მმ	ც	1
38	ფოლადის მილტუი D=65 მმ	ც	2
39	წყალშპი D=100 მმ	ც	1
40	ლითონის საფრენი	ც	10

 შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშუალო მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality
დ.ს. უშვინი	ბ. ჩიბიძე		რეზერვუარის ტექნოლოგია კრედიტის მასალის სპეციფიკაცია;
ს.ა. უშვინი	მ. მამუკაშვილი		
შ.პ.ს. უშვინი	ბ. კახუაშვილი		
შ.პ.ს. უშვინი	მ. საბინაშვილი		
შ.პ.ს. უშვინი	ს. მამუკაშვილი		
			მ.პ.ს. 2018 წ.
			მ.პ.ს. 2018 წ.
			მ.პ.ს. 2018 წ.


STEEL PIPE SUPPORT
DETAILS

ფოლადის მილის
სამაგრი დეტალები




RINGSEAL DETAILS

ჩოხალის დეტალები



ჭერიდან ფოლადის მილის
სამაგრის დეტალები

all parts: stainless steel 1.4401/
1.4404/1.4571/1.4362; EN 10088




		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
დ.კ. უფროსი	ბ. ჩიტიძე				
ს.გ. უფროსი	შ. შიშიაშვილი				
შეასრულა	ბ. კაპუშაძე				
შეასრულა	შ. საბინაშვილი				
შეამოწმა	ს. ივანია				
ჩამატების დეტალები			მასშტაბი	თარიღი	DATE
			სტადია	ფურცელი	ფურცლის რაოდენობა
			მ.პ.	რშ-4	4

№	ნახაზის დასახელება	ფურცელი №
1	ნახაზების ჩამონათვალი	38-1
2	ქვაბულის ვერტიკალური გეგმარება და ჰორიზონტალური მიბმა	38-2
3	ქვაბულის ჭრილები 1-1; 2-2; 3-3;	38-3
4	ნაყარის ვერტიკალური გეგმარება და ჰორიზონტალური მიბმა	38-4
5	ქვაბულის ჭრილები 1-1; 2-2; 3-3;	38-5

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
დ.კ. უფროსი	ბ. ნიტიაძე		ნახაზების ჩამონათვალი	მასშტაბი	თარიღი DATE
ს.კ. უფროსი	ფ. მთიანველი				2018 წ.
შეასრულა	ბ. კაკუშვიძე			სტადია	ფურცელი/ფურცლები
				მ.კ.	38-1 5

ჭრილი 2-2
ქვაბულის მოწყობა



პირობითი აღნიშვნები


გრუნტის მოჭრა

გრუნტის არსებული ნიშნული

საპროექტო რეზერვუარის მიწის მოცულობები

№	დასახელება	მოჭრილი გრუნტის მოცულობა, მ³	დაყრილი გრუნტის მოცულობა, მ³	სხვაობა, მ³
1	ქვაბულის მოწყობა	-887.9	0	-887.9
2	ნაყარის მოწყობა	0	2097.4	2097.4
3	რეზერვუარის ძირში ქვიშა-ღორღის მოწყობა	0	40.8	40.8
5	ჯამი	-887.9	2138.2	1250.3

ჭრილი 3-3
ქვაბულის მოწყობა




შენიშვნა:


ქვაბულის გახსნისას, რეზერვუარის ძირის ნიშნულის დასაზუსტებლად სამუშაოებს უნდა ესწრებოდეს, კომპანიის ჰიდროგეოლოგი და საპროექტო დეპარტამენტის სპეციალისტი.

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
დ.კ. უფროსი	ბ. ნიჭიძე				
ს.კ. უფროსი	ფ. მთიანველი				
შეასრულა	ბ. კაკუშაძე				
			ვერტიკალური გეგმარება გეგმა, ჭრილი 1-1;	მასშტაბი	თარიღი DATE
					2018 წ.
				სტადია	ფურცელი/ფურცლების
				მ.პ.	38-3 5

ჭრილი 2-2
ნაყარის მოწყობა




პირობითი აღნიშვნები



საპროექტო რეზერვუარის მიწის მოცულობები				
№	დასახელება	მოგრილი გრუნტის მოცულობა, მ ³	დაყრილი გრუნტის მოცულობა, მ ³	სხვაობა, მ ³
1	ქვაბულის მოწყობა	-887.9	0	-887.9
2	ნაყარის მოწყობა	0	2097.4	2097.4
3	რეზერვუარის ძირში ქვიშა-ღორღის მოწყობა	0	40.8	40.8
5	ჯამი	-887.9	2138.2	1250.3


ჭრილი 3-3
ნაყარის მოწყობა



 საქართველოს სამშენებლო, გარემოსდაცვითი და ბუნების რესურსების მინისტრო	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia		
თანამდებობა	გვარი	გვარსმეორე	საშუაის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality
დ.პ. შერეიშვი	გ. ნიჭიძე		
ს.პ. შერეიშვი	გ. შიშიაშვილი		
შეხვედრა	გ. ქაქუაშვი		
			პროექტის გეგმარება ფურცელი 2-2; 3-3;
			მასშტაბი თარიღი DATE 2018 წ.
			სტადია შეხვედრა შეხვედრა
			გ.პ. 38-5 5


№	ნახაზის დასახელება	ფურცელი №
1	ნახაზების ჩამონათვალი	38-1
2	ქვაბულის ვერტიკალური გეგმარება და ჰორიზონტალური მიბმა	38-2
3	ქვაბულის ჭრილები 1-1; 2-2; 3-3;	38-3
4	ნაყარის ვერტიკალური გეგმარება და ჰორიზონტალური მიბმა	38-4
5	ქვაბულის ჭრილები 1-1; 2-2; 3-3;	38-5

	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia				
თანამდებობა	გვარი	სახელი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დასა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
დ.კ. უფროსი	ბ. ნიტიაძე		ნახაზების ჩამონათვალი	მასშტაბი	თარიღი DATE
ს.კ. უფროსი	ფ. მთიანველი				2018 წ.
შეასრულა	ბ. კაკუშვიძე			სტადია	ფურცელი
				მ.კ.	38-1
					5




საპროექტო რეზერვუარის მიწის მოცულობები				
№	დასახელება	მოჭრილი გრუნტის მოცულობა, მ³	დაყრილი გრუნტის მოცულობა, მ³	სხვაობა, მ³
1	ქვებულის მოწყობა	-887.9	0	-887.9
2	ნაყარის მოწყობა	0	2097.4	2097.4
3	რეზერვუარის ძირში ქვიშა-ღორღის მოწყობა	0	40.8	40.8
5	ჯამი	-887.9	2138.2	1250.3

ჭრილი 1-1
ქვაბულის მოწყობა



 საქართველოს წყალმომარაგების კომპანია	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანაფარგობა	გაერი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, ღაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი	
ლ.პ. შურისი	ბ. ნიძიძე		Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality	
ს.პ. შურისი	ზ. ბიძინაშვილი		ვრტკალური გეგმარება გეგმა, ჭრილი 1-1;	
შ.ბ. ხურთა	ბ. კახაშვილი		მასშტაბი თარიღი DATE	
			2018 წ.	
			სტადია შრიტ(წელი) ქვეტ(წელი)	
			მ.პ. 3ა-2 5	

ჭრილი 2-2
ქვაბულის მოწყობა




პირობითი აღნიშვნები

გრუნტის მოჭრა
გრუნტის არსებული ნიშნული

საპროექტო რეზერვუარის მიწის მოცულობები				
№	დასახელება	მოჭრილი გრუნტის მოცულობა, მ³	დაყრილი გრუნტის მოცულობა, მ³	სხვაობა, მ³
1	ქვაბულის მოწყობა	-887.9	0	-887.9
2	ნაყარის მოწყობა	0	2097.4	2097.4
3	რეზერვუარის ძირში ქვიშა-ღორღის მოწყობა	0	40.8	40.8
5	ჯამი	-887.9	2138.2	1250.3

ჭრილი 3-3
ქვაბულის მოწყობა




შენიშვნა:


ქვაბულის გახსნისას, რეზერვუარის ძირის ნიშნულის დასაზუსტებლად სამუშაოებს უნდა ესწრებოდეს, კომპანიის ჰიდროგეოლოგი და საპროექტო დეპარტამენტის სპეციალისტი.

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
დ.პ. უფროსი	ბ. ნიჭიძე				
ს.პ. უფროსი	ფ. მამიაშვილი				
შეასრულა	ბ. კაკუშაძე				
			ვერტიკალური გეგმარება გეგმა, ჭრილი 1-1;	მასშტაბი	თარიღი DATE
					2018 წ.
				სტადია	ფურცელი
				მ.პ.	38-3 5

ჭრილი 2-2
ნაყარის მოწყობა




პირობითი აღნიშვნები



საპროექტო რეზერვუარის მიწის მოცულობები				
№	დასახელება	მოჭრილი გრუნტის მოცულობა, მ ³	დაყრილი გრუნტის მოცულობა, მ ³	სხვაობა, მ ³
1	ქვაბულის მოწყობა	-887.9	0	-887.9
2	ნაყარის მოწყობა	0	2097.4	2097.4
3	რეზერვუარის ძირში ქვიშა-ღორღის მოწყობა	0	40.8	40.8
5	ჯამი	-887.9	2138.2	1250.3

ჭრილი 3-3
ნაყარის მოწყობა



		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა		გვარი	ხელმოწერა	ზაურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality	
დ.პ. უფროსი	ბ. ნიძიძე				
ს.პ. უფროსი	ბ. მიქაილშვილი				
შეასრულა	ბ. ბაქშაძე				
ვერტიკალური გეგმარება კრილი 2-2; 3-3;				მასშტაბი თარიღი DATE	
				2018 წ.	
				სტადია წარმადილ წარმადებას	
				მ.პ.	38-5 5

საშურის მუნიციპალიტეტის ღაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი

საქლორატოროს კონსტრუქციული ნაწილი


შეასრულა:

ზ. ბებეჭკორი





ქ. თბილისი 2018წ

საძირკვლის ფილის გეგმა მ 1:20





ჩ.ღ.-1






მასალების სპეციფიკაცია გადახურვაზე საძირკვლის ფილაზე						არმატურის ამოკრეფა		
პოზ. N	ესკიზი	Ø და კლასი	სიგრძე, მმ	რ-ბა. ც	საერთო სიგრძე, მ	Ø და კლასი	სიგრძე, მ	მასა, კგ
1	დაიტრას ადგილზე	Ø12AIII	—	—	200	Ø12AIII	204.64	182.1
2		Ø12AIII	290	16	4.64	ფურცოვანი ლითონი	0.09 მ²	5.7
3	ფურცოვანი ლითონი	_150x150x8	0.0225 მ²	4	0.09 მ²	სულ:		187.8
ბეტონი B20 V=2 მ³								
ბალასტი V=2.5 მ³								

 საქართველოს წყალმომარაგების ერთიანი საპროექტო კომპანია NATIONAL WATER SUPPLY COMPANY OF GEORGIA		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი						
თანამშრომლობა		გვარი	ხელმოწერა	ზაზურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი				
ღმ. უფროსი		გვარამაძე						
სამშ. უფროსი		ვ.მ.ი.ა.შვილი						
შეასრულა		ზ.გ.მ.შ.შ.შ.		საქლორატორი	მასშტაბი	თარიღი		
						2018 წ.		
					საძირკვლის ფილის გეგმა; მასალათა სპეციფიკაცია	სტაფია	ფურცელი	ფურცლები
						მ.პ.	ს-1	5



მასალების სპეციფიკაცია ლითონის კარკასზე						არმატურის ამოგრევა		
პოზ. N	ესკიზი	Ø და კლასი	სიგრძე, მმ	რ-ბა. ც	საერთო სიგრძე, მ	Ø და კლასი	სიგრძე, მ	მასა, კგ
1	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	2740	5	13.7	□ 80x80x3	64.21	484.1
2	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	3000	4	12	სულ:		484.1
3	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	2840	3	8.52			
4	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	2740	2	5.48			
5	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	2640	3	7.92			
6	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	1380	4	5.52			
7	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	1330	5	6.65			
8	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	420	1	0.42			
9	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	2000	1	2			
10	კვადრატული მილი	□ 80x80x3	1000	2	2			


		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი			
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
დ.პ. უფროსი	გაბიტიაშვილი				
სამმ. უფროსი	ვ.მ.მ.ი.ა.შვილი				
შეასრულა	ზაგაშვილი		საქლორატორო	მასშტაბი	თარიღი
					2018 წ.
			ჭრილი 3-3; 4-4; მასალათა სპეციფიკაცია	სტადია	ფურცელი
				მ.პ.	ს-3
					5



მასალების სპეციფიკაცია

- საქმდე სენდვიჩ-პანელი (სიბან-1 მ; სიბრძ-3 მ.) - 12 ცალი.
- ბაზისური სენდვიჩ-პანელი (სიბან-1 მ; სიბრძ-3 მ.) - 3 ცალი.
- კუთხეობა L 50x4 - 6 მ.
- მეტალოპლასტმასისი ფანჯარა(1.0x0.8 მ.) - 1 ცალი.
- ბურღთავიანი თვითმჭრელი მონტაჟი 4.8-65 - 170 ცალი.

 საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია შ.პ.ს. „საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი					
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია		
დ.პ. უფროსი	გვარამაძე				
ს.პ. უფროსი	გვარამაძე				
მ.პ. უფროსი	გვარამაძე				
საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია			მასშტაბი	თარიღი	
				2018 წ.	
საქართველოს საერთაშორისო უწყვეტობის კომპანია			სტადია	ფურცელი	ფურცლები
			მ.პ.	ს-4	5



		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი				
თანამშრომელი	გვარი	ხელმოწერა	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი			
დ.პ. უფროსი	გ.ჩიტიძე					
ს.ა.მ. უფროსი	ვ.მ.ი.ა.შვილი					
შეასრულა	ზ.გ.მ.შ.შვილი		საქლორატორო	მასშტაბი	თარიღი	
					2018 წ.	
			საქლორატოროს სტრუქტურული ნახაზი	სტადია	ფურცელი	ფურცლები
				მ.პ.	ს-5	5

მარკა/GR.	სამუშაოს დასახელება/ DESCRIPTION	შენიშვნა/NOTE
კ/K-1	პროექტის შემადგენლობა, ზღუდარების განლაგების გეგმა, საერთო შენიშვნები DESIGN CONTENT, BARRIERS ARRANGEMENT PLAN, GENERAL NOTES	
კ/K-2	გეგმა, ჭრილი 1-1 ფასადები PLAN, SECTION 1-1, FACADES	
კ/K-3	საძირკვლის გეგმა, გადასასურვის ფილა, არმირება PLAND OF FOUNDATION, ROOFING SLAB, REINFORCEMENT	

ზღუდარების სპეციფიკაცია
BARRIERS SPECIFICATION

მარკა GRADE	სკემა SKETCH	აღგ- რაოდე ნობა NO	მარკა GRADE	სერია SERIES	რ-ბა NO
ზღ-1		1	ЗПБ-18-37	1.038-1-1 გამ./ED 1	3
ზღ-2		2	ЗПБ-18-37	1.038-1-1 გამ./ED 1	3

ლითონის ხარჯის უწყისი (კგ)
TABLE OF STEEL RATES (kg)

ელემენტის მარკა ELEMENT GRADE	არმატურა/REINFORCEMENT								საერთო ხარჯი TOTAL RATE (kg)
	არმატურის კლასი/REINFORCEMENT CLASS								
	AI				AIII				
	6	8	12	სულ TOTAL		12	14	სულ TOTAL	
გადასურვა ROOFING	3		11	14		381		32	395
კედლის არმირება WALL REINFORCEMENT		65		65					65


სათავსოს მოწყობის უწყისი
TABLE OF STORAGE ARRANGEMENT

სათავსოს STORAGE #	ჭერი CEILING			კედელი, ტიხარი WALL, PARTITION		
	m²	შელესვა, წაგლესვა PLASTER	შელება PAINT	m²	შელესვა ან წაგლესვა PLASTER	შელესვა ან მოპირკეთება PAINT OR FINISH
1	12	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შელესვა APPLY SAND-CEMENT GROUT	კირის ხსნარით შეთეთრება APPLY WHITEWASH	39.1	ქვიშა-ცემენტის ხსნარით შელესვა APPLY SAND-CEMENT GROUT	შელება ზეთოვანი საღებავით 1.8-მდე ზემოთ შეთეთრება კირის ხსნარით APPLY OIL PAINT UP TO 1.8m AND WHITEWASH ABOVE

სახურავის მქსპლიკაცია
ROOF EXPLICATION

1		1. სახურავის საფარის ზედა ფენა "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" (ТУ 5774-003-00287582-99)-5 მმ; 2. სახურავის საფარის ქვედა ფენა "ТЕХНОЭЛАСТ ЭПП" (ТУ 5774-003-00287582-99)-5 მმ; 3. გრუნტი "ПРАЙМЕР БИТУМНИЙ" (ТУ 5775-011-179251602-2003)-1 მმ; .4 M200 მარკის ქვიშა - ცემენტის ხსნარი - 30; .5 B15 კლასის ბეტონი ქანობის შესაქმნელად 30-90; 6. ქსაიპექსის ხსნარის წასმა; 7. რკინა ბეტონის ფილა 1. Top layer of the roof "ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" (ТУ 5774-003-00287582-99)-5 mm; 2. Below layer of the roof"ТЕХНОЭЛАСТ ЭКП" (ТУ 5774-003-00287582-99)-5 mm; 3. Ground "ПРАЙМЕР БИТУМНИЙ" (ТУ 5775-011-179251602-2003)-1 mm; 4. M200 Mark sand-cement slurry -30 5. Establish slope with B25 class concrete - 30-90 6. Apply Xypex slurry 7. Reinforced concrete slab	5 მმ/mm 5 მმ/mm 1 მმ/mm 30 მმ/mm 30-90
---	--	--	--






ზღუდარების განლაგების გეგმა
BARRIERS ARRANGEMENT PLAN



შენიშვნის საყრდენ ფუძეზე მიღებულია ერთგვაროვანი ბრუნვით.
შენიშვნის გეომეტრიული ზომებია გეგმაში 4x3 მ. სართულის სიმაღლე 3.0მ.
საძირკველი ფენებშია მ-200 მარკის ბეტონის, ძირი არმირებულია.
კედლები შესრულებულია მ-50 მარკის წვრილი ბეტონის ბლოკით მ-25 მარკის ქვიშა ცემენტის
ხსნარზე პლასტიკიკატორის დამატებით, კარ-ფანჯრები მეთალკოვანტმასისაა,
იატაკი – ბეტონის, ლინოლეუმი. გაღასურვა – მონოლითური რკინაბეტონის B15 კლასის
ბეტონის, რბილი სახურავით.
შენიშვნის შიგნა და გარე კედლები ილესება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით.
შენიშვნის ირგვლივ მოწყობა ბეტონის სარინელი სიბანით 0.8 მეტრი.

HOMOGENOUS SOIL IS DEFINED AS A STRUCTURAL FOUNDATION.
GEOMETRICAL SIZES OF THE STRUCTURE ARE 4x3m. FLOOR HEIGHT IS 3.0.
FOUNDATION IS STRIP MADE OF M-200 CONCRETE. BOTTOM IS REINFORCED.
WALLS ARE BUILT WITH M-50 GRADE CONCRETE FINE BLOCKS USING M-25 SAND-CEMENT GROUT WITH
PLASTICIZER ADDITIVE. WINDOWS AND DOORS ARE METAL PLASTIC.
FLOOR IS CONCRETE COVERED WITH LINOLEUM, STRUCTURE IS ROOFED WITH CAST R/C B15 GRADE
CONCRETE SOFT ROOF.
STRUCTURE INTERNAL AND EXTERNAL WALLS ARE TO BE PLASTERED WITH SAND-CEMENT GROUT.
ASPHALT DRAIL OF 0.8m IN WIDTH WILL BE ARRANGED AROUND THE STRUCTURE.

	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia				
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality		
ფ.ი.პ. უფროსი	ბ. ჩიტინი		სადარავო ვიზუალიზაცია, პროექტის შემადგენლობა, ზღუდარების განლაგების გეგმა, საერთო შენიშვნები		
ს.ა.მ. უფროსი	ფ. მიქიაშვილი				
მთ.0630630	ს. 06%0ა		სადარავო ვიზუალიზაცია, პროექტის შემადგენლობა, ზღუდარების განლაგების გეგმა, საერთო შენიშვნები	მასშტაბი	თარიღი DATE
შეასრულა	ბ. კაპუშაძე			2018 წ.	
შეამოწმა	ს. 06%0ა			სტადია	ფურცელი/შრიტები
			მ.კ.	სჟ-1	5



სპეციფიკაცია
SPECIFICATION

მარკა GRADE	სერია SERIES	მარკა GRADE	რ-ბა c Quant.	შენიშვნა NOTE
Д - 1	მეტალოპლასტმასი METAL PLASTIC	ღ-1	1	1000×2200
0 - 1	მეტალოპლასტმასი METAL PLASTIC	0-1	1	850×1200

- კედლები შემსრულებულია მ-50 მარკის წვრილი ბეტონის ბლოკისაგან მ-25 მარკის ქვიშა-ცემენტის ხსნარზე პლასტიკიკატორის დამატებით;
- შენობის შიგა კედლები შეიღებოს კირის ხსნარით;
- წერი შეთეთრდეს კირის ხსნარით;
- კედლის გაღებვის ადგილები არმირდება არმატურის ბალით ბ-1-1 მთელ სიმაღლეზე გიჟით 500 მმ.
- პირობითი ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს
- WALLS ARE CONSTRUCTED WITH M-50 GRADE FINE CONCRETE BLOCKS ON M-25 GRADE SAND-CEMENT MORTAR WITH PLASTICISING ADDITIVE;
- INTERNAL WALLS OF THE STRUCTURE SHOULD BE WHITEWASHED;
- CEILING TO BE WHITEWASHED;
- WALL CROSSINGS ARE TO BE STRENGTHENED AT ENIRE HEIGHT WITH REINFORCEMENT MESH OF 500mm APERTURES
- CONDITIONAL ELEVATION 0.00 CORRESPONDS WITH THE ABSOLUTE ELEVATION

იატაკის ექსპლიკაცია
FLOOR EXPLICATION

ტიპი TYPE	იატაკის კონსტრუქცია FLOOR STRUCTURE	მასალის ფენა LAYERS	ტიპი СНП SNIP	სისქე mm THICK	შენიშვნა NOTE
1		1. ლინილეუმი - LINOLEUM 2. ქვიშა-ცემენტის ხსნარი- SAND-CEMENT GROUT 3. B15 კლასის ბეტონი - B15 CLASS CONCRETE 4. ხრეშის მომზადება - GRAVEL PREPARATION		30 150 300 100	



	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality	
დ.ი. უფროსი	ბ. ჩიტაძე			
ს.ი. უფროსი	ვ. მამიაშვილი		სადარავო ვიზუალიზაცია	
მთ.0630620	ს. 06%0ა			
შეასრულა	ბ. კაკაშვილი		2018 წ.	
შეამოწმა	ს. 06%0ა			
			მ.პ.	სწ-2 5

შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia				
თსაშპს/სოფ	გვარი	ხელმოწერა	საშუალო მუნიციპალიტეტის, დაბა ზურაბის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality	
დ.შ. შურაბი	ბ. ნიტინი		სადარჯო ვისიური გეგმა; გრილი I-I ფასადები;	მასშტაბი 2018 წ.
ს.მ. შურაბი	შ. მიქაიშვილი			სტაბილიზაცია შპს/სოფ/სოფ
მ.მ. მიქაიშვილი	ბ. ივანე			მ.მ.
შპს/სოფ	ბ. პაპაშვილი			ს.მ.
შპს/სოფ	ბ. ივანე			5


၁.၁:၄၀



sc/ 3.1:40







sc/∂. 1:50




$$\pm 0.00 = 732.70$$

	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia					
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი Water Supply System Rehabilitation Project of Town Surami, Khashuri Municipality			
დ/კ. უზერში	ბ. ნინიძე		საპროექტო დროებითი სარეგულირებელი გეგმა ქროლი, ფასადები	მასშტაბი	მასშტაბი DATE	
ს.ა. უზერში	ფ. ბიძიაშვილი				2018 წ.	
მთ. 06306360	ბ. 06306360			სრაშა	მასშტაბი	მასშტაბი
შპს-ურში	ბ. კაპაშვიდი			მ.პ.	ს.პ.	5
შპს-ურში	ბ. 06306360					

ბაღასურვის ფილის არმირების გეგმა
Roofing slab reinforcement Plan
sc/მ. 1:25




კუთხის არმირება
Angle reinforcement
sc/მ. 1:25



არმატურის სპეციფიკაცია
Armature Specification

ელემ. მარკა El mark	პოზ. №	ესკიზი - Sketch	Ø და კლ. and class	სიგრძე Lenght (მმ/mm)	რაოდ. Quant. (pcs /ც)	Ø და კლ. and class	სიგრძე Lenght (მმ/mm)	მასა Weight (კგ/kg)
ფილა 0.0 ნიშნულზე Slab 0.0 level	1	100 1550 100	Ø8AIII	1750	38	Ø6AI	3	0.7
	2	100 3300 100	Ø8AIII	3500	16	Ø8AIII	122	48
	3	Ø160	Ø12AIII	700	2	Ø12AIII	12	11
	4	Ø650	Ø12AIII	2400	2		სულ	60
	5	120	Ø6AI	250	12	B15 კლასის (M 200) ბეტონი V=0.8მ³ B15 class (M 200) concrete V=0.8m³		
	5*	1550	Ø12AIII	1550	4			
	12	350 100	Ø6AI	450	12			
	13	450 50	Ø8AIII	500	12			
გადახურვის ფილა Roofing slab	6	100 2150 100	Ø8AIII	2350	20	Ø6AI	2	0.5
	7	100 1950 100	Ø8AIII	2150	30	Ø8AIII	112	44
	8	120	Ø6AI	250	9	Ø12AIII	2	1.8
	9	Ø180	Ø12AIII	800	2	B15 კლასის (M 200) ბეტონი B15 class (M 200) concrete V=0.66მ³/m³		
ღობის გამაგრება Opening reinforcement	10	200 2400 200	Ø8AIII	2800	8	Ø6AI	12	3
	11	100 150	Ø6AI	600	20	Ø8AIII	22	9
							სულ	12.0
						B15 კლასის (M 200) ბეტონი B15class (M 200) concrete V=0.15მ³/m³		

იატაკის ფილის არმირების გეგმა
Foudation slab reinforcement
მ. 1:50



ხერხის აღილზე არმატურა მოიჭრას, აილუნოს და დადუღეს პოზ. 3,4,9-ზე.
Armature at opening is cut, bordered and welded on Pos.3,4,9.

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ United Water Supply Company of Georgia	
თანამდებობა	გვარი	სახელი	ფაჩი
დ.შ. უმრეხი	ბ. ჩიტიძე		
ს.შ. უმრეხი	ვ. მამუკაშვილი		
მ.შ. მამუკაშვილი	ს. მამუკაშვილი		
შ.შ. მამუკაშვილი	ბ. მამუკაშვილი		
შ.შ. მამუკაშვილი	ს. მამუკაშვილი		
საპროექტო ფილის არმირება. არმატურის სპეციფიკაცია		მასშტაბი	თარიღი DATE
		2018 წ.	
		სტადია	ფურცელი
		მ.კ.	სა-5
			5

ელექტროტექნიკური ნაწილი

ნახაზების ჩამონათვალი

აღნიშვნა	დასახელება	შენიშვნა
ელ-1	საერთო მონაცემები	
ელ-2	ელ. მიერთების ფარგლის (მეზუ, მეფი, მეფი; და მეფი) საანგარიშო სქემები და სპეციფიკაცია	
ელ-3	საძლორატორუმი ელ. დანადგარების ელ.მომარაგების განათების და დამოწვის კონტურის გეგმები	
ელ-4	სადარაჯო ჯიხურის და ცალკე მდგომი საპირფარეშოს განათების და შტეფსელური როზეტების ელ. სქემის გეგმა	
ელ-5	სანიტარულ ზონაში განთავსებული ელ. მომხმარებლების ელ.მომარაგების გეგმა და გარე განათება	

გეგმაზე გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

☒ 0.4კვ მთავარი ელ. გამანაწილებელი ფარი (მეზუ)

🚧 0.4კვ ელ.გამანაწილებელი ფარი (მეფ)

📏 LED სანათი ღირებვით

🏠 LED სანათი ღირებვით გარე დაყენების, გაღით დაცული

🔌 შტეფსელური როზეტი დამოწვის კონტაქტით

🔴 ორკლავიშიანი კერამიკული შესრულების ამომერთველი

$\frac{a(b \times c)}{d}$ a-სანათის რაოდენობა

b-ნათურის რაოდენობა

c-ნათურის სიმძლავრე

d-სანათის დაკიდების სიმაღლე იატაკიდან

_____ განათების სქემა

_____ ძალრვანი 0.4კვ-ს სქემა

_____ გარე ელმომარაგების სქემა

_____ დამოწვის კონტური

განმარტებითი ბარათი

ხაშურის მუნიციპალიტეტში, დაბა სურამში, გვერდისუბანისა და გაიანთხევის უბნების წყალმომარაგებისთვის გათვალისწინებულია საპროექტო, საძლორატორისა და რეზერვუარის მოწყობა. როგლის ელმომარაგების პროექტი სრულდება სამშენებლო-ტექნოლოგიური ნახაზების საფუძველზე. სანიტარული ზონაში ელ. ენერგიის მომხმარებლებია:

- სადარაჯო ჯიხური საძლორატორის ელ. გამანაწილებელი ფარი 5.0კვტ. 380ვ.

- საძლორატორი

- ცალკე მდგომი საპირფარეშო

- საშიბერო კამერაში ელ. მრიცხველი და განათება

- ტერიტორიის განათება 0.83კვტ.220ვ.

სანიტარული ზონის ჯამური დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 8.42 კვტ. 380ვ.

ელ. ენერგიის მოწოდება და აღრიცხვის კვანძის მოწყობა განხორციელდება შესაბამისი ორგანიზაციის მიერ, ტექნიკური პირობის მიღების შემდეგ. სანიტარულ ზონაში განთავსებულ სადარაჯო ჯიხურში განთავსდება, საკეტიანი ღითონის 0.4კვ-ს გამანაწილებელი კარადა ავტომატური ამომერთველებით, საიდანაც განხორციელდება, სადარაჯო ჯიხურის განათების ფარის, საძლორატორის 0.4კვ-ს გამანაწილებელი ფარის საპირფარეშოსა და საშიბერო კამერის ელ. სქემის კვება და გარე განათების კვება.

გარე განათებისთვის გათვალისწინებულია LED სანათი ღირებვით სიმძ. 75ვტ. 220ვ. კავკაზე, რომლებიც განთავსდება ღითონის მილის d=100მმ. l=4მ-ს სიმაღლის დგარებზე. დგარები დისმება ყოველ 8-10 მ-ში.

გარე განათების მართვა (ჩართვა-გამორთვა) იწარმოებს ფოტოელემენტით, რომელიც ავტომატურად დარეგულირდება. ფოტოელემენტი განთავსდება სადარაჯოს კედელზე. განათების სქემა შესრულდება სპ.ძარვნიანი ორმაგი ოსოლაციის გამტარით, რომელიც გატარდება გოფირებულ მილში და ჩაიდება წინასწარ გამყადებულ ტრანშეაში, განათების დგარებთან ამოვა კაბელი და მიუერთდება განათების დგარზე განთავსებულ ღითონის გამანაწილებელ კოლოფს, რომელშიც განთავსებულია მომხმარების რიბი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვა განათების საყრდენზე გადასვლას და სანათთან კვების მიყვანას. სანათის კვებისთვის დგარის ტანში გატარდება კოლიმირების გოფირებულ მილში გატარებული სპ. ძარვნიანი კაბელი კვეთით, (3X1.5)მმ².

საძლორატოროში, დანადგარების ელ. კვება განხორციელდება ელ. გამანაწილებელი ფარიდან, დამოუკიდებელი ავტომატური ამომერთველებით. სადენი გატარდება ორ ფენიან გოფირებულ მილში და მივა ელ. დანადგარამდე (ტუმბო, ღომგომი და ხარჯგომი).


საძლორატოროში განათებისთვის გათვალისწინებულია ვთქვებად დაცული სანათები და კერამიკული შესრულების შტეფსელური როზეტები და ჩამერთველი.



საშიბერო კამერაში, ჩასასვლელში კედელზე დამონტაჟდება 6 მოდულიანი გამანაწილებელი ფარი, საიდანაც კვებას მიიღებს ელ. მრიცხველი, განათების და შტეფსელური როზეტების სქემა. საშიბერო კამერაში დამონტაჟდება ნუსტ შეუღწევადი ელ. მოწყობილობა, კერამიკული შესრულების.

პროექტი ითვალისწინებს სანიტარულ ტერიტორიაზე განთავსებული ელ. კარადების კორპუსების დამოწვას და გარე განათების დგარების დამოწვის მოწყობას, რომელიც შესრულდება ავტომატურად, გალვანიზირებული გლინულათი და ზოლოვანი ფოლადით. დამოწვის კონტურის წინააღობა შემოწმდეს სპეციალური ხელსაწყოთი და თუ აღემატება დასაშვებ 4 ომს დაემატოს ელექტროდები.

პროექტი შესრულებულია საძარტველოში მოქმედი ნორმებისა და “მეწ”-ს(მეწ) მოთხოვნების გათვალისწინებით.

	შ.პ.ს. „საძარტველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი				
	თანადგობა	გვარი	ხელმოწერა	ხაშურის მუნიციპალიტეტში, დაბა სურამის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი	
	დ.პ. უფროსი	გმრტიძე			
	სამმ. უფროსი	ფგიქიაშვილი			
	შეასრულა	მ. ლენლა		ელექტროტექნიკური ნაწილი	მასშტაბი
შეამოწმა	ფგიქიაშვილი				თარიღი
					დამდგირი 2018 წ.
					სტადია
					ფურცელი
				საერთო მონაცემები	ფურცლები
					მ.პ. ელ-1 5







 საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია საერთაშორისო ობსერვატორიებისთვის		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დოკუმენტაცია														
თანამდებობა	გვარი	სახელი	საშუალო მშენებლობით, დაბა სურამის წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი <table><tr><td rowspan="4">ელექტროტექნიკური ნაწილი</td><td>მასშტაბი</td><td>თარიღი</td></tr><tr><td></td><td>დამუშავებული 2018 წ.</td></tr><tr><td>სტადია</td><td>ფურცელი</td><td>ფურცლები</td></tr><tr><td>მ.პ.</td><td>ელ-3</td><td>5</td></tr></table>			ელექტროტექნიკური ნაწილი	მასშტაბი	თარიღი		დამუშავებული 2018 წ.	სტადია	ფურცელი	ფურცლები	მ.პ.	ელ-3	5
ელექტროტექნიკური ნაწილი	მასშტაბი	თარიღი														
		დამუშავებული 2018 წ.														
	სტადია	ფურცელი					ფურცლები									
	მ.პ.	ელ-3				5										
დ.პ. უფროსი	გვარამაძე															
ს.პ. უფროსი	ფიქსირებული															
მ.პ. უფროსი	მ. დონაძე															
მ.პ. უფროსი	ფიქსირებული															

Technical drawing of a well structure showing dimensions and components:

- Top section: **სანათისი** (Wellhead) with a height of **490**.
- Middle section: **სანათის მუჭალის საძრევი** (Wellhead support) with a diameter of **d_{ბარ.}=80 მმ** and a height of **300**.
- Lower section: **ბამანაწ. კოლოფი** (Well casing) with a diameter of **d_{ბარ.}=100მმ** and a height of **2700**.
- Bottom section: **გებონის სსნარი M150** (Gravel) with a diameter of **700**.
- Label **ჰბ-3** is present on the left side.



 შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალგომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი					
თანამდებობა		გვარი	ხელმოწერა	სახურის გუნდინკალიტეტში, დაბა სურამის წყალგომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი	
დავ. უფრესი	ბაჩტიძე				
ნამგ. უფრესი	უკიძეთაძე			ელექტროტექნიკური ნაწილი სანიტარულ ზონაში განთავსებული ელ. მოწყობის ელემენტების ელემენტების გზები და გარე განათება	
მცხერული	მ. ლუგვა				
მცხერული	უკიძეთაძე				
				მასშტაბი	თარიღი
					დეკემბერი 2018 წ.
				სტადია	შუამდგომლობა
				მ.პ.	მ-5
					5

სარჩევი		
ფურცლის დასახელება	ფურცლის მარკა	ფურცელი
1	2	3
სარჩევი; განმარტებითი ბარათი; მასალათა ხარჯის ჯამური უწყისი	კ.-1	1
საძირკვლის ფილის სამალბო ნახაზი	კ.-2	2
საძირკვლის ფილის ძველა შრის არმირება	კ.-3	3
საძირკვლის ფილის ზემა შრის არმირება	კ.-4	4
საძირკვლიან ნაშენების განლაგების გეგმა	კ.-5	5
კვეთი 1-1; 2-2; 3-3 მასალის სამცოვობაცია საძირკველის ფილაზე	კ.-6	6
კედლების და სვეტების განლაგების გეგმა	კ.-7	7
კედლი-1-ის და კედლი-2-ის არმირება	კ.-8	8
კედლი-3-ის და კედლი-4-ის არმირება	კ.-9	9
კედლი-5-ის და კედლი-6-ის არმირება და მასალის სამცოვობაცია კედლებზე	კ.-10	10
სვეტი-1; და მასალის სამცოვობაცია სვეტებზე	კ.-11	11
გალახურვის ფილის სამალბო ნახაზი +5.30 ნოშენზე	კ.-12	12
გალახურვის ფილის ძველა შრის არმირების ნახაზი +5.30 ნოშენზე	კ.-13	13
გალახურვის ფილის ზემა შრის არმირების ნახაზი +5.30 ნოშენზე	კ.-14	14
თათრ 1-1; 2-2; 3-3 მასალის სამცოვობაცია გალახვის ფილაზე. სამცოვობაცია ფილაზე	კ.-15	15
ლითონის კიბე-1	კ.-16	16

განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე წარმოდგენს 500 მ3 მოცულობის სასმელი წყლის რეზერუარის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს სურათში

I. საძირკო ნაწილი
მონოლითური რკინაბეტონის 500 მ3 მოცულობის სასმელი წყლის რეზერუარის პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილი, 9 ბაღის სეისმოურობის მქონე რაიონში მშენებლობისთვის, დამუშავებულია ტექნიკური დავალების საფუძველზე.

II. ტერიტორიის სსმირები და გეოლოგიური მომზადება

500 მ3 მოცულობის სასმელი წყლის რეზერუარის განლაგების ადგილი, საქართველოს სეისმური მიკრო დარაიონების რუკის მიხედვით არის 9 ბაღიანი ინტენსივობის სეისმურ ზონა (MSK-64 შკადის მიხედვით).
თივლის დატვირთვის ნორმატიული მნიშვნელობა 100 კგ/მ2.
ქარის დატვირთვის ნორმატიული მნიშვნელობა 17 კგ/მ2 15 წელიწადში ერთხელ.
სამშენებლო ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს მართკუთხა ფორმის რეზერვუარი. რეზერვუარი ეწყობება კირქვა გრუნტებს (ხეგ 3). საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიხედვით გრუნტის საანგარიშო წინაღობა R0=200 კგ/სმ2.
საპროექტო ნაგებობის ფარგლებში მოხდეს დრენაჟის მოწყობა და ზედაპირული წყლების მოცილება, რათა არ მოხდეს ფუჟე გრუნტების დასველება (იხ. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია" საპროექტო დეპარტამენტის საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა).

III. მოცულობითი-გეგმარებითი და ტექნოლოგიური გალახვის გეგმა

500 მ3 მოცულობის სასმელი წყლის რეზერვარს გეგმაში როელი მოხაზულობისაა, ძირითადი ნაგებობის გეომეტრული ზომები შეადგენს 10.6X13.0 მ (კედლების გარე პერიმეტრის ზომები), რომელზეც მიდგმულია სამხერო კამერა ზომებით 3.8X5.4 მ საძირკვლის ფილის ზედა დონიდან გადახურვის ზედა დონემდე შეადგენს h=5.3მ. საძირკვლის ფილის ზედა ნიშნული +0.00 შეესაბამება +840.4 აბსოლუტურ ნიშნულს. რეზერვარის გადახურვაზე ეწყობა დაახლოეთ 30 სანტიმეტრის გრუნტის საფარი, მოცემულ სისქეში შედის რეზერვარის გადახურვაზე წყლის გადაყვანისათვის ქანობების მოწყობაც.

IV. ძირითადი განმარტებითი მომზადება

500 მ3 მოცულობის სასმელი წყლის რეზერუარი გაანგარიშებულია დატვირთვების და ზემოქმედებების შემდეგ სახეობებზე:
I ვარიანტი. რეზერუარი ცარიელია და დაყრილი არის გრუნტი გადახურვაზე და მოყრილი არის კედლებზე.

1. მუდმივი:
რეზერვარის კონსტრუქციის საკუთარი წონა;
გრუნტის დატვირთვა გადახურვის ფილაზე;
გრუნტის გვერდითი წნევა მიწისქვეშა კედლებზე.
2. ხანმოკლე დატვირთვები:
თივლის დატვირთვა
დროებითი დატვირთვა გადახურვაზე (მსუბუქი ტრაქტორის (ბობაკის) წონა გადახურვაზე). გრუნტის გადასწორებისათის.
3. სეისმური დატვირთვები:
პირიზონტალური დატვირთვა (გრუნტისა და კონსტრუქციის საკუთარი წონის დატვირთვები).

II ვარიანტი. რეზერვარის გაესებული არის წყლით და დაყრილი არის გრუნტი გადახურვაზე.

- 1 მუდმივი:
რეზერვარის კონსტრუქციის საკუთარი წონა;
გრუნტის დატვირთვა გადახურვის ფილაზე;

მასალათა ხარჯის ჯამური უწყისი

საარმატური უწყისი							
ДСТУ 3760-98							სულ
არმატურის დიამეტრი	Φ 8A500C	Φ 10A500C	Φ 12A500C	Φ 14A500C	Φ 18 A500C	Φ25 A500C	კგ
წონა კგ.	418.5	134.9	4933.7	20567.0	484.8	246.6	26785.5

ნაგებობის პროექტი (ლითონის მარკა S-235)				
ГОСТ 8645-68*		ГОСТ 10704-91	ГОСТ 19903-74*	
□ 60X60X4	□ 40X40X3	D 159X5.5	-10	სულ
მასა კგ	მასა კგ	მასა კგ	მასა კგ	კგ
173.62	71.00	208.2	99.70	552.52

არმატურის მახასიათებლები
საანგარიშო მცირეშენიშნული
DSTU 3760-98
A 500C Rs= 459 mpa Rsc= 459 mpa
ნორმატიული მცირეშენიშნული
DSTU 3760-98
A 500C Rs= 500mpa Rsc=500 mpa

ლორდი
m³
35.0

ანგარიშის განმარტ. (შენიშნული M14)
რაოდენობა
48
პროექტის ტექნიკური დავალება
m²
685
წყლის შემავალი
sigrZe, m.
60.00

ბეტონის მოცულობა მკმკ რკინაბეტონის ელემენტზე
C30/37 XC4/XD2/ XF3/XA1 (EN 206-1.1-ის მიხედვით) B35; W8; F150 (SNIP 2.03.03-84 -ის მიხედვით)
m³
245.0

ბეტონი წყლის გაღამებისთვის რეკომენდირებული
C25/30 XC4/XD2/ XF3/XA1 (EN 206-1.1-ის მიხედვით) B25; W8; F150 (SNIP 2.03.03-84 -ის მიხედვით)
m³
12.0

მკმკ ბეტონი
B 7.5 (SNIP 2.03.03-84 -ის მიხედვით)
m³
17.0

- გრუნტის გვერდითი წნევა მიწისქვეშა კედლებზე.
2. ხანმოკლე დატვირთვები:
თივლის დატვირთვა
დროებითი დატვირთვა გადახურვაზე (მსუბუქი ტრაქტორის (ბობაკის) წონა გადახურვაზე).
წყლის დატვირთვა რეზერვარის საძირკველზე და კედლებზე.
3. სეისმური დატვირთვები:
პირიზონტალური დატვირთვა (გრუნტისა და კონსტრუქციის საკუთარი წონის დატვირთვები).

III ვარიანტი. (სატესტო). რეზერუარი გაესებული არის წყლით გრუნტი არ არის დაყრილი გადახურვაზე და კედლებზე .

1. მუდმივი:
რეზერვარის საკუთარი წონა;
2. ხანმოკლე დატვირთვები:
თივლის დატვირთვა
წყლის დატვირთვა რეზერვარის საძირკველზე და კედლებზე.
3. სეისმური დატვირთვები:
პირიზონტალური დატვირთვა (გრუნტისა და კონსტრუქციის საკუთარი წონის დატვირთვები).

- 500 მ3 რეზერვარის მზიდ კონსტრუქციულ ელემენტებად მიღებული არის:
1. საძირკველი – 40 სმ სისქის რკინაბეტონის მონოლითური ფილა დრეკად ვინკლერის საფუძველზე;
2. კედლები – რეზერვარის კედელი 40 სმ-ის სისქის მონოლითური რკინაბეტონისაა.
3. სვეტები - 40X40 სმ განივკვეთის მონოლითური რკინაბეტონისაა.
4. გადახურვები - რეზერვარის ფილა 30 სმ-ის სისქის მონოლითური რკინაბეტონისაა.
5. რკინაბეტონის კონსტრუქციებში დამცავი შრეები აღებულ იქნას 40 მმ.
6. ღლითონის კონსტრუქციები – კიბე დამოუკიდებელია ღლითონის ნაგლნი პროფილებისაგან , რომელიც უნდა მოთხოვოდეს სიფუზად, ან ღლითონის კიბე შესრულდეს უგანგავი ღლითონის გამოყენებით ტექნიკური სპეციფიკაციის მიხედვით.

ბზარების გასისნის დასაშვები მაქსიმალური სიგანე მიღებულია Wk = 0.20 mm Eurocode2 design of concrete structures- ცხრილი 7.2-ის მიხედვით, და ტექნიკური დავალების მოთხოვნის შესაბამისად.
გაანგარიშება, დატვირთვების შესაბამისთვის სეისმური ზემოქმედებების გათვალისწინებით, იწარმოება სიმტკიცის მიხედვით.

500 მ3 რეზერვარის კველა გაანგარიშება წარმოება შემდეგი ნორმატიული მასალების მიხედვით:

1. შენობების მზიდი კონსტრუქციების, როგორც ერთიანი სივრცული სისტემის გაანგარიშება მუდმივ და დროებით ვერტიკალურ დატვირთვებზე და აგრეთვე პირიზონტალურ 9 ბაღიან სეისმურ ზემოქმედებაზე. ნატარებულია სერთიფიცირებული საანგარიშო კომპლექსი 11რა 9.4-ის საშუალებით. (ლიც. №92095856);
2. პროექტი დამუშავებულია ქვეყანაში მოქმედი ნორმატიული დოკუმენტების "სეისმოდეფი მშენებლობა(კნ 01.01-09) (ქართული ნორმა). ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები (კნ 03.01-09)"; "მშენებლობის და ნაგებობების ფუჟები (კნ 02.01-08)" "სამშენებლო კლიმატოლოგია (კნ 01.05-08 აგრეთვე გამოყენებული იქნა Eurocode2 design of concrete structures, Eurocode 1: Actions on the structures - part 1-1. Eurocode 0 base of structural design and Eurocode 0 NSR EH 1990-2011 (National standard of Russian federation) .
- BS 8007:1987 Design of concrete structures for retaining aqueous liquids. მოთხოვნების შესაბამისად. რეზერვარის დამოუკიდებების დროს გათვალისწინებული იქნა დამკვეთის მიერ წარმოდგენილი ტექნიკური სპეციფიკაციის მოთხოვნები.

V. კონსტრუქციების გეომეტრიული მახასიათებლები

ბეტონი:
რეზერვარის რკინაბეტონის კონსტრუქციები დამოუკიდებელია C30/37 XC4/XD2/ XF3/XA1 (According EN 206-1.1) B35; W8; F150 (According SNIP 2.03.03-84) კლასის ბეტონისაგან. გამოყენებული ბეტონის წყალშეღწევადობის მარკა W 8. გამოყენებული ბეტონის ყინვაშედეგობის მარკა F150.
საარმატურე ფოლადი
მუშა და მანწილებული არმატურად მიღებული არის A500C კლასის არმატურა DSTU 3760-98.
Steel reinforcement bar.
Calculation value
DSTU 3760-98
A 500C Rs= 459 mpa Rsc= 459 mpa
Normative value
DSTU 3760-98
A 500C Rs= 500mpa Rsc=500 mpa


VI. კონსტრუქციების კოორდინატები და მკმკ

ნოტო გარემოში, კონსტრუქციების მუშაობის პირობებიდან გამომდინარე, აუცილებელია არმატურების და ღლითონის კონსტრუქციების კოორხიისგან დაცვა.
კონსტრუქციებში არმატურის დამცავ ფენები შერჩეული არის Eurocode2 design of concrete structures ცხრილი 4.4 N და დამკვეთის ტექნიკური სპეციფიკაციის მოთხოვნათა მიხედვით.

VII. ტექნოლოგიური საშუალებები.

ტექნოლოგიური მოთხოვნები, როგორც არის ტექნოლოგიური მოწყობილობების მონტაჟი და განლაგება და აშ განხილული უნდა იყოს ტექნიკური პროექტისა და ტექნიკური სპეციფიკაციის მიხედვით.


	შ.პ.ს. „საქართველოს გავრთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი				
თანამშრომელი	მზარი	ხელმოწერა	საშუარის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
შ.პ. სურამი	ბ.მ.მ.მ.მ.				
ს.მ.მ. სურამი	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.		სარჩევი, განმარტებითი ბარათი მასალათა ხარჯის ჯამური უწყისი		
მ.მ.მ.მ.მ.მ.	ს.მ.მ.მ.მ.მ.მ.				
				მასშტაბი	თარიღი
				2018 წ.	
				სტაბილი	მუშაბილი მუშაბილი
				მ.მ.მ.	მ.მ.მ.მ.მ.მ.
				მ.მ.მ.მ.მ.მ.	16




1500m3.dwg

12.

© 2018 c:\users\g.kakushadze\water\desktop\



 შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი			ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
თანამდებობა	ავტორი	ხელმოწერა	საძირკვლის ფილის ქვედა შრის არმირება		
ზ.პ. შეროსი	ბ.მ.ბ.ბ.ბ.				
ს.მ.პ. შეროსი	მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.				
მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.მ.	ზ.პ.პ.პ.პ.პ.პ.				
			2018 წ.		
			მ.მ.მ.	რ.პ.პ.	16




1500m3.dwg


12.

© 2018 c:\users\g.kakushadze.water\desktop\


საძირკველიდან ნაშენების განლაგების გეგმა მ. 1:50




			შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
თანამშრომელი	პროექტი	ხელმოწერა	საშენი მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა			
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა	საძირკველიდან ნაშენების განლაგების გეგმა		
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა			
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა	მასშტაბი	თარიღი	
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა	2018 წ.		
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა	სტადია	შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	
შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	პროექტი	ხელმოწერა	მ.პ.	რ.პ.-5	16






არმატურის ამოკრეფა		
Ø8 A500C	Ø14 A500C	Ø18 A500C
146.6	9402.2	96.0





 საქართველოს გაეროთანხლებული წყალმომარაგების კომპანია	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი				
თანამშაურთა	გვარი	საშრომნარი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
შ.პ. უშრობი	ბერიძე		კეიფი 1-ი, 2-2; 3-3 ლა მასალის საქმიანობისა სამხრეთის შიდა არბიზებისა		
ს.პ. უშრობი	გვამიასვილი				
გვამიასვილი	გვამიასვილი				
გვამიასვილი	გვამიასვილი				
გვამიასვილი	გვამიასვილი		მანრამი თაბოში		
			2018 წ.		
			სტაფი	ვარდისი	შუბელისი
			შ.პ.	რკ-6	16





 საქართველოს ადმინისტრაციის რეფორმებისა და ანტიკორუფციის სააგენტო	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო ღებარტაქტი											
თანამშრომელი	გვარი	სახელი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, ღაბაშვილის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი									
შ.პ.ს. უფროსი	გაბაშვილი											
სამს. უფროსი	გაბაშვილი											
მსახური	გაბაშვილი											
მსახური	გაბაშვილი											
			კვლევა -1 და კვლევა -2 ის აბრეშობა	<table><tr><td>მასშტაბი</td><td>თარიღი</td></tr><tr><td></td><td>2018 წ.</td></tr><tr><td>სტანდარტი</td><td>გაბაშვილი</td></tr><tr><td>შ.პ.ს.</td><td>გაბაშვილი</td></tr></table>	მასშტაბი	თარიღი		2018 წ.	სტანდარტი	გაბაშვილი	შ.პ.ს.	გაბაშვილი
მასშტაბი	თარიღი											
	2018 წ.											
სტანდარტი	გაბაშვილი											
შ.პ.ს.	გაბაშვილი											

2 $\rightarrow$ |




 საქართველოს არჩევნების ეროვნული კომისია	შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი													
	თხადებულება	ვეარი	ხელმოწერა	ხაზურის მონეცხვალეტეს, დბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი										
	ფა. შპს-ისთვის	ბაიტში												
	სამ. შპს-ისთვის	ფინანსურად												
	მხატვრული	ხელახლა												
			ქველში 3 ზა ქველში -4 თს არმიზება	<table><tr><td>მათამა</td><td>თარიღი</td></tr><tr><td>საბა</td><td>2018 წ.</td></tr><tr><td>საბა</td><td>შუბნის</td></tr><tr><td>შ.პ.</td><td>რ-9</td></tr><tr><td></td><td>16</td></tr></table>	მათამა	თარიღი	საბა	2018 წ.	საბა	შუბნის	შ.პ.	რ-9		16
მათამა	თარიღი													
საბა	2018 წ.													
საბა	შუბნის													
შ.პ.	რ-9													
	16													

1500m3.dwg

1

12.

© 2018 c:\users\g.kakushadze.water\desktop\




მასალების სპეციფიკაცია კედლებზე								
	პოზ. N	ესკიზი	დიამეტრი, კლასი	სიგრძე(L), მ	რ-ბა. N	LxN (მ)	1 გ/მ წონა (კგ)	წონა სულ (კგ)
კედელი-1	1	5250	Ø14 A500C	5250	172	903	1.21	1092.6
	2	12000	Ø12 A500C	12000	66	792	0.89	704.9
	3	1500	Ø12 A500C	1500	66	99	0.89	88.1
	8	იხ. ესკიზი	Ø12 A500C	1885	150	282.75	0.89	251.6
	9	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	430	160	68.8	0.4	27.5
კედელი-2	1	5250	Ø14 A500C	5250	142	745.5	1.21	902.1
	4	10500	Ø12 A500C	10500	66	693	0.89	616.8
	8	იხ. ესკიზი	Ø12 A500C	1885	135	254.475	0.89	226.5
	9	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	430	128	55.04	0.4	22.0
კედელი-3	1	5250	Ø14 A500C	5250	192	1008	1.21	1219.7
	2	12000	Ø12 A500C	12000	66	792	0.89	704.9
	5	2900	Ø12 A500C	2900	66	191.4	0.89	170.3
	8	იხ. ესკიზი	Ø12 A500C	1885	156	294.06	0.89	261.7
	9	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	430	168	72.24	0.4	28.9
კედელი-4	1	5250	Ø14 A500C	5250	172	903	1.21	1092.6
	2	12000	Ø12 A500C	12000	66	792	0.89	704.9
	3	1500	Ø12 A500C	1500	66	99	0.89	88.1
	8	იხ. ესკიზი	Ø12 A500C	1885	150	282.75	0.89	251.6
	9	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	430	160	68.8	0.4	27.5
კედელი-5	1	5250	Ø14 A500C	5250	46	241.5	1.21	292.2
	6	4100	Ø12 A500C	4100	66	270.6	0.89	240.8
	8	იხ. ესკიზი	Ø12 A500C	1885	89	167.765	0.89	149.3
	9	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	430	48	20.64	0.4	8.3
კედელი-6	1	5250	Ø14 A500C	5250	62	325.5	1.21	393.9
	7	5300	Ø12 A500C	5300	66	349.8	0.89	311.3
	8	იხ. ესკიზი	Ø12 A500C	1885	97	182.845	0.89	162.7
	9	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	430	64	27.52	0.4	11.0
სულ:								10051.9
ბეტონი C30/37 (B35) V=116 მ³								
ჰიდროსაიზოლაციო საშუალებებით დასაფარი კონსტრუქციის ფართობი A=309 მ²								


არმატურის ამოკრეფა		
Ø8 A500C	Ø12 A500C	Ø14 A500C
125.2	4933.7	4993.1

			შპს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
თანამშრომელი	გვარი	სახელი	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
შპს. უფროსი	ბერიძე				
საპროექტო	გვარამაძე		კელაძე 5 და კელაძე 6-ის არმირება და მასალისის სამომავლოდ კონსტრუქცია		
მასშტაბი	საპროექტო				
			მასშტაბი		
			თარიღი		
			2018 წ.		
			სტადია		
			შუამდგომლობა		
			პ.პ.		
			რ.რ.		
			16		

სვეტი-1 მ 1:20




1-1 მ 1:20



პოზ. 1




პოზ. 2




მასალების სპეციფიკაცია სვეტებზე							
პოზ. N	ესკიზი	დიამეტრი, კლასი	სიგრძე(L), მმ	რ-ბა. N	LxN (მ)	1 გ/მ წონა (კგ)	წონა სულ (კგ)
1	იხ. ესკიზი	Ø18 A500C	5450	32	174.4	2	348.8
2	იხ. ესკიზი	Ø8 A500C	1520	144	218.88	0.4	87.6
სულ:							436.4
ბეტონი C30/37 (B35) V=3.2 მ³							

 საქართველოს გეოთექნიკური წყალმომარაგების კომპანია		შპს. „საქართველოს გეოთექნიკური წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი					
თანამშრომელი	გვარი	სახელი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი				
შპს. „საქართველოს გეოთექნიკური წყალმომარაგების კომპანია“	გვარი	სახელი					
მასშტაბი	თარიღი	სვეტი - 1 მ ს. არმირება და მასალების სპეციფიკაცია სვეტებზე					
2018 წ.	2018 წ.						
მ.პ.	რ.პ.	მ.პ.	მ.პ.	მ.პ.	მ.პ.		
მ.პ.	რ.პ.	მ.პ.	მ.პ.	მ.პ.	მ.პ.		




ბაღახუშვლის ფილის ქველა შრის არმირება +5.300 ნიშნულზე მ. 1:50





 შ.პ.ს. „საქართველოს გარემოსდაცვითი წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი					
თანამშრომელი	გვარი	სახელი	ზამთრის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
ფ.პ. შეროი	გაბიაშვილი				
ა.მ. შეროი	ფიქსირებული				
მასშტაბი	ზომები				
			ბაღახუშვლის ფილის ქველა შრის არმირება		
			მ.პ.	რ.პ.	13


ბაღახუშვილის ფილის ზედა შრის არმირება +5.300 ნიშნულზე მ. 1:50



შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი					
თანამდებობა	გვარი	სვამურია	ზამთრის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
ფ.პ. უფროსი	ბერიძე				
ა.მ. უფროსი	ფიქსიძე				
მასშტაბი	ზომები				
			ბაღახუშვილის ფილის ზედა შრის არმირება		
			შ.პ.	რკ-14	





სავენიტილაციო მიწის (D 159X5.5) მ. 1:20





მასალების სპეციფიკაცია გადახურვის ფილაზე +5.300 ნიშნულზე							
პოზ. N	ესეიზი	დიამეტრი, კლასი	სიგრძე(L), მმ	რ-ბა. N	LxN (მ)	1 გ/მ წონა (კგ)	წონა სულ (კგ)
1	12000	Ø14 A500C	12000	118	1416	1.21	1713.4
2	1500	Ø14 A500C	1500	118	177	1.21	214.2
3	11480	Ø14 A500C	11480	18	206.64	1.21	250.0
4	10500	Ø14 A500C	10500	154	1617	1.21	1956.6
5	9150	Ø14 A500C	9150	18	164.7	1.21	199.3
6	5300	Ø14 A500C	5300	36	190.8	1.21	230.9
7	3900	Ø14 A500C	3900	18	70.2	1.21	84.9
8	4150	Ø14 A500C	4150	52	215.8	1.21	261.1
9	2700	Ø14 A500C	2700	18	48.6	1.21	58.8
10	2000	Ø25 A500C	2000	32	64	3.853	246.6
11	2000	Ø14 A500C	2000	96	192	1.21	232.3
12	2500	Ø18 A500C	2500	8	20	2	40.0
13	იხ. ესეიზი	Ø14 A500C	1386	365	505.89	1.21	612.1
14	იხ. ესეიზი	Ø14 A500C	740	400	296	1.21	358.2
15	იხ. ესეიზი	Ø8 A500C	345	400	138	0.4	55.2
16	იხ. ესეიზი	Ø10 A500C	1100	96	105.6	0.62	65.5
17	იხ. ესეიზი	Ø10 A500C	1750	64	112	0.62	69.4
18	იხ. ესეიზი	Ø8 A500C	310	32	9.92	0.4	4.0
სულ:							6652.4
ბეტონი C30/37 (B35) V=48.3 მ³							
ჰიდროსაიზოლაციო საშუალებებით დასაფარი კონსტრუქციის ფართობი A=180 მ²							

არმატურის ამოკრეფა				
Ø8 A500C	Ø10 A500C	Ø14 A500C	Ø18 A500C	Ø25 A500C
59.2	134.9	6171.8	40.0	246.6



მასალის სპეციფიკაცია სავენიტილაციო მიწის									
	პოზ. №	დიამეტრი და კლასი ფ მმ	სიგრძე L მმ	რაოდენ- ობა n	სიგრძე Lმმ	წონა q კგ	რაოდენ- ობა N	სიგრძე LxN მმ	წონა QxN კგ
	1	Ø 159X5.5	2500	1	2.5	52.05	2	5.0	104.1
	2	-10x360x360	-	1	-	10.18		-	20.4
	სულ q= 62.2კგ						სულ Q= 124.4კგ		
	ლითონის წონა				Q= 124.4კგ				

			შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
თანამშრომელი	ფაჩი	სემინარი	ზაშკის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	გეოინჟინერი				
შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	გეოინჟინერი		კვანთი 1-1; 2-2; 3-3; და მასალის სპეციფიკაცია გაფანქვების ფილაზე, სავენიტილაციო მიწის		
შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	გეოინჟინერი				
შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	გეოინჟინერი		მასშტაბი	თარიღი	2018 წ.
შ.პ.ს. „საქართველოს გეოინჟინერული წყალმომარაგების კომპანია“	გეოინჟინერი		სტადია	ფურცელი	შ.პ.ს. რა-15



მასალის სპეციფიკაცია ლითონის კიბეზე (n=2)


შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“
საპროექტო დეპარტამენტი

საშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი


00000501 1010

სტადია	შპს-ს	შპს-ს
მ.პ.	რკ-16	


Plan/გეგმა




Roofing Plan/ბაღახურვის გეგმა



Section 1-1/ჭრილი 1-1



Section 2-2/ჭრილი 2-2



note:
1. Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
2. Concreting should be done using vibrator.
3. 2 coats of bitumen to be provided as hydro-insulation to the outside of the chamber

შენიშვნა:
1. ბეტონის ღამცავი შრის სისქე - 25 მმ. შიდა ზედაპირზე და 40 მმ. გარე ზედაპირზე.
2. ბეტონირება შესრულდეს ვიბრატორის გამოყენებით.
3. კამერის გარე ზედაპირზე უნდა დაიფაროს ბიტუმის ორი ფენა

1. View "A", "B" look at drawing TD-1.2
2. Chamber foundation reinforcement look at drawing TD-1.3
3. Chamber walls reinforcement look at drawing TD-1.5
4. Chamber roofing reinforcement look at drawing TD-1.7
5. Material specification look at drawing TD-1.9

1. ხედი "A", "B" იხ. ნახაზი TD-1.2
2. კამერის საძირკველის არმირება იხ. ნახაზი TD-1.3
3. კამერის კედლების არმირება იხ. ნახაზი TD-1.5
4. კამერის ბაღახურვის არმირება იხ. ნახაზი TD-1.7
5. მასალების სპეციფიკაცია კამერაზე იხ. ნახაზი TD-1.9

		შ.პ.ს. „საქართველოს გავრცელებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი	
თანამდებობა	გვარი	სელფონი	ბაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი
დ.პ. უმცროსი	ბერიძე		
ა.პ. უმცროსი	გვამყაშვილი		კონსტრუქციული ნაწილი
მხსნელა	ზაქარაიძე		
მხარეზა	გვამყაშვილი		მასშტაბი
			თარიღი
			2018 წ.
			სტადია
			ფურცელი
			ფურცლები
			შ.პ.ს.
			გვ-1
			10

The architectural floor plan shows a building with an overall width of 3700 and a total depth of 4500. The plan is divided into several rooms and corridors. The top section has a width of 1700 and a depth of 700. The main central area has a width of 2700 and a depth of 3300. The bottom section has a width of 2500 and a depth of 1000. The plan includes three rooms: a large room (1535 x 2700) with a green circle, a medium room (850 x 1535) with a green circle, and a small room (400 x 400) with a blue circle. The plan also shows a corridor (1000 x 1000) and a staircase (1000 x 1000). The dimensions are given in millimeters (mm).

Technical drawing of a rectangular plate with three holes. The plate has overall dimensions of 3300 mm by 3500 mm. It features a central green hole (100 mm diameter) and two side holes (100 mm diameter) colored cyan and blue. Dimensions for hole positions and plate thickness are provided.

Dimensions:

- Overall width: 3300 mm
- Overall height: 3500 mm
- Plate thickness: 200 mm
- Central hole diameter: 100 mm (green)
- Side hole diameter: 100 mm (cyan and blue)
- Distance from left edge to cyan hole center: 500 mm
- Distance from cyan hole center to green hole center: 850 mm
- Distance from green hole center to blue hole center: 850 mm
- Distance from blue hole center to right edge: 500 mm
- Distance from top edge to cyan hole center: 2375 mm
- Distance from top edge to green hole center: 2225 mm
- Distance from bottom edge to blue hole center: 400 mm
- Distance from left edge to cyan hole center: 2375 mm
- Distance from right edge to blue hole center: 2375 mm


1. Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
2. Concreting should be done using vibrator.
3. 2 coats of bitumen to be provided as hidro-insulation to the outside of the chamber

1. ბეტონის ღამცავი შრის უნა - 25 მმ. შიდა ზედაპირებსზე ღა 40 მმ. ბარე ზედაპირებსზე.
2. ბეტონირება შესრულდეს მიგრატორის ბამოქნებით).
3. კამერის ბარე ზედაპირები უნა ღაივარეს ბიტუმის (ორი უნეო)

1. კამერის სამორკვეპის არმორება იხ. ნახაზი TD-1.3
2. კამერის კვლავის არმორება იხ. ნახაზი TD-1.5
3. კამერის გაფხვრვის არმორება იხ. ნახაზი TD-1.7
4. მხალევის სემეფიკაცი კამერაზე იხ. ნახაზი TD-1.9

 საქართველოს ელექტორული სისტემების ეროვნული კომისია საქართველოს ელექტორული სისტემების ეროვნული კომისია		შ.პ.ს. „საქართველოს გეოგრაფიული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო ლეპარტამენტი	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი
შ.პ. სურსთი	გამიტომი		
სამ. სურსთი	გამომამამამი		
მხამრულა	სამამამამი		
მხამრულა	გამომამამი		
			კონსტრუქციული ნაწილი
			მასშტაბი თარიღი 2018 წ. სტადია მუდგამი მუდგამი
			შ.პ. 68-2 10

Foundation reinforcement
საძირკველის არმირება




1. Section 1-1; 2-2; 3-3 look at drawing TD-1.4
2. Material specification look at drawing TD-1.9

1. კვეთი 1-1; 2-2; 3-3 იხ. ნახაზი TD-1.4
2. მასალების სპეციფიკაცია კამერაზე იხ. ნახაზი TD-1.9

note:
1. Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
2. Concreting should be done using vibrator.
3. 2 coats of bitumen to be provided as hidro-insulation to the outside of the chamber

შენიშვნა:
1. ბეტონის ღამცავი შრის სისქა - 25 მმ. შიდა ზედაპირებზე და 40 მმ. გარე ზედაპირებზე.
2. ბეტონირება შესრულდეს ვიბრატორის გამოყენებით.
3. კამერის გარე ზედაპირები უნდა ღარივაროს ბიტუმის ორი ფენით

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
თანამდებობა	გვარი	სელმონი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი	
ღმ. უფროსი	გვარამაძე			
ავტ. უფროსი	გვამიძაშვილი			
მხატვრული	გვამიძაშვილი			
მხატვრული	გვამიძაშვილი		კონსტრუქციული ნაწილი საპროექტო დეპარტამენტი	
			მასშტაბი	თარიღი
			1:50	2018 წ.
			შ.პ.ს.	გვ-3
			10	



1. Material specification look at drawing TD-1.9


1. მასალების სპეციფიკაცია კამერაზე იხ. ნახაზი TD-1.8

- note:
1. Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
 2. Concreting should be done using vibrator.
 3. 2 coats of bitumen to be provided as hidro-insulation to the outside of the chamber
- შენიშვნა:
1. ბეტონის ღამცავი შრის სისქა - 25 მმ. შიდა ზედაპირებზე და 40 მმ. გარე ზედაპირებზე.
 2. ბეტონირება შესრულდეს ვიბრატორის გამოყენებით.
 3. კამერის გარე ზედაპირები უნდა ღარივაროს პიტუმი (ორი ფენა)

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი			
თანამდებობა	გვარი	სახელი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
დ.პ. უფროსი	გვარამაძე				
ს.პ. უფროსი	ვარძიასვილი				
მასშტაბი	ზომისკოორდინატი				
მასშტაბი	ვარძიასვილი				
კონსტრუქციული ნაწილი ძირის ფილის არმირება			მასშტაბი	თარიღი	
			2018 წ.		
			შ.პ.	გვ-4	10

Reinforcement of Walls. Plan

კედლების არმირება. გეგმა



1. Section 4-4; 5-5 6-6; 7-7 look at drawing TD-1.6
2. Material specification look at drawing TD-1.9

1. კვეთი 4-4; 5-5; 6-6; 7-7-ის ნახაზი TD-1.6
2. მასალის სპეციფიკაცია კამერაზე-ის ნახაზი TD-1.9





note:

- Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
- Concreting should be done using vibrator.
- 2 coats of bitumen to be provided as hidro-insulation to the outside of the chamber

შენიშვნა:

- ბეტონის ღამცავი შრის სისქე - 25 მმ. შიდა ზედაპირებზე და 40 მმ. გარე ზედაპირებზე.
- ბეტონირება შესრულდეს ვიბრატორის გამოყენებით.
- კამერის გარე ზედაპირები უნდა დაიფაროს ბიტუმის ორი სქივით

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
თანამდებობა	გვარი	სელმონი	ხაზურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი	
დ.პ. უფროსი	გვარამაძე			
დ.პ. უფროსი	გვამიყვავილი		კონსტრუქციული ნაწილი კედლების არმირება გეგმა	
მხატვრული	გვამიყვავილი			
მხატვრული	გვამიყვავილი		მასშტაბი თარიღი	
			2018 წ.	
			სტადია	ფურცელი
			შ.პ.	გვ-5
				10



note:

1. Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
2. Concreting should be done using vibrator.
3. 2 coats of bitumen to be provided as hydro-insulation to the outside of the chamber


შენიშვნა:

1. პეტოვის ღამცაში შრის ფენა - 25 მმ. შიდა ზედაპირებზე და 40 მმ. გარე ზედაპირებზე.
2. პეტონირება შესრულდეს ვიბრატორის გამოყენებით.
3. კამერის გარე ზედაპირები უნდა ღარივაროს ბიტუმის (ორი ფენით)

1. Material specification look at drawing TD-1.9
1. მასალების სპეციფიკაცია კამერაზე იხ. ნახაზი TD-1.9

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი			
თანამდებობა	გვარი	სელმონება	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
დ.გ. უფროსი	ბენიძიძე				
ა.გ.მ. უფროსი	ფაქიძე-ფაქიძე		კონსტრუქციული ნაწილი		
მხატვრული	ჯანაშვილი				
მხატვრული	ფაქიძე-ფაქიძე		მასშტაბი		
			მასშტაბი	თარიღი	
			მ.შ.	გვ-6	2018 წ.
			მ.შ.	გვ-6	10

ბადახუშვის არმირება






შპს "საქსტელკომ":

1. ბეტონის ღამცავი შრის სისქა - 25 მმ. შიდა ზედაპირზე იქნება 40 მმ. ბარის ზედაპირზე.
2. ბეტონირება შესრულდეს კიბრატორის გამოყენებით.
3. კამერის ბარის ზედაპირები უნდა დაიფაროს ბიტუმი (ორი უნეოტი).

1. კვეთი 8-8; 9-9 იხ. ნახაზი TD-1.8
2. მასალაშის სპეციფიკაცია კამერაში იხ. ნახაზი TD-1.9

 საქართველოს ელექციების ადმინისტრაცია საქართველოს ელექციების ადმინისტრაცია საქართველოს ელექციების ადმინისტრაცია		შ.პ.ს. „საქართველოს გეგერითიანული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო ღებარტაქნტი				
თანამდებობა	გვარი	სმლონარი	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი			
შ.პ.ს. უფროსი	გვარტრტი					
სამ. უფროსი	გვამტაქმტალი					
მხარულა	სამმმსპორი					
მხარულა	გვამტაქმტალი		კონსტრუქციული ნაწილი	მასშტაბი	მართლი	
					2018 წ.	
				სტადია	მუდგმლი	მუდგმლი
				ა.პ.	მ-7	10



- note:
1. Concrete cover to reinforcement - 25mm to inside faces and 40mm to outside face.
 2. Concreting should be done using vibrator.
 3. 2 coats of bitumen to be provided as hidro-insulation to the outside of the chamber

- შენიშვნა:
1. ბეტონის ღამცავი შრის ფენა - 25 მმ. შიდა ზედაპირებზე და 40 მმ. გარე ზედაპირებზე.
 2. ბეტონირება შესრულდეს ვიბრატორის გამოყენებით.
 3. კამერის გარე ზედაპირები უნდა დაიფაროს ბიტუმის ორი ფენით



1. Material specification look at drawing TD-1.9

1. მასალების სპეციფიკაცია კამერაზე იხ. ნახაზი TD-1.9

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი			
თანამდებობა	გვარი	სელმონი	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
დ.პ. უფროსი	გვარი				
ს.პ. უფროსი	გვარი				
მასშტაბი	გვარი				
მასშტაბი	გვარი		კონსტრუქციული ნაწილი	მასშტაბი	თარიღი
				2018 წ.	
				სტადია	ფურცელი
				შ.პ.	გვ-8
					10

Material Specification / მასალების სპეციფიკაცია						Metal Selection / ლითონის ამოკრეფა		
პოზ. Poz. N	sketch / ესკიზი	Profile პროფილი	Length, mm სიგრძე, მმ	Qt. რ-ბა. ც	Length total, m საერთო სიგრძე, მ	Profile პროფილი	Length total, m საერთო სიგრძე, მ	mass, kg მასა, კგ
1	5750	Ø12AIII	5750	25	143.75	Ø12AIII	3162.00	2814.2
2	3650	Ø12AIII	3650	39	142.35	Ø6AI	88.00	19.5
3	200 630 920 630 200	Ø12AIII	2580	12	30.96	armature sum:		2833.7
4	200 400 480 400 200	Ø12AIII	1680	6	10.08			
5	600 240 600	Ø12AIII	1540	121	186.34			
6	see sketch / იხ. ესკიზი	Ø12AIII	1070	120	128.4			
7	200 3760	Ø12AIII	3960	170	673.2			
8	4480	Ø12AIII	4480	56	250.88			
9	200 5320 200	Ø12AIII	5720	92	526.24			
10	200 3220 200	Ø12AIII	3620	138	499.56			
11	200 1520 200	Ø12AIII	1920	80	153.6			
12	80 240 80	Ø6AI	400	220	88			
13	200 980	Ø12AIII	1180	28	33.04			
14	5350	Ø12AIII	5350	30	160.5			
15	2750	Ø12AIII	2750	14	38.5			
16	3250	Ø12AIII	3250	40	130			
17	1950	Ø12AIII	1950	28	54.6			
ბეტონი B25;W8;F150 (SNIP 2.03.03-84) / Concrete C25/30 XC4/XD2/XF3/XA1 (EN 206-1.1) V=33.3 მ³								
ბეტონი B7.5 / Concrete C8/10 V=2.4 მ³								

			შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
თანამდებობა	გვარი	სელმონია	ზაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
ღმ. უფროსი	გენიტაძე				
სამმ. უფროსი	ფიქიძე-ფიქიძე				
მასშტაბი	ზამთარაძე				
მხატვრული	ფიქიძე-ფიქიძე		მასშალათა ჩამონათვალი		
მხატვრული	ფიქიძე-ფიქიძე				
			მასშტაბი	თარიღი	
				2018 წ.	
			სტადია	ფურცელი	ფურცლები
			შ.პ.	68-9	10



Material Specification for steel ledders / მას. სპეციფიკაცია ლითონის კიბეზე					
პოზ. Poz. N	element / ელემენტი	Length, mm სიგრძე, მმ	Qt. n რ-ბა. ც	Length total, m საერთო სიგრძე, მ	mass, kg მასა, კგ
1	□ 60x60x3	3600	4	14.4	81.36
2	□ 60x60x3	90	12	1.08	6.10
3	□ 40x40x3	400	24	9.6	36.19
4	_250x250x10	—	12	—	58.90
5	anchor Ø16 / ანკერ-ჰანჭიკი Ø16	—	48	—	
Sum/ ჯამი					182.55

note:
1. Steel elements should be galvanized.
2. Anchors should be of stainless steel.

შენიშვნა:
1. ლითონის ელემენტები იმოს გალვანიზებული.
2. ანკერ-ჰანჭიკები მოუწოდო შთანბავი ფოლადის.

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი			
თანამდებობა	გვარი	სელმონია	ხაშურის მუნიციპალიტეტის, დაბა სურამის, წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტი		
დ.პ. უფროსი	ბენიტიკი				
ს.პ. უფროსი	ფიქიძე-მედი		კიბის ლეტალი		
მასწავლა	ზაქარაი				
მედიკოსი	ფიქიძე-მედი		მასშტაბი		
			თარიღი		
			2018 წ.		
			სტადია		
			ფურცელი		
			ფურცლები		
			შ.პ.	ნა-10	10

დაბა სურამის ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის დასახლების,
წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაციის პროექტის
განმარტებითი ბარათი

2018 წელი

ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. შესავალი
2. წყალმომარაგების არსებული მდგომარეობა
3. საპროექტო გადაწყვეტილება
4. წყლის ხარჯის ანგარიში
5. საწნეო სარეგულაციო რეზერვუარი
6. წყალსადენის ქსელი
7. წყლის გაუსნეობვნება
8. ელექტროტექნიკური ნაწილი
9. საინჟინრო გეოლოგია და ჰიდროგეოლოგია

1. შესავალი

წინამდებარე პროექტი დამუშავებულია შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ საპროექტო დეპარტამენტის მიერ 2018 წელს. სურამის ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის მოსახლეობის (280 კომლი) კოლექტიური მოთხოვნის საფუძველზე.

სურამის ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის წყალსადენის რეაბილიტაცია მოიცავს წყალმომარაგების მთლიან სისტემას - არსებული მაგისტრალური წნევიანი მილიდან განშტოების მოწყობა, წნევიანი წყალდენი, რეზერვუარი, საქლორატორო, წყალსადენის ქსელი.

2. წყალმომარაგების არსებული მდგომარეობა

დაბა სურამის დასახლების, ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის მოსახლეობის ნაწილი წყალს ღებულობს დაბა სურამის არსებული ქსელიდან ინდივიდუალურად გადაყვანილი განშტოებების მეშვეობით, ნაწილი მთის კალთებზე არსებული მცირე დებიტის მქონე წყაროებიდან, უმეტეს ნაწილს სასმელი წყალი არ მიეწოდება, ვინაიდან დაბა სურამის ცენტრალური რეზერვუარის ნიშნული ვერ უზრუნველყოფს აღნიშნული უბნების: 26 მაისისა და ამაღლების ქუჩების ზედა ნაწილის მოსახლეობის წყალმომარაგებას. ის მოსახლეობა, რომელიც სარგებლობს წყაროს წყლით აქვთ დამოუკიდებელი 10-16 მ³ ტევადობის სამარაგო რეზერვუარები, წყალი არ იქლორება, მოსახლეობა ღებულობს არასტანდარტულ წყალს.

აღნიშნული უბნების წყალმომარაგების უზრუნველსაყოფად საჭიროა დამოუკიდებელი წყალმომარაგების სისტემის მოწყობა.

3. საპროექტო გადაწყვეტილება

დასახლებული უბნების წყალმომარაგება განხორციელდება, ცხრამუხის სატუმბოდან ცენტრალურ რეზერვუარში მიმწოდებელი მაგისტრალური წნევიანი მილიდან, რომლის განშტოება მოეწყობა სურამის ყოფილი მინის ქარხნის წინ არსებული ჭიდან, სადაც მოეწყობა შესაბამისი სარეგულაციო ურდულები. ჭიდან საპროექტო რეზერვუარამდე ეწყობა პოლიეთილენის ტრანზიტული წყალდენი ქსელში ყოველგვარი გადაერთების გარეშე.

პროექტით, არსებულ წყალდენზე საპროექტო წყალდენის დაერთების წერტილში გათვალისწინებულია ურდულების მონტაჟი, რომლის საშუალებით სისტემის ექსპლუატაციაში გაშვების დროს უნდა განხორციელდეს რეზერვუარებისთვის საჭირო ხარჯების მიწოდების რეგულირება, აღნიშნული საშუალებით ხარჯების რეგულირება

საჭიროა იქიდან გამომდინარე, რომ სურამის არსებული რეზერვუარი შედარებით დაბალ ნიშნულზეა ვიდრე საპროექტო რეზერვუარი და ურდულების საშუალებით ხარჯის რეგულირების გარეშე საპროექტო რეზერვუარი ვერ მიიღებს საკმარისი წყლის რაოდენობას ტურისტულ სეზონზე (მაქსიმალური წყალმომხმარებლის დროს).

სატუმბო სადგურში არსებული ტუმბოს პარამეტრები, 20 სთ მუშაობის რეჟიმით, ზაფხულის სეზონზე (მაქსიმალური წყალმომხმარებლის დროს) ვერ უზრუნველყოფს საკმარისი ხარჯის მიწოდებას ორივე რეზერვუარისთვის, ამიტომ 24 საათიანი წყალმომარაგების რეჟიმის უზრუნველსაყოფად საჭიროა ტუმბომ იმუშაოს 24 სთ. ხოლო შემდგომში, სისტემის გამართული მუშაობისთვის რეკომენდებულია არსებული ტუმბოს შეცვლა გაზრდილი პარამეტრების მქონე ტუმბოაგრეგატით, რომელიც დღედამეში 18-20 საათიანი მუშაობის რეჟიმით შეძლებს საჭირო წყლის მიწოდებას ორივე რეზერვუარისთვის.

ბაიანთხევისა და გვერდისუბნის მთლიანი დასახლების საპროექტო ქსელში წნევების გარანტირებულად უზრუნველყოფის მიზნით, შერჩეულ იქნა 500 მ³ ტევადობის რეზერვუარის აშენება, ამაღლების ქუჩის ბოლოს არსებული ეკლესიის ქვემოთ თავისუფალ ფერდობზე, რეზერვუარიდან ზედმეტი წყლის გადამღვრელი მილით, წყალი ჩაედინება 300მ მანძილზე არსებულ სანიაღვრე ქსელში.

რეზერვუართან მოეწყობა წყლის გაუსნებოვნების ნაგებობა, სადებიზინფექციო ხსნარის მიწოდება გათვალისწინებულია საპროექტო რეზერვუარში.

რეზერვუარის ტერიტორიაზე ეწყობა სადარაჯო ჯიხური, საპირფარეშო, სანიტარული დაცვის ღობე ჭიმკარი-კუტიკარით.

რეზერვუარიდან წყალსადენის ქსელში წყალი მიეწოდება პოლიეთილენის PN-12,5 მილით, გამანაწილებელი ქსელიც მთლიანად ეწყობა პოლიეთილენის PN-12,5 მილებით. დასახლების ტერიტორიაზე გათვალისწინებულია: არსებული ხევის საყრდენ კედელზე L=40 მ მილის განთავსება, საავტომობილო გზისა და ხევის გადაკვეთები.

პროექტი ითვალისწინებს ქსელში 17 ერთეული სახანძრო ჰიდრანტისა და ურდულების დამონტაჟებას, ინდივიდუალური სახლების კერძო საკუთრებასთან განშტოებებისა და წყალმომხმარებლის მოწყობას.

ვინაიდან საპროექტო უბნების გეომეტრიული ნიშნულები განსხვავებულია, ქსელში წნევების რეგულირებისთვის, პროექტი ითვალისწინებს საპროექტო ქსელის ორ ზონად დაყოფას და ერთერთ უბანზე წნევის განმტვირთველი ჭის მოწყობას (იხ. გეგმა №3). ზონები ერთმანეთთან დაკავშირებულია ურდულებით (საპ. კვანძი №4; №5; №7), რომლებიც ნორმალური მუშაობის პირობებში უნდა იყოს დაკეტილი. მისი გაღება დასაშვებია განსაკუთრებულ შემთხვევაში მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ, რათა მუშა წნევა არ გაცდეს დასაშვებ მაჩვენებელს (60 მ).

4. წყლის ხარჯების ანგარიში

წყლის საანგარიშო ხარჯების გამოსათვლელად საჭიროა ნორმატივები აღებულ იქნას სამშენებლო ნორმებისა და წესების მიხედვით, წყლის ხარჯები იანგარიშება შემდეგი ფორმულებით.

საშუალო დღე-ღამური ხარჯი

$$Q_{\frac{\text{საშ.}}{\text{დღ.ღ}}} = \frac{NXn}{1000}, \text{ მ}^3/\text{დღ.ღ. სადაც}$$

N- მოსახლეობის პერსპექტიული რაოდენობაა.

საპროექტო უბნების მოსახლეობის რაოდენობაა 1200 კაცი, 2040 წლამდე პერსპექტივის გათვალისწინებით. ზაფხულის პერიოდში დამსვენებელთა რაოდენობა შეადგენს 33

00 კაცს.

n-წყლის ხარჯის ნორმაა ლ/დღ.ღ 1 სულზე, ცხრილი I-ის მიხედვით n=160.

$$Q_{\frac{\text{საშ.}}{\text{დღ.ღ}}} = \frac{4500 \times 160}{1000} = 720 \text{ მ}^3/\text{დღ.ღ.}$$

მაქსიმალური დღეღამური ხარჯი იქნება

$$Q_{\text{მაქ.დღ.ღ.}} = K_{\text{დღ.ღ.}} \times Q_{\frac{\text{საშ.}}{\text{დღ.ღ.}}}$$

$K_{\text{დღ.ღ.}}$ - დღე-ღამური უთანაბრობის კოეფიციენტი, მიიღება $K_{\text{დღ.ღ.}}=1,2$

$$Q_{\text{მაქ.დღ.ღ.}} = 1,2 \times 720 = 864 \text{ მ}^3/\text{დღ.ღ.}$$

საშუალო წამური ხარჯია

$$q_{\frac{\text{საშ.წმ}}{\text{წმ}}} = \frac{Q_{\text{მაქ.დღ.ღ.}} \times 1000}{24 \times 3600} = \frac{864 \times 1000}{24 \times 3600} = 10 \text{ ლ/წმ}$$

მაქსიმალური წამური ხარჯი

$$q_{\text{მაქ.წმ}} = K_{\text{მაქ.სთ}} \times q_{\frac{\text{საშ.წმ}}{\text{წმ}}}, \text{ ლ/წმ, სადაც}$$

$K_{\text{მაქ. სთ}}$ - საათური უთანაბრობის კოეფიციენტი და გამოითვლება ფორმულით

$$K_{\text{მაქ. სთ}} = \alpha_{\text{მაქ}} \times \beta_{\text{მაქ}}$$

$\alpha_{\text{მაქ}}$ - კოეფიციენტი, რომელიც შენობის კეთილმოწყობის ხარისხსა და ადგილობრივ პირობებს ითვალისწინებს და მიიღება $\alpha_{\text{მაქ}} = 1,2 \div 1,4$, ვიღებთ $\alpha_{\text{მაქ}} = 1,3$;

$\beta_{\text{მაქ}}$ - კოეფიციენტი, რომელიც ცხრილი 2-დან აიღება მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით, ჩვენ შემთხვევაში $\beta_{\text{მაქ}} = 1,48$, მაშინ

$$K_{\text{მაქ. სთ}} = 1,3 \times 1,48 = 1,92, \text{ ხოლო}$$

$$q_{\text{მაქ. წმ}} = 1,92 \times 10 = 19,24 \text{ ლ/წმ}$$

$q_{\text{საშ. წმ. ხარჯზე}}$ იანგარიშება საპროექტო წნევიანი წყალდენი არსებული წნევიან მაგისტრალზე დაერთების წერტილიდან საპროექტო რეზერვუარამდე, ხოლო $q_{\text{მაქ. წმ. ხარჯზე}}$ - წყალსადენის ქსელი რეზერვუარის შემდეგ. ამასთანავე წყალსადენის ქსელი მოწმდება $q_{\text{მაქ. წმ}}$ დამატებული სახანძრო ხარჯზე.

n - ერთდროულად მოსალოდნელ ხანძართა რაოდენობა. იგი აიღება ცხრილი 5-დან მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით. ჩვენ შემთხვევაში $n = 1$.

$q_{\text{სახ.}}$ - ერთი ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო წყლის ხარჯია. იმავე ცხრილიდან მიიღება მოსახლეობის რაოდენობისა და განაშენიანების სართულიანობის მიხედვით და ჩვენ შემთხვევაში ტოლია $q_{\text{სახ.}} = 10 \text{ ლ/წმ}$.

მაშინ წყლის ჯამური ხარჯი, რომელზე ანგარიშითაც უნდა შემოწმდეს წყალსადენის ქსელი, იქნება

$$q_{\text{მაქ. წმ.}} + q_{\text{სახ.}} = 29,24 \text{ ლ/წმ.}$$

რეზერვუარის მოცულობის ანგარიში

რეზერვუარის სრული მოცულობა გამოითვლება ფორმულით

$$W_{\text{რეზ}} = W_{\text{სარგ}} + W_{\text{სამაგ}} + W_{\text{საგ}} + W_{\text{გ.ბ.}}$$

$W_{\text{სარგ}}$ - რეზერვუარის სარგებელაციო მოცულობა, მ³.
გამითვლება რეზერვუარში მოწოდებული და რეზერვუარიდან დახარჯული წყლის საათური რეჟიმების მიხედვით

$Q_{\text{დღ.დ.მ.კ.}}$	865	— წყლის მაქსიმალური დღეღამური მოთხოვნა, მ ³ /დღ
$q_{\text{რეზ.დ.კ.საათ.}}$	48.05556	— რეზერვუარში მოწოდებული წყლის მაქსიმალური საათური ხარჯი, მ ³ /სთ
$q_{\text{სამაგ.საათ.}}$	36.0	— წყლის მაქსიმალური დღეღამური მოთხოვნა, მ ³ /სთ
$K_{\text{საათ.}}$	1.92	— წყლის მოხმარების მაქსიმალური საათური კოეფიციენტი

დღ.დ. საათები	მაქსიმალური დღეღამური ხარჯი, მ ³	მაქსიმალური დღეღამური ხარჯი, მ ³ /დღ	მაქსიმალური დღეღამური ხარჯი საათების მიხედვით, მ ³ /სთ.	რეზერვუარში წყლის მოწოდების რეჟიმი, %	რეზერვუარში მოწოდებული წყლის ხარჯი, მ ³ /დღ	რეზერვუარში მოწოდებული წყლის საათური მიხედვით, მ ³ /სთ.	ს.გ.ბ.ი	დღეღამური საათების მიხედვით, მ ³ /სთ.	ჭარბი წყლის საათების მიხედვით, მ ³ /სთ.	სარგებელაციო მოცულობა
0 - 1	0.85	865	7.4	4.17	865	36.0705	28.7	0	28.7	183.38
1 - 2	0.85		7.4	4.17		36.0705	28.7	0	28.7	
2 - 3	0.85		7.4	4.17		36.0705	28.7	0	28.7	
3 - 4	1		8.7	4.17		36.0705	27.4	0	27.4	
4 - 5	2.7		23.4	4.17		36.0705	12.7	0	12.7	
5 - 6	4.7		40.7	4.17		36.0705	-4.6	-4.5845	0.0	
6 - 7	5.35		46.3	4.17		36.0705	-10.2	-10.207	0.0	
7 - 8	5.85		50.6	4.17		36.0705	-14.5	-14.532	0.0	
8 - 9	4.5		38.9	4.17		36.0705	-2.9	-2.8545	0.0	
9 - 10	4.2		36.3	4.17		36.0705	-0.3	-0.2595	0.0	
10 - 11	5.5		47.6	4.17		36.0705	-11.5	-11.5045	0.0	
11 - 12	7.5		64.9	4.17		36.0705	-28.8	-28.8045	0.0	
12 - 13	7.9		68.3	4.17		36.0705	-32.3	-32.2645	0.0	
13 - 14	6.35		54.9	4.17		36.0705	-18.9	-18.857	0.0	
14 - 15	5.2		45.0	4.17		36.0705	-8.9	-8.9095	0.0	
15 - 16	4.8		41.5	4.17		36.0705	-5.4	-5.4495	0.0	
16 - 17	4		34.6	4.17		36.0705	1.5	0	1.5	
17 - 18	4.5		38.9	4.17		36.0705	-2.9	-2.8545	0.0	
18 - 19	6.2		53.6	4.17		36.0705	-17.6	-17.5595	0.0	
19 - 20	5.7		49.3	4.17		36.0705	-13.2	-13.2345	0.0	
20 - 21	5.5		47.6	4.17		36.0705	-11.5	-11.5045	0.0	
21 - 22	3		26.0	4.17		36.0705	10.1	0	10.1	
22 - 23	2		17.3	4.17		36.0705	18.8	0	18.8	
23 - 24	1		8.7	4.17		36.0705	27.4	0	27.4	
ჯამი	100		865.9			865.692				

რეზერვუარის სარგებელაციო მოცულობა წარმოადგენს თანმიმდევრულ დეფიციტური ხარჯების ჯამს.

$W_{\text{სამაგ}}$ - ხელუხლებელი სახანძრო მარაგია გამოითვლება ფორმულით:

$$W_{\text{სამაგ}} = V_{\text{ბ}} \times t_{\text{ბ}} + T \times Q_{\text{სამაგ}} + Q_{\text{საფ.ბ.}} - Q_{\text{გ.}}$$

n - ერთდროულად მომხდარი ხანძრების საანგარიშო რაოდენობა.

T - ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო დრო, სთ.

$Q_{\text{სამ.}}$ - ერთი ხანძრის ჩასაქრობად საჭირო წყლის რაოდენობა, ლ/წმ.

$Q_{\text{საფ.ბ.}}$ - სამი თანმიმდევრული მაქსიმალური ხარჯის ჯამი, ხარჯის საათობრივი განაწილების ცხრილიდან, მ³.

$Q_{\text{გ.}}$ - მიღებული სამ საათთან პერიოდში რეზერვუარში მოწოდებული წყლის რაოდენობა, მ³.

n	1	სთ.
T	3	დღ/წმ
$Q_{\text{სამ.}}$	10	მ ³
$Q_{\text{საფ.ბ.}}$	188.1	მ ³
$Q_{\text{გ.}}$	108.2115	მ ³

მაშინ $W_{\text{სამაგ}} = 187.9$ მ³

$W_{\text{სარგ}}$ - ადგილის აღმოფხვრისთვის საჭირო სუფთა წყლის მარაგია, 8 საათის (მინიმუმ 6 სთ) განმავლობაში საშუალო საათური ხარჯის 70 % უზრუნველყოფით $W=8 \times Q_{\text{სამ.}} \times 0.7$

ჩვენ შემთხვევაში

$$W_{\text{სარგ}} = 151.375 \text{ მ}^3$$

$W_{\text{გ.ბ.}}$ - გამწვანდი ნაგებობისთვის საჭირო (ფილტვრების გასარეცხად და ა.შ.) სუფთა წყლის მარაგია.

ჩვენ შემთხვევაში

$$W_{\text{გ.ბ.}} = 0 \text{ მ}^3$$

რეზერვუარის მთლიანი მოცულობა იქნება

$$W_{\text{რეზ}} = 522.7 \text{ მ}^3$$

ხანძარსაწინააღმდეგო წყლის გამყვანი მილი მონტაჟდება რეზერვუარის ძირში. ამ მილზე დაყენებული ურდული ხანძრის შემთხვევების გარდა მუდმივად დაკეტილია.

რეზერვუარებში მონტაჟდება წყლის შემყვანი, სასმელი და სახანძრო წყლების გამომყვანი, დამცლელი და ზედმეტი წყლის გადამღვრელი მილები. ეს უკანასკნელი ჩადის სანიაღვრე არხში, უნდა დაბოლოვდეს ყრუ ჩამკეტით („захлопка“) და მილის ბოლოზე მოწყობილი წმინდა ბადით. რეზერვუარის ტერიტორია იღობება, ეწყობა საყარაულო ჯიხური, ტუალეტი და საქლორატორო.

5. წყალსადენის ქსელი

წყალსადენის ქსელი პირობითად დაყოფილია 2 ნაწილად: ძირითადი - ე.წ. ქუჩის ქსელი, ინდივიდუალურ სახლებსა და საზოგადოებრივ შენობებში წყლის შემყვანები (განშტოებები).

წყალსადენის ქსელი ეწყობა პოლიეთილენის (PE100) მილებისგან PN12.5 წყალსადენის ქუჩის ქსელი დარგოლილია, არის ჩიხური განშტოებებიც. ქუჩის ქსელის საანგარიშო უბნების საერთო სიგრძე - 9,425 კმ-ია, ქსელის გაანგარიშება წარმოებს ორ რეჟიმზე: მაქსიმალურ ხარჯზე (19 ლ/წმ) და მაქსიმალურ ხარჯს დამატებული ხანძრის ქრობისთვის საჭირო წყლის ხარჯი - 10 ლ/წმ ე.ი. $19+10=29$ ლ/წმ.

ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება შესრულებულია კომპიუტერული პროგრამა EPANET-ის საშუალებით. ზემოაღნიშნული საანგარიშო სქემის კონფიგურაცია და პარამეტრები შეყვანილია პროგრამის ძირითად ფანჯარაში, სადაც წარმოებს ამ პარამეტრების და შედეგების კორექტირება სასურველი შედეგის მიღწევამდე. ამასთან პროგრამა ძირითადად მოითხოვს მხოლოდ კვანძურ ხარჯებს, რომლებიც წინასწარ უნდა იყოს გამოთვლილი ხვედრითი, საგზაო და შეყურსული ხარჯების მიხედვით. შემდეგ ხდება შერჩეული დიამეტრებისა და მიღებული საანგარიშო ხარჯების მიხედვით ქსელის ჰიდრავლიკური გაანგარიშება. გაანგარიშებას საფუძვლად უდევს დაწნევის დანაკარგების გამოთვლის დარსი-ვეისბახის ფორმულა.

$$h = K \times L/D \times V^2/2g,$$

7. წყლის დეზიფექცია

სადაწნეო რეზერვუარის ტერიტორიაზე მოწყობილი საქლორატორო უნდა იყოს აღჭურვილი კალციუმის, ჰიპოქლორიდის - სადოზატორო მოწყობილობით სასმელი წყლის დეზინფექციისათვის. სისტემა გულისხმობს $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ ფხვნილის ან წყალში ხსნადი გრანულების შემრევი რეზერვუარების გამოყენებას, სადაც შენარევი გადავა სამარაგო რეზერვუარში, ამ რეზერვუართან იქნება მოთავსებული მადოზირებელი მინი ტუმბოები. მოცემული სისტემა უნდა იქნას მოწყობილი უსაფრთხოების დაცვის საშუალებით მუშაობის ყველა ფაზაზე.

საჭირო კონცენტრაციის ხსნარის მოსამზადებლად საჭირო წყლის აღება და კალციუმის ჰიპოქლორიდის ხსნარის მიმწოდებელი მილის მიერთება ხდება წნევიან მილსადენზე ($d=160$ მმ) მოწყობილ წყალმზომის კვანძის შემდეგ (იხ. ნახაზი რტ-2).

სადეზინფექციო წყლის ხარჯი შეადგენს 10 ლ/წმ ($36 \text{ მ}^3/\text{სთ}$).

კალციუმის ჰიპოქლორიდის შემრევი და სამარაგო ავზის ზომა და მოცულობა გათვლილი უნდა იყოს 1 მგ/ლ-ზე . (1 მგ თავისუფალი აქტიური ქლორი/ლიტრზე). პროექტით გათვალისწინებულია ქლორის ორი შემრევი ავზი და ერთი შემკრები სამარაგო ავზი. სადოზატორო ტუმბოები უნდა იყოს დაპროექტებული ისე, რომ უზრუნველყოს ქლორის 10 მგ თავისუფალი აქტიური ქლორი/ლიტრზე მიწოდება, როდესაც სადოზატორო ტუმბოები მუშა რეჟიმშია. სადეზინფექციო ხსნარის კონცენტრაცია უნდა იყოს 1% (10 გ/ლ) ქლორის შემცველობით. ქლორის ეს რაოდენობა გვადლევს საშუალებას შევინახოთ საქლორატოროში განზავებული ხსნარი დიდი ხნის განმავლობაში. გარდა ამისა აღნიშნული ქლორის კონცენტრაცია მინიმალურად კარგავს ქლორის რაოდენობას შემრევ ავზებში დალექვისას.

ქვემოთ მოცემულია ხსნარის პარამეტრები.

- ქლორის დოზირების ნორმა $1,0 \text{ მგ/ლ}$ (თავისუფალი აქტიური ქლორი);
- დასაქლორი წყლის რაოდენობა 10 ლ/წმ ;
- მიღებული კალციუმ ჰიპოქლორიდის ხსნარის კონცენტრაცია 10 გ/ლ .

კალციუმ ჰიპოქლორიდის დოზირება უნდა იყოს პროპორციული რეზერვუარში წყლის შემოსვლის რაოდენობისა. სადოზატორო ტუმბოს მაკონტროლებელი ხარჯმზომი უნდა იყოს მოწყობილი რეზერვუარში შემსვლელი

წყლის ხარზზე. წყლის ხარჯმზომი და სადოზატოროს ტუმბოს დამაკავშირებელი მაკონტროლებელი მოწყობილობა მოწოდებული უნდა იქნას კონტრაქტორის მიერ.

მისაწოდებელი ქლორის დოზა დარეგულირდება ექსპლუატაციის დროს ბოლო მომხმარებელთან მიწოდებული წლის ანალიზის შედეგით.

8. საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა

V=500მ³ რეზერვუარის მშენებლობაზე, ხაშურის მუნიციპალიტეტში, დაბა სურამის სასმელ-
საყოფაცხოვრებო წყალმომარაგების მიზნით

ინჟინერ-გეოლოგი:

ვაჟა მაღლაფერიძე

ქ.თბილისი

2018 წ.

შესავალი

ა.წ. ოქტომბრის თვეში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ საპროექტო დეპარტამენტის სპეციალისტის, ვაჟა მაღლაფერიძის მიერ შესწავლილ იქნა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბეკამში დაპროექტებული $V=500\text{მ}^3$ მოცულობის რეზერვუარისათვის გამოყოფილი ტერიტორია.

გამოკვლევის მიზანი:

ა)მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლა;

ბ)საპროექტო რეზერვუარის დაფუძნების საკითხის გადაწყვეტა.

დაპროექტების სტადია: სამუშაო დოკუმენტაცია.

ნაგებობის კლასი პასუხისმგებლობის მიხედვით: მეორე.

მშენებლობისათვის გამოყოფილი უბანი მდებარეობს სოფელ დიდი ბეკამის ჩრდილო ნაწილში.

სამშენებლო უბნის საინჟინრო გეოლოგიური პირობების შესწავლისა და დასაპროექტებელი რეზერვუარის დაფუძნების საკითხის დასადგენად, სამშენებლო ნორმებისა და წესების 1.02.07.87-ის თანახმად, საპროექტო რეზერვუარის ცენტრში გაყვანილ იქნა 2,0 მეტრი სიღრმის შურფი.

ვიზუალური დაკვირვებების, ფონდური და ლიტერატურული მასალების დამუშავებისა და ანალიზის, ანალოგიის მეთოდის გამოყენების შედეგად შედგენილ იქნა წინამდებარე საინჟინრო გეოლოგიური დასკვნა.

ზოგადი გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური პირობები

საქართველოს ტერიტორიის გეოტექტონიკური დარაიონების სქემის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება ამიერკავკასიის მთათაშუა ოლქს და ცენტრალური აზეგების ზონას.

ჰიდროგეოლოგიური თვალსაზრისით, საკვლევ უბანზე მიწისქვეშა წყლების გამოვლენას ადგილი არა აქვს, რაც მშენებლობისათვის დადებითად აისახება.

სპეციალური ნაწილი

საკვლევი უბნისა და მიმდებარე ტერიტორიების ვიზუალურმა დათვალიერებამ გვიჩვენა, რომ საშიში გეოლოგიური მოვლენებისა და საინჟინრო გეოლოგიური პროცესების კვალი არ აღინიშნება; უბანი მდგრადია და რეზერვუარის მშენებლობისათვის დამაკმაყოფილებელ

საინჟინრო გეოლოგიურ პირობებში იმყოფება, ხოლო თავისი გეოლოგიური, ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური პირობებიდან გამომდინარე, სამშენებლო ნორმებისა და წესების 1.02.07-87-ის დანართი 10-ის თანახმად, უბანი განეკუთვნება პირველი (მარტივი) სირთულის კატეგორიას.

საქართველოს ტერიტორიის საინჟინრო გეოლოგიური დარაიონების სქემის მიხედვით, საკვლევი ტერიტორია მიეკუთვნება ძირულის კრისტალური მასივის ოლქს და ცარცული ასაკის კლდოვანი და ნახევრადკლდოვანი კარბონატულ-ტერიგენული ქანების რაიონს.

ძირულის კრისტალურ მასივზე, ცარცის კარბონატული ქანებით აგებულია ღორემა-ხარაგაულის სინკლინი; ასევე, ეს ქანები არშიასავით ერტყმიან მასივს სამხრეთიდან, აღმოსავლეთიდან და ჩედილო-დასავლეთიდან.

აქ გამოიყოფა ბარემის სქელშრეებრივი კირქვები, ალბისა და აპტის მერგელები და მერგელოვანი კირქვები და სენომანის კვიშაქვები, ტურონ-სენონის მერგელები, მერგელოვანი კირქვები და კირქვები.

ბარემის, სენომანისა და სენონის კირქვები მკვრივია, დროებითი წინააღობით კუმშვაზე 800-1200 კგ/სმ², გამოუფიტავ მდგომარეობაში საკმაოდ მდგრადია ფერდობებზე.

კირქვების განვითარების ზოლისათვის დამახასიათებელ თავისებურებას წარმოადგენს კარსტების გამოვლინება, გამოფიტვა 10 მეტრ სიღრმემდე და ზვავები და მეწყერები.

მერგელები და მერგელოვანი კირქვები, რომლებიც განვითარებულია აპტის, ალბის, ტურონ-სენონის ნაღებებში, მორიგეობენ თხელი შრეების სახით (0,05-0,2). საღ მდგომარეობაში ეს ქანები ხასიათდებიან დროებითი წინააღობით კუმშვაზე 150-200 კგ/სმ². მიწისქვეშა წყლების გავრცელების ზონებში იქმნება პლასტიკური მეწყერების განვითარების პირობები (ს.ჩუმათელეთი).

საპროექტო რეზერვუარის ცენტრში, საინჟინრო გეოლოგიური კვლევების მიზნით გაყვანილია ერთი შურფი, რომლის ლითოლოგიური ჭრილი შემდეგნაირია:

შურფი #1, X=380477, Y=4651987, Z=843მ;

0,0-0,5მ ნიადაგის შრე - თიხნარი ყავისფერი, შავი ელფერით, მშრალი, ძლივს შესამჩნევი ტენიანობით, ღორღისა და ხვინჭის ჩანართებით 10-15%;

0,5-1,0მ ღორღნარ-ხვინჭნარი გრუნტი კირის შემავსებლით, მშრალი, ძლივს შესამჩნევი ტენიანობით. მასალის პეტროგრაფიული შედგენილობა კირქვაა.

1,0-2,0მ კირქვა თეთრი ფერის, სქელშრეებრივი, ძლიერ ნაპრალოვანი, გამოფიტული.

რეზერვუარის სამშენებლო მოედნის ფარგლებში დაფიქსირებულია სამი საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტი (სგე):-სგე #1 - 0,0-0,5 მ - ნიადაგის ფენა,

გეოლოგიური ინდექსი - Q_4 , სიმკვრივე - 1400 კგ/მ^3 , დამუშავების ჯგუფი - 9³, კატეგორია - II; ფერდოს დროებითი ქანობა 1:1;

-სგე #2 0,5-1,0მ - ღორღნარ-ხვინჭნარი კირის შემავსებლით; სიმკვრივე - 1950 კგ/მ^3 , დამუშავების ჯგუფი - 33⁸, დამუშავების კატეგორია - III, გრუნტის საანგარიშო წინაღობა $R_0=4,5 \text{ კგ/სმ}^2$; ფერდოს დროებითი ქანობი უდრის 1:1.

-სგე #3 1,0-2,0 კირქვა ნაპრალოვანი და გამოფიტული, სიმკვრივე - 2600 კგ/მ^3 , დამუშავების კატეგორია - V, დამუშავების ჯგუფი - 19, გრუნტის საანგარიშო წინაღობა - 200 კგ/სმ^2 .

დამუშავების სიძნელის მიხედვით უბანზე გავრცელებული გრუნტები განეკუთვნებიან:

II კატეგორია - 20 %

IV -“- - 40%

V -“- - 40%

სეისმურობა

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს 2009 წლის 7 ოქტომბრის სამშენებლო ნორმებისა და წესების „სეისმომდებელი მშენებლობა“ (პნ 01.01.09) დამტკიცების შესახებ, საკვლევი ტერიტორია, ზოგადი სეისმური დარაიონების სქემის მიხედვით, განეკუთვნება 8-ბალიან სეისმურ რაიონს, 0,22 სეისმურობის კოეფიციენტით.

დასკვნები

ჩატარებული სამუშაოებით მიღებული მონაცემების ანალიზი საშუალებას გვაძლევს გავაკეთოთ შემდეგი დასკვნები:

1. საკვლევი ტერიტორია მდებარეობს ძირულის კრისტალური მასივის ოლქში.
2. ტერიტორიის გეოლოგიურ აგებულებაში მონაწილეობს ცარცული კლდოვანი და ნახევრად კლდოვანი კირქვები, მერგელები, მერგელოვანი კირქვები, ქვიშაქვები.
3. სამშენებლო მოედნის ფარგლებში გრუნტის ან სხვა ტიპის მიწისქვეშა წყლების გამოვლენას ადგილი არა აქვს; ამდენად, ჰიდროგეოლოგიური პირობები მშენებლობისათვის ხელსაყრელია.

4. საკვლევი უბანი მდებარეობს 8-ბალიან სეისმურ ზონაში, 0,22 სეისმურობის კოეფიციენტით.
5. საინჟინრო გეოლოგიური დარაიონების მიხედვით სამშენებლო მოედანი მიეკუთვნება რაიონს მარტივი საინჟინრო გეოლოგიური პირობებით.
6. საძირკვლის გრუნტის საანგარიშო წინაღობაა 200 კგძ/სმ².

ამგვარად, შეიძლება დავასკვნათ, რომ ჰიდროგეოლოგიური და საინჟინრო გეოლოგიური პირობები ხელსაყრელია რეზერვუარის მშენებლობისათვის.

ინჟინერ-გეოლოგი:

ვაჟა მაღლაფერიძე