

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) კახა სამხარაძის და მეორეს მხრივ შპს „კვადრელი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის თეიმურაზ კვარაცხელიას სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT190026046 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია: რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნების მოწყობა-რეაბილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, რომლის ხარჯთაღრიცხვაც მოცემულია დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე. (CPV კოდი 45112720).

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 287032 (ორასოთხმოცდაშვიდი ათას ოცდათორმეტი) ლარი და 00 თეთრი;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესრულებული სამუშაოების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 4.4 საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1. სამუშაოების ჩატარების ტექნიკური პირობები:
 - ა) სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა და მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის;
 - ბ) თუ მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება აღიარებულ სტანდარტებს და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი ხარჯებით გამოასწოროს მითითებული ხარვეზი ან/და სხვაგვარად შეასრულოს სამუშაო;

გ) მუშაობის პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სამშენებლო ნორმების მიხედვით, დაიცვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის უსაფრთხოების ყველა ნორმები;

დ) მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას უკვე განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოები, ნებისმიერი სახის ზემოქმედებისაგან/დაზიანებისაგან სამუშაოების შესრულების პერიოდში და სრულად აგებს პასუხის მათი დაზიანების შემთხვევაში;

ე) ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

ვ) მიმწოდებელს არ აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება;

5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდგომ, უზრუნველყოს სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული შესაბამისი დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე (მათ შორის ფარულ სამუშაოებზე) ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან (აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილ უნდა იქნას დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი). მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემთხვევაში.

5.3. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობის თანამშრომელ(ებ)ი.

5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და მითითებულ ვადაში წარმოუდგინოს შემსყიდველს ამ უკანასკნელის აღმოფხვრის დოკუმენტები.

5.6. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს წარუდგინოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.

6. სამუშაოების განხორციელების ადგილი და ვადა

6.1. ხელშეკრულების გაფორმების მისამართი: ქ. თბილისი, მოსკოვის გამზირი №14;

6.2. სამუშაოები განხორციელდება შემდეგ მისამართებზე:

6.2.1. აეროპორტის დასახლება, კორპ. ვ №35-ის მიმდებარედ;

6.2.2. ვარკეთილი 3, მე-3 ა მ/რ კორპ № 341-ის მიმდებარედ;

6.2.3. ვარკეთილი 3, მე-4 მ/რ კორპ № 401-ის მიმდებარედ;

6.3. სამუშაოები უნდა განხორციელდეს - ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან - 2020 წლის 12 ივნისის ჩათვლით. შემსრულებელმა სახელშეკრულებო ღირებულებიდან უნდა უზრუნველყოს არანაკლებ 30% ლარის სამუშაოების შესრულება 2020 წლის 28 მარტის ჩათვლით. (ექსპერტიზის მომსახურების ვადის ჩათვლით - ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს მოცულობების დადგენა და შესრულების დამადასტურებელი ფორმა N2-ის დადასტურება და შესრულებული სამუშაოების და მიწოდებული პროდუქციის (მასალების) შესაბამისობის დადგენა საპროექტო და ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან).

6.4 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოს გადაცემიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში სამუშაოების დაწყება.

6.5. მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების დროს ტერიტორიაზე, თავისი ხარჯებით უნდა განათავსოს ბანერი, სადაც სხვა ინფორმაციასთან ერთად აღნიშნული იქნება: სამუშაოებს დამკვეთია: ქალაქ თბილისის მერია, სამგორის რაიონის გამგეობა.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4. შესასრულებელი სამუშაოებისათვის მიმწოდებელმა უნდა იხელმძღვანელოს ქვეყანაში მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით;
- 7.5. დროულად და ხარისხიანად შეასრულოს და შემსყიდველს მიაწოდოს დადგენილ ვადებში შესაბამისი ტენდერის ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული გასაწევი მომსახურების მოთხოვნები;
- 7.6. მიწოდებული დოკუმენტაციის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სამშენებლო ნორმებითა და წესებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს;
- 7.7. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 (ერთი) წელს.
- 7.8. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ერთი წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მისი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 7.9. სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის 2,5%-ის გადახდა მოხდება შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.
- 7.10. მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.
- 7.11. თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს სატენდერო დოკუმენტაციის 7.8 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 7.9 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.
- 7.12. თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;
- 8.2. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება სამუშაოების წარმოებისას პერსონალის ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით მომარაგება და შესაბამისად დაცული უსაფრთხოების ნორმები მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 8.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით.
- 8.4. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

8.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.6. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (მათ შორის სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევა), მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე-საბანკო გარანტია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით გაცემული 2020 წლის 10 თებერვალს ს.ს „თი ბი სი ბანკი“-ს მიერ (№6307298-10867060), თანხით 14351 (თოთხმეტიათასსამასორმოცდა თერთმეტი) ლარი და 60 თეთრი, რომლის მოქმედების ვადაა 2021 წლის 13 ივლისის ჩათვლით.

12.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა – 8 მუხლის გამოყენების შეუძლებლობის შემთხვევაში, ვალდებულებების უხარისხოდ, არაჯეროვნად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

12.3. საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადას.

12.4. მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში.

12.5. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

14. სხვა პირობები

14.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

14.2. სუბკონტრაქტორი არ გამოიყენება.

14.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სამგორის რაიონის გამგეობა
მის. ქ. თბილისი,
მოსკოვის გამზირი №14
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22
საიდენტ. კოდი 206 351 598
ტელ. 237 31 05


მიმწოდებელი:

შპს „კვადრელი“
მის ქ. თბილისი, ტ. ტაბიძის №43
ოქროყანა, ნიკო ბერის ქ. №4
სს „თი ბი სი ბანკი“
ა/ა GE33TB7729836050100001
კოდი TBCBGE22
საიდენტ. კოდი 204 555 793
ტელ. 595 92 77 00;

გამგებელი:



დირექტორი:



No1

№	სამუშაოს დასახელება	სულ
1	სამგორის რ-ნი, აეროპორტის დასახლება, კორპ. ვ №35-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები	115262,39
2	სამგორის რ-ნი, ვარკეთილი 3, მე-3 ა მ/რ კორპ №341-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები	103384,24
3	სამგორის რ-ნი, ვარკეთილი 3, მე-4 მ/რ კორპ №401-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სამუშაოები	68385,38
	ჯამი	287032,00

ပိဋကံသိပ္ပံနာမံ:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოადგენს იმ უნდა იქნას დანართი NI-ში მიხედვით წარმოადგენს წარმოადგენს ან განუვსაქუდად წარმოდგენა და დაემატება და გამოიწვევს პრეცედენტის დისკვალიფიკაციას).

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

[Signature]



ქალაქი თბილისი, აეროპორტის დასახლება, კორპუსი №35-ის მიმდებარედ არსებული სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სახარჯთაღრიცხვა დანართი №1 (1)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
			განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	I დემონტაჟის სამუშაოები										
1	არსებული ღობის ლითონის დგარების დემონტაჟი და ადგილზე დასაწყობება შემდეგ მონტაჟისათვის	მ	პროექტით	110,00	0.20	22.00	0.50	55.00	0.50	55.00	132.00
2	არსებული ღობის ლითონის დგარების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	მ	პროექტით	55,00	0.20	11.00	0.50	27.50	0.50	27.50	66,00
3	არსებული ღობის ლითონის განიგების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	მ	პროექტით	410,00	0.20	82.00	0.50	205.00	0.50	205.00	492,00
4	არსებული მავთულბადის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	კვ.მ.	პროექტით	428,00	0.10	42.80	0.10	42.80	0.10	42.80	128,40
5	გარე განათების სანათებისა და დამკვეთი დეტალების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	ცალი	პროექტით	8,00	0.00	0.00	10.00	80.00	0.00	0.00	80,00
6	არსებული კალათხურთის ფარებისა და ბოძების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	კომლ.	პროექტით	2,00	0.00	0.00	10.00	20.00	5.00	10.00	30,00
7	არსებული ფეხხურთის კარების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	კომლ.	პროექტით	2,00	0.00	0.00	10.00	20.00	5.00	10.00	30,00
8	არსებული საფარის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დაბეგვების მიერ მითითებულ ადგილზე	კვ.მ.	პროექტით	649,00	0.00	0.00	0.30	194.70	0.20	129.80	324,50

9	არსებული ხეების გასხვავა ფორმირება და გატანა ნაგავსაყურებზე	კუბმ	პროექტით	2,00	0,00	0,00	10,00	20,00	5,00	10,00	30,00
10	ბეტონის სამირკმლების დემონტაჟი	კუბმ		1,00							497,23
10.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,320	1,32	0,00	0,00	50,00	66,00	0,00	0,00	66,00
10.2	მანქანები	ღარი	0,9630	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	447,80	431,23	431,23
11	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 15-20 კმ. მანძილზე			4,5							225,00
11.1	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	1	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	225,00	225,00
	ჯამი										2035,13
	ზედნადები ხარჯები	ღარი	10%								203,51
	ჯ ა მ ი	ღარი									2238,64
	გვემოური დაგროვება	ღარი	8%								179,09
	ჯამი I	ღარი									2417,74
	II. გრუნტის სამუშაოები										
1	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით გვერდზე ღარი	1000 კუბმ		0,038							300,48
1.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	16,50	0,63	0,00	0,00	250,00	158,40	0,00	0,00	158,40
1.2	მშპ-პოტონი 0,5	ღარი	37,00	1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	142,08	142,08
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	100 კუბმ		0,043							87,96
2.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	206,00	8,80	0,00	0,00	10,00	87,96	0,00	0,00	87,96
3	გრუნტის დატვირთვა მშპკატორით	1000 კუბმ		0,384							254,09
3.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	15,500	5,95	0,00	0,00	10,00	59,52	0,00	0,00	59,52
3.2	მშპკატორი 0,5 კუბმ	მ/სთ	34,700	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	186,55	186,55
3.3	სხვა მანქანები	ღარი	2,090	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	8,03	8,03
4	გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვირთვებზე	100 კუბმ		0,04							74,30
4.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	87,000	3,71	0,00	0,00	20,00	74,30	0,00	0,00	74,30
5	გრუნტის გატანა 15-20 კმ მანძილზე	ტონა		78,94							710,46

5.1	გროუნტის ნაღვის ტრანსპორტირება	ტონა	1	78,94	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	710,46	710,46
	ჯამი										1427,29
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%								142,73
	ჯ ა მ ი	ლარი									1570,02
	გემბიური დაგროვება	ლარი	8%								125,60
	ჯამი II	ლარი									1695,62
	III. მოედნის შემოდოება										
1	საბირკვლების ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვეშა- ხრეშოვანი ნარევი და პეტაობრივი დატკეპნა ფენა- ფენა	100 კუბმ		0,034							214,03
1.1	შრიშითი დანახარჯი	კაც/ხი	89,00	3,03	0,00	0,00	40,00	121,04	0,00	0,00	121,04
1.2	მანქანები	ლარი	37,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,29	6,29
1.3	ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	115,00	3,91	22,00	86,02	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02
1.4	სხვა მასალა	ლარი	2,00	0,068	10,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
2	ღობის საბირკვლის მოწყობა მონოლითური რკეტით B-22.5 (ქარგილუბისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	100 კუბმ		0,345							13128,72
2.1	შრიშითი დანახარჯი	კაც/ხი	1110,00	382,62	0,00	0,00	8,00	3060,94	0,00	0,00	3060,94
2.2	მანქანები	ლარი	96,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	198,55	198,55
2.3	ბეტონი კლასით B22.5	კუბმ	101,50	34,99	110,00	3848,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3848,58
2.4	ქალბის ფარი	კმ	205,00	70,66	5,00	353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	353,32
2.5	დახეხილი ხე ტყე	კუბმ	3,08	1,06	5,00	5,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31
2.6	ელექტროდი	მტ	170,00	58,60	5,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
2.7	არმატურა A-I	მტ	პროექტით	515,00	1,96	1009,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1009,40
2.8	არმატურა A-III	მტ	პროექტით	2700,00	1,57	4239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4239,00
2.9	სხვა მასალა	ლარი	70,00	24,13	5,00	120,65	0,00	0,00	0,00	0,00	120,65
3	კიბის კონსტრუქციის ქვეშ ფუძის (ბალიშის) მოწყობა ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი და პეტაობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ		0,33							76,89
3.1	შრიშითი დანახარჯი	კაც/ხი	0,89	0,29	0,00	0,00	150,00	44,06	0,00	0,00	44,06
3.2	მანქანები	ლარი	0,37	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	24,42	24,42
3.3	ქვეშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1,15	0,38	22,00	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35

3,4	სხვა მასალები	ლარი	0,02	0,01	10,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
4	კიბის მოწყობა პეტრონო	100 კვმ		0,010						426,11
4.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	242,00	2,42	0,00	0,00	48,00	116,16	0,00	116,16
4.2	მანქანები	ლარი	108,00	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	64,80
4.3	პეტრონი კლასით B22.5	კვმ	101,50	1,02	110,00	111,65	0,00	0,00	0,00	111,65
4.4	ქაღალდის ფარი	კვმ	14,00	0,14	5,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
4.5	დახვრთილი ხე-ტყე	კვმ	0,17	0,00	5,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.6	არმატურა A-I	კმ	პროექტით	11,72	1,96	22,97	0,00	0,00	0,00	22,97
4.7	არმატურა A-III	კმ	პროექტით	68,55	1,57	107,62	0,00	0,00	0,00	107,62
4.8	სხვა მასალა	ლარი	22,00	0,22	10,00	2,20	0,00	0,00	0,00	2,20
5	გარე კედლების მაღალხარისხიანი შემათავშება	100 კვმ		0,71						311,61
5.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	93,00	65,66	0,00	0,00	1,86	122,12	0,00	122,12
5.2	ღუღარის ტუჩები 3 კუკმ ხო	მ/სთ	2,40	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	8,47
5.3	სხვა მანქანები	ლარი	2,60	1,84	10,00	18,36	0,00	0,00	0,00	18,36
5.4	ღუღარი მისათრეველი 13	კვმ	2,56	1,81	90,00	162,66	0,00	0,00	0,00	162,66
6	გარე კედლების მაღალხარისხიანი შეღებვა წყალმემდვი საღებავით	100 კვმ		0,71						435,88
6.1	შრომითი დანახარჯი (65,8+11,5)	კაც/სთ	65,80	46,45	0,00	0,00	3,00	139,36	0,00	139,36
6.2	მანქანები (1,00+0,02)	ლარი	1,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	7,06
6.3	საღებავი ფხადის	კმ	63,00	44,48	5,00	222,39	0,00	0,00	0,00	222,39
6.4	ფითხი ფხადის	კმ	79,00	55,77	1,00	55,77	0,00	0,00	0,00	55,77
6.5	სხვა მასალა (1,6+0,42)	ლარი	1,60	1,13	10,00	11,30	0,00	0,00	0,00	11,30
7	შემოღობვის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა ვერტიკალური და ჰორიზონტალური კაგემირებით, დამზადება და მონტაჟი	ტ		5,5516						8498,43
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	19,40	107,70	0,00	0,00	10,00	1077,01	0,00	1077,01
7.2	სხვა მანქანები	ლარი	2,09	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	116,03
7.3	კვადრატული მილი 80X80X4	გრძმ	პროექტით	222,40	14,40	3202,56	0,00	0,00	0,00	3202,56
7.4	კვადრატული მილი 40X80X4	გრძმ	პროექტით	5,60	10,00	56,00	0,00	0,00	0,00	56,00
7.5	კვადრატული მილი 40X40X3	გრძმ	პროექტით	599,76	6,00	3598,56	0,00	0,00	0,00	3598,56
7.6	კუთხოვნა 40X40X3	გრძმ	პროექტით	36,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
7.7	კუთხოვნა 20X20X3	გრძმ	პროექტით	55,98	2,00	111,96	0,00	0,00	0,00	111,96
7.8	პლასტმასის ხუფი	ცალი	პროექტით	38,00	1,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00

7,9	ელექტროდი	კმ	6,30	34,98	5,00	174,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,88
7,10	სხედასხეა მასალები	ღარი	2,78	15,43	1,00	15,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,43
8	მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით იზოლირებული 48მ-იანი ღოთონის მაგთულებადით.	მ²		635,00								8717,73
8,1	შრომის დანახარჯები (2,49/2,2)	კაც/სთ	1,132	718,82	0,00	0,00	1,50	1078,23	0,00	0,00	0,00	1078,23
8,2	მ.ნ.ჩ.ები (0,205+0,06/2,2)	ღარი	0,12	76,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	76,20	76,20	
8,3	PVC გარსით იზოლირებული 48მ-იანი(ღ=2,7მმ) ღოთონის მაგთულებადე 45X45	კმ.მ.		635,00	8,50	5397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5397,50
8,4	მაგთულებადის დამკვერი ბაგირი 6 მმ (იზოლაციით)	მ		210,00	1,30	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00
8,5	ბაგირის დამკვირი	კომპლ.		12,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
8,6	ზოლდენა 30X3	მ		717,76	2,00	1435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1435,52
8,7	კუთხოვანა 40X40X3 (კუთხეებსი)	გრძმ		24,00	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
8,8	ხამუები, სამკერები (ქანით და ხაველურით)	კმ.		80,97	4,00	323,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,88
8,9	სხეა მასალა	ღარი	0,04	25,40	1,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40
9	ღოთონის კარის მოწყობა (ზომით 100X192სმ)	ცალი		2,00								224,88
9,1	შრომის დანახარჯები	ღარი		2,00	0,00	0,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
9,2	კუდრატული მილი 40X40X3	მ		14,88	6,00	89,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,28
9,3	კუდრატული მილი 30X30X2	მ		16,40	4,00	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
9,4	ანჯამა	ც		6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
9,5	საკეტი (სახელურით)	ც		2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
9,6	საკეტი (ფიქსაციით)	ც		2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
10	კიბის მოჯირის მოწყობა	100გ		0,156								521,75
10,1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ		133,00	0,00	0,00	15,00	311,22	0,00	0,00	0,00	311,22
10,2	სხეა მანქანები	ღარი		3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	57,56	57,56	
10,3	კუდრატული მილი 40X40X3	გრძმ		15,60	6,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60
10,4	სხედასხეა მასალები	ღარი		6,54	10,00	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36
11	ღოთონის კონსტრუქციების შედგენა	მ²		374,7154								839,74
11,1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ		145,39	0,00	0,00	2,00	290,78	0,00	0,00	0,00	290,78
11,2	სხეა მანქანა	ღარი		1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	56,21	56,21	
	ზუმუარა	კმმ		3,75	0,50	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
11,3	ანტიკორიზიული საღებავი	კმ		104,92	4,00	419,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,68

11.4	სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,71	100,00	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20
	ჯამი										33401,78
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%								1543,30
	ზედნადები ლ/კ	ლარი	8%								1437,50
	ჯ ა შ ი	ლარი									36382,58
	გამზიური დაგროვება	ლარი	8%								2910,61
	ჯამი III										39293,19
	IV. მოედნის საფარის მოწყობა										
1	საფუძვლისმოწყობა ქვოშა დორღოვანი ნარევისაგან ეტაპობრივი ფენებით დაბეჭეპნებით	კუბმ		34,00							1487,15
1.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სი	0,890	30,26	0,00	0,00	10,00	302,60	0,00	0,00	302,60
1.2	მანქანები	მ/სი	0,370	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	37,74	37,74
1.3	სატკეპნი ვიბრაციული 4ტ.	კუბმ		41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	124,44	124,44
1.4	ექსკავატორი ნიშბით 0.25	კუბმ		41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	41,48	41,48
1.5	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მ/სი	0,010	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,33	0,33
1.6	ქვიშა-ღორღი ფრ. 0-56მმ	კუბმ	1,220	41,48	22,00	912,56	0,00	0,00	0,00	0,00	912,56
1.7	სხედასხევა მასალები	ლარი	0,020	0,68	100,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00
2	საფუძვლისმოწყობა ქვოშა-ღორღოვანი ნარევისაგან საშ. სისქით 10 სმ	კუბმ		68,00							2942,34
2.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც/სი	0,890	60,52	0,00	0,00	10,00	605,20	0,00	0,00	605,20
2.2	სატკეპნი ვიბრაციული 4ტ.	კუბმ		82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	248,88	248,88
2.3	ექსკავატორი ნიშბით 0.25	კუბმ		82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	248,88	248,88
2.4	სარწყავი მანქანა 6000ლ	მ/სი	0,010	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,66	0,66
2.5	ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი ფრ. 0-31მმ	კუბმ	1,22	82,96	22,00	1825,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1825,12
2.6	სხედასხევა მასალები	ლარი	0,020	1,36	10,00	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13,60
3	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ		2,97							5091,03
3.1	შრიმითი დანახარჯი	კაც/სი	12,30	36,53	0,00	0,00	10,00	365,31	0,00	0,00	365,31
3.2	მანქანები	ლარი	1,40	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	41,58	41,58
3.3	არმატურა A III	კგ		2970,00	1,57	4662,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4662,90
3.4	სხე მასალა	ლარი	7,15	21,24	1,00	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	21,24
4	ბეტონის მოზაღების მოწყობა ხელოვნური საფარის ქვეშ კლასით B18.5	100 კუბმ		0,475							6412,98
4.1	შრიმითი დანახარჯი	კაც/სი	137,00	65,08	0,00	0,00	10,00	650,75	0,00	0,00	650,75

4.2	მანქანები	ლარი	28.30	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	403.28	403.28
4.3	ბენზინი კლასით B18.5	კუბმ	102.00	48.45	110.00	5329.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5329.50
4.4	სხვა მასალა	ლარი	62.00	29.45	1.00	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.45
5	ხელოვნური საფარის მოწყობა (მექანიზმებისა და ხელფასის გათვალისწინებით)	კვმ		723.00								21600.22
5.1	ხელოვნური საფარის მოწყობა (მექანიზმებისა და ხელფასის გათვალისწინებით)	კვმ	პროექტით	723.00	27.00	19521.00	2.00	1446.00	0.10	72.30		21039.30
5.2	კუთხოვნა 50X50X3	გრძმ	პროექტით	112.00	3.50	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00
5.3	ჭანჭიკი	კვ.	პროექტ.	28.00	5.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.00
5.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.04	28.92	1.00	28.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.92
6	ზედა შემავსებელი ფენის მოწყობა ქვიშისაგან და დავარცხნა	100 კვმ		7.23								614.55
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.80	5.78	0.00	0.00	30.00	173.52	0.00	0.00	0.00	173.52
6.2	მექანიზმები	მ/სთ	0.32	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	92.54	92.54	92.54
6.3	კვარცხის ქვიშა ორჯერ გარეჯილი ფრაქციით (0.25-1.2 მმ, საშუალოდ 20 გ/მ²)	კუბმ	1.20	8.68	40.00	347.04	0.00	0.00		0.00	0.00	347.04
6.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	0.02	0.14	10.00	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
	ჯამი											38148.26
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	10%									3814.83
	ჯ ა მ ი	ლარი										41963.09
	გემებითი დაგროვება	ლარი	8%									3357.05
	ჯამი IV											45320.13
	V. სპორტული ინვენტარი											
1	საბრძოლველ ქვეშ ფუტის (ბალიშის) მოწყობა ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი და მტკაობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	100 კუბმ		0.0030								45.99
1.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	89.00	0.27	0.00	0.00	100.00	26.70	0.00	0.00	0.00	26.70
1.2	მანქანები	კომპლ.	37.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	11.10	11.10	11.10
1.3	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი	კუბმ	115.00	0.35	22.00	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.59
1.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	2.00	0.01	100.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
2	წებტილოვანი საბრძოლველ მოწყობა კლასით B25	100 კუბმ		0.025								373.38
2.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	450.00	11.25	0.00	0.00	5.00	56.25	0.00	0.00	0.00	56.25

2.2	მანქანები	ლარი	37,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,25	9,25
2.3	ბეტონი კლასით B25	კუბმ	102,00	2,55	110,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50
2.4	ქაღალის ფარი	კვმ	161,00	4,03	5,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,00	20,13
2.5	ხის მასალა	კუბმ	2,00	0,05	5,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
2.6	სხვა მასალა	ლარი	28,00	0,70	10,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
3	მინი ფეხბურთის კარების კომპლექტი ბადით (2 ცალი)	კომპლ		2,00							753,76
3.1	ქრომიანი დანახარჯი	კომპლ.	პროექტით	2,00	0,00	0,00	30,00	60,00	0,00	0,00	60,00
3.2	ღოთისის მილი 76X3	მ	პროექტით	18,92	12,00	227,04	0,00	0,00	0,00	0,00	227,04
3.3	ღოთისის მილი 89X4	მ	პროექტით	16,36	15,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	245,40
3.4	გდინეულა 6,5 მ8	კვ	პროექტით	19,20	0,60	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11,52
3.5	ბადე	კვმ	პროექტით	25,60	8,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	204,80
3.6	ქლმბროლი	შეკვრა	პროექტით	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
4	კალთბურთის ფარის მოწყობა (2 ცალი)	კომპლ		2,00							1414,60
4.1	ქრომიანი დანახარჯი	კომპლ.	პროექტით	2,00	0,00	0,00	40,00	80,00	0,00	0,00	80,00
4.2	კეპდრატეული მილი 150X150X5	გრძმ	პროექტით	13,48	45,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	606,60
4.3	ღოთისის ფურცელი 10მ8	კვმ.	პროექტით	0,50	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4.4	ღოთისის ფურცელი 5 მ8	კვმ.	პროექტით	0,65	20,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
4.5	კალთბურთის ფარი კალათით	კომპლ.	პროექტით	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4.6	ქლმბროლი	შეკვრა	პროექტით	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
5	ღოთისის კონსტრუქციების შეღებვა	გ²		24,5188							71,41
5.1	ქრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,388	9,51	0,00	0,00	4,00	38,05	0,00	0,00	38,05
5.2	სხვა მანქანა	ლარი	0,0030	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,74	0,74
5.3	ანტიკორიზიული საღებავი	კვ	0,253	6,20	5,00	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	31,02
5.4	ზუქმივარა	კვმ	პროექტით	0,95	0,50	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
5.5	ოლიფა	კვ	0,027	0,66	1,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
5.4	სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,05	10,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
	ჯამი										2659,13
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	10%								49,08
	ზედნადები ლ/კ	ლარი	8%								173,47
	ჯ ა მ ი	ლარი									2881,68
	გამომუშოვი ღირებულება	ლარი	8%								230,53

[illegible]

№ ა მ ი	წლარი										97679,99
დ.დ.გ.		18%									17582,40
მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	წლარი										115262,39

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა ან განუყოფელად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაემტკიცებოდა და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შპს „საქართველო“ დირექტორი
თეიმურაზი კ. მარტოშვილი




[illegible]

III. მოედნის შემოღობვა													
1	საძირკვლების ქვეშ ფუძის (ბაღიშის) მოწყობა ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	100 კუბმ		0,032									198,29
1.1	შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	89,00	2,80	0,00	0,00	40,00	112,14	0,00	0,000			112,14
1.2	მანქანები	ღარი	37,00	1,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,828			5,83
1.3	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი	კუბმ	115,00	3,62	22,00	79,70	0,00	0,00	0,00	0,000			79,70
1.4	სხვა მასალა	ღარი	2,00	0,063	10,00	0,63	0,00	0,00	0,00	0,000			0,63
2	ღობის საძირკვლის მოწყობა მონოლითური რკბეტებით B-22.5 (ქარგილებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	100 კუბმ		0,143									6821,80
2.1	შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	1110,00	158,84	0,00	0,00	18,00	2859,14	0,00	0,000			2859,14
2.2	მანქანები	ღარი	96,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	82,426			82,43
2.3	ბეტონი კლასით B22.5	კუბმ	101,50	14,52	110,00	1597,71	0,00	0,00	0,00	0,000			1597,71
2.4	ქვლების ფარი	კმ²	205,00	29,34	5,00	146,68	0,00	0,00	0,00	0,000			146,68
2.5	დახურვითი ხე(ტყე)	კუბმ	3,08	0,44	5,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,000			2,20
2.6	ელექტროდი	კმ	170,00	24,33	5,00	121,64	0,00	0,00	0,00	0,000			121,64
2.7	არმატურა A-I	კმ	პროექტით	513,47	1,96	1006,40	0,00	0,00	0,00	0,000			1006,40
2.8	არმატურა A-III	კმ	პროექტით	576,71	1,57	905,43	0,00	0,00	0,00	0,000			905,43
2.9	სხვა მასალა	ღარი	70,00	10,02	10,00	100,17	0,00	0,00	0,00	0,000			100,17
3	ბანდუსისა და კიბის კონსტრუქციის ქვეშ ფუძის (ბაღიშის) მოწყობა ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ		1,03									239,99
3.1	შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	0,89	0,92	0,00	0,00	150,00	137,51	0,00	0,000			137,51
3.2	მანქანები	ღარი	0,37	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	76,220			76,22
3.3	ქვიშა-ბრეშოვანი ნარევი	კუბმ	1,15	1,18	22,00	26,06	0,00	0,00	0,00	0,000			26,06
3.4	სხვა მასალა	ღარი	0,02	0,02	10,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,000			0,21
4	ბანდუსისა და კიბის მოწყობა ბეტონით	100 კუბმ		0,030									1141,18
4.1	შრომითი დანახარჯი	კაც სთ	242,00	7,26	0,00	0,00	48,00	348,48	0,00	0,000			348,48
4.2	მანქანები	ღარი	108,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	194,400			194,40
4.3	ბეტონი კლასით B22.5	კუბმ	101,50	3,05	110,00	334,95	0,00	0,00	0,00	0,000			334,95
4.4	ქვლების ფარი	კმ²	14,00	0,42	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,000			2,10
4.5	დახურვითი ხე(ტყე)	კუბმ	0,17	0,0051	5,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,000			0,03

4.6	არმატურა A-I	კმ	პროექტით	33.02	1.96	64.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	64.72
4.7	არმატურა A-III	კმ	პროექტით	120.96	1.57	189.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	189.91
4.8	სხვა მასალა	ღარი	22.00	0.66	10.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	6.60
5	გარე კედლების მადალხარისხოვანი შებათქმება	100 კვმ		0.42								187.15
5.1	შრიმითი დანახარჯი	კაც სი	93.00	39.43	0.00	0.00	1.86	73.34	0.00	0.000	0.000	73.34
5.2	ღვუღაბის ტყემლი 3 კუბმ სი	მ სი	2.40	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.088	5.09	
5.3	სხვა მანქანები	ღარი	2.60	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	11.024	11.02	
5.4	ღვუღაბი მისაპირკეთებული 13	კუბმ	2.56	1.09	90.00	97.69	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	97.69
6	გარე კედლების მადალხარისხოვანი შედგება წყალმედვი საღებავით	100 კვმ		0.42								261.78
6.1	შრიმითი დანახარჯი (65.8+11.5)	კაც სი	65.80	27.90	0.00	0.00	3.00	83.70	0.00	0.000	0.000	83.70
6.2	მანქანები (1.00+0.02)	ღარი	1.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	4.240	4.24	
6.3	საღებავი ფახადის	კმ	63.00	26.71	5.00	133.56	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	133.56
6.4	ფითი ფახადის	კმ	79.00	33.50	1.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	33.50
6.5	სხვა მასალა (1.6+0.42)	ღარი	1.60	0.68	10.00	6.78	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	6.78
7	შემოდგომის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა მერთიკალური და პორიზირებული კაგშირებით, დამზადება და მონტაჟი	ტ		5.70								8837.09
7.1	შრიმითი დანახარჯები	კაც სი	19.40	110.51	0.00	0.00	10.00	1105.05	0.00	0.000	0.000	1105.05
7.2	სხვა მანქანები	ღარი	2.09	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	119.050	119.05	
7.3	კვადრატული მიდი 80X80X4	გრძმ	პროექტით	212.80	14.40	3064.32	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	3064.32
7.4	კვადრატული მიდი 40X80X4	გრძმ	პროექტით	5.60	10.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	56.00
7.5	კვადრატული მიდი 40X40X3	გრძმ	პროექტით	680.00	6.00	4080.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	4080.00
7.6	კუთხოვნა 40X40X3	გრძმ	პროექტით	41.00	3.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	123.00
7.7	კუთხოვნა 20X20X3	გრძმ	პროექტით	29.20	2.00	58.40	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	58.40
7.8	პლასტმასის ხუფი	ცალი	პროექტით	36.00	1.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	36.00
7.9	ელექტროდი	კმ	6.30	35.89	5.00	179.43	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	179.43
7.10	სხვადასხვა მასალები	ღარი	2.78	15.84	1.00	15.84	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	15.84
8	მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით იზოლირებული 48მ-იანი ლითონის მავთულბადით.	მ²		476.00								7321.11
8.1	შრიმის დანახარჯები (2.49/2.2)	კაც სი	1.132	538.83	0.00	0.00	1.50	808.25	0.00	0.000	0.000	808.25
8.2	მანქანები (0.205+0.06/2.2)	ღარი	0.12	57.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	57.120	57.12	

ჯამი III													32536,43
IV. მოედნის საფარის მოწყობა													
1	საფუძვლისმოწყობა ქვიშა-ლორდოვანი ნარგვისაგან საშ. სისქით 10 სმ	კუბმ			61,00								2640,04
1.1	შრიმითი დანახარჯები	კუც/სო	0,890		54,29	0,00	0,00	10,00	542,90	0,00	0,000		542,90
1.2	სატკეპნი ვიბრაციული 4ტ.	კუბმ	პროექტით		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	223,260		223,26
1.3	ექსკავატორი ნიშით 0,25	კუბმ	პროექტით		74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	223,260		223,26
1.4	საინჟინერო მანქანა 6000დ	მსო	0,010		0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,183		1,18
1.5	ქვიშა-ლორდოვანი ნარგვი ფრ. 0-318მ	კუბმ	1,22		74,42	22,00	1637,24	0,00	0,00	0,00	0,000		1637,24
1.6	სხვადასხვა მასალები	ღარი	0,020		1,22	10,00	12,20	0,00	0,00	0,00	0,000		12,20
2	ბეტონის ფილის არმირების მოწყობა	ტ			2,68								4592,21
2.1	შრიმითი დანახარჯი	კუც/სო	12,30		32,95	0,00	0,00	10,00	329,52	0,00	0,000		329,52
2.2	მანქანები	ღარი	1,40		3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	37,506		37,51
2.3	არმატურა A III	კმ	პროექტით		2679,00	1,57	4206,03	0,00	0,00	0,00	0,000		4206,03
2.4	სხვა მასალა	ღარი	7,15		19,15	1,00	19,15	0,00	0,00	0,00	0,000		19,15
3	ბეტონის მოზაიკების მოწყობა ხელოვნური საფარის ქვეშ კლასით B18.5	100 კუბმ			0,428								5778,43
3.1	შრიმითი დანახარჯი	კუც/სო	137,00		58,64	0,00	0,00	10,00	586,36	0,00	0,000		586,36
3.2	მანქანები	ღარი	28,30		12,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	363,372		363,37
3.3	ბეტონი კლასით B18.5	კუბმ	102,00		43,66	110,00	4802,16	0,00	0,00	0,00	0,000		4802,16
3.4	სხვა მასალა	ღარი	62,00		26,54	1,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,000		26,54
4	ხელოვნური საფარის მოწყობა (მექანიზმებისა და ხელფასის გათვალისწინებით)	კმმ			654,00								19561,06
4.1	ხელოვნური საფარის მოწყობა (მექანიზმებისა და ხელფასის გათვალისწინებით)	კმმ	პროექტით		654,00	27,00	17658,00	2,00	1308,60	0,10	65,400		19031,40
4.2	კუთხოვნა 50X50X3	გრძმ	პროექტით		106,00	3,50	371,00	0,00	0,00	0,00	0,000		371,00
4.3	განკეცი	მმ.	პროექტით		26,50	5,00	132,50	0,00	0,00	0,00	0,000		132,50
4.4	სხვადასხვა მასალები	ღ	0,04		26,16	1,00	26,16	0,00	0,00	0,00	0,000		26,16
5	ზედა შემავსებელი ფენის მოწყობა ქვიშისაგან და დაგარცხნა	100კმმ			6,54								555,90
5.1	შრიმითი დანახარჯები	კუც/სო	0,80		5,23	0,00	0,00	30,00	156,96	0,00	0,000		156,96

5.2	მექანიზმები	მ/თ	0,32	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	83,712	83,71
5.3	კმარვის ქოშა ორჯერ გარეშტით ფრეზაციით (0,25-1,2)მმ, საშუალოდ 20 კმ/მ²	კუბმ	1,20	7,85	40,00	313,92	0,00	0,00	0,00	0,000	313,92
5.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	0,02	0,13	10,00	1,31	0,00	0,00	0,00	0,000	1,31
	ჯამი										33127,64
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	10%								3312,76
	ჯ ა მ ი	ლარი									36440,40
	გემბიური დაგროვება	ლარი	8%								2915,23
	ჯამი IV										39355,64
	V. სპორტული ინვენტარი										
1	სპორტკვლების ქვეშ ფუძის (ბაღიშის) მოწყობა ქოშა- ხრეშოვანი ნარევეთ და ეტაპობრივი დატანება ფენა- ფენა	100 კუბმ		0,0030							45,99
1.1	შრომითი დანახარჯი	კაცკაო	89,00	0,27	0,00	0,00	100,00	26,70	0,00	0,000	26,70
1.2	მანქანები	კომბალ.	37,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	11,100	11,10
1.3	ქოშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	115,00	0,35	22,00	7,59	0,00	0,00	0,00	0,000	7,59
1.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	2,00	0,01	100,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,000	0,60
2	წვრილოვანი საძირკვლის მოწყობა კლასით B25	100 კუბმ		0,025							441,13
2.1	შრომითი დანახარჯი	კაცკაო	450,00	11,25	0,00	0,00	5,00	56,25	0,00	0,000	56,25
2.2	მანქანები	ლარი	37,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	9,250	9,25
2.3	ბეტონი კლასით B25	კუბმ	102,00	2,55	110,00	280,50	0,00	0,00	0,00	0,000	280,50
2.4	კვლების ფარი	კვმ	161,00	4,03	5,00	20,13	0,00	0,00	0,00	0,000	20,13
2.5	ხის მასალა	კუბმ	2,00	0,05	100,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00
2.6	სხვა მასალა	ლარი	28,00	0,70	100,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,000	70,00
3	მინი ფეხბურთის კარების კომპლექტი ბაღით (2 ცალი)	კომპლექტი		2,00							753,76
3.1	შრომითი დანახარჯი	კომპლ.		2,00	0,00	0,00	30,00	60,00	0,00	0,000	60,00
3.2	ლითონის მილი 76X3	მ		18,92	12,00	227,04	0,00	0,00	0,00	0,000	227,04
3.3	ლითონის მილი 89X4	მ		16,36	15,00	245,40	0,00	0,00	0,00	0,000	245,40
3.4	კლინელა 6,5 მმ	კმ		19,20	0,60	11,52	0,00	0,00	0,00	0,000	11,52
3.5	ბაღე	კვმ		25,60	8,00	204,80	0,00	0,00	0,00	0,000	204,80
3.6	ელექტროდი	შეკერა		1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,000	5,00

4	კალთბურთის ფარის მოწყობა (2 ვალი)	კომპლექტი	2,00									1414,60
4.1	შრიმითი დანახარჯი	კომპლექტი	2,00	0,00	0,00	40,00	80,00	0,00	0,000			80,00
4.2	კვადრატული მილი 150X150X5	გრძმ	13,48	45,00	606,60	0,00	0,00	0,00	0,000			606,60
4.3	ლითონის ფურცელი 10მმ	კვ.მ.	0,50	20,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,000			10,00
4.4	ლითონის ფურცელი 5 მმ	კვ.მ.	0,65	20,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,000			13,00
4.5	კალთბურთის ფარი კალთით	კომპლექტი	2,00	350,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,000			700,00
4.6	ელექტროდი	შეკვრა	1,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,000			5,00
5	ლითონის კონსტრუქციების შეღებვა	მ²	25,82									75,19
5.1	შრიმის დანახარჯები	კაც/სთ	0,388	10,02	0,00	0,00	4,00	40,07	0,00	0,000		40,07
5.2	სხვა მანქანა	ლარი	0,0030	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,775		0,77
5.3	ანტიკოროზიული საღებავი	კვ	0,253	6,53	5,00	32,66	0,00	0,00	0,00	0,000		32,66
5.4	ზუმფარა	კმმ	1,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000		0,50
5.5	ოლიფა	კვ	0,027	0,70	1,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,000		0,70
5.4	სხვა მასალა	ლარი	0,002	0,05	10,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,000		0,49
	ჯამი											2730,67
	ზედნაღები ხარჯები	ლარი	10%									56,23
	ზედნაღები ლ/მ	ლარი	8%									173,47
	ჯ ა მ ი	ლარი										2960,37
	გემგზური დაგროვება	ლარი	8%									236,83
	ჯამი V											3197,20
	VII. განათების ბომბის საფუძვლისა და კონსტრუქციის მოწყობა											
1	წებტილოვანი საბირკვლის მოწყობა კლასით B25	100 კუბმ	0,020									271,30
1.1	შრიმითი დანახარჯი	კაც/სთ	3,92	0,00	0,00	10,00	39,20	0,00	0,000			39,20
1.2	ბეტონი კლასით B25	კუბმ	101,50	110,00	223,30	0,00	0,00	0,00	0,000			223,30
1.3	ქვიშა-ხრეშურანი ნარევი	კუბმ	0,40	22,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,000			8,80
2	განათების ლითონის ბომბის მოწყობა	ცალი	2,00									1078,40
2.1	შრიმითი დანახარჯები	ლარი	2,52	5,04	0,00	0,00	30,00	151,20	0,00	0,000		151,20
2.2	ამწყ-ხაზბურდი მოწყობილობა ავტომატიკაზე	მ/სთ	1,200	2,400	0,00	0,00	0,00	20,00	48,000			48,00
2.3	ამწყ ხაზბურთბილი სელაზე 16 ტ	მ/სთ	1,2500	2,500	0,00	0,00	0,00	10,00	25,000			25,00

2.4	ლითონის მიღი 152X588	გრძმ	პროექტით	12,00	40,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,000	480,00
2.5	ლითონის მიღი 114X4 (შესაბამის ფლოანგეკით)	გრძმ	პროექტით	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,000	130,00
2.6	ფოლადის მიღი 50X3	გრძმ	პროექტით	25,60	5,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,000	128,00
2.7	ფოლადის მიღი 40X2.5	გრძმ	პროექტით	24,00	4,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,000	96,00
2.8	მაკვეშირებული დეტალი	წმყოლი	პროექტით	8,00	2,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,000	16,00
2.9	სხვა მასალები	ლაირი	0.21	0.420	10.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.000	4.20
3	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ზემფარით და შედეგა	გ		12.48							40.61
3.1	შრომის დანახარჯები	კაც სთ	0.388	4.84	0.00	0.00	5.00	24.21	0.00	0.000	24.21
3.2	სხვა მანქანა	ლაირი	0.0030	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.374	0.37
3.3	ანტიკორიზიული საღებავი	კვ	0.253	3.16	5.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.000	15.79
3.4	სხვა მასალა	ლაირი	0.002	0.02	10.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.000	0.24
	ჯამი										1390.31
	ზედნადები ხარჯები	ლაირი	10%								31.19
	ზედნადები ლ/კ	ლაირი	8%								86.27
	ჯ ა მ ი	ლაირი									1507.77
	გვერდითი დაბრუნება	ლაირი	8%								120.62
	ჯამი VII										1628.40
	VIII. ელ. სამონტაჟო სამუშაოები										
1	სანათების მონტაჟი	კომპლ.		8,00							1786.44
1.1	შრომითი დანახარჯები	ლაირი	2.55	20.40	0.00	0.00	4.00	81.60	0.00	0.000	81.60
1.2	მანქანები	ლაირი	0.86	17.54	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	87.720	87.72
1.3	გარე განათების სანათი (იხ. ესკიზი)	კომპლ.	1,00	8,00	200,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,000	1600,00
1.4	სხვა მასალები	ლაირი	2.14	17.12	1.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.000	17.12
2	ელ. სადენების გაყვანა	გრძმ		109,00							409,03
2.1	შრომითი დანახარჯები	ლაირი	0.07	7.63	0.00	0.00	10.00	76.30	0.00	0.000	76.30
2.2	მანქანები	მ სთ	0.05	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	26.378	26.38
2.3	ალუმინის თიუიზიდი კაბელი 2X16	გრძმ	პროექტით	85,00	2,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,000	170,00
2.4	სპილენძის ელ. სადენი 3X2.5	გრძმ	პროექტით	24,00	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,000	72,00
2.5	საღებ შესაცხავით სიგრძით 50სმ	კომპლ.	პროექტით	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,000	4,00
2.6	კრომტენი	ცალი	პროექტით	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,000	20,00

2.7	ანკერული მომჭიმი	ცალი	პროექტით	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2.8	გერმეტული მომჭიმი Ø10-95	ცალი	პროექტით	12,00	1,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2.9	სხვა მასალები	ღარი	1,50	163,50	0,10	16,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,35
3	დამიწების კონსტრუქციის მოწყობა	კომპლ		4,00								354,49
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	9,00	36,00	0,00	0,00	3,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00
3.2	მანქანები	ღარი	0,77	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	30,800		30,80
3.3	კუთხოვანა 40X40X3	გრძმ		40,00	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,000		120,00
3.4	არმატურა Ø-8მმ	პროექტით		40,00	0,80	32,00	0,00	0,00	0,00	0,000		32,00
3.5	კლინუღა Ø-8მმ	კმ		10,00	0,80	8,00	0,00	0,00	0,00	0,000		8,00
3.6	სხვა მასალები	ღარი	0,35	1,40	39,776	55,69	0,00	0,00	0,00	0,000		55,69
	ჯამი							265,90				2549,95
	ზედნადები ხარჯები (ხელფასიდან)	ღარი	75%									199,43
	ჯ ა მ ი	ღარი										2749,38
	გემგზოური ღირებულება	ღარი	8%									219,95
	ჯამი VIII											2969,33
	ლოკალურ-რესურსული უწყისის ჯამი											85061,90
	გაუთვალისწინებული ხარჯი	ღარი	3%									2551,86
	ჯ ა მ ი	ღარი										87613,76
	ღ.დ.ბ.		18%									15770,48
	მთლიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ღარი										103384,24

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა ან განუვასებლად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაქვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდიის დამავალიზაციას).
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შპს "საინჟინრო-სამშენებლო"

საინჟინრო-სამშენებლო



ქალაქი თბილისი, გარკეთილი 3, მე-4 მ/რ კორპ № 401-ის მიმდებარე სპორტული მოედნის რეაბილიტაციის სახარჯთაღრიცხვა
დანართი №1 (3)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ. ერთ	რაოდენობა			მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
			განზ. ერთეულზე	საპროექტო მონაცემზე		ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2 I დემონტაჟის სამუშაოები	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	არსებული ღობის ლითონის დგარების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	მ	პროექტით	4,50		0,20	0,90	15	67,5	15	67,500	135,90
2	ლითონის კუთხოვანებში ჩასმული მავთულბადის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	კვ.მ.	პროექტით	237,00		0,20	47,40	2	474	2	474,000	995,40
3	გარე განათების სანათებისა და დამგერი დეტალების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	ცალი	პროექტით	3,00		0,10	0,30	10	30	10	30,000	60,30
4	არსებული კალათურათის ფარებისა და ბოძების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	კომლ.	პროექტით	2,00		0,00	0,00	20	40	10	20,000	60,00
5	არსებული ფეხბურთის კარების დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	კომლ.	პროექტით	2,00		0,00	0,00	10	20	5	10,000	30,00
6	არსებული საფარის დემონტაჟი და ტრანსპორტირება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე	კვ.მ.	პროექტით	250,00		0,00	0,00	0,5	12,5	0,5	125,000	250,00
7	არსებული ხეების გასწვლა ფორმირება და გატანა ნაგავსაყრედზე	კუბმ	პროექტით	0,50		0,00	0,00	30	15	30	15,000	30,00
8	ბეტონის საპირკველების დემონტაჟი	კუბმ		2,00								613,50
8.1	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1,320	2,64		0,00	0,00	50	132		0,000	132,00
8.2	მანქანები	ღარი	0,9630	1,93		0,00	0,00	0		250	481,500	481,50

[illegible]

	გამომოქმედების დაგეგმვა	დარი	8%							113,72
	ჯამი II	დარი								1535,17
	III. მოედნის შემოღობვა									
1	არსებულ ცოკოლზე არსებებული სარტყელის მოწყობა მოხდითური რეკონსტრუქციის B-22.5 (ქარგოებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	100 კუბმ		0,054						2146,69
1.1	შრომითი დანახარჯი	კაცხი	1110,00	59,94		0,00	18	1078,92	0,000	1078,92
1.2	მანქანები	ლარი	96,00	5,18		0,00		0	31,104	31,10
1.3	ბეტონი კლასით B22.5	კუბმ	101,50	5,48	11,00	60,29		0	0,000	60,29
1.4	ქვიშის ფარი	კმ	205,00	11,07	10,00	110,70		0	0,000	110,70
1.5	დახვრთილი ხე-ტყე	კუბმ	3,08	0,17	10,00	1,66		0	0,000	1,66
1.6	ელექტროდი	კვ	170,00	9,18	5,00	45,90		0	0,000	45,90
1.7	არმატურა A-I	კვ	პროექტით	143,68	1,960	281,61		0	0,000	281,61
1.8	არმატურა A-III	კვ	პროექტით	317,64	1,570	498,69		0	0,000	498,69
1.9	სხვა მასალა	ლარი	70,00	3,78	10,00	37,80		0	0,000	37,80
2	კედლის ქვეშ ფუძის (ბაღის) მოწყობა ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევი და ეტაპობრივი დატვირთვა ფენა- ფენა	100 კუბმ		0,0024						55,92
2.1	შრომითი დანახარჯი	კაცხი	89,00	0,21		0,00	150	32,04	0,000	32,04
2.2	მანქანები	ლარი	37,00	0,09		0,00		0	17,760	17,76
2.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	115,00	0,28	22,00	6,07		0	0,000	6,07
2.4	სხვა მასალა	ლარი	2,00	0,005	10,00	0,05		0	0,000	0,05
3	კედლის საბირკმლის მოწყობა მონოლითური რეკონსტრუქციის B-22.5 (ქარგოებისა და სამონტაჟო მასალების გათვალისწინებით)	100 კუბმ		0,0171						807,03
3.1	შრომითი დანახარჯი	კაცხი	378,00	6,46		0,00	48	310,2624	0,000	310,26
3.2	მანქანები	ლარი	92,00	1,57		0,00		0	94,392	94,39
3.3	ბეტონი კლასით B22.5	კუბმ	101,50	1,74	110,00	190,92		0	0,000	190,92
3.4	ქვიშის ფარი	კმ	70,30	1,20	10,00	12,02		0	0,000	12,02
3.5	დახვრთილი ხე-ტყე	კუბმ	1,14	0,02	10,00	0,19		0	0,000	0,19
3.6	არმატურა A-I	კვ	პროექტით	45,47	1,960	89,12		0	0,000	89,12
3.7	არმატურა A-III	კვ	პროექტით	63,60	1,570	99,85		0	0,000	99,85

3.8	სხვა მასალა	ლარი	60,00	1,03	10,00	10,26		0		0,000	10,26
4	ბანდუსისა და კიბის კონსტრუქციის ქვეშ ფუძის (ბადიმის) მოწყობა ქიშკა-ხრემოვანი ნარევეთ და ეტაპობრივი დატკეპნა ფენა-ფენა	კუბმ		1,90							442,70
4.1	შრობითი დანახარჯი	კუც სთ	0,89	1,69		0,00	150	253,65		0,000	253,65
4.2	მანქანები	ღარი	0,37	0,70		0,00		0	200	140,600	140,60
4.3	ქიშკა-ხრემოვანი ნარევი	კუბმ	1,15	2,19	22,00	48,07		0		0,000	48,07
4.4	სხვა მასალები	ღარი	0,02	0,04	10,00	0,38		0		0,000	0,38
5	ბანდუსისა და კიბის მოწყობა ბეტონით	100 კუბმ		0,047							1865,81
5.1	შრობითი დანახარჯი	კუც სთ	242,00	11,42		0,00	48	548,2752		0,000	548,28
5.2	მანქანები	ღარი	108,00	5,10		0,00		0	60	305,856	305,86
5.3	ბეტონი კლასით B22.5	კუბმ	101,50	4,79	110,00	526,99		0		0,000	526,99
5.4	ქვლების ფარი	კმმ	14,00	0,66	10,00	6,61		0		0,000	6,61
5.5	დახვრხილი ხე-ტყე	კუბმ	0,17	0,0080	10,00	0,08		0		0,000	0,08
5.6	არმატურა A-I	კმ	პროექტით	46,15	1,960	90,45		0		0,000	90,45
5.7	არმატურა A-III	კმ	პროექტით	240,23	1,570	377,16		0		0,000	377,16
5.8	სხვა მასალა	ღარი	22,00	1,04	10,00	10,38		0		0,000	10,38
6	გარე კედლების მაღალხარისხიანი შებათქამება	100 კმმ		0,33							146,98
6.1	შრობითი დანახარჯი	კუც სთ	93,00	30,97		0,00	1,86	57,60234		0,000	57,60
6.2	ქვლების ტყეში 3 კუბმ სთ	მსთ	2,40	0,80		0,00		0	5	3,996	4,00
6.3	სხვა მანქანები	ღარი	2,60	0,87		0,00		0	10	8,658	8,66
6.4	ღელბი მოსაბრუნებელი 1:3	კუბმ	2,56	0,85	90,00	76,72		0		0,000	76,72
7	გარე კედლების მაღალხარისხიანი შედგება წყალმდენი საღებავით	100 კმმ		0,33							205,59
7.1	შრობითი დანახარჯი (65,8+11,5)	კუც სთ	65,80	21,91		0,00	3	65,7342		0,000	65,73
7.2	მანქანები (1,00+0,02)	ღარი	1,00	0,33		0,00		0	10	3,330	3,33
7.3	საღებავი ფხაღის	კმ	63,00	20,98	5,00	104,90		0		0,000	104,90
7.4	ფოთხი ფახაღის	კმ	79,00	26,31	1,00	26,31		0		0,000	26,31
7.5	სხვა მასალა (16+0,42)	ღარი	1,60	0,53	10,00	5,33		0		0,000	5,33
8	შემოდგომის ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა გერტიკალური და პორიზონტალური კავშირებით, დამზადება და მონტაჟი	ტ		5,36							8399,10
8.1	შრობითი დანახარჯები	კუც სთ	19,40	103,97		0,00	10	1039,7259		0,000	1039,73

8.2	სხვა მანქანები	ლარი	2,09	11,20		0,00		0	10	112,012	112,01
8.3	კვადრატული მილი 80X80X4	გრამი	პროექტით	189,60	14,40	2730,24		0		0,000	2730,24
8.4	კვადრატული მილი 40X80X4	გრამი	პროექტით	5,60	10,00	56,00		0		0,000	56,00
8.5	კვადრატული მილი 40X40X3	გრამი	პროექტით	680,00	6,00	4080,00		0		0,000	4080,00
8.6	კუთხოვანა 40X40X3	გრამი	პროექტით	37,00	3,00	111,00		0		0,000	111,00
8.7	კუთხოვანა 20X20X3	გრამი	პროექტით	27,20	2,00	54,40		0		0,000	54,40
8.8	პლასტმასის ხუფი	ცალი	პროექტით	32,00	1,00	32,00		0		0,000	32,00
8.9	ელექტროდი	მგ		6,30	5,00	168,82		0		0,000	168,82
8.10	სხვადასხვა მასალები	ლარი	2,78	14,90	1,00	14,90		0		0,000	14,90
9	მოედნის შემოღობვა პლასტმასის გარსით ოზოლირებული 48მ-იანი ლითონის მავთულბადით.	მ²		476,00							6986,73
9.1	შრიმის დანახარჯები (2,49/2,2)	კაცი/სთ	1,132	538,83		0,00	1,5	808,248		0,000	808,25
9.2	მატყალები (0,205+0,06/2,2)	ლარი	0,12	57,12		0,00		0	2	114,240	114,24
9.3	PVC გარსით ოზოლირებული 48მ-იანი(d=2,7მმ) ლითონის მავთულბადე 45X45	კვ.მ.	პროექტით	476,00	8,50	4046,00		0		0,000	4046,00
9.4	მავთულბადის დამკერი ბაგირი 6 მმ (თხელავით)	მ	პროექტით	144,00	1,30	187,20		0		0,000	187,20
9.5	ბაგირის დამკები	კომპლ.	პროექტით	20,00	3,00	60,00		0		0,000	60,00
9.6	ზოდლევა 30X3	მ	პროექტით	680,00	2,00	1360,00		0		0,000	1360,00
9.7	კუთხოვანა 40X40X3 (კუთხეგვში)	გრამი	პროექტით	8,00	3,00	24,00		0		0,000	24,00
9.8	სამუთები, სამსგერები (ქანით და ხაველურით)	კვ.	პროექტით	92,00	4,00	368,00		0		0,000	368,00
9.9	სხვა მასალა	ლარი	0,04	19,04	1,00	19,04		0		0,000	19,04
10	ლითონის კარის მოწყობა (ზომით 100X192სმ)	ცალი		2,00							224,88
10.1	შრიმის დანახარჯები	ლარი	პროექტით	2,00		0,00	20	40		0,000	40,00
10.2	კვადრატული მილი 40X40X3	მ	პროექტით	14,88	6,00	89,28		0		0,000	89,28
10.3	კვადრატული მილი 30X30X2	მ	პროექტით	16,40	4,00	65,60		0		0,000	65,60
10.4	ანჯამა	ც	პროექტით	6,00	3,00	18,00		0		0,000	18,00
10.5	საკები (სახელურით)	ც	პროექტით	2,00	3,00	6,00		0		0,000	6,00
10.6	საკები (ფიქსატორით)	ც	პროექტით	2,00	3,00	6,00		0		0,000	6,00
11	კიბის და პანდუსის მოაჯირის მოწყობა	100მ		0,713							1033,71
11.1	შრიმით დანახარჯები	კაცი/სთ	133,00	94,83		0,00	3,3	312,9357		0,000	312,94
11.2	სხვა მანქანები	ლარი	3,69	2,63		0,00		0	100	263,097	263,10

11.3	კვადრატული მილი 40X40X3	გრძელ	პროექტი	71,30	6,00	427,80		0		0,000	427,80
11.4	სხედასხეუ მასალები	ლარი	41,90	29,87	1,00	29,87		0		0,000	29,87
12	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა	გ²		317,48							711,48
12.1	შრიმის დანახარჯები	კაც/სი	0,388	123,18		0,00	2	246,3671		0,000	246,37
12.2	სხე მანქანა	ლარი	0,0030	0,95		0,00		0	50	47,622	47,62
	ჭეხეგრა	კვმ	პროექტი	3,17	0,50	1,59		0		0,000	1,59
12.3	ანტიკორიზიული საღებავი	კვ	0,280	88,90	4,00	355,58		0		0,000	355,58
12.4	სხე მასალა	ლარი	0,002	0,60	100,00	60,32		0		0,000	60,32
	ჯამი										23026,60
	შედნადები ხარჯები	ლარი	10%								638,22
	ზედნადები ლ/კ	ლარი	8%								1331,55
	ჯ ა მ ი	ლარი									24996,38
	შემოთხედილი ღირებულება	ლარი	8%								1999,71
	ჯამი III										26996,09
	IV. მოედნის საფარის მოწყობა										
1	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა ღორღოვანი ნარევისაგან გეპაბირივი ფენებით დატკეპნებით	კუბმ	25,00								1109,49
1.1	შრიმით დანახარჯები	კაც/სი	0,890	22,25		0,00	10	222,5		0,000	222,50
1.2	მანქანები	მსი	0,370	9,25		0,00		0	3	27,750	27,75
1.3	სატკეპნი გეპაბირივი 4ტ.	კუბმ	პროექტი	30,50		0,00		0	3	91,500	91,50
1.4	გეპაბირივი ნიშით 0.25	კუბმ	პროექტი	30,50		0,00		0	3	91,500	91,50
1.5	სატკეპნი მანქანა 6000ლ	მსი	0,010	0,24		0,00		0	1	0,243	0,24
1.6	ქვიშა-ღორღი ფრ. 0-56მმ	კუბმ	1,220	30,50	22,00	671,00		0		0,000	671,00
1.7	სხედასხეუ მასალები	ლარი	0,020	0,50	10,00	5,00		0		0,000	5,00
2	საფუძვლის მოწყობა ქვიშა-ღორღოვანი ნარევისაგან საფ. სისქით 20 სმ	კუბმ	50,00								1980,49
2.1	შრიმით დანახარჯები	კაც/სი	0,890	44,50		0,00	10	445		0,000	445,00
2.2	სატკეპნი გეპაბირივი 4ტ.	კუბმ	პროექტი	61,00		0,00		0	1,5	91,500	91,50
2.3	გეპაბირივი ნიშით 0.25	კუბმ	პროექტი	61,00		0,00		0	1,5	91,500	91,50
2.4	სატკეპნი მანქანა 6000ლ	მსი	0,010	0,49		0,00		0	1	0,485	0,49
2.5	ქვიშა-ღორღოვანი ნარევი ფრ. 0-31მმ	კუბმ	1,22	61,00	22,00	1342,00		0		0,000	1342,00
2.6	სხედასხეუ მასალები	ლარი	0,020	1,00	10,00	10,00		0		0,000	10,00

[illegible]

1	საბირჟკელების ქვეშ ფუძის (ბაღიშის) მოწყობა ქიშპა- ხრეშოვანი ნარევი და მტკობრივი დატკეპნა ფენა- ფენა	100 კუბმ		0,0030						45,99
1.1	შრომითი დანახარჯი	კაცქსი	89,00	0,27		0,00	100	26,7		26,70
1.2	მანქანები	კომპლ.	37,00	0,11		0,00		0	100	11,10
1.3	ქიშპა-ხრეშოვანი ნარევი	კუბმ	115,00	0,35	22,00	7,59		0		7,59
1.4	სხვადასხვა მასალები	ლ	2,00	0,01	100,00	0,60		0		0,60
2	წერტილოვანი საბირჟკელის მოწყობა კლასით B25	100 კუბმ		0,025						398,25
2.1	შრომითი დანახარჯი	კაცქსი	450,00	11,25		0,00	5	56,25		56,25
2.2	მანქანები	ლარი	37,00	0,93		0,00		0	10	9,25
2.3	ბეტონი კლასით B25	კუბმ	102,00	2,55	110	280,50		0		280,50
2.4	კვლების ფარი	კმმ	161,00	4,03	10	40,25		0		40,25
2.5	ხის მასალა	კუბმ	2,00	0,05	100	5,00		0		5,00
2.6	სხვა მასალა	ლარი	28,00	0,70	10,00	7,00		0		7,00
3	მინი ფეხბურთის კარების კომპლექტი ბაღით (2 ცალი)	კომპლექტი		2,00						753,76
3.1	შრომითი დანახარჯი	კომპლ.	პროექტით	2,00		0,00	30	60		60,00
3.2	ლითონის მიდი 76X3	მ	პროექტით	18,92	12,00	227,04		0		227,04
3.3	ლითონის მიდი 89X4	მ	პროექტით	16,36	15,00	245,40		0		245,40
3.4	გლისულა 6,5 მმ	კმ	პროექტით	19,20	0,60	11,52		0		11,52
3.5	ბადუ	კმმ	პროექტით	25,60	8,00	204,80		0		204,80
3.6	ქლექტროდი	შეკვრა	პროექტით	1,00	5,00	5,00		0		5,00
4	კალაბურთის ფარის მოწყობა (2 ცალი)	კომპლ		2,00						1414,60
4.1	შრომითი დანახარჯი	კომპლ.	პროექტით	2,00		0,00	40	80		80,00
4.2	კვადრატული მიდი 150X150X5	გრძმ	პროექტით	13,48	45,00	606,60		0		606,60
4.3	ლითონის ფურცელი 10მმ	კმმ.	პროექტით	0,50	20,00	10,00		0		10,00
4.4	ლითონის ფურცელი 5 მმ	კმმ.	პროექტით	0,65	20,00	13,00		0		13,00
4.5	კალაბურთის ფარი კალათით	კომპლ.	პროექტით	2,00	350,00	700,00		0		700,00
4.6	ქლექტროდი	შეკვრა	პროექტით	1,00	5,00	5,00		0		5,00
5	ლითონის კონსტრუქციების შედგენა	მ²		25,82						75,19
5.1	შრომის დანახარჯები	კაცქსი	0,388	10,02		0,00	4	40,070778		40,07
5.2	სხვა მანქანა	ლარი	0,0030	0,08		0,00		0	10	0,77
5.3	ანტიკორიზიული საღებავი	კმ	0,253	6,53	5,00	32,66		0		32,66

5.4	ზუმგარა	კეჩ	პროექტით	1,00	0,50	0,50		0		0,000	0,50
5.5	ოდიშა	კმ	0,027	0,70	1,00	0,70		0		0,000	0,70
5.4	სხვა მასალა	ღარი	0,002	0,05	10,00	0,49		0		0,000	0,49
	ჯამი										2687,79
	ზედნაღები ხარჯები	ღარი	10%								51,94
	ზედნაღები ლ/კ	ღარი	8%								173,47
	ჯ ა მ ი	ღარი									2913,21
	გემშიური დაგროვება	ღარი	8%								233,06
	ჯამი V										3146,26
	VI. განათების ბიძის კონსტრუქციის მოწყობა										
2	განათების ლითონის ბიძის მოწყობა	ცალი		4,00							465,40
2.1	ქრომითი დანახარჯები	ღარი	2,52	10,08		0,00	10	100,8		0,000	100,80
2.2	პლასტიკური მოწყობილობა ელემენტარული	მ/თ	1,200	4,800		0,00		0	10	48,000	48,00
2.3	პლასტიკური მოწყობილობა ელემენტარული	მ/თ	1,250	5,000		0,00		0	20	100,000	100,00
2.4	ფოლადის მილი 50X3	გრძმ	პროექტით	19,20	6,00	115,20		0		0,000	115,20
2.5	ფოლადის მილი 40X2,5	გრძმ	პროექტით	18,00	5,00	90,00		0		0,000	90,00
2.6	მაკაშვირებული დეტალი	წმული	პროექტით	3,00	1,00	3,00		0		0,000	3,00
2.7	სხვა მასალები	ღარი	0,21	0,840	10,00	8,40		0		0,000	8,40
3	ლითონის კონსტრუქციების დამუშავება ზუმგარით და შედეგები	გ		3,72							12,04
3.1	პროექტის დანახარჯები	კაც/სთ	0,388	1,44		0,00	5	7,2168		0,000	7,22
3.2	სხვა მასალები	ღარი	0,0030	0,01		0,00		0	10	0,112	0,11
3.3	ანტიკოროზიული საღებავი	კმ	0,253	0,94	5,00	4,71		0		0,000	4,71
3.4	სხვა მასალა	ღარი	0,002	0,01	1,00	0,01		0		0,000	0,01
	ჯამი										477,44
	ზედნაღები ხარჯები	ღარი	10%								1,20
	ზედნაღები ლ/კ	ღარი	8%								37,23
	ჯ ა მ ი	ღარი									515,88
	გემშიური დაგროვება	ღარი	8%								41,27

	ჯამი VI									557,15
	VII. გლ. სამონტაჟო სამუშაოები									
1	სანათების მონტაჟი	კომპლ.		6,00						1339,83
1.1	შრომითი დანახარჯები	ღარი	2,55	15,30		0,00	4	61,2	0,000	61,20
1.2	მანქანები	ღარი	0,86	13,16		0,00		0	5	65,79
1.3	გარე განათების სანათი (იხ. შესანი)	კომპლ.	1,00	6,00	200,00	1200,00		0	0,000	1200,00
1.4	სხვა მასალები	ღარი	2,14	12,84	1,00	12,84		0	0,000	12,84
2	გლ. საღებების გაყვანა	გრამ		69,00						277,35
2.1	შრომითი დანახარჯები	ღარი	0,07	4,83		0,00	10	48,3	0,000	48,30
2.2	მანქანები	მსო	0,05	3,34		0,00		0	5	16,698
2.3	აღუმების თვითმზიდი კაბელი 2X16	გრამ		45,00	2,00	90,00		0	0,000	90,00
2.4	საბეჭდის გლ. საღები 3X2,5	გრამ		24,00	3,00	72,00		0	0,000	72,00
2.5	საღებე შესაკრავით სიგრძით 50სმ	კომპლ.		3,00	1,00	3,00		0	0,000	3,00
2.6	კროშევი	ცალი		3,00	5,00	15,00		0	0,000	15,00
2.7	ანკერული მოჭიმი	ცალი		6,00	2,00	12,00		0	0,000	12,00
2.8	გერმეტიკული მოჭიკრი Ø10-95	ცალი		10,00	1,00	10,00		0	0,000	10,00
2.9	სხვა მასალები	ღარი	1,50	103,50	0,10	10,35		0	0,000	10,35
3	დამიწების კონტურის მოწვობა	კომპლ		4,00						334,33
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სო	9,00	36,00		0,00	3	108	0,000	108,00
3.2	მანქანები	ღარი	0,77	3,08		0,00		0	10	30,800
3.3	კუთხოვანა 40X40X3	გრამ		40,00	3,00	120,00		0	0,000	120,00
3.4	არმატურა Ø8მმ	მ		40,00	0,80	32,00		0	0,000	32,00
3.5	გლინელა Ø8მმ	კმ		10,00	0,80	8,00		0	0,000	8,00
3.6	სხვა მასალები	ღარი	0,35	1,40	25,38	35,53		0	0,000	35,53
	ჯამი							217,5		1951,51

შენიშვნები ხარჯები (ხელფასიდან)	ლარი	75%										163,13
ჯ ა მ ი	ლარი											2114,64
მემორიური დგომრება	ლარი	8%										169,17
ჯამი VII												2283,81
დღგადაღრ-რესურსული უწყისის ჯამი												56265,74
გაუთვალისწინებელი ხარჯი	ლარი	3%										1687,97
ჯ ა მ ი	ლარი											57953,71
დ.დ.გ.		18%										10431,67
მიღიანი სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	ლარი											68385,38

შენიშვნა:

1. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი №1-ის მიხედვით წარმოდგენილების წარმოდგენილობა ან გაწეულებად წარმოდგენა დაზუსტებას არ დაქვემდებარება და გამოწვევს პრეტენდენტის დამკვეთიგადგებას.
2. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.

შ.ნ. ა.მ.ი. ფორმულია ფორმულია
თელავი, 2024 წლის 11 ივნისი







12/106-01

საბანკო გარანტია # 6307298-10867060

ქალაქი თბილისი

2020 წლის 10 თებერვალი

სს "თიბისი ბანკის" ვაკის ს/ც #3 სერვის მენეჯერი ლალი სორდია, მოქმედებს რა წესდებისა და საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე, გასცემს წინამდებარე გარანტიას ქვემოთ წარმოდგენილი ძირითადი პირობებით:

გარანტი:

პრინციპალი:

სს "თიბისი ბანკი"

შპს კვადრელი

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204555793

რეგ. თარიღი: 02/06/2008

ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობა ს/კ 206351598

14 351,60 (თოთხმეტი ათას სამასორმოცდათერთმეტი ლარი და სამოცი თეთრი) ლარი

ვალდებულების შესრულების გარანტია გაიცემა ქ. თბილისის სამგორის რაიონის გამგეობის ს/კ 206351598 მიერ გამოცხადებული ტენდერისთვის (NAT190026046), რომელიც ითვალისწინებს სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე სპორტული მოედნის მოწყობა-რეაბილიტაციას სამუშაოებს.

გარანტია გაიცემა პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გასაფორმებული ხელშეკრულების უზრუნველსაყოფად

პრინციპალის მიერ ბენეფიციარის წინაშე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების უზრუნველსაყოფად საქიროა საბანკო გარანტიის გაცემა.

გარანტია ძალაში შევა გაცემისთანავე

ბენეფიციარი:

გარანტიის თანხა:

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

გარანტიის ძალაში შესვლის წინაპირობა:

გარანტიის თანხის მოთხოვნის უფლება:

"გარანტი" კისრულობს უპირობო (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) და გამოუთხოვად ვალდებულებას, ამ საბანკო გარანტიის წერილის პირობების გათვალისწინებით, პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში "ბენეფიციარს" გადაუხადოს მოთხოვნაში მითითებული თანხა, მაგრამ არაუმეტეს გარანტიის თანხისა

1. სამუშაო დღე - კალენდარული დღე, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული უქმე დღეებისა.

ბენეფიციარმა წერილობით მოთხოვნაში (რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ) აუცილებელი წესით უნდა მიუთითოს იმ გარემოების შესახებ თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა.

წერილობითი მოთხოვნა, თანდართულ ხელშეკრულებასთან ერთად, წარდგენილ უნდა იქნეს სს "თიბისი ბანკის" კანცელარიაში მის.: ქ. თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. #7, სამუშაო საათებში.

გარანტიის მოქმედების ვადა:

13.07.2020-ის ჩათვლით

მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ "ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღის ჩათვლით

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი "ბენეფიციარის" წერილობითი მოთხოვნა "პრინციპალის" შეუსრულებელ ვალდებულებაზე მითითებით, თანდართული "ხელშეკრულების" ასლითა და წინამდებარე გარანტიით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტით (წინამდებარე გარანტიით ასეთის წარმოდგენის აუცილებლობის განსაზღვრის