

ქალაქი ქუთაისი

ერთის მხრივ,

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

წარმოდგენილი ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერის, გიორგი ჭიღვარიას სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №212721170

ვებ გვერდი: www.kutaisi.gov.ge

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №300 180 000

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შ.პ.ს „კოდორი-2014“

წარმოდგენილი შ.პ.ს „კოდორი-2014“-ის დირექტორის, მამუკა კვიციანის სახით,

მისამართი: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის 40

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №402033376

ტელეფონის ნომერი: +995 551-30-50-83

ელექტრონული ფოსტა: kviciani-mamuka@mail.ru

საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE92TB7978236050100002

(შემდგომში მიმწოდებელი)

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200001176) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. ქუთაისში, #2 სამუსიკო სკოლის რეაბილიტაცია (შემდგომში - სამუშაო).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 190972,99 (ას ოთხმოცდაათი ათას ცხრაას სამოცდათორმეტი ლარი და ოთხმოცდაცხრამეტი თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 26 ივნისის ჩათვლით.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში, 2020 წლის 1 მარტის ჩათვლით.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად

შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-საბარჯთადრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი 5. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

9. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 6. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 7. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 8. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;
 - ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;
 - დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;
 - ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;
 - ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;
 - ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;
 - თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-6 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;
 - თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;
 - ი) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).
2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
 - ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 10. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.
2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.
5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ან სპეციალური კომისია კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.
7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას

დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 11. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატება. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 12. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

6. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

7. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

ზ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

თ) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

მუხლი 14. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 15. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 16. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეკემის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 17. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვები, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადად განისაზღვრება ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან 2020 წლის 26 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია

ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერი

გიორგი ჭიღვარი



მიმწოდებელი:

შ.პ.ს „კოდორი-2014“-ის დირექტორი

მამუკა კვიციანი

ქალაქ ქუთაისის N 2 სამუსიკო სკოლა

№	საბუღალტრო დოკუმენტი ნომერი	სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	დღე ანგარიში
1	2	3	4
		თავი I	
1		ბირთვადი ობიექტები	
1.1	ო.ბ. №1	საბუღალტრო სამუშაოები	121351.44
2	ო.ბ. №2	ულ. სამუშაოები	13387.50
3	ო.ბ. №3	წყალმომარაგება, კანალიზაცია	1198.73
4	ო.ბ. №4	გათბობა	1226.00
5	ო.ბ. №5	ქვების მონტაჟი	7559.00
6	ო.ბ. №6	სახანძრო სიგნალიზაცია	7612.10
7		ტექნიკური პირთა და აბონემენტად აყვანა	1800.000
		ჯამი	154134.78
		რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე 5%	7706.74
		ჯამი	161841.51
		დღგ 18%	29131.472
		ჯამი	190972.99

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-1
სამშენებლო სამუშაოები

სამუშაოს დასახელება		განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
სადემონტაჟო სამუშაოები					
1	ბის იატაკების დემონტაჟი	მ ²	159.0	2.80	445.20
2	იატაკიდან ბის კოჭების დემონტაჟი	მ ²	159.00	3.00	477.00
3	ბის პანელის დემონტაჟი	მ ²	234.50	2.00	469.00
4	შეკიდული ჭერებისა და ბიანის დემონტაჟი	მ ²	339.20	2.00	678.40
5	შეტლახის იატაკების დემონტაჟი	მ ²	46.5	5.40	251.10
6	პარკეტის იატაკების დემონტაჟი	მ ²	405.3	2.70	1094.31
7	ფასდის კედლებიდან ნალესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ ²	202.10	2.10	424.41
8	შიდა კედლებიდან ნალესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ ²	200.00	3.10	620.00
9	კიბის საფეხურებზე და შუბლზე ბაზალტის ფილის დემონტაჟი	მ ²	1.3	7.00	9.10
10	ლითონის პანდუსისა და მოაჯირების დემონტაჟი	მ ²	14.30	3.30	47.19
11	ბის ფანჯრების დემონტაჟი	მ ²	6.00	2.20	13.20
	ბის კარების დემონტაჟი	მ ²	57.05	2.20	125.51

12	საშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა	83	8.00	15.00	120.00
13	საშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტ5	12.00	7.00	84.00
	შიგა მოპირკეთება				
14	კედლების წყობა მცირე ხლოკებით (39*19*10)-ზე სმ	83	1.83	130.00	237.90
54	შიდა კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	82	200	10.70	2140.00
15	მეტალოპლასმისის კარების მონტაჟი	82	1.50	145.00	217.50
16	მღვ კარების მონტაჟი (დერმანტინის) შეფუთვით	82	49.40	155.00	7657.00
17	არსებული მეტალოპლასმისის კარების ჩამკეტი მექანიზმების შეცვლა	კომპ	4.00	50.00	200.00
18	არსებული ხის ფანჯრების დამუშავება, დაზიანებული დეტალების შეცვლა, მოხვეწა	82	33.20	55.00	1826.00
19	ფანჯრის რაფების მოწყობა 3 სმ გრანიტის ფილებით სიფარიით 20 სმ	82	10.80	55.00	594.00
20	კედლებისა და ლიობების მიწვლა თამაშირ მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	მ²	515.50	11.20	5773.60
21	შემინული ხრომირებული მიაჯარების მონტაჟი	10002	0.099	17,200.00	1702.80
22	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²	12.8	10.30	131.84
23	შიდა კედლებისა და ფერდობების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალუმჯობესი საღებავით	82	2500.00	9.70	24250.00
24	არსებული ქვის დამუშავება, მოხვეწა	82	8.80	17.00	149.60

25	კედლების მობრკეტება კერამიკული ფილებით	მ2	24.4	33.50	817.40
26	ნესტგამძლე თაბაშირუკის შეკიდული ჭერის მოწყობა	კმ3	502.3	17.50	8790.25
27	პლასტიკატის ჭერების მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ2	3.6	27.00	97.20
28	ჭერზე ბიზისის მოწყობა(დარბაზში არსებულის მსგავსად)	კმ3	63.8	22.50	1435.50
29	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალუმურსი საღებავით	მ2	578.10	10.70	6185.67
30	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქე 5 სმ	მ2	88.40	9.70	857.48
31	ლინიკრიმის მოწყობა ერთი ფენა	მ2	88.40	15.00	1326.00
32	ტექნოგრანიტის ფილების დაცემა	მ2	84.800	34.70	2942.56
33	ხაოიანი მეტლახის ფილების დაცემა	მ2	3.60	32.50	117.00
34	კიბის საფეხურებისა და შუბლების მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილებით (3სმ სისქის)	მ2	21.4	62.00	1326.80
35	ხის იატაკებისათვის ხის კოჭების (ლაგების) მოწყობა	კვ.მ	159	31.00	4929.00
35.1	ხის იატაკების მოწყობა	კვ.მ	159	33.00	5247.00
36	მალბარისხოვანი ლამინირებული იატაკების მოწყობა აქსესუარებით	მ2	356.40	32.00	11404.80

37	არსებული ხის პარკეტის მოხვეწა, მოლაგვა	მ2	286.50	16.00	4584.00
38	დაზიანებული ბაზალტის ფილების შეცვლა	მ2	1.30	49.00	63.70
	გარე სამუშაოები				
39	რკინაბეტონის პანდუსის კედლის მოწყობა	მ3	2.103	205.00	430.50
40	პანდუსის შიდა სივრცეების შევსება ღორღით	მ3	6.200	35.00	217.00
41	პანდუსზე რკინა-ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 10სმ	100მ2	0.187	1,100.00	205.70
42	პანდუსზე და კიბეზე მოაჯირის მოწყობა	100მ2	0.117	52.00	6.08
43	პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით (3სმ სისქის)	მ2	18.7	44.00	822.80
44	გრუნტის მოთხრა წანაფრის წერტილოვანი საპირკვლის მოსაწყობად (2*10.5)*2 მ3	მ3	2.00	25.00	50.00
45	ღორღის საფუბვლის მოწყობა 10სმ	მ3	0.400	35.00	14.00
46	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საპირკვლის მოწყობა	მ3	2	205.00	410.00
47	პანდუსზე წინაფრის მოწყობა მილიკვადრატებით 10.4 მ2	მ	0.247	900.00	222.30
48	სახურავის მოწყობა ფერადი მეტალკონსტრუქციის კონსტრუქციასზე	მ2	10.4000	24.00	249.60
49	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკორიზიული საღებავით	მ2	12.7	11.00	139.70

50	წყალშემკრები ღარების მოწყობა	გ.მ.	34	12.00	408.00
51	წყალსაწრები მიწების მოწყობა	გ.მ.	15	12.00	176.40
52	ძაბრებისა და მუხლების მოწყობა	ცალი	6	14.00	84.00
53	ლოთიონის სახურავის დამუშავება და შეღებვა წყალდამცავი გასაფენითი საღებავით აკვასტოპი; (დუფა) ორი პირი	მ2	253	10.70	2707.10
54	ქასადის კედლების შელესვა ქვიშა-დებენტის ხსნარით	მ2	275.6	10.70	2948.92
55	ფასადის კედლების დამუშავება და შეღებვა სილიკონიანი წყალმემდვილი საღებავით	მ2	695.5	10.70	7441.85
	გრუნტის მოთხრა და მოსწორება სარიცხლის მოსაწყობად (79.9 მ ² 0.15) მ3	მ3	12.00	35.00	420.00
	ლორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3	7.90	35.00	276.50
	ბეტონის სარიცხლის მოწყობა ლითონის ბადეზე ზ-20 კლასის ბეტონით	მ3	7.99	195.00	1558.05
	გრუნტის მოთხრა და მოსწორება ბორდიურების მოსაწყობად (40.7*0.15*0.2) მ3	მ3	1.22	25.00	30.50
	ლორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3	0.60	33.00	19.80
	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა	მ	40.70	35.00	1424.50
	ინვენტარული ხარაჩების მოწყობა და დაშლა	მ2	496	2.47	1225.12
	ჯამი				121351.44

ქ. ქუთაისში. ვ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №2 საშუალო სკოლის შენობის შიგნით აღებულია

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №1-2

№	სამუშაოს დასახელება	სამსხმელის დანიშნულება	აღმშენებელი	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	5	6	8
1	საკაბელო შემყვანის მოწყობა შენობაში კლასტრის სექტორიდან მიღებული ღ-50	6	1.0	20.00	20
2	შემყვან-გამანაწილებელი ლითონის კარადის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	6	1.0	150.80	150.80
3	ავტომატური ამომრეკელის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისთვის	6	19.0	22.00	418
4	საკაბელო არხების გაყვანა	8	10.00	3.00	30
5	ღარის ამოტეხვა სადენის ქვეშ	8	155	1	155
6	ღარის ამოტეხვა				
7	კაბელის გაყვანა საკაბელო არხში	კმ	0.25	95	24
8	ელ. გამანაწილებელი ღარის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	8	20.00	3.00	60
		6	2.0	80.00	160
9	სპილენძისპარდიანი, კვეტიანის განათების სადენის გაყვანა ბათქაშის ქვეშ	8	2370.00	2.20	5214
10	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის მონტაჟი	6	44.0	14.00	616
11	ჩაფლული ტიპის შტაბსელური როზეტის მონტაჟი	6	82.0	14.00	1148
12	Led ნათების სანათის მონტაჟი	6	175.0	27.00	4725

13	მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა დამიწების კონტურისათვის ხელით	კმმ	3.75	25.00	93.75
14	შენობის შიგნით და გარეთ დამიწების კონტურის მოწყობა პორიზონტალური დამამიწებელით	მ	30.00	14.00	420
15	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	მ	4.00	14.00	56
16	გრუნტის უკუწაყრა	კმმ	3.60	27.00	97.20
	სულ	ლარი		25.00	13387.50

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1_4
შენიშვნის გათვალისწინებით

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	დ=63 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი ცხელი წყლის მილების მონტაჟი	გრძ.მ	32	4.5	144
2	ბურთულაიანი ვენტილებისა და მილგაგანილობის არმატურის მონტაჟი	ცალი	45.00	12	540
3	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	ცალი	116.00	2	232
4	გრძელურობის რადიატორების მონტაჟი	ცალი	2.00	155	310
	ჯამი				1226

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
 ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1_5
 ქვების მონტაჟი

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	კედელზე დასაკიდი გათბობის ქვების მონტაჟი 28 კვტ/სთ დახურული წვის კამერით მეტალოპლასმის კარადაში	კომპლ.	3	2400.00	7,200
2	საცირკულაციო ტუმბოს მონტაჟი	კომპლ.	2	170.00	340
3	გამწოვი ვენტილატორის ცხურის მონტაჟი დ=200მმ	კომპლ.	1	19.00	19
	ჯამი				7559.0

ქალაქ ქუთაისის 2 სამუსიკო სკოლის
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა #1-6

სახანძრო სიგნალიზაცია

სამუშაოს დასახელება					
		განზ.	რაოდ	ერთეულის ფასი	სულ
1	2	3	4	5	6
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის მონტაჟი აკუმულატორით	კომპლ.	1	570.00	570.00
2	სამშისმართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით	ცალი	63	79.00	4,977.00
3	ოპტიკურ-აკუსტიკური მაუწყებელი 100 დბ	ცალი	9	55.00	495.00
4	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ	225.0	1.70	382.50
5	ორმზრივე-მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აპრა	ცალი	10	10.00	100.00
6	სამშისმართო ხელის ღილაკი	ცალი	6	50.00	300.00
7	სახანძრო ცეცხლმაქრი	ცალი	8.0	50.00	400.00
	სირენის ხაზის მონტაჟი	გრძ.მ	228.0	1.7	387.60
	სულ ხარჯთაღრიცხვით:	ლარი			7,612.10

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლის შენობის

სამშენებლო სამუშაოები

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერ თეულზე ქ	სულ
1	2	3	4	5
	სადემონტაჟო სამუშაოები			
1	ხის იატაკების დემონტაჟი	მ2		159.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.2890	45.95
	მანქანები	ლარი	0.0628	9.99
2	იატაკიდან ხის კოჭების დემონტაჟი	მ2		159.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.102	16.22
	მანქანები	ლარი	0.004	0.63
3	ხის პანელების დემონტაჟი	მ2		234.50
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.257	60.3
	მანქანები	ლარი	0.0582	13.6
4	შეკიდული ჭერებისა და ბიაზის დემონტაჟი	მ2		339.20
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.770	261.18
	მანქანები	ლარი	0.0421	14.3
	სხვა მასალები	ლარი	0.0743	25.2
5	მეტლახის იატაკების დემონტაჟი	მ2		46.5
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	15.020
	<u>სხვა მანქანები</u>	ლარი	0.0215	1.000
6	პარკეტის იატაკების დემონტაჟი	მ2		405.3
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.472	191.30
	მანქანები	ლარი	0.0301	12.2
7	ფასდის კედლებიდან ნაღესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ2		202.10

	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.186	37.591
	სხვა მანქანები	ლარი	0.002	0.323
	შიდა კედლებიდან ნაღესის ნაწილობრივი დემონტაჟი	მ2		200.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.186	37.200
	სხვა მანქანები	ლარი	0.002	0.320
8	კიბის საფეხურებზე და შუბლზე ბაზალტის ფილის დემონტაჟი	მ2		1.3
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.323	0.420
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0215	0.028
9	ლითონის პანდუსისა და მოაჯირების დემონტაჟი	მ2		14.30
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.507	7.3
	მანქანები	ლარი	0.011	0.2
	მასალები	ლარი	0.041	0.6
10	ხის ფანჯრების დემონტაჟი	მ²		6.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.560	9.4
	მანქანები	ლარი	0.098	0.6
11	ხის კარების დემონტაჟი	მ²		57.05
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.887	50.6
	მანქანები	ლარი	0.098	5.6
12	სამშენებლო ნარჩენების ხელით გამოტანა	მ3		8.00
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	1.850	14.8
13	სამშენებლო ნარჩენების გატანა 10 კმ მანძილზე	ტნ		12.00
	შიგა მოპირკეთება			
14	კედლების წყობა მცირე ბლოკებით (39*19*10)-ზე სმ	მ3		1.83
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	3.36	6.1
	სხვა მანქანა	ლარი	0.92	1.68
	ცემენტის ხსნარი მ.75	მ3	0.11	0.20
	ბლოკი (39*19*10) სმ	ცალი	124.16	227.2
	სხვა მასალები	ლარი	0.16	0.29
54	შიდა კედლების შელესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2		200
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	186.00
	ხსნარის ტუმბო 3მ³/სთ	მან/სთ	0.024	4.80
	სხვა მანქანა	ლარი	0.026	5.20
	ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0255	5.10

15	მეტალოპლასმასის კარების მონტაჟი	მ2		1.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.11	1.67
	სხვა მანქანები	ლარი	0.516	0.77
	მეტალოპლასმასის კარები	მ2	1	1.50
	სხვა მასალა	ლარი	0.054	0.08
16	მდფ კარების მონტაჟი (დერმანტინის) შეფუთვით	მ2		49.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.16	57.30
	სხვა მანქანები	ლარი	0.13	6.42
	მდფ-ის კარები	მ2	1	49.40
	ხელოვნური ტყავი	მ2	2.06	101.76
	ხმის საიზოლაციო ბამბა	მ2	2.06	101.76
	სხვა მასალა	ლარი	0.0206	1.02
17	არსებული მეტალოპლასმასის კარების ჩამკეტი მექანიზმების შეცვლა	კომპ		4.00
	შრომითი დანახარჯები	კომპ	1	4.00
	სხვა მანქანები	ლარი	1	4.00
	საკეტი მექანიზმები	ცალი	1	4.00
	სხვა მასალა	ლარი	1	4.00
18	არსებული ხის ფანჯრების დამუშავება, დაზიანებული დეტალების შეცვლა, მოხვეწა	მ2		33.20
	შრომითი დანახარჯები	მ2	1	33.20
	სხვა მანქანები	ლარი	0.5	16.60
	სხვა მასალა	ლარი	1	33.20
19	ფანჯრის რაფების მოწყობა 3 სმ გრანიტის ფილებით სიფართით 20 სმ	მ2		10.80
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.91	42.23
	სხვა მანქანები	ლარი	0.048	0.52
	წებო-ცემენტი	კგ	6	64.80
	გრანიტის ფილა დამუშავებული სისქით 3 სმ	მ2	1	10.80
	სხვა მასალა	ლარი	1.43	15.44
20	კედლებისა და ღიობების მოწყობა თაბაშირ მუყაოს ფილებით ლითონის კარკასზე	მ²		515.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.87	448.49

	ბურღი-პერფორატორი	მანქ/სთ	0.011	5.67
	ელექტრო ბურღი (სჭვალსაჭერი)	მანქ/სთ	0.022	11.34
	მიმმართველი პროფილი	გ/მ	0.77	396.935
	ჭერის პროფილი	გ/მ	2.69	1386.695
	კუთხის პროფილი	გ/მ	0.46	237.13
	ნაკერების შემავსები ლენტა	გ/მ	0.93	479.415
	დუბელი	ცალი	3.35	1726.925
	საკიდი პირდაპირი	ცალი	2.4	1237.2
	პროფილის გადასაბმელი	ცალი	1.16	597.98
	ნესტგამძლე თაბაშირ- მუყაოს ფილა	მ ²	1.07	551.585
	ქანჭიკი თვითმჭრელი	ცალი	26.84	152.1962
	თვითწებადი ლენტა	გ/მ	1.66	855.73
21	შემინული ხრომირებული მოაჯირების მონტაჟი	100მ2		0.099
	შრომითი დანახარჯები	მ2	136	13.46
	სხვა მანქანები	ლარი	4.85	0.48
	შემინული ხრომირებული მოაჯირების კონსტრუქცია სახელურით	მ2	100	9.90
	სხვა მასალა	ლარი	6.31	0.62
22	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²		12.8
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	8.704
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.004
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.244	3.123
	ოლიფა	კგ	0.027	0.346
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.024
23	შიდა კედლებისა და ფერდობების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	მ2		2500.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.658	1645
	სხვა მანქანები	ლარი	0.01	25.00
	ფითხი	კგ	0.79	1975
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	0.63	1575.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.016	40.00

24	არსებული ქვის დამუშავება, მოხვეწა	მ2		8.80
	შრომითი დანახარჯები	მ2	6.3	55.44
	სხვა მანქანები	ლარი	0.24	2.11
	საპრიალებელი ქვები	ცალი		4.00
25	კედლების მოპირკეთება კერამიკული ფილებით	მ2		24.4
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.7	41.48
	სხვა მანქანები	ლარი	0.02	0.488
	კერამიკული ფილები	მ2	1.01	24.644
	წებო-ცემენტი	კბ	6	146.4
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	0.171
26	ნესტგამძლე თაბაშირმუყაოს შეკიდული ჭერის მოწყობა	კვმ		502.3
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1.05	527.415
	ბურღი-პერფორატორი	მანქ/სთ	0.013	6.53
	ელექტრო ბურღი (სჭვალსაჭერი)	მანქ/სთ	0.029	14.57
	ჭერის პროფილი	გ/მ	2.85	1431.555
	მიმმართველი პროფილი	გ/მ	1.36	683.128
	პროფილის გადასაბმელი	ცალი	2.13	1069.899
	თაბაშირმუყაოს საკიდი	ცალი	0.67	336.541
	კაუჭი	ცალი	0.67	336.541
	მავთული 40-80სმ	ცალი	0.67	336.541
	დუბელი	ცალი	3.89	25.40131
	ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილა	მ²	1.1	552.53
	ნაკერების შემავსები ლენტა	გ/მ	1.35	678.105
	სჭვალი თვითმჭრელი	ცალი	35	17580.5
	თვითწეხადი ლენტა	გ/მ	2.58	1295.934
27	პლასტიკატის ჭერების მოწყობა ლითონის კარკასზე	მ2		3.6
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.9	6.912
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0083	0.02988

	ლითონის პროფილები	გ/მ	6.6	23.76
	სამშენებლო ჭანჭიკი	კგ	0.06	0.216
	მინაბამბის ფილა	მ ²	1.01	3.636
	პლასტიკატი ხ=25	მ ²	1.03	3.708
28	ჭერზე ბიაზის მოწყობა(დარბაზში არსებულის მსგავსად)	კვმ		63.8
	შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0.651	41.5338
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0008	0.05104
	ლურსმანი ბიაზის	კგ.	0.06	3.828
	ბიაზი	მ ²	1.12	71.456
	სხვა მასალა	ლარი	0.01	0.64
29	ჭერების დამუშავება ფითხით და შეღებვა წყალემულსიული საღებავით	მ2		578.10
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.516	298.2996
	სხვა მანქანა	ლარი	0.01	5.78
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	0.63	364.203
	საფითხნი	კგ	0.55	317.96
	სხვა მასალა	ლარი	0.007	4.05
30	ცემენტის მჭიმის მოწყობა სისქი 5 სმ	მ2		88.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.2084	18.42
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0233	2.06
	ცემენტის ხსნარი მ100	მ3	0.051	4.51
	სხვა მასალა	ლარი	0.0636	5.62
31	ლინოკრომის მოწყობა ერთი ფენა	მ2		88.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.3	26.52
	ლინოკრომი	მ2	1.15	101.66
	პრაიმერი	კგ	0.3	26.52
	თხევადი გაზი	კგ	0.2	17.68

	სხვა მასალა	ლარი	0.0259	2.29
32	ტექნოგრანიტის ფილების დაგება	მ2		84.800
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.61	136.528
	სხვა მანქანები	ლარი	0.069	5.85
	ტექნოგრანიტის ფილები	მ2	1.02	86.50
	წებო-ცემენტი	კგ	6	508.80
33	ხაოიანი მეთლახის ფილების დაგება	მ2		3.60
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.08	3.888
	სხვა მანქანები	ლარი	0.045	0.16
	კერამიკული მეთლახის ფილები	მ2	1.02	3.67
	წებო-ცემენტი	კგ	4.5	16.20
	სხვა მასალა	ლარი	0.0466	0.16776
34	კიბის საფეხურებისა და შუბლების მოპირკეთება ბუნებრივი გრანიტის ფილებით (3სმ სისქის)	მ²		214
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.	5.75	123.05
	სხვა მანქანები	ლარი	0.034	0.7276
	წებო-ცემენტი	კგ	6	128.4
	ბუნებრივი გრანიტი უცხოური წარმოების სისქით 3 სმ	მ²	1.01	21.614
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	0.5136
35	ხის იატაკებისათვის ხის კოჭების (ლაგების) მოწყობა	კვ.მ		159
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.393	62.487
	მანქანები	მან/სთ	0.0235	3.7365
	დახერხილი ხის კოჭი 20*10 სმ	მ3		3.49
	ტოლი	მ2	0.204	32.436
	სხვა მასალები	ლარი	0.0112	1.7808
35.1	ხის იატაკების მოწყობა	კვ.მ		159
	შრომითი დანახარჯი	კაც/სთ	0.851	135.309
	მანქანები	მან/სთ	0.0483	7.680
	დამუშავებული იატაკის ფიცარი 45 მმ	მ3	0.0463	7.3677
	ლურსმანი	კგ	0.233	37.047
36	მაღალხარისხოვანი ლამინირებული იატაკების მოწყობა აქსესუარებით	მ2		356.40
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.29	459.756
	სხვა მანქანა	ლარი	0.034	12.12
	ლამინირებული პარკეტი A-I კლასის აქსესუარებით (გერმანული)	მ2	1.015	361.75
	ლამინატის პლინტუსი აქსესუარებით	მ		342.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.0182	6.49

37	არსებული ხის პარკეტის მოხვეწა, მოლაქვა	მ2		286.50
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.482	286.5
	ლაქი პარკეტის	კგ	0.208	59.59
	სხვა მასალა	ლარი	0.0012	0.34
38	დაზიანებული ბაზალტის ფილების შეცვლა	მ2		1.30
	შრომითი დანახარჯები	მ2	2.13	2.769
	სხვა მანქანები	ლარი	0.035	0.05
	ბაზალტის ფილა 3 სმ	მ2	1.02	1.33
	წებო-ცემენტი	კგ	6	7.80
	სხვა მასალა	ლარი	0.043	0.0559
	გარე სამუშაოები			
39	რკინაბეტონის პანდუსის კედლის მოწყობა	მ3		2.100
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	8.44	17.724
	სხვა მანქანა	ლარი	1.1	2.310
	ბეტონი ბ-25	მ3	1.015	2.132
	არმატურა d=20AIII(პროექტით)	მ		120.000
	დახერხილი მასალა	მ3	0.0425	0.089
	ფარი ყალიბის	მ2	1.84	3.864
	ჭანჭიკი	კგ	2.2	4.62
	ელექტროდი	კგ	1	2.10
	სხვა მასალა	ლარი	0.46	0.966
40	პანდუსის შიდა სივრცეების შევსება ღორღით	მ3		6.200
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	5.518
	მანქანები	ლარი	0.37	2.294
	ღორღი 5*20 მმ	მ3	1.15	7.130
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.124
41	პანდუსზე რკინა-ბეტონის მჭიმის მოწყობა სისქით 10სმ	100მ2		0.187
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	36.76	6.874
	მანქანა მექანიზმები	ლარი	6.16	1.152
	ბეტონი ბ250	მ3	10.2	1.907

	არმატურა d= 8AIII(პროექტით)	მ		64.900
	არმატურა d= 10AIII(პროექტით)	მ		61.500
	სხვა ხარჯები	ლარი	6.36	1.189
42	პანდუსზე და კიბეზე მოაჯირის მოწყობა	100მ2		0.117
	შრომითი დანახარჯები	მ2	111	12.99
	სხვა მანქანები	ლარი	51.6	6.04
	ლითონის მილი დ=40*3 მმ	მ		44.1
	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კგ	156	18.25
	კანჭიკი	კგ	6	0.70
	ელექტროდი	კგ	4.8	0.56
	სხვა მასალა	ლარი	5.4	0.63
43	პანდუსის მოპირკეთება ბაზალტის ფილებით (3სმ სისქის)	მ²		18.7
	შრომის დანახარჯები	კაც.სთ.	2.13	39.831
	სხვა მანქანები	ლარი	0.2	3.74
	წებო-ცემენტი	კგ	6	112.2
	ბაზალტის ფილა 20მმ სისქის	მ²	1.03	19.261
	სხვა მასალები	ლარი	0.043	0.8041
44	გრუნტის მოთხრა წინაფრის წერტილოვანი სამირკვლის მოსაწყობად (2*1*0.5)*2 მ3	მ3		2.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	4.12
45	ღორღის საფუძვლის მოწყობა 10სმ	მ3		0.400
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	0.356
	მანქანები	ლარი	0.37	0.148
	ღორღი	მ3	1.15	0.460
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.008
46	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი სამირკვლის მოწყობა	მ3		2
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6.7	13.32
	სხვა მანქანა	ლარი	0.59	1.18
	არმატურა d= 14AIII(პროექტით)	მ		32.000
	ბეტონი ბ-25	მ3	1.015	2.03

	ფარი ყალიბის	მ2	1.6	3.20
	ფიცარი III ხარისხის 40მმ და მეტი	მ3	0.0183	0.04
	სხვა მასალა	ლარი	0.4	0.80
47	პანდუსზე წინაფრის მოწყობა მილიკვადრატებით 10,4 მ2	ტ		0.247
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	69.1	17.07
	სხვა მანქანა	ლარი	14.3	3.53
	მილიკვადრატი 100*100*2.5 მმ	მ		9.60
	მილიკვადრატი 80*60*3 მმ	მ		14.60
	მილიკვადრატი 40*20*2 მმ	მ		40.00
	ლითონის სამონტაჟო კონსტრუქციები	კგ	14	3.46
	ელექტროდი	კგ	15.7	3.88
	სხვა მასალა	ლარი	2.78	0.69
48	სახურავის მოწყობა ფერადი მეტალოკრამიტით ლითონის კონსტრუქციაზე	მ2		10.4000
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	83	863.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.41	4.26
	მეტალო-კრამიტი 0.55მმ	მ2	115.7	1203.280
	სქვალი	ც	600.0	6240.0
	სხვა მასალა	ლარი	7.8	81.12
49	ლითონკონსტრუქციების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	მ²		12.7
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0.68	8.636
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0003	0.004
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.244	3.099
	ოლიფა	კგ	0.027	0.343
	სხვა მასალა	ლარი	0.0019	0.024
50	წყალშემკრები ღარების მოწყობა	გრ.მ		34
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.286	9.724
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0041	0.139
	ფერადი თუნუქის წყალშემკრები ღარები	მ	1.05	35.7
	ლურსმანი	კგ	0.038	1.292
	ჰანჭიკი	კგ	0.038	1.292

	ნაჭედი	კგ	1.69	57.46
51	წყალსაწრეტი მიღების მოწყობა	გრ/მ		15
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	10.88
	ფერადი თუნუქის წყალსაწრეტი მიღები 3,6 მ*10 ც	მ	1.05	15
	ლურსმანი	კგ	0.128	1.882
	ჭანჭიკი	კგ	0.128	5.0
	სხვა მასალა	ლარი	0.133	1.955
52	ძაბრებისა და მუხლების მოწყობა	ცალი		6
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.51	9.06
	ძაბრები	ცალი		3
	მუხლები	ცალი		3
	სხვა მასალა	ლარი	0.078	0.468
53	ლითონის სახურავის დამუშავება და შეღებვა წყალდამცავი გასაჟღერო საღებავით ;აკვასტოპი; (დუფა) ორი პირი	მ2		253
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.097	24.541
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0084	2.1252
	საღებავი :აკვასტოპი: დუფა	კგ	0.3595	90.9535
	გრუნტი	კგ	0.270	68.31
	ზუმფარა	მ2	0.009	2.277
54	ფასადის კედლების შეღებვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	მ2		275.6
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.93	256.31
	ხსნარის ტუმბო 3მ³/სთ	მან/სთ	0.024	6.61
	სხვა მანქანა	ლარი	0.026	7.17
	ცემენტის ხსნარი 1/3	მ3	0.0255	7.03
55	ფასადის კედლების დამუშავება და შეღებვა სილიკონიანი წყალმედეგი საღებავით	მ2		695.5
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.197	137.014
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0006	0.4173
	საღებავი ფასადის წყალმედეგი	კგ	0.45	312.975
	ფითხი ფასადის	კგ	0.51	354.705

	გრუნტის მოთხრა და მოსწორება სარინელის მოსაწყობად (79.9 მ²*0.15) მ3	მ3		12.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	24.72
	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		7.90
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	7.03
	მანქანები	ლარი	0.37	2.92
	ღორღი	მ3	1.15	9.09
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.16
	ბეტონის სარინელის მოწყობა ლითონის ბადეზე ბ-20 კლასის ბეტონით	მ3		7.99
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.9	23.17
	მანქანები	ლარი	1.06	8.47
	მავთულბადე დ-2,5 მმ უჯრედით 50*50 მმ	მ2		80
	ბეტონი ბ-20	მ3	1.02	8.15
	სხვა მასალა	ლარი	0.88	7.03
	გრუნტის მოთხრა და მოსწორება ბორდიურების მოსაწყობად (40.7*0.15*0.2) მ3	მ3		1.22
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	2.51
	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	მ3		0.60
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.89	0.53
	მანქანები	ლარი	0.37	0.22
	ღორღი	მ3	1.15	0.69
	სხვა მასალები	ლარი	0.02	0.01
	ანაკრები ბეტონის ბორდიურების მოწყობა	მ		40.70
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.74	30.12
	მანქანები	ლარი	0.0071	0.29
	რკ/ბეტონის ბორდიური (30*15) სმ	მ	1	40.7
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-200	მ3	0.0396	1.61
	სხვა მასალა	ლარი	0.096	3.91
	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა და დაშლა	მ2		496
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.46	228.16
	სხვა მანქანები	ლარი	0.0023	1.14

	ლითონის დეტალები	ტნ	0.00037	0.18
	ხის დეტალები	მ3	0.0006	0.30
	ხის ფენილი	ლარი	0.012	5.95

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლის შენობის შიგა ელ.განათებაზე

დანართი 1

№	სამუშაოს დასახელება	ერთეული განზომილების	რაოდენობა	
			განზომილების ერთეულზე	საპროექტო მონაცემებზე
1	2	3	4	5
1	საკაბელო შემყვანის მოწყობა შენობაში პლასტმასის სქელკედლიან მილში დ-50	მ		1.0
1.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5	5.00
1.2	პლასტმასის სქელკედლიანი მილი დ-50 მმ	მ		12.00
2	შემყვან-გამანაწილებელი ლითონის კარადის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	მ		1.0
2.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	6	6.00
2.2	მანქანები	ლარი	0.96	0.96
2.2	გამანაწილებელი კარადა 50 ა სამპოლუსა ავტომატით	მ		1.00
3	ავტომატური ამომრთველის მონტაჟი და მისი მომზადება ჩართვისთვის	მ		19.0
3.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ		8.80
3.2	მანქანები	ლარი		0.1
3.3	3პ ავტომატური ამომრთველი 25 ა-ზე	მ		1.00
3.4	3პ ავტომატური ამომრთველი 25 ა-ზე	მ		1.00
3.5	ერთპოლუსა ავტომატური ამომრთველი 16 ა	მ		17.00
4	საკაბელო არხების გაყვანა	მ		10.00
4.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.30	3.00
4.2	მანქანები	ლარი	0.565	5.65
4.3	საკაბელო არხი 40X16	მ		10.00

5	ღარის ამოტეხვა სადენის ქვეშ	მ		155
5.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.246	38.13
5.2	მანქანები	ლარი	0.093	14.415
6	ღარის ამოვსება	კბმ		0.25
6.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	74.2	18.55
6.2	მანქანები	ლარი	1.1	0.28
6.3	ბეტონი მ.100	მ3	1.04	0.26
7	კაბელის გაყვანა საკაბელო არხში	მ		20.00
7.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.10	2.00
7.2	მანქანები	ლარი	0.063	1.26
7.3	კაბელი NYY-J5X6 კვ.მმ.	მ		20.00
8	ელ. გამანაწილებელი დაფის მოწყობა და მისი მომზადება ჩართვისთვის	ც		2.0
8.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	5.85	11.70
8.2	მანქანები	ლარი	0.06	0.12
8.3	ელ. გამანაწილებელი დაფა 16 ა ავტომატებით	ც		2.00
9	სპილენძისძარღვიანი, პპე ტიპის განათების სადენის გაყვანა ბათქაშის ქვეშ	მ		2370.00
9.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.13	308.10
9.2	მანქანები	ლარი	0.0371	87.93
9.3	სადენი სპილენძის ძარღვით კვეთით პპე-3X1,5 კვ მმ	მ		950.0
9.4	სადენი კვეთით პპე-3X2,5 კვ მმ	მ		1420.0
10	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველის მონტაჟი	ც		44.0
10.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.20	8.80
10.2	მანქანები	ლარი	0.0005	0.02
10.3	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ერთკლავიშიანი	ც		36.00
10.4	ჩაფლული ტიპის ჩამრთველი ორკლავიშიანი	ც		8.00
11	ჩაფლული ტიპის შტეკსელური როზეტის მონტაჟი	ც		82.0
11.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.34	27.88
11.2	მანქანები	ლარი	0.0113	0.93
11.3	ჩაფლული ტიპის შტეკსელური როზეტი დამიწებით	ც		82.00

12	Led ნათების სანათის მონტაჟი	ც		175.0
12.1	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	1.03	180.25
12.2	მანქანები	ლ	0.584	102.20
12.3	Led ტიპის სანათი 12W-	ც		30.00
12.4	Led ტიპის სანათი 18W-	ც		145.00
13	მესამე კატეგორიის გრუნტში ტრანშეის მოთხრა დამიწების კონტურისათვის ხელით	კბმ		3.75
13.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.06	7.73
14	შენობის შიგნით და გარეთ დამიწების კონტურის მოწყობა ჰორიზონტალური დამამიწებელით	მ		30.00
14.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.51	15.30
14.2	მანქანები	ლ	0.031	0.93
14.2	ჰორიზონტალური დამამიწებელი ფურცლოვანი ფოლადით 40X4 მმ	მ		30.00
14.3	მეტალოკონსტრუქცია	ტ		0.025
15	დამიწების ელექტროდის მოწყობა	ც		4.00
15.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.90	3.60
15.2	მანქანები	ლ	0.07	0.28
15.3	ვერტიკალური დამამიწებლები ელექტროდი 50X50X5 მმ	ც		4.00
16	გრუნტის უკუჩაყრა	კბმ		3.60
16.1	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.993	3.57
	სულ	ლარი		

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლის შენობის

შიგა წყალსადენსა და კანალიზაციაზე

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერ თეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	ფაიანსის უნიტაჟის მონტაჟი	კომპლ		1
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	3.02	3.02
	მანქანები	ლ	0.14	0.14
	ფაიანსის უნიტაჟი	კომპლ		1
	სხვა მასალები	ლ	1.32	1.3
2	ფაიანსის პირსაბანის მოწყობა	კომპლ		1
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	2.19	2.19
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.07	0.07
	პირსაბანი ფაიანსის	კომპლ		1.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.37	0.37
3	წყალშემრევი ხელსაბანისათვის	კომპლ		1
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.82	0.82
	სხვადასხვა მანქანები	ლ	0.01	0.01
	წყალშემრევი	კომპლ	1.00	1.00
	სხვა მასალები	ლარი	0.07	0.07
4.1	დ=20მმ წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ		2.5
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.43	3.58
	მანქანები	ლ	0.0257	0.06
	მილი, დ-20მმ ცივი წყლის	მ		1.8
	მილი, დ-20მმ ცხელი წყლის	მ		0.7
	სხვა მასალები	ლ	0.0457	0.114
4.2	დ=25 მმ-იანი წყალსადენის პოლიეთილენის მილების მოწყობა	მ		12.2
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.17	14.27
	მანქანები	ლ	0.0172	0.21
	მილი, დ-25მმ ცივი წყლის	მ		6.1
	მილი, დ-25მმ ცხელი წყლის	მ		6.1
	სხვა მასალები	ლ	0.0393	0.479

4.3	წყლის ვენტილების დ.20მმ მოწყობა	ც		3.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.51	4.53
	მანქანები	ლ	0.13	0.39
	წყლის ვენტილები დ-20 მმ	ც		3
	სხვა მასალები	ლ	0.07	0.210
4.4	ფასონური ნაწილები	ც		8
5	150-100 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	100 მ		0.122
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	58.3	7.11
	მანქანები	ლ	0.46	0.06
	მილი, დ-150 მმ	მ		4.73
	მილი, დ-100 მმ	მ		7.47
	სხვა მასალები	ლ	20.8	2.54
6	50 მმ-ნი კანალიზაციის პლასტმასის მილების მოწყობა	100 მ		0.022
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	60.9	1.34
	მანქანები	ლ	0.21	0.00
	მილი, დ-50მმ	მ	100	2.20
	სხვა მასალები	ლ	15.6	1.47
6-ა	ელ. გამაცხელებელუ არისტონი 80 ლიტრი	კომპლ		1.00
7	თუჯის ტრაპის მონტაჟი	ც		1
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	1.85	1.85
	მანქანები	ლ	0.03	0.03
	თუჯის ტრაპი	ც	1	1
	სხვა მასალები	ლ	0.18	0.2
8	კანალიზაციის პლასტმასის სამკაპის მოწყობა	ცალი		2.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.584	1.17
	მანქანები	ლ	0.227	0.45
	სამკაპი დ.100მმ	ც		2.0
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	0.048
8	კანალიზაციის პლასტმასის მუხლების მოწყობა	ცალი		3.0
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.389	1.17
	მანქანები	ლ	0.151	0.45
	მუხლი დ=150 მმ	ც		1.0
	მუხლი დ=50	ც		2
	სხვა მასალები	ლარი	0.024	0.072

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლის
შენობის

შენობის გათბობა

დანართი 1

1	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერთ ეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	დ=63 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი ცხელი წყლის მიღების მონტაჟი	100მ		0.32
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	157	50.24
	მანქანები	ლარი	5.25	1.68
	დ=63 მმ-იანი მინაბოჭკოვანი მილი .	გრძ.მ.	97.4	31.17
	სხვა მასალები	ლარი	4.25	1.36
2	ბურთულიანი ვენტილებისა და მილგაგანილობის არმატურის მონტაჟი	ცალი		45.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	0.56	25.20
	მანქანები	ლარი	0.08	3.60
	ვენტილები დ-20 მმ	ცალი		6.00
	ვენტილები დ-25 მმ	ცალი		5.00
	ვენტილები დ-32 მმ	ცალი		9.00
	ვენტილები დ-63 მმ	ცალი		6.00
	დამცლელი ვენტილი დ-20 მმ	ცალი		4.00
	ფილტრი დ-25 მმ	ცალი		1.00
	ფილტრი დ-32 მმ	ცალი		3.00
	უკუსარქველი დ-25 მმ	ცალი		1.00
	უკუსარქველი დ-63 მმ	ცალი		2.00
	თერმომეტრი	ცალი		2.00
	ავტომატური ჰაერგამსვები დ-20 მმ	ცალი		4.00
	მანომეტრი	ცალი		2.00
3	პლასტმასის ფასონური ნაწილების მონტაჟი	10ცალი		11.60
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.865	56.43
	მანქანები	ლარი	1.89	21.92
	ფასონური ნაწილები	ცალი	10	116.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.24	2.78
4	გრძივი პანელური რადიატორების მონტაჟი	ცალი		2.00
	შრომითი დანახარჯები	კაც/სთ	4.5	9.00
	მანქანები	ლარი	1.2	2.40
	რადიატორი (1,00*0,6) მ	ცალი		2.00
	რადიატორების სპეციალური ვენტილები	ცალი		2.00
	სხვა მასალა	ლარი	0.82	1.64

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლის
შენობის

ქვების მონტაჟი

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერთ ეულზე	სულ
1	2	3	4	5
1	კედელზე დასაკიდი გათბობის ქვების მონტაჟი 28 კვტ/სთ დახურული წვის კამერით მეტალოპლასმასის კარადაში	კომპლ.		3
	შრომითი დანახარჯი 1.15*38,1	კაც/სთ	38.1	114.30
	მანქანები 1.15*4,84	მან/სთ	4.84	14.52
	დასაკიდი ქვაბი 30 კვტ/სთ	კომპლ.	1	3
	მეტალოპლასმასის კარადა	მ2		6
	სხვადახხვა მასალა	ლარი	3.96	3.96
2	საცირკულაციო ტუმბოს მონტაჟი	კომპლ.		2
	შრომითი დანახარჯები 1.15*13.3	კაც/სთ	15.295	15.30
	მანქანები 1.15*0.39	მან/სთ	0.45	0.90
	საცირკულაციო ტუმბო L=3.8m ³ /h H=10.0m	კომპლ.	1	2
	სხვადახხვა მასალა	ლარი	1.58	1.58
3	გამწოვი ვენტილიატორისა ცხურის მონტაჟი დ=200მმ	კომპლ.		1
	შრომითი დანახარჯი 1.15*1.52	კაც/სთ	1.748	1.75
	გამწოვი ვენტილიატორი დ=200მმ. ცხურით	კომპლ.	1	1
	სხვადახხვა მასალა	ლარი	0.82	0.82

ქ. ქუთაისში. გ. ტაბიძის ქ. №24-ში მდებარე ზაქარია
ფალიაშვილის სახელობის №2 სამუსიკო სკოლის
შენობის

სახანძრო სიგნალიზაცია

დანართი 1

	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდენობა	
			ნორმ.ერთე უღზე	სულ
1	2	3	4	5
1	სახანძრო სიგნალიზაციის მართვის პანელის მონტაჟი ავტომატურით	კომპლ.		1
	შრომითი დანახარჯი 1,15*31	კაც.სთ	35.65	36
	ერთწრედიანი სახანძრო სიგნალიზაციის პანელი	ცალი	1	1
	ავტომატური	ცალი	1	1
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	2.880	2.88
2	სამისამართო კვამლის დეტექტორის დაყენება სამაგრი ძირით	ცალი		63
	შრომითი დანახარჯი 1,15*1	კაც.სთ	2	126
	სამისამართო კვამლის დეტექტორი	ცალი	1	63
	სამაგრი ძირი	ცალი	1	63
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.280	18
3	ოპტიკურ-აკუსტიკური მაუწყებელი 100 დბ	ცალი		9
	შრომითი დანახარჯი 1,15*3	კაც.სთ	3	27.0
	სირენა-საყვირის მონტაჟი	ცალი	1	9
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.140	1.26
4	სახანძრო სიგნალიზაციის სადენის მონტაჟი	გრძ.მ		225.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.4	90.0
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0681	15.3
	სახანძრო სიგნალიზაციის კაბელი 2x2x0,8 JH(st)HFF, 180FF, 180	გრძ.მ	1	225
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0699	15.73
5	ორმხრივი-მანათობელი გასასვლელის მანიშნებელი აბრა	ცალი		10
	სამისამართო ხელის დილაკი	ცალი		6
6	სახანძრო ცეცხლმაქრი	ცალი		8.0
7	სირენის ზაზის მონტაჟი	გრძ.მ		228.0
	შრომითი დანახარჯი	კაც.სთ	0.4	91.20
	სხვა მანქანა	ლარი	0.0681	15.5
	სირენის ზაზის მონტაჟი 2x1,5 მმ (N)2XH FE180	გრძ.მ	1	130

	სპილენძის მარღვიანი სადენი N2XH 3X2.5მმ	გრძ.მ	1	130
	სხვადასხვა მასალა	ლარი	0.0699	15.94

N	სამუშაო ების გამსახი რებელე ზღად საქირი დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																სამუშაოს ჯამური დღეებელე ზა (ლარი)
		I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	საღმრთაო სამუშაოები	28	1000	2009.79	2009.79	500	500	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	61210.7	6019.58
2	შოგა მოპოვებით	98		500		500	500	500	500	500	500	500	500	1000	1000	1000	61210.7	117710.70
3	გარე სამუშაოები	70				500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2000	2000	13624.16		26624.16
4	შოგა ელ მოპოვების სამუშაოები და ტეხ პირების აღება	84				500	500	500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	9317.31		18817.31
5	შოგა წყალსადენის და კანალიზაციის სამუშაოები	84				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	385.23		1485.23
6	გათიშის სამუშაოები	70							500	500	500	500	500	500	1000	1000	4884.61	10884.61
7	სახანძრო სიგნალიზაციის სამუშაოები	56												1000	500	1000	2431.4	9431.4
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა																	
	განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)																151053.41	190972.99

ინფორმაცია თანამშრომელთა კვალიფიკაციის
შესახებ

N	სახელი, გვარი	განათლება	სამუშაო გამოცდილებ ა	შესრულებულ ი პროექტები
1	2	3	4	5
1	რომანი ტყემალაძე	სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა.	2014 წ.	ქ. თბილისში, რუსთაველის გამზირი 8-ში მდებარე საქართველოს პარლამენტის სასახლეში სხვადასხვა სარემონტო სამუშაოები
2			2015 წ.	ქ.თბილისი, წინამძღვრიშვილის ქ.# 100 ახალი საბავშვო ბაგა-ბაღის მშენებლობა
3			2016 წ.	თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ასურეთში საბავშვო ბაღის სამშენებლო სამუშაოები
4			2017 წ.	ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნიკორწმინდაში მდებარე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის „ტაძარი ნიკორწმინდა“-ს მიმდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის აღნიშნულ ძეგლამდე მისასვლელი საავტომობილო გზის რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

5			2018 წ.	2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N100 საჯარო სკოლის მეორე ეტაპის სამშენებლო
---	--	--	---------	---

				სამუშაოები 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში სსიპ ქალაქ თბილისის N100 საჯარო სკოლის მეორე ეტაპის სამშენებლო სამუშაოები
6			2019 წ.	ქ. თბილისში, დიდუბის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული შენობების საერთო სარგებლობის ხის, ქვისა და ლითონის კიბეების, ჭიშკრის ადდგენის, სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟისა და შეკეთება-რესტავრაციის სამუშაოები
	გურამ ხუციშვილი	ინჟინერ-მშენებელი	2014 წ.	ეკონომიკური ზონა „თბილისი“-ს შენობის სარემონტო და გადახურვის სამუშაოები
			2015 წ.	საბაჟო გამშვები პუნქტის „ნინოწმინდას“ (ქალაქი ნინოწმინდა, სოფელი ჟდანოვი) ტერიტორიაზე სარემონტო სამუშაოები
2			2016 წ.	გორში, „საზოგადოებრივი ცენტრის“ (სოფლის სახლის) შენობის სამშენებლო სარემონტო სამუშაოები
3			2017 წ.	საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს შენობის სამშენებლო - სარემონტო-სარეაბილიტაციო სამუშაოები
4			2018 წ.	ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის


				ტერიტორიაზე, ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების საერთო სარგებლობის აივნების სარემონტო, სარეაბილიტაციო და სამონტაჟო სამუშაოები
5			2019 წ.	ქ. თბილისში, კრწანისის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების ხის, ქვის და ლითონის კიბეების მოწყობა-რეაბილიტაციის, ჭიშკრის და სადარბაზოს კარების დამზადება-მონტაჟის, შეკეთება-რესტავრაციის და აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოები

2019 წლის 1 იანვრიდან, შესყიდვებში მონაწილეობის მსურველები/პრეტენდენტები/მიმწოდებლები „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტების საფუძველზე ვალდებული არიან, სახელმწიფო შესყიდვებში ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ასატივრთ ელექტრონული დოკუმენტებზე შეასრულონ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და ეს დოკუმენტები დაამოწმონ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით / კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა შესაძლებელია მხოლოდ PDF ფორმატის დოკუმენტებზე/

შპს „კოდორი 2014“-ს დირექტორი:
მამუკა კვიციანი



შპს „კოდორი 2014“-ს ინჟინერი:
რომანი ტყემალაძე



შპს „კოდორი 2014“-ს ინჟინერი:
გურამ ხუციშვილი

