

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №44**

დაბა ქედა

11.03. 2020 წელი

ერთის მხრივ, ქედის მუნიციპალიტეტი, წარმოდგენილი მერის ლევან გორგილაძის სახით, შემდგომში „შემსყიდველი“, მეორეს მხრივ შპს „გიგა 2015“ წარმოდგენილი მისი დირექტორის რომან ბოლქვაძის სახით, შემდგომში „მიმწოდებელი“ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტის შესაბამისად დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე..

მუხლი 1. ხელშეკრულების საგანი და ღირებულება

1.1.წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს ქედის მუნიციპალიტეტში შიდა სასოფლო-საუბნო გზების რეაბილიტაციის სამუშაოების (NAT200000486, CPV კოდი-45200000) ელექტრონული ტენდერის საშუალებით შესყიდვა. შემდგომში „სამუშაო“

1.2.ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის ჩათვლით შეადგენს: **117999,19** (ასწვიდმეტიათასცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 19 თეთრი) ლარს, მათ შორის:

1.სოფელი ზედა ბზუბზუ. ავთო დოღობერიძის სახლთან საავტომობილო გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა - 6525.90 ლარი;

2. სოფელი კოლოტაური. სალაძეების უბანში, სასაფლაოებთან საავტომობილო გზაზე მონოლითური ბეტონის კედლის მოწყობა. - 15284.87 ლარი;

3. სოფელი კოლოტაური. ნუკრი წითელაძის სახლთან საავტომობილო გზაზე ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა. - 29973.93 ლარი;

4. სოფელი პირველი მაისი. დვალძეების უბანში საავტომობილო გზის რემონტი - 5969.88 ლარი;

5. სოფელი კოლოტაური. ნუგზარ წითელაძის სახლთან საავტომობილო გზაზე ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა - 12324.89 ლარი;

6. სოფელ მილისში სანიაღვრე არხის მოწყობა - 27025.88 ლარი;

7. სოფელ ზედა ბზუბზუში სასაფლაოების მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა - 2380.97 ლარი;

8. სოფელი დოლოგანი (ჭალახმელა). კიუვეტებისა და გაბიონების მოწყობა - 18512.87 ლარი;

მუხლი 2. ანგარიშსწორების წესი

2. 2.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან ხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე გადარიცხვით, ანგარიშსწორების ვალუტა –ლარი.

2.2 ანგარიშსწორება შესაძლებელია მოხდეს წინასწარი ანგარიშსწორების ფორმით (ავანსი) ან/და ეტაპობრივად.

2.3.ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება, როგორც შუალედური შესრულების(ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოები), ასევე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს დასრულების შემთხვევაში, შესრულებული სამუშაოს აქტის - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატის - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმომადგენლის მიერ, მასალების სერთიფიკატის, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტის და ანგარიშფაქტურის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 სამუშაო დღის განმავლობაში.**

2.4 მიმწოდებელი ანგარიშსწორებისას ვალდებულია წარმოადგინოს, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების (დამატებული ღირებულების გათვალისწინებით) ღირებულება საანგარიშო პერიოდისა და ნაზარდი ჯამის ჩვენებით.

2..5 იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთენტიკელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

2.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს წარუდგინოს წინასწარი წერილობითი თხოვნა ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით, სადაც დეტალურად გაწერილი და დასაბუთებული უნდა იყოს ავანსის სახით მიღებული თანხის გამოყენების მიზნობრიობა, იგი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს შესაბამისი დოკუმენტები, რომ არ არის რეგისტრირებული მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ არ არის რეგისტრირებული საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა, აღნიშნული მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დააკმაყოფილოს მიმწოდებლის თხოვნა ავანსის გაცემის თაობაზე.

2.7 შემსყიდველის მიერ ავანსის გაცემასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ აკრედიტებული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიების/ დაწესებულების მიერ გაცემული გასაცემი ავანსის ოდენობის უპირობო საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

2.8 შემსყიდველი უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ წინასწარი ანგარიშსწორების საფუძველზე მიღებული თანხის ხარჯვის მიზნობრიობის შემოწმება (საავანსო თანხის ხარჯვის დამადასტურებელი შესაბამისი დოკუმენტების წარმოდგენა).

2.9 მიმწოდებელზე გასაცემი საავანსო თანხა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 30% პროცენტის ოდენობით.

2.10 შემსყიდველის მიერ გაცემული ავანსის დაკავება მოხდება გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ყოველი ეტაპის შესრულების წარმოდგენის დროს, ეტაპის შესრულების მთლიანი თანხით, ვიდრე სრულად არ გამოიქვითება მიმწოდებელზე გაცემული ავანსის თანხა.

2.11 შემსყიდველი უფლებამოსილია ამოქმედოს ავანსის უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია ხელშეკრულების პირობების დარღვევისა და ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, თუკი შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს არა აქვს დაქვითული გაცემული ავანსი ან მისი ნაწილი.

2.12 ავანსის გათვალისწინებული თანხის გადარიცხვა იწარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ უპირობო საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს **10 სამუშაო დღის ვადაში**.

2.13 ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული გაუთვალისწინებელი სამუშაოებისათვის გამოყოფილი თანხა გამოიყენება მხოლოდ სამუშაოს შესრულების პროცესში დამატებით ჩასატარებელი სამუშაოების შესასრულებლად, შესაბამისი მოტივირებული დასკვნის საფუძველზე, შემსყიდველთან შეთანხმებით.

2.14 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის გამო დაკისრებული ჯარიმა ან/და პირგასამტეხლო (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დაუკავოს (გამოუქვითოს) მიმწოდებელს ასანაზღაურებელი თანხიდან და გადარიცხოს ბიუჯეტის შესაბამის ანგარიშზე.

მუხლი 3. სამუშაოს შესაბამისობა

3.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაოები უნდა შესრულდეს ჯეროვნად საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების, მათ შორის ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოს დაცვის მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში), მსგავსი სამუშაოებისათვის უკვე არსებული სტანდარტებისა და შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნების შესაბამისად. მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით;

3.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 3.1. პუნქტში აღნიშნული წესებიდან და ნორმებიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

3.3. მშენებლობის პროცესში გამოყენებული ყველა მასალა-მოწყობილობა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის, რაზედაც შემსყიდველს უფლება აქვს მოითხოვოს სტანდარტის დამადასტურებელი სერთიფიკატი. შემსყიდველს უფლება აქვს მშენებლობის ნებისმიერ მომენტში შეამოწმოს გამოყენებული მასალებისა და სამუშაოთა შესრულების ხარისხი, იმ შემთხვევაში, თუ ხარისხი არ აღმოჩნდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისი, შემსყიდველი მხარე უფლებამოსილია შეაჩეროს სამშენებლო სამუშაოთა წარმოება და აკრძალოს შეუსაბამო მასალების გამოყენება. ტექნიკური ზედამხედველის მიერ მასალის დაწუნების შემთხვევაში წუნდებული მასალის გამოყენება მშენებლობაში დაუშვებელია. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაო არ იქნება მოწონებული შემსყიდველის მიერ, მიმწოდებელი ვალდებულია გამოასწოროს, სამუშაოს შესრულების მომენტში დაშვებული ხარვეზები საკუთარი ხარჯებით.

3.4. სახელშეკრულებო ობიექტზე შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამუშაოთა წარმოების ჟურნალი, სადაც ყოველდღიურად ჩაწერს დღიური შესრულებული სამუშაოების მოცულობას, შემსრულებელი პერსონალის მონაცემებს, გამოყენებული მექანიზმების და მოწყობილობების ჩამონათვალს, რომელიც მონაწილეობდა სამუშაოს შესრულებაში, ხარისხის დაცვის პროცედურებს და სხვა. ხოლო ტექნიკური ზედამხედველი აფიქსირებს თავის შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს სამუშაოს წარმოების შესახებ, ჟურნალში ჩაიწერება განსაკუთრებული დავალებები, აღმოჩენილი დეფექტები და მათი აღმოფხვრის ვადები. მიმწოდებელმა უნდა აწარმოოს ყველა საშემსრულებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც განსაზღვრულია მოქმედი სამშენებლო ნორმებით და სტანდარტებით ობიექტის მოვლა-შენახვის სპეციფიკის გათვალისწინებით.

3.5. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები. ფარული სამუშაოები წარმოებულ უნდა იქნეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ინსპექტირების განმახორციელებელ პირთან/პირებთან ერთად, აქტი დამოწმებული უნდა იყოს, როგორც მიმწოდებლის, ასევე შემსყიდველის ტექნიკური ზედამხედველის მიერ.

მუხლი 4. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. სამუშაოს მიღება ხორციელდება ამ ხელშეკრულების 1.1. პუნქტში აღნიშნულ ადგილზე.
- 4.2. მიმწოდებელს საშუალება ეძლევა განახორციელოს შუალედური მიღება-ჩაბარება.
- 4.3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნული პირი/პირები. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის სხვა თანამშრომელს (თანამშრომლებს) ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს (პირებს). შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამისი ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით.
- 4.4. შემსყიდვის ობიექტზე წარმოდგენილი სამუშაოს შესრულების აქტები-ფორმა #2 და მიღება-ჩაბარების აქტები დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის მხრიდან სხვა პასუხისმგებელ პირებთან ერთად საინჟინრო განათლების მქონე სპეციალისტის მიერ.
- 4.5. ხელშეკრულების საგნის როგორც სრული, ასევე ნაწილობრივი მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა უნდა წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოების აქტი - ფორმა #2, ანაზღაურების სერთიფიკატი - ფორმა #3, ფარული სამუშაოების აქტები (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) დადასტურებული შემსყიდველის წარმოდგენილის მიერ, მასალების სერთიფიკატი, სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი.
- 4.6. შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების დროს გამოყენებული მასალები შესაბამისობაში უნდა იყოს პროექტით გათვალისწინებულ მასალებთან.
- 4.7. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად დასრულებულ სამუშაოთა მისაღებად სავალდებულო დოკუმენტაცია ქედის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ შესყიდული დასრულებული სამუშაოების მისაღებად წარმოსადგენი სავალდებულო დოკუმენტაციის და მისი წარმოდგენის პროცედურების განსაზღვრის შესახებ” მერის 27.12.2017 წლის #2093 ბრძანების შესაბამისად.
- 4.8. შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, სიტყვიერი ან/და წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს სამუშაოთა მიმდინარეობის პროცესში შემოწმების შედეგად გამოვლენილი წუნდებული სამუშაოს მოცულობის, წუნდების მიზეზების და წუნდების გამოსწორების ვადების მითითებით შესახებ ინფორმაცია;
- 4.9. სამუშაოს ეტაპების მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი;
- 4.10. შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარებას ახორციელებს ქედის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი კომისია.

მუხლი 5. გარანტია

- 5.1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ სამუშაო განხორციელდება სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების შესაბამისად.
- 5.2. შესრულებული სამუშაოს სრულფასოვანი ფუნქციონირებისათვის საგარანტიო ვადა შეადგენს სამ წელს სამუშაოს მიღებიდან.
- 5.3. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღეში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ობიექტის ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ან/და აღმოჩენილი დეფექტების აღმოფხვრა.
- 5.4. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში საკუთარი ხარჯებით ვერ უზრუნველყოფს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრას, შემსყიდველი უფლებამოსილია იმოქმედოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 6.1.1. წერილობით წარმოადგინოს შემსყიდველს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია 4.5. პუნქტის შესაბამისად.
- 6.1.2. დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები;
- 6.1.3. სამშენებლო ნორმებისა და წესების სრული დაცვით უზრუნველყოს სამუშაოთა მაღალი ხარისხით შესრულება და მათი დამთავრება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში;
- 6.1.4. მიმწოდებელი ვალდებულია წინასწარ წერილობით აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოების დასრულების შესახებ.
- 6.1.5. აწარმოოს სამუშაოების ჟურნალი და ფარული სამუშაოების აქტები.
- 6.1.6. სამუშაოების შესრულების პროცესში შეტყობინების მიღებისთანავე აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაო შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე;

6.1.7.სამუშაოს შესასრულებლად აუცილებელი მასალები, აღჭურვილობა და მექანიზმების მიწოდება უზრუნველყოფილი უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ საკუთარი შესაძლებლობებით და რესურსებით და მიმწოდებელი პასუხისმგებელი უნდა იყოს აღნიშნული მასალების, აღჭურვილობის და მექანიზმების უსაფრთხოებაზე. ხსენებული მასალების დაკარგვის ან გაუმართაობის შედეგად გამოწვეული რისკი ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.8.მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში მათ მიღებამდე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად;

6.1.9.მიმწოდებელი პასუხისმგებელია სამუშაოს შესრულების პროცესში ისეთი სამშენებლო მასალების გამოყენებაზე, რომლების მოპოვებაზეც კანონმდებლობით განსაზღვრულია სათანადოლიცენზიის არსებობა.

6.1.10.მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.

6.1.11.ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე ცალკეული ელემენტების დაზიანების ან ქურდობის ფაქტების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველ ორგანიზაციას, აგრეთვე საპატრულო ან ადგილობრივ პოლიციას საკითხის შემდგომი რაეგირებისათვის.

6.1.12.ნებისმიერ დროს, წინასწარი შეტყობინების გარეშე დაუშვას შემსყიდველი და მისი წარმომადგენლები სამუშაო მოედნებზე. საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

6.1.13.შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

6.1.14. ტენდერით გათვალისწინებულ ობიექტზე მიმწოდებლის მიზეზით მოძრაობი დროებით შეწყვეტისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს და ზიანის წარმოშობის შემთხვევაში მას ანაზღაურებს საკუთარი ხარჯით.

6.1.15 სამუშაოების წარმოების პროცესში მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაზიანების შემთხვევაში სრული პასუხისმგებლობა და დაზიანებით გამოწვეული ზარალის ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

6.1.16. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს: საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო სამშენებლო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;

6.1.17. მიმწოდებელმა თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100სმ/80სმ), შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

6.2. მიმწოდებელს უფლება აქვს:

6.2.1.მოსთხოვოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება

6.3. შემსყიდველი ვალდებულია:

6.3.1.აწარმოოს ინსპექტირება საამისოდ შერჩეულ პირთან ერთად სამუშაოს მიმდინარეობაზე, თანახმად მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში იგი უფლებამოსილია შეაჩეროს სამუშაოები;

6.3.2.შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების შესაბამისად.

6.3.3.წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს რაიმე დეფექტის ან ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.4. შემსყიდველს უფლება აქვს:

6.4.1. განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

6.4.2. განახორციელოს შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობა და შეამოწმოს მათი შესაბამისობა საქართველოში მოქმედი მშენებლობის ნორმებისა და წესებში გათვალისწინებული ხარისხის კრიტერიუმების, ტექნიკური სპეციფიკაციების და მოქმედი სტანდარტების გათვალისწინებით.

6.4.3. ხელი მოაწეროს სამუშაოების მიღება-ჩაბარების (შესრულების) აქტებს;

6.4.4.ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების ინსპექტირების მიზნით შერჩეული სხვა პირების მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად იქნება აღწერილი ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზები,რის შემდგომაც შემსყიდველის შეხედულებისამებრ შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტირების მექანიზმი. თუ მიმწოდებელის წარმომადგენელი უარს აცხადებს აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების უხარისხოდ

შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია თავისი სახსრებით უზრუნველყოს წუნის აღმოფხვრა დაუყოვნებლივ.

6.4.5.უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების დაფიქსირება ხდება შემსყიდველის მიერ შედგენილ შესაბამისი აქტში, რის შემდეგაც მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტებით შესრულებული სამუშაოთა ღირებულება.

6.4.6 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა წარმოდგენილი მოცულობები, შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი სათანადო აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მას აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას.

6.4.7.შემსყიდველი და მის მიერ ტექნიკური დოკუმენტაციისა და შერჩეული პირი ვალდებულია მიმწოდებელთან ერთად აწარმოოს სამუშაოების შესრულებაზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების მიმდინარეობის კონტროლი.

მუხლი 7. სამუშაოს მიწოდების და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

7.1. სამუშაოს შესრულების ვადაა 90 კალენდარული დღე . სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 3 კალენდარულ დღეში და დასრულდეს 2020 წლის 09 ივნისამდე. სამუშაოების დაწყების შესახებ წერილობით ეცნობოს შემსყიდველს.

7.2 სამუშაოები განხორციელდება 3 ეტაპად დაყოფილი გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად, თითოეული ეტაპი მოიცავს 30 კალენდარულ დღეს. მიმწოდებელი ვალდებულია I ეტაპზე შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების არანაკლებ 30%, II ეტაპზე 30%, ხოლო III ეტაპზე დარჩენილი 40%,

7.3 . ხელშეკრულება ძალაშია მისი მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან 2020 წლის 01 აგვისტომდე.

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებზე უარის თქმის და ხელშეკრულების დროზე ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტის ოდენობით. ჯარიმის გადახდა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 10 საბანკო დღის განმავლობაში.

8.2.შემსყიდველი კისრულობს პასუხისმგებლობას ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადასახდელი თანხის 0.1% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.

8.3.იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გადააცილებს მის მიერ წარმოდგენილი გეგმა- გრაფიკით გათვალისწინებულ შესაბამისი ეტაპის დასრულების ვადას, დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ეტაპის ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

8.4.შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 2%-ის ოდენობით. ფაქტის გამოვლენის შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მიმწოდებელზე მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (სამუშაოს მიღება - ჩაბარებიდან 3 წელი).

8.5.იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს რაოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 1%-ს, შესყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.6.ჯარიმებისა და პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1.მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია კანონით გათვალისწინებული ფორს-მაჟორული გარემოებებით.

9.2.ის მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 8.1. პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა წარმოადგინოს ცნობა შესაბამისი კომპეტენტური ორგანიზაციიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.

9.3.ხელშეკრულების 8.2. პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და (სათანადო არგუმენტაციის საფუძველზე) ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.
- 10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება ორმხრივი შეთანხმებით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.
- 10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:
- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს).
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;
 - ე) მიმწოდებლის მიმართ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
 - ვ) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სამუშაოებს გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრული რომელიმე ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოების ღირებულების 80%-ზე ნაკლებს შეასრულებს, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
 - ზ) შემსყიდველთან შეთანხმების გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს შეუწყვიტოს ხელშეკრულება.
 - თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება.
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ სხვა შემთხვევაში.

მუხლი 11. ქვეკონტრაქტორები

- 11.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ.
- 11.2. ქვეკონტრაქტორი არ უნდა იყოს დარეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში (შავი სია).
- 11.3. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს ქვეკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე ქვეკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, ვრცელდება 9.4.ი პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები.
- 11.4. ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა ქვეკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.
- 11.5. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა შეთანხმდეს შემსყიდველთან. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს სამუშაოთა მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.
- 11.6. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

მუხლი 12. ინსპექტირება

- 12.1. ამ ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს შესრულებული სამუშაოს ინსპექტირება.
- 12.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 12.3. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების პირობების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიმდინარეობაზე. შესრულებული სამუშაოების ტექნიკური მონიტორინგი და კონტროლი ევალება შემსყიდველის მიერ შესაბამისი ბრძანებით დანიშნულ უფლებამოსილ პირს/პირებს. ხელშეკრულების პირობების საერთო კონტროლი ევალება დარგის კურატორ მერის მოადგილეს.
- 12.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

მუხლი 13. სხვა პირობები

13.1 წინამდებარე ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

13.2 მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.3. ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ნხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

13.4 .იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

13.5. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.6.წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის (შეთანხმების) სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.7.ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეკემის, ტელექსის, ფაქსის სახით ან ელექტრონული ფოსტით (სკანირებული PDFფორმატში) ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.

13.8.შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

13.9.მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 დღის განმავლობაში ვერ მიაღწევენ შეთანხმებას, მხარეებს უფლება აქვთ მიმართო სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

13.10ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან: ორი ეგზემპლარი შემსყიდველთან, ხოლო ერთი-მიმწოდებელთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

13.11. ხარჯთაღრიცხვა, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი და სხვა დოკუმენტაცია თან ერთვის და წარმოდგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

13.12. უქმე დღეების დამთხვევის შემთხვევაში სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენა განხორციელდეს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 127-ე მუხლით გათვალისწინებული წესის შესაბამისად.

მუხლი 14. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“:	„მიმწოდებელი“:
ქედის მუნიციპალიტეტი	შპს „გიგა 2015“ მისამართი:
მისამართი: დ. ქედა, მ. კოსტავას ქ. №3	ქ. ბათუმი, ნ.ჟორდანიას #26
საიდ. კოდი 246762061	საიდ. კოდი 445469190
მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა	საბანკო რეკვიზიტი: ს.ს. „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: TRESGE22	ბანკის კოდი BAGAGE22
ანგ. № GE24NB0330100200165022	ა.ა. . E91BG0000000568285700
მერი	დირექტორი
ლევან გორგილაძე	რომან ბოლვაძე

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. დოლოგანი. ჭალახმელა რკ/ბეტონის კიუვეტების და გაბიონის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	I ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი-112.0მ				
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელეებზე დატვირთვით	მ³	102,54	1,37	140,48
2	გრუნტის გატანა ნაყარში 1კმ-ზე	ტნ	194,82	1,62	315,61
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	5,38	17,95	96,57
4	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	7,84	25,20	197,57
5	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	14,43	4,84	69,84
6	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	25,20	217,10	5470,92
7	ბეტონის ტრანსპორტირება 26კმ-დან	ტნ	61,39	12,10	742,82
8	არმატურის ტრანსპორტირება 26კმ-დან	ტნ	0,980	12,10	11,86
	II ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი გადასასვლელი ცხაურებით -6.0მ				0,00
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელეებზე დატვირთვით	მ³	5,49	1,37	7,52
2	გრუნტის გატანა ნაყარში 1კმ-ზე	ტნ	10,44	1,62	16,91
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	0,29	17,95	5,21
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	0,29	8,60	2,49
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	0,42	25,20	10,58
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	0,77	4,84	3,73

7	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	1,32	377,00	497,64
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 26კმ-დან	ტნ	3,22	12,10	38,96
9	ლითონის ტრანსპორტირება 26კმ-დან	ტნ	0,1700	12,10	2,06
10	ლითონის ცხაურების მოწყობა	ტნ	0,3400	2290,00	778,60
11	ლითონის ტრანსპორტირება 26კმ-დან	ტნ	0,3400	12,10	4,11
	გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა				
1	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ³ ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³	72,00	1,37	98,64
2	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	8,00	18,00	144,00
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	8,00	3,20	25,60
4	V კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	2,00	65,10	130,20
5	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	2,00	2,30	4,60
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 1კმ-ზე	ტნ	160,40	4,20	673,68
7	გაბიონის ყუთების მოწყობა ზომით 2.0X1.0X1.0მ და 1.5X1.0X1.0მ	მ³	58,00	72,70	4216,60
9	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი)	მ³	42,00	12,27	515,34
	ჯამი ლოკალური				14222,14
	ზედნაღები ხარჯები			5%	711,11
	ჯამი:				14933,25
	ბეზმიური დაბრუნება			2%	298,66
	ჯამი				15231,91
	ბაუთვალისწინებული სამუშაოები 3%			3%	456,96
	ჯამი				15688,87
	დ.დ.ბ 18%			18%	2824,00
	ჯამი №1				18512,87

№2

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. ზედ. ზუბზუ. ავთო დოღობერიძის სახლთან ს/გზაზე სანიაღვრე არხის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	I ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი				
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით	მ³	26,00	1,37	35,62

2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	30,40	2,36	71,74	
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	2,00	12,60	25,20	
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2,00	6,10	12,20	
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	3,65	21,33	77,85	
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	6,72	6,44	43,28	
7	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	12,60	222,40	2802,24	
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	30,69	12,10	371,35	
9	არმატურის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	0,490	12,10	5,93	
	II ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი გადასასვლელი ცხაურებით				0,00	
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	4,00	1,37	5,48	
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	5,70	2,36	13,45	
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	1,00	12,60	12,60	
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	2,00	6,10	12,20	
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	1,00	21,33	21,33	
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	1,84	6,44	11,85	
7	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	1,10	377,00	414,70	
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	2,68	12,10	32,43	
9	ლითონის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	0,1400	12,10	1,69	
10	ლითონის ცხაურების მოწყობა	ტნ	0,4500	2304,00	1036,80	
11	ლითონის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	0,4500	12,10	5,45	
	ჯამი ლოკალური				5013,39	
	ზედნაღები ხარჯები				5%	250,67
	ჯამი:				5264,06	
	ბეზმიური დაბრუნება				2%	105,28
	ჯამი				5369,34	
	ბაუთვალისწინებული სამუშაოები 3%				3%	161,08
	ჯამი				5530,42	
	დ.დ.ბ 18%				18%	995,48
	ჯამი №2				6525,90	

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. მილისი. სანიაღვრე არხის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	I ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი-246.0მ				
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	160,00	1,37	219,20
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	135,20	2,36	319,07
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	11,00	12,60	138,60
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	11,00	6,10	67,10
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	17,28	21,33	368,58
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	31,80	4,84	153,91
7	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	55,35	223,70	12381,80
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 28კმ-დან	ტნ	134,83	12,10	1631,44
9	არმატურის ტრანსპორტირება 28კმ-დან	ტნ	2,153	12,10	26,05
	II ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი გადასასვლელი ცხაურებით -24.0მ				
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	2,00	1,37	2,74
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	14,52	2,36	34,27
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	1,96	12,60	24,70
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	5,36	6,10	32,70
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	2,40	21,33	51,19
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	4,42	4,84	21,39
7	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	5,28	377,80	1994,78
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 28კმ-დან	ტნ	12,86	12,10	155,61
9	ლითონის ტრანსპორტირება 28კმ-დან	ტნ	0,6700	12,10	8,11
10	ლითონის ცხაურების მოწყობა	ტნ	1,3600	2290,00	3114,40
11	ლითონის ტრანსპორტირება 28კმ-დან	ტნ	1,3600	12,10	16,46

	ჯამი ლოკალური		20762,09
	ზედნადები ხარჯები	5%	1038,10
	ჯამი:		21800,20
	ბეზმიური დაბრუნება	2%	436,00
	ჯამი		22236,20
	ბაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%	3%	667,09
	ჯამი		22903,29
	დ.დ.ბ 18%	18%	4122,59
	ჯამი №3		27025,88

№4

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. ზედ. ზუბზუ - სასაფლაოს მიმდებარედ სანიაღვრე არხის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	I ტიპის მონოლითური ბეტონის კიუვეტი				
1	გრუნტის დამუშავება ჭრილში ექსკავატორით ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	14,00	1,37	19,18
2	ზედმეტი გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	17,10	2,36	40,36
3	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	1,00	12,60	12,60
4	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ³	1,00	6,50	6,50
5	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10სმ.	მ³	2,00	21,33	42,66
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	3,68	6,44	23,70
7	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-22.5, F-200, W-6	მ³	6,53	228,00	1488,84
8	ბეტონის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	15,89	12,10	192,27
9	არმატურის ტრანსპორტირება 30კმ-დან	ტნ	0,250	12,10	3,03
	ჯამი ლოკალური				1829,13
	ზედნადები ხარჯები			5%	91,46
	ჯამი:				1920,59
	ბეზმიური დაბრუნება			2%	38,41
	ჯამი				1959,00
	ბაუთვალისწინებელი სამუშაოები 3%			3%	58,77
	ჯამი				2017,77
	დ.დ.ბ 18%			18%	363,20
	ჯამი №4				2380,97

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

**სოფ. კოლოტაური, ნუკრი წითელაძის სახლთან ს/გზაზე ქვედა საყრდენი
კედლის მოწყობა**

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანოზ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა				
1	ფუნდამენტის ქვაბულში IV ჯგ. გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-1,0 მ3 დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე	მ3	111,00	1,00	111,00
2	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ექსკავატორის შემდეგ	მ3	11,00	17,95	197,45
3	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე ხელით	მ3	11,00	3,20	35,20
4	VI ჯგ. გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	მ3	2,00	79,40	158,80
5	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე ხელით	მ3	2,00	3,20	6,40
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	242,30	2,36	571,83
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა სისქით 10სმ.	მ3	3,00	25,20	75,60
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 8კმ-დან	ტნ	5,52	4,20	23,18
9	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლის მოწყობა B-18.5 ბეტონისაგან	მ3	31,79	213,10	6774,45
10	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის ტანისა და პარაპეტის მოწყობა B-18.5 ბეტონისაგან	მ3	50,45	216,40	10917,38
11	ბეტონის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	200,34	12,10	2424,11
12	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2-ჯერ	მ2	52,00	10,00	520,00
13	ბიტუმის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	0,2300	12,10	2,78
14	სადრენაჟე პლასტმასის მილი d=100 მმ	მ	16,00	9,00	144,00
15	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი).	მ3	55,00	11,63	639,65
16	ბალასტის ტრანსპორტირება 8კმ-დან	ტნ	101,20	4,20	425,04
	ჯამი ლოკალური				23026,88
	ზედნაღები ხარჯები			5%	1151,34
	ჯამი:				24178,22
	ბეზმიური დაბროშება			2%	483,56

	ჯამი		24661,79
	ბაუთმალისწინეგელი სამუშაოები 3%	3%	739,85
	ჯამი		25401,64
	დ.დ.გ 18%	18%	4572,30
	ჯამი №5		29973,94

№6

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა

სოფ. კოლოტაური, ნუგზარ წითელაძის სახლთან ს/გზაზე ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	ბეტონის ქვედა საყრდენი კედლის მოწყობა				
1	ფუნდამენტის ქვაბულში IV ჯგ. გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-1,0 მ3 დატვირთვით ავტოთვითმცვლელებზე	მ3	38,00	1,00	38,00
2	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ექსკავატორის შემდეგ	მ3	3,00	17,95	53,85
3	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე ხელით	მ3	3,00	3,20	9,60
4	VI ჯგ. გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქურებით	მ3	1,00	79,30	79,30
5	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცვლელებზე ხელით	მ3	1,00	3,20	3,20
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	82,15	2,36	193,87
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა სისქით 10სმ.	მ3	1,00	25,70	25,70
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 8კმ-დან	ტნ	1,84	6,00	11,04
9	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლის მოწყობა B-18.5 ბეტონისაგან	მ3	11,98	214,30	2567,31
10	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-18.5 ბეტონისაგან	მ3	19,75	216,50	4275,88
11	ბეტონის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	77,29	12,10	935,21
12	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2-ჯერ	მ2	19,00	10,00	190,00
13	ბიტუმის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	0,0900	12,10	1,09
14	სადრენაჟე პლასტმასის მილი d=100 მმ	მ	7,00	10,00	70,00
15	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი).	მ3	45,00	11,50	517,50
16	ბალასტის ტრანსპორტირება 8კმ-დან	ტნ	82,80	6,00	496,80
	ჯამი ლოკალური				9468,35
	ზედნაღები ხარჯები			5%	473,42

	ჯამი:		9941,77
	ბეზმიური დაბრუნება	2%	198,84
	ჯამი		10140,60
	ბაშთვალისწინებელი სამუშაოები 3%	3%	304,22
	ჯამი		10444,82
	დ.დ.პ 18%	18%	1880,07
	ჯამი №6		12324,89

№7

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. კოლოტაური, სალაძეების უბანში, სასაფლაოებთან ს/გზაზე
მონოლითური ბეტონის ზედა კედლის მოწყობა

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. ბანზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	ბეტონის ზედა საყრდენი კედლის მოწყობა				
1	ფუნდამენტის ქვაბულში IV ჯგ. გრუნტების დამუშავება ექსკავატორით V-1,0 მ3 დატვირთვით ავტოვითმცვლელებზე	მ3	60,00	1,00	60,00
2	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ექსკავატორის შემდეგ	მ3	6,00	17,95	107,70
3	გრუნტის დატვირთვა ავტოვითმცვლელებზე ხელით	მ3	6,00	3,20	19,20
4	VI ჯგ. გრუნტებში ფუნდამენტის ქვაბულის დამუშავება სანგრევი ჩაქუჩებით	მ3	1,00	79,30	79,30
5	გრუნტის დატვირთვა ავტოვითმცვლელებზე ხელით	მ3	1,00	3,20	3,20
6	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	130,90	2,36	308,92
7	ქვიშა-ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა სისქით 10სმ.	მ3	3,00	25,20	75,60
8	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 8კმ-დან	ტნ	5,52	4,20	23,18
9	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის საძირკვლის მოწყობა B-18.5 ბეტონისაგან	მ3	21,93	212,80	4666,70
10	მონოლითური ბეტონის საყრდენი კედლის ტანის მოწყობა B-18.5 ბეტონისაგან	მ3	19,24	215,40	4144,30
11	ბეტონის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	100,29	12,10	1213,51
12	წასაცხები ჰიდროიზოლაცია ცხელი ბიტუმით 2-ჯერ	მ2	42,00	10,00	420,00
13	ბიტუმის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	0,1900	12,10	2,30
14	სადრენაჟე პლასტმასის მილი d=100 მმ	მ	8,00	10,00	80,00
15	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი).	მ3	28,00	11,50	322,00

16	ბალასტის ტრანსპორტირება 8კმ-დან	ტნ	51,52	4,20	216,38
	ჯამი ლოკალური				11742,30
	ზედნადები ხარჯები			5%	587,12
	ჯამი:				12329,42
	გეგმიური ღაბროვება			2%	246,59
	ჯამი				12576,00
	გაუმთავლისწინებელი სამუშაოები 3%			3%	377,28
	ჯამი				12953,28
	ღ.ღ.გ 18%			18%	2331,59
	ჯამი №7				15284,87

№8

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა
სოფ. პ/მაისი. დვალიძეების უბანში ს/გზის რემონტი

№№	სამუშაოების დასახელება	ერთეულ. განზომ.	საპროექტო მოცულობა	ღირებულება	
				ერთ.	სულ
1	2	3	4	5	6
	ლითონის მილის მოწყობა d=0.5მ L=9მ				
1	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ა/თვითმცვლელებზე დატვირთვით	მ³	10,00	1,80	18,00
2	გრუნტის დამუშავება ხელით ადგილზე დაყრით	მ³	3,00	17,95	53,85
3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ³	3,00	3,20	9,60
4	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	24,70	2,36	58,29
5	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h _{საგ} =10სმ	მ³	1,00	25,20	25,20
6	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	1,76	4,84	8,52
7	მიწების ორფენიანი ჰიდროიზოლაცია ბიტუმით	100 მ²	0,140	№№№	140,00
8	ლითონის მილის დ-0,5მ მოწყობა	გრძ.მ	9,00	271,80	2446,20
9	ლითონის მილის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	0,560	12,10	6,78
15	მილის დ=0.5მ შესასვლელზე ტიპური პორტალური კედლის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-18.5	100 მ³	0,012	№№№	270,00
16	ბეტონის ტრანსპორტირება 29კმ-დან	ტნ	2,92	12,10	35,33
17	ყრილის მოწყობა კედლის უკან ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი) ექსკავატორით ჩაყრა და მოსწორება	მ³	4,00	11,90	47,60
18	ბალასტის ტრანსპორტირება 10კმ-დან	ტნ	7,81	4,84	37,80
	გაბიონის საყრდენი კედლის მოწყობა				
1	სავალი ნაწილის სიგანის გაზრდის მიზნით ფერდობის დამუშავება ექსკავატორის ბაზაზე დამონტაჟებული სანგრევი ჩაქურებით "კოდალა"	მ³	20,00	9,00	180,00

2	დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორით მუხლუხა სვლაზე V-1.0მ3 ავტოთვითმცლელზე გატანა ნაყარში	მ³	20,00	0,80	16,00
3	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	39,00	2,36	92,04
4	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით 0.5მ3 ა/თვითმცლელზე დატვირთვით	მ³	4,00	1,37	5,48
5	IV კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ³	1,00	17,95	17,95
6	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	1,00	3,20	3,20
7	V კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით სანგრევი ჩაქუჩებით	მ³	1,00	66,50	66,50
8	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	1,00	3,20	3,20
9	გრუნტის გატანა ნაყარში 3კმ-ზე	ტნ	11,95	2,36	28,20
10	გაბიონის ყუთების მოწყობა ზომით 2.0X1.0X1.0მ და 1.5X1.0X1.0მ	მ3	4,00	72,70	290,80
11	კედლის უკან ყრილის მოწყობა ხრეშოვანი მასალით (ბალასტი)	მ³	59,00	12,30	725,70
	ჯამი ლოკალური				4586,24
	ზედნაღები ხარჯები			5%	229,31
	ჯამი:				4815,55
	გეგმიური დაბროშება			2%	96,31
	ჯამი				4911,86
	ბაუთვალისწინებული სამუშაოები 3%			3%	147,36
	ჯამი				5059,22
	დ.ღ.გ 18%			18%	910,66
	ჯამი №8				5969,88
	ჯამი №1+№2+№3+№4+№5+№6+№7+№8				117999,19

შპს „გიგა 2015“-ის დირექტორი:

/რომან ბოლქვაძე/