

ქ. თბილისი

22 აპრილი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა, წარმოდგენილი მისი გამგებლის ლევან ჯაფარიძეს სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. თბილისი კრწანისის ქუჩა მეორე შესახვევი №33;

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 204 521 776;

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინის ერთიანი ანგარიში;

ბანკის კოდი: TRESGE22

და მეორე მხრივ, შპს „ინსტალ+“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნიკა პიტიურიშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი), მისამართი: ქ. თბილისი ლერწმის ქ. №13/1;

საიდენტიფიკაციო კოდი: 406 080 280;

ტელეფონის ნომერი: 551 90 11 57;

საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი ბანკი“;

ბანკის კოდი: LBRTGE22;

ანგარიშის ნომერი: GE73LB0113110009325000

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“, (საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-16¹ მუხლის პირველი პუნქტის „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ-სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33 - ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200005939) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ქ. თბილისში ოფრეთის შესახვევში ვეზიროვის ქ. №13-ის მიმდებარედ (ჩხეიძის 13) გრუნტის დამჭერი კედლის №1-ის მოწყობა-რეაბილიტაცია სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე;
- 2.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.6. „გამგებელი“ - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (გამგებელი);
- 2.7. „გამგებლის მოადგილე“ - პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე (გამგებლის მოადგილე).

მუხლი 3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 91 450 (ოთხმოცდათერთმეტი ათას ოთხასორმოცდაათი) ლარს;

3.2. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლისათვის მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახდელს.

მუხლი 4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

4.1. ხელშეკრულების ძალაში შესვლის ვადაა ხელშეკრულების გაფორმების დღე;

4.2. შესყიდვის ობიექტის, სამუშაოების მიწოდების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე.

4.3. შესყიდვის ობიექტი მიწოდებულად ითვლება ორმხრივ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2 (ორი) დღეში წარმოადგინოს სამუშაოების შესრულების კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი.

მუხლი 5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1. შემსრულებლის მიერ ხელშეკრულების ობიექტის მიღება ფორმდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტით შემსყიდველის და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით და ააიპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის“ მიერ დადასტურებული ფორმა №2-ით.

5.2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ რომელზეც შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის ზედამხედველობის და რეაგირების განყოფილების უფროსი და ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი;

5.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, შემსყიდველს წარედგინება ანგარიშსწორებისთვის საჭირო საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა სხვა დოკუმენტი.

მუხლი 6. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

6.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში;

6.2. შესყიდვის ობიექტს არ უნდა გააჩნდეს უფლებრივი ან/და ნივთობრივი ნაკლი რომელიც აუარესებს მისი გამოყენების მაჩვენებელს;

6.3. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს იმ გარანტიით, რომ შესყიდვის ობიექტი სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტებს მისი ჩაბარებიდან მინიმუმ **2 (ორი)** წლის განმავლობაში.

6.4. შემსყიდველი ვალდებულია საგარანტიო პერიოდში წერილობითი ფორმით დაუყოვნებლივ აცნობოს მიმწოდებელს ნაკლის აღმოჩენის შესახებ.

6.5. ამ მუხლის **6.3** პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა და მესამე პირებისათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

მუხლი 7. ანგარიშსწორება

7.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში;

7.2. შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება ეტაპობრივად უნაღდო ანგარიშსწორებით **2020 წლის ბიუჯეტით**.

7.3. მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია განხორციელდეს წინასწარი (საავანსო) ანგარიშსწორება, ხელშეკრულების ღირებულების არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით, რაზეც წარმოდგენილი უნდა იქნეს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული წინასწარ გადასახდელი თანხის იდენტიური ოდენობის გარანტია;

7.4. წარმოდგენილი გარანტიის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას;

7.5. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა;

7.6. სრული ან/და ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების მე - 6 მუხლში მითითებული დოკუმენტაციების წარმოდგენის შემდეგ არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.7. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი დაარღვევს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებს ან სხვა გარემოებების გათვალისწინებით დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

მუხლი 8. ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი

8.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობის ზედამხედველობის და რეაგირების განყოფილების უფროსი, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების უფროსი, ააიპ „თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია“ (შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი).

8.2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

8.3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო

პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

8.5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

8.6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

8.7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ ამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8.8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) გადასცეს მიმწოდებელს ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა არსებითი გარემოების შესახებ;

ბ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

9.2. შესყიდველს უფლება აქვს:

ა) განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;

ბ) წარმოქმნილი აუცილებლობის შემთხვევაში დააზუსტოს შესასრულებელი სამუშაოების ნუსხა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საერთო ღირებულების ფარგლებში;

გ) საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად შეაჩეროს ან შეწყვიტოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ დადებული ხელშეკრულების მოქმედება.

9.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-11 მუხლის 11.1 პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

დ) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ე) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ვ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

მუხლი 10. სამუშაოს შესაბამისობა

10.1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

10.2. ამ მუხლის პირველ პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

11.1. მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად;

11.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02 %-ის ოდენობით.

11.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი სამუშაოების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის 12.2 პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

11.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.3 პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ან/და სამუშაოების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ხელშეკრულების მოქმედების ან/და სამუშაოების ვადის ამოწურვამდე 3 დღით ადრე, და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ან/და სამუშაოების ვადის ამოწურვამდე 2 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

11.5. ამ მუხლის 12.3 პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

11.7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

11.8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

11.9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

11.10. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გეგმაგრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული პუნქტის ღირებულების 0,2%-ის ოდენობით.

მუხლი 12. ხელშეკრულების შეწყვეტა

12.1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-17 მუხლის გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

12.2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

12.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
- ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;
- ვ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის 12.4 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;
- თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;
- ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
- კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-5 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 13. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

13.1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამურიმოცულობის 40% - ზე მეტი;

13.2. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ სამუშაოს ნაწილს ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემსყიდველთანპასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

13.3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

13.4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5(ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 14. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

14.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

14.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

14.3. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

14.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა;

14.5. ხელშეკრულებაში პირობების ცვლილება ფორმდება დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

15.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და

გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმდებარე მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

15.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

მუხლი 16. ფორს-მაჟორი

16.1. მხარეები არ არიან პასუხისმგებელი თავიანთი ვალდებულებების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ ხელშეკრულების შესრულებაზე. ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევეს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

16.2. თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

16.3. მხარე, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს ამის შესახებ მეორე მხარეს.

მუხლი 17. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

17.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე;

17.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 18. სხვა პირობები

18.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

18.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

18.3. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე რომლის ყოველ ელექტრონული ეგზემპლარი ორიგინალია.

18.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

18.5. ყველა დანართი და ხელშეკრულების დამატება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად და სავალდებულოა შესასრულებლად.

18.6. მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე. რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე მეორე მხარეს ეცნობება წერილობით.

18.7. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს **2022 წლის 31 დეკემბრის** ჩათვლით.

მუხლი 20. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები.

<u>შემსყიდველი</u>	<u>მიმწოდებელი</u>
ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის კრწანისის რაიონის გამგეობა მის: ქ. თბილისი, კრწანისის ქუჩა მე-2 შესახვევი №33; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 204 521 776 საბანკო რეკვიზიტები: ხაზინის ერთიანი ანგარიში კრწანისის რაიონის გამგებელი:	შპს „ინსტალ+“ მის: ქ. თბილისი ლერწმის ქ.№13/1; საიდენტიფიკაციო ნომერი: 406 080 280 საბანკო რეკვიზიტები: სს „ლიბერთი“ბანკი ანგარიშის ნომერი: GE73LB0113110009325000 ბანკის კოდი: LBRTGE22 დირექტორი ნიკა პიტიურიშვილი. ხელმოწერილია ელექტრონულად.
ლევან ჯაფარიძე . ხელშეკრულება დამოწმებულია ელ. შტამპით	

ქ.თბილისში ოფრეთის შესახვევში (ვეზიროვის ქ. 13-ის მიმდებარედ) გრუნტის დამჭერი კედლის მოწყობა-რეაბილიტაცია

დანართი №1

	სამუშაოებისა და დანახარჯების დასახელება,	გან.ერთ	ერთ ნორმ.	რაოდენ.	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი		ჯამი
					ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	ერთ ღირ	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
კედელი №1											
1	ამორტიზირებული არსებული მონოლითური ბეტონის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით ნაშალის გვერდზე დაყრით	მ3		7.750	0	0	0.5	3.875	0	0	3.875
2	ბეტონის კედლის ნაშალის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით გაფხვიერების კოეფიციენტის გათვალისწინებით	მ3	1.300	10.075		0	0.5	5.0375		0	5.0375
3	ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	ტნ	2.40	18.600		0		0	0.50	9.3	9.3
4	საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარედ ნაშალი გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების (დამუშავება), მიწოდება ხელის ბადიებით 3 მ-ის სიმაღლეზე არსებულ გზაზე დაყრით	მ3		62.500		0	0.1	6.25		0	6.25
5	ნაშალი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტო თვითმცლელზე	მ3		62.500		0	0.1	6.25		0	6.25
6	ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	ტნ	1.85	115.625		0		0	0.10	11.5625	11.5625
	კედლის ზედაპირის შალითის მოწყობა					0		0		0	0

7	გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში არსებული სარეაბილიტაციო კედლის 25 მეტრიან მონაკვეთზე 2 მეტრიან სექციებზე გრუნტის გვერდზე დაყრით სიღრმით 1.5 მ	მ3		50.000		0	0.5	25		0	25
8	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³		3.00		0	5	15		0	15
	ქვიშა-ხრეშო	მ³	1.15	3.45	10	34.5		0		0	34.5
9	ფუნდამენტის მონოლითური ბეტონი B-22.5 W6 F-200 ჩასმა ქვაბულში 2 მეტრიან სექციებზე	მ3		37.5		0	200	7500		0	7500
	ფუნდამენტში ϕ 18A-III არმატურის ღერო სიღრმით 1.4 მ-ზე 1.0 მეტრიანი შვერილებით შალითის ტანში ბიჯით 20 სმ საერთო სიგრძით 2,4 მ.	ტნ		0.720	700.00	504		0		0	504
	ბეტონი B-22,5 F-200, W-6	მ3	1.015	38.06	300	11418.75		0		0	11418.75
	საყალიბე ფარი	მ2	0.703	26.36	0.10	2.63625		0		0	2.63625
	ხის მასალა	მ3	0.0114	0.43	15	6.4125		0		0	6.4125
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.6	22.5	0.1	2.25		0		0	2.25
10	გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3		5.000		0	0.5	2.5		0	2.5
11	ლითონის ინვენტარული ხარაჩოს მონტაჟი სიგანით 1,0 მ კედლის 25 მეტრიან მონაკვეთზე სიმაღლით 3,0 მ.	კვ.მ.		90.000		0	1.00	90		0	90
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0.0004	0.033	1000.00	33.3		0		0	33.3
	ხის დეტალები	კუბ.მ.	0.0001	0.005	100.00	0.54		0		0	0.54
	ფარი ფენილის	კვ.მ.	0.0120	1.080	100.00	108		0		0	108

12	ფუნდამენტის ქვაბულში ადრე დამუშავებული გრუნტის მიწოდება ხელის ბადიებით 3 მეტრის სიმაღლეზე გრუნტის დაყრით სამონტაჟო გზაზე	მ3		45.000		0	0.5	22.5		0	22.5
13	სამანქანე გზაზე გადაადგილებული გრუნტის შეგროვება მექანიზმებით 10 მეტრის მანძილზე	მ3		45.000		0	0.5	22.5	0	0	22.5
14	დატვირთვა ა/თვითმცლელზე მექანიზმებით	მ3		45.000		0	0.5	22.5		0	22.5
15	ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	ტნ	1.85	83.250		0		0	0.50	41.625	41.625
16	არსებული მონოლითური ბეტონის ზედაპირის ბურღვა პერფერატორით (ბურღის დიამეტრი. 2,5 სმ; ბიჯით 1,0 მ;სიღრმით 60 სმ)	ცალი		165		0	0.2	33		0	33
	საბურღი გვირგვინი	ც	0.0756	12.47	0.1	1.2474		0		0	1.2474
17	ანკერების ჩამაგრება ბურღულებში ყინვა გამძლე წებო-ცემენტით	ტნ		0.260		0	20	5.2		0	5.2
	არმატურის ანკერები Ø18 A-III სიგრძით თითოეული 80 სმ	ტნ		0.26	700	182		0		0	182
	ყინვაგამძლე წებო ცემენტი	ტომარა		3.00	5	15		0		0	15
18	შალითის ტანის მოწყობა მონოლითური რკინა-ბეტონით (B-25, W6F-200 (20÷30)სმ), არსებული კედლის ზედაპირზე ღრმულების შევსების გათვალისწინებით	მ3		25.5		0	5	127.5		0	127.5
	შალითის მავთულ ბადე უჯრით 200x200 არმატურა φ8A-III	ტნ		0.680	700.00	476		0		0	476
	ბეტონი B-25 F-200, W-6	მ3	1.015	25.88	10	258.825		0		0	258.825
	საყალიბე ფარი	მ2	1.76	44.88	1.00	44.88		0		0	44.88
	ხის ძელები	მ3	0.0033	0.08	15	1.26225		0		0	1.26225
	ხის მასალა	მ3	0.037	0.93	15	13.9995		0		0	13.9995

	სამშენებლო ჭანჭიკები (მომჭერი ანკერები)	კგ	2.1	53.55	0.10	5.355		0		0	5.355
	ელექტროდი	კგ	2.7	68.85	0.10	6.885		0		0	6.885
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.32	8.16	0.1	0.816		0		0	0.816
	მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებისაგან 25 გრძ.მ					0		0		0	0
19	არსებული ამორტიზირებული ლითონის მავთულის ღობის დემონტაჟი გვერდზე დასაწყობებით	გრძ.მ		25.000		0	30.00	750		0	750
20	არსებული კედლის ცოკოლის თავის ბურღვა დიამეტრით 10,0 სმ მოაჯირის დგარების სამონტაჟო ღიობების მოსაწყობად ბიჯით 1,0 მ სიღრმით 30 სმ	ცალი		26		0	1	26		0	26
	საბურღი გვირგვინი	ც	0.0303	0.79	0.1	0.07878	0	0		0	0.07878
21	მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მილიკვადრატისაგან	ტნ		0.9438		0	20.00	18.876		0	18.876
	მოაჯირის მილკვადრატი 100x50x3	ტნ		0.3768	20.00	7.5366		0		0	7.5366
	მოაჯირის შემავსებელი 60x30x2	ტნ		0.5559	20.00	11.11728		0		0	11.11728
	მოაჯირის სამონტაჟო დგარები 100x50x3 ბიჯით 1,0 მ	ტნ		0.0677	20.00	1.35468		0		0	1.35468
	ტექნიკური ჟანგბადი	მ3	3.500	3.303	0.10	0.33033		0		0	0.33033
	პროპან-ბუტანი, ტექნიკური ნარევი	კგ	0.6000	0.566	0.10	0.056628		0		0	0.056628
	ელექტროდი	კგ	12.800	12.081	0.10	1.208064		0		0	1.208064
22	მოაჯირის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ.		49.000		0	2.00	98		0	98
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.2510	12.299	2.00	24.598		0		0	24.598
	საღებავის გამხსნელი	კგ	0.0270	1.323	2.00	2.646		0		0	2.646

23	მოაჯირის დგარების გამონოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით კედლის ცოკოლის ლიობებში	კუბ.მ.		0.150		0	1.00	0.15		0	0.15
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ.	1.0500	0.158	10.00	1.575		0		0	1.575
	კედლის ზედაპირის და ცოკოლის გალესვა ქვიშა-ხრეშოვანი ხსნარით სისქით 5 სმ					0		0		0	0
24	კედლის ზედაპირის გალესვა კორპუსის ფარგლებში ზედაპირის ღრმულების ამოვსების გათვალისწინებით	კვ.მ.		17.50		0	1.00	17.5		0	17.5
	ქვ/ცემენტის ხსნარი მ-150	კუბ.მ.	პროექ.	1.25	10.00	12.5		0		0	12.5
25	არსებული კედლის ცოკოლის გალესვა 50 მეტრიანი მონაკვეთში ღრმულების ამოვსების გათვალისწინებით	კვ.მ.		15.00		0	1.00	15		0	15
	ქვ/ცემენტის ხსნარი მ-150	კუბ.მ.	პროექ.	1.90	10.00	19		0		0	19
	ჯამი კედელი №1										22073.79
	კედელი №2										
1	ამორტიზირებული არსებული მონოლითურ ბეტონის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩებით ნაშალის გვერდზე დაყრით	მ3		7.750	0	0	0.5	3.875	0	0	3.88
2	ბეტონის კედლის ნაშალის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით გაფხვიერების კოეფიციენტის გათვალისწინებით	მ3	1.300	10.075		0	0.5	5.0375		0	5.04
3	ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	ტნ	2.40	18.600		0		0	0.50	9.3	9.30
4	საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარედ ნაშალი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების (დამუშავება) მიწოდება ხელის ბადიებით 3 მ-ის სიმაღლეზე არსებულ გზაზე დაყრით	მ3		62.500		0	0.5	31.25		0	31.25
5	ნაშალი გრუნტისა და სამშენებლო ნარჩენების დატვირთვა ხელით ავტო თვითმცლელზე	მ3		62.500		0	0.1	6.25		0	6.25

6	ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	ტნ	1.85	115.625		0		0	0.10	11.5625	11.56
	საყრდენი კედლის 25მ-იან მონაკვეთზე კონტრფორსების მოწყობა 5 ცალი					0		0		0	0.00
7	გრუნტის დამუშავება კონტრფორსის ფუნდამენტის ქვაბულში ხელით, გრუნტის გვერდზე დაყრით	მ3		9.000		0	5	45		0	45.00
8	ქვიშა-ხრეშოვანი საგები ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 20სმ	მ³		1.50		0	5	7.5		0	7.50
	ქვიშა-ხრეში	მ³	1.15	1.73	10	17.25		0		0	17.25
9	კონტრფორსის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-22,5 F-200, W-6	მ3		14.3		0	5	71.5		0	71.50
	არმატურა A-III	ტნ		0.350	700.00	245		0		0	245.00
	არმატურის ღეროების გადასაბნელი მაკოეული d=3,0 მმ	ტონა		0.002	100.00	0.2		0		0	0.20
	ბეტონი B-22,5 F-200, W-6	მ3	1.015	14.51	10	145.145		0		0	145.15
	საყალიბე ფარი	მ2	1.84	26.31	2.00	52.624		0		0	52.62
	ხის ძეგლები	მ3	0.0034	0.05	15	0.7293		0		0	0.73
	ხის მასალა	მ3	0.0391	0.56	15	8.38695		0		0	8.39
	სამშენებლო ჭანჭიკები (მომჭერი ანკერები)	კგ	2.2	31.46	0.10	3.146		0		0	3.15
	ელექტროდი	კგ	1	14.30	0.10	1.43		0		0	1.43
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.46	6.578	0.1	0.6578		0		0	0.66
10	ფუნდამენტის ირგვლივ სივარდიელების სრული შევსება ხელით ადგილობრივი გრუნტით	მ3		2.000		0	0.5	1		0	1.00
11	ზედმეტი გრუნტის მოსწორება ადგილზე ხელით	მ3		7.000		0	0.5	3.5		0	3.50

	კედლის ზედაპირის შალითის მოწყობა					0		0		0	0.00
12	გრუნტის დამუშავება ხელით ფუნდამენტის ქვაბულში არსებული სარეაბილიტაციო კედლის 25 მეტრიან მონაკვეთზე 2 მეტრიან სექციებზე გრუნტის გვერდზე დაყრით სიღრმით 1.5 მ	მ3		50.000		0	0.5	25		0	25.00
13	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა ფუნდამენტის ქვეშ სისქით 10 სმ	მ³		3.00		0	5	15		0	15.00
	ქვიშა-ხრეშო	მ³	1.15	3.45	10	34.5		0		0	34.50
14	ფუნდამენტის მონოლითური ბეტონი B-22.5 W6 F-200 ჩასხმა ქვაბულში 2 მეტრიან სექციებზე	მ3		37.5		0	200	7500		0	7500.00
	ფუნდამენტში Φ18A-III არმატურის ღერო სიღრმით 1.4 მ-ზე 1.0 მეტრიანი შვერილებით შალითის ტანში ბიჯით 20 სმ საერთო სიგრძით 2,4 მ.	ტნ		0.720	700.00	504		0		0	504.00
	ბეტონი B-22,5 F-200, W-6	მ3	1.015	38.06	300	11418.75		0		0	11418.75
	საყალიბე ფარი	მ2	0.703	26.36	5.00	131.8125		0		0	131.81
	ხის მასალა	მ3	0.0114	0.43	400	171		0		0	171.00
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.6	22.5	0.1	2.25		0		0	2.25
15	გრუნტის უკუჩაყრა ქვაბულში ხელით	მ3		5.000		0	0.5	2.5		0	2.50
16	ლითონის ინვენტარული ხარაჩოს მონტაჟი სიგანით 1,0 მ კედლის 25 მეტრიან მონაკვეთზე სიმაღლით 3,0 მ.	კვ.მ.		90.000		0	30.00	2700		0	2700.00
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტონა	0.0004	0.033	1000.00	33.3		0		0	33.30
	ხის დეტალები	კუბ.მ.	0.0001	0.005	100.00	0.54		0		0	0.54
	ფარი ფენილის	კვ.მ.	0.0120	1.080	100.00	108		0		0	108.00
17	ფუნდამენტის ქვაბულში ადრე დამუშავებული გრუნტის მიწოდება ხელის ბადეებით 3 მეტრის სიმაღლეზე გრუნტის დაყრით სამონტაჟო გზაზე	მ3		45.000		0	0.5	22.5		0	22.50

18	სამანქანე გზაზე გადაადგილებული გრუნტის შეგროვება მექანიზმით 10 მეტრის მანძილზე	მ3		45.000		0	0.5	22.5		0	22.50
19	დატვირთვა ა/თვითმცლელზე მექანიზმებით	მ3		45.000		0	0.5	22.5		0	22.50
20	ტრანსპორტირება ნაყარში 15 კმ-ზე	ტნ	1.85	83.250		0		0	0.50	41.625	41.63
21	არსებული მონოლითური ბეტონის ზედაპირის ბურღვა პერფერატორით ბურღის დია. 2,5 სმ ბიჯით 1,0 მ სიღრმით 60 სმ	ცალი		165		0	0.2	33		0	33.00
	საბურღი გვირგვინი	ც	0.0756	12.47	0.1	1.2474		0		0	1.25
22	ანკერების ჩამაგრება ბურღულებში ყინვა გამძლე წებო-ცემენტით	ტნ		0.260		0	20	5.2		0	5.20
	არმატურის ანკერები Ø18 A-III სიგრძით თითოეული 80 სმ	ტნ		0.26	700	182		0		0	182.00
	ყინვაგამძლე წებო ცემენტი	ტომარა		3.00	2	6		0		0	6.00
23	შალითის ტანის მონოლითური რკინა-ბეტონი B-25, W6F-200 (20÷30)სმ არსებული კედლის ზედაპირზე ღრმულების შევსების გათვალისწინებით	მ3		25.5		0	210	5355		0	5355.00
	შალითის მავთულ ბადე უჯრით 200x200 არმატურა Φ8A-III	ტნ		0.680	700.00	476		0		0	476.00
	ბეტონი B-25 F-200, W-6	მ3	1.015	25.88	300	7764.75		0		0	7764.75
	საყალიბე ფარი	მ2	1.76	44.88	20.00	897.6		0		0	897.60
	ხის ძეგლები	მ3	0.0033	0.08	400	33.66		0		0	33.66
	ხის მასალა	მ3	0.037	0.93	400	373.32		0		0	373.32
	სამშენებლო ტანჭიკები (მომჭერი ანკერები)	კგ	2.1	53.55	0.10	5.355		0		0	5.36
	ელექტროდი	კგ	2.7	68.85	0.10	6.885		0		0	6.89
	სხვადასხვა მასალები	ლარი	0.32	8.16	0.1	0.816		0		0	0.82
	მოაჯირების მოწყობა მილკვადრატებისაგან 25 გრძ.მ					0		0		0	0.00

24	არსებული ამორტიზირებული ლითონის მავთულის ღობის დემონტაჟი გვერდზე დასაწყობებით	გრძ.მ		25.000		0	30.00	750		0	750.00
25	არსებული კედლის ცოკოლის თავის ბურღვა დიამეტრით 10,0 სმ მოაჯირის დგარების სამონტაჟო ღიობების მოსაწყობად ბიჯით 1,0 მ სიღრმით 30 სმ	ცალი		26		0	1	26		0	26.00
	საბურღი გვირგვინი	ც	0.0303	0.79	0.1	0.07878		0		0	0.08
26	მოაჯირების დამზადება და მონტაჟი მილიკვადრატისაგან	ტნ		0.9438		0	20.00	18.876		0	18.88
	მოაჯირის მილკვადრატი 100x50x3	ტნ		0.3768	20.00	7.5366		0		0	7.54
	მოაჯირის შემავსებელი 60x30x2	ტნ		0.5559	20.00	11.11728		0		0	11.12
	მოაჯირის სამონტაჟო დგარები 100x50x3 ბიჯით 1,0 მ	ტნ		0.0677	20.00	1.35468		0		0	1.35
	ტექნიკური ჟანგბადი	მ3	3.500	3.303	0.10	0.33033		0		0	0.33
	პროპან-ბუტანი, ტექნიკური ნარევი	კგ	0.6000	0.566	0.10	0.056628		0		0	0.06
	ელექტროდი	კგ	12.800	12.081	0.10	1.208064		0		0	1.21
27	მოაჯირის შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ.		49.000		0	30.00	1470		0	1470.00
	ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.2510	12.299	27.50	338.2225		0		0	338.22
	საღებავის გამხსნელი	კგ	0.0270	1.323	2.00	2.646		0		0	2.65
28	მოაჯირის დგარების გამონოლითება ქვიშა-ცემენტის ხსნარით კედლის ცოკოლის ღიობებში	კუბ.მ.		0.150		0	1.00	0.15		0	0.15
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი მ-100	კუბ.მ.	1.0500	0.158	20.00	3.15		0		0	3.15
	კედლის ზედაპირის და ცოკოლის გალესვა ქვიშა-ხრეშოვანი ხსნარით სისქით 5 სმ					0		0		0	0.00
29	კედლის ზედაპირის გალესვა კორპუსის ფარგლებში ზედაპირის ღრმულების ამოვსების გათვალისწინებით	კვ.მ.		17.50		0	1.00	17.5		0	17.50
	ქვ/ცემენტის ხსნარი მ-150	კუბ.მ.	პროექ.	1.25	10.00	12.5		0		0	12.50

[illegible]

ဝိပဿနာသမာဓိ (၁၆) ဝိပဿနာသမာဓိ (၁၆) ဝိပဿနာသမာဓိ (၁၆)

[illegible]

პრეზიდენტის ხელისმით.....რ.ა.