

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება N195**

ჩოხატაური

18 სექტემბერი 2020 წელი

ერთი მხრივ, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, ირაკლი კუჭავას სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2
საიდენტიფიკაციო კოდი: №242008705
ტელეფონის ნომერი: 577952055
საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

და მეორე მხრივ, შპს ჯი პი სი (შემდგომში - მომწოდებელი), წარმოდგენილი დირექტორის ნუგზარ რობაქიძის სახით
მისამართი: თბილისი ს. დილომი თამარ მეფის ქ. N 1
საიდენტიფიკაციო კოდი: №405130111
ტელეფონის ნომერი: 577314141
საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს “თიბისი ბანკი”
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგარიშის ნომერი: GE34TB7296836050100002

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

(საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200011840) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:
დაფინანსების წყარო: სახელმწიფო ბიუჯეტი - 100%
საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 18 დეკემბრის N2630 განკარგულება

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავში წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45232151 - მაგისტრალური წყალსადენის სამშენებლო-აღდგენითი სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 726886,53 (შვიდასოცდაექვსიათას რვაასოთხმოცდაექვსი ლარი და 53 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 30 აპრილის ჩათვლით.

(I ეტაპი- 2020 წლის 31 დეკემბრამდე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 385303 ლარს.

II ეტაპი - 2021 წლის 30 აპრილის შესრულებული სამუშაოს ღირებულება არ უნდა აღემატებოდეს 341583,53 ლარს.)

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 2.5%-ს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის

გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ეტაპობრივი ანგარიშსწორება განხორციელდება ჩოხატაურის მერის ბრძანებით დანიშნული ინსპექტირების ჯგუფის მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელიც მოიცავს ზედამხედველი კომპანიის (შ.პ.ს „ზაისი და კომპანია“) მიერ დადასტურებულ ფორმა N2-ს, 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

4. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ინსპექტირების ჯგუფის მიერ, შესრულებულ სამუშაოზე მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელიც მოიცავს შესრულებულ სამუშაოზე ზედამხედველი კომპანიის შ.პ.ს „ზაისი და კომპანია“ მიერ დადასტურებულ ფორმა N2-ს და შესრულებული სამუშაოების მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (აღნიშნული დასკვნ(ებ)ის ღირებულება უნდა დაფაროს მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით) წარმოდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას);

5. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).

6. „ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.“

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის

მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა და შესაბამისი საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.“

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 (ოცდაათი) კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს ზედამხედველი, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება- მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეთანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

მ) შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სერთიფიკატები.

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს

მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკოგარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში shorenakacharava@yahoo.com) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2021 წლის 31 მაისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია

მის: ჩოხატაური, წერეთლის ქ. N2

ს.კ. 242008705

საბანკო რეკვიზიტები:

სახელმწიფო ხაზინა

ტელ: 577952055

მერის მოვალეობის შემსრულებელი:

ირაკლი კუჭავა

მიმწოდებელი:

შპს ჯი პი სი

მისამართი: თბილისი ს. დილომი თამარ მეფის ქ. N 1

საიდენტიფიკაციო კოდი: №405130111

ტელეფონის ნომერი: 577314141

საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს “თიბისი ბანკი”

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE34TB7296836050100002

ნუგზარ რობაქიძე

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური დავალება

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავში წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოებისას გასათვალისწინებელია შემდეგი მოთხოვნები, კერძოდ:

1. ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია ორი დღით ადრე აცნობოს ინსპექტირების ჯგუფს და შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი აქტები. აქტები წარმოებული უნდა იქნეს მიმწოდებლის მიერ, ინსპექტირების ჯგუფთან ერთად. აქტი დამოწმებული უნდა იქნეს ორივე მხარის მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ ფარული სამუშაოების წარმოებისას მიმწოდებლის მიერ არ ეცნობება ინსპექტირების ჯგუფს, აღნიშნული სამუშაოები არ ჩაითვლება მიღებულად და დამატებით ხარჯებს არსებული სამუშაოს თავიდან საწარმოებლად გაიღებს მიმწოდებელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
2. მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებამდე უნდა შეისწავლოს ტექნიკურ დავალებაში მოცემული შესყიდვის ობიექტის წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა. გამოვლენილი უზუსტობის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს, წინააღმდეგ შემთხვევაში პრეტენზია არ განიხილება.
3. სამუშაოს შესრულებისას ნებისმიერი კომუნიკაციის დაზიანების შემთხვევაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა.
4. შესრულებულ სამუშაოთა მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს გამოყენებული მასალების სერთიფიკატები.
5. საბოლოო ანგარიშსწორება მოხდება შესრულებულ სამუშაოზე მხარეთა მიერ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტის, შესრულებული სამუშაოების ფასის, მოცულობებისა და ხარისხის შესაბამისობაზე ექსპერტიზის დასკვნის (ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს, ან /და სხვა აკრედიტირებული პირების მიერ. იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) და ფინანსური დოკუმენტაციის (ფორმა N2, საგადასახადო ა/ფაქტურა ან/და ზედნადები, წერილობითი მოთხოვნა ანგარიშსწორებისათვის) წარმოდგენის შემთხვევაში.
6. მიმწოდებელმა ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოზე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადაში (ხელშეკრულების შესრულების ვადა მოიცავს ექსპერტის დასკვნისთვის საჭირო ვადას).
7. შესრულებული სამუშაო მიღებულად ჩაითვლება შესაბამისი წესით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
8. მიმწოდებელმა სამუშაოების წარმოება უნდა დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან სამი სამუშაო დღის განმავლობაში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
9. სამუშაოს შესრულების გარანტიის ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან სამი წლის განმავლობაში. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს გამოვლენილი დეფექტების აღმოფხვრა, დეფექტების აღმოჩენიდან არა უმეტეს ერთი თვის ვადაში.
10. მიმწოდებელი ვალდებულია დაიცვას შრომის უსაფრთხოებისა და გარემოსდაცვითი ტექნოლოგიები - დასაქმებულისა და სამუშაო სივრცეში მყოფი სხვა პირის სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და ფუნქციური შესაძლებლობების სამუშაოს უარყოფითი ასპექტებისგან დაცვის სისტემა, რომელიც ჯანსაღი და უსაფრთხო საქმიანობის პირობებს ქმნის და მოიცავს სამართლებრივ, სოციალურ-ეკონომიკურ, ორგანიზაციულ-ტექნიკურ, სანიტარიულ-ჰიგიენურ, სამკურნალო-პროფილაქტიკურ, სარეაბილიტაციო და სხვა ღონისძიებებს;



86/102-01
16.09.2020

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია #6902968-11096064

ქ. თბილისი

2020 წლის 16 სექტემბერი

ვის: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს, ს/კ 242008705 (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ჯი პი სი (ს/კ 405130111) (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავში წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (NAT200011840) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 18,172.2 (თვრამეტი ათას ას სამოცდათორმეტი მთელი და 20/100) ლარი და გამოუთხოვად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დაოღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით და ბენეფიციარის მხრიდან უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან (ყოველგვარი დასაბუთების და ყველანაირი დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის ვალდებულების გარეშე).

გარანტია ძალაში რჩება 2021 წლის 01 ივლისის ჩათვლით.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობითი უარის თქმითა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სს თიბისი ბანკის წარმომადგენელი

ს.ს. "თიბისი ბანკის" ვაჟა ფშაველას გამზირის სს #1ს დირექტორი, დავით ვუფხვაძე




ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ჩოხატაური

18 სექტემბერი 2020 წ.

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მიერ დადებული სახელმწიფო შესყიდვების ხელშეკრულებებით განხორციელებული შესყიდვების (სამუშაოები, შესაბამისი საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციებისა და სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ N17 (04.02.2020 ხელშეკრულების შესაბამისად გაწეული საზედამხედველო მომსახურება) მიღება-ჩაბარების მიზნით შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი ვადასტურებთ, რომ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავში წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოების შესყიდვის მიზნით გამოცხადებულ **NAT200011840** ელექტრონულ ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტის შპს „ჯი პი სი“-ს მიმართ ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით, რაზეც ვაწერთ ხელს:

ინსპექტირების ჯგუფის თავმჯდომარე:  გიორგი ბერძენიშვილი

ჯგუფის თავმჯდომარის მოადგილე:  ვლადიმერ ლომთათიძე

წევრები:

1.  ზაქარია ცინცაძე

2.  ბექა სირაძე

3.  შორენა კაჭარავა

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 30 აპრილის ჩათვლით)

N	სამუშაოების დასახელება	სამშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																										ჯამი						
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				V თვე				VI თვე				VII თვე				VIII თვე				
1	ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ხიდისთავში წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობის რეაბილიტაციის სამუშაოები.	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 30 აპრილის ჩათვლით	0.5	0.5	0.5	0.5	5	10	10	15	20	25	25	30	50	60	60	73.303	2	2.5	2.5	3	2	2.5	2.5	3	20	25	25	30	50	50	50	71.5835	726.88653
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ათასი ლარი)			2				40				100				243.303				10				10				100				221.58353				726.88653

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე

**ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხიდისთავში წყლის სისტემის და სათავე ნაგებობების
რეაბილიტაციის სამუშაოების
შენაკრები ხარჯთაღრიცხვა**

N	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვის დასახელება	ღირებულება ლარი	შენიშვნა
1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N1	სოფ. ხიდისთავის წყალსადენის შიდა ქსელის რეაბილიტაციის სამუშაოები	576275.20	
2	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N2	არსებული 2x500კმ. ტევადობის რკ/ბეტონის ანაკრები კონსტრუქციის რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოები	78268.29	
3	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N3	სათავე ნაგებობაზე სალექარის და ნელი ფილტრის რეზერვუარების შეკეთების სამუშაოები	64909.97	
4	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N4	სოფ. ხიდისთავის წყალსადენის რეაბილიტაცია საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოები	2177.44	
5	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N5	N16 კვანძთან მდ. ლუგუბაზე აკვედუკის მოწყობის სამუშაოები	5255.63	
	ჯამი		726886.53	

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე

**N16 კვანძთან მდ. ლუგუბაზე აკვედუკის მოწყობის სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა № 5**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება : 5255.63 ლარი

	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებ.
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	1-961 კ=1.2	III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით წერტილოვანი ფუნდამენტის ქვაბულის მოსაწყობად	კბმ		2.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.47	4.9			4.2	20.7			20.75
2	6-30 EHNP 1-21	წერტილოვანი ფუნდამენტის მოწყობა მონოლითური ბეტონით B22,5(300) 4 ადგილზე	კბმ		2.3							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.2	14.3			4.2	59.9			59.89
		ბეტონი B22,5(300) ზიდვა 12კმ	კბმ	1.02	2.35	135	316.7					316.71
		სხვა მასალები	ლარი	5.9	13.5	3.20	43.2					43.20
		მანქანები	ლარი	1.2	2.8					5	13.8	13.80
3	6-83 1.6.35 1.1.21	ბეტონში ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	კგ		80.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.21	16.8			4.2	70.6			70.56
		ლითონის ფურცლები სისქით 12მმ. არმატურა დ=20მმ.	კვმ გ.მ.		0.6 5.0	200.00 3.00	126.0 15					126.00 15.00
4	საბაზრო	საყრდენი პილონების მოწყობა ელშედულებით	გ.მ.		9.5							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4	38.0			4.2	159.6			159.60
		შველერი N16	გ.მ.	2.0	19.0	15.00	285					285.00
		ელექტროდი	კგ	0.4	3.8	5.00	19.0					19.00
		სხვა მასალები	ლარი	1	9.5	4.00	38.0					38.00
		მანქანები	ლარი	2.60	24.7					4	98.8	98.80

5	26-10-2	ფოლადის მაგისტრალურ დ=100 მმ. მილზე თბოიზოლაციის მოწყობა ფოლგიანი მინაბამბით- 14გ,მ, შრომითი დანახარჯები	კვმ		6							0.00
			კ/სთ	1.28	7.7			4.2	32.3			32.26
	4.1.456	ბიტუმის მასტიკა ფოლგიანი მინაბამბა სისქით 4სმ. მავთული მოთუთიებული სხვა მასალები	კგ	6.0	36.0	0.30	10.8					10.80
			კვმ	1.1	6.6	2.0	13					13.20
			კგ	0.24	1.4	4	5.76					5.76
			ლარი	0.16	1.0	3.2	3.07					3.07
6	საბაზრო	დამჭერი მზიდი ბაგირის მოწყობა კონსტრუქციებით	გ.მ.		35							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.40	49.0			4.2	205.8			205.80
	1.6.33 1.12.13	ფურცელი სისქით 8მმ. ბაგირი ფოლადის დ18მმ. ბაგირის დამჭიმი ბაგირის დამჭერი სხვა მასალები მანქანები	კვმ		0.4	150	60.0					60.00
			გ.მ.		35.0	4	140					140.00
			ც		1.0	32	32					32.00
			ც		6.0	12	72					72.00
			ლარი	0.2	7.0	3	22.4					22.40
			ლარი	0.2	7.0					4	28	28.00
7	22-,5-7	გარსაცმის დ=200მმ. ფოლადის მილის მოწყობა არსებულ საყრდენებზე ელ შედუღებით	გ.მ.		15.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.7	10.5			4.2	44			44.10
		მილი ფოლადის დ=200მმ. კედლის სისქე 6მმ. სხვა მასალები მანქანები	გ.მ.		15.0	50.0	750					750.00
			ლარი	0.14	2.1	3.2	6.72					6.72
			ლარი	0.40	6.0					4	24.0	24.00
8	22-5-4	ახალმოწყობილ გარსაცმის დ=200მმ. მილში მზა დ=100მმ-ნი წყალსადენის მილის მოწყობა	გ.მ.		25.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.43	10.8			4.2	45.2			45.15
	4.1.57	მილი ფოლადის დ=100მმ. სისქე 4,5მმ. სხვა მასალები მანქანები	გ.მ.		25.0	25.0	625					625.00
			ლარი	0.41	10.3	3.2	32.8					32.80
			ლარი	0.62	15.5					4	62.0	62.00

9	15-164-7	ლითონის საყრდენების და გარსაცმის მილის შედება ანტიკოროზიული საღებავით	კვმ		18							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.39	7.0			4.2	29.5			29.48
	4.2	საღებავი ანტიკოროზიული	კგ	0.53	9.5	4	38.2					38.16
		ჯამი					2655		667.6		226.6	3549.02
		სატრანსპორტო ხარჯი		3%								79.64
		ჯამი										3628.66
		ზედნადები ხარჯები		10%								362.87
		ჯამი										3991.53
		გეგმიური დაგროვება		8%								319.32
		ჯამი										4310.85
		საპენსიო დარიცხვა ხელფასიდან		2%								13.35
		ჯამი										4324.20
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები		3%								129.73
		ჯამი										4453.93
		დღგ		18%								801.71
		ჯამი										5255.63

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე

**არსებული 2x500კმ. ტევადობის რკ/ბეტონის ანაკრები კონსტრუქციის
რეზერვუარის რეაბილიტაციის სამუშაოების
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N 2**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება : 78268,29 ლარი

	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებ.
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1-961 E1-21	თავი1. სადემონტაჟო სამუშაოები III-ჯგ გრუნტის მოხსნა გადახურვის ფილის თავზე ხელით. გრუნტის ურიკებით გადაადგილებით ნაყარში შრომითი დანახარჯები	კმ კ/სთ		90 288.9				4.2 1213.4			1213.38
2	3ზერ 14-791	სახურავის ზედაპირის გასუფთავება და გარეცხვა შრომითი დანახარჯები	100კვმ კ/სთ		3.0 13.8				4.2 58			0.00 57.96
3	46-15-2	დაზიანებული ქვიშა-ცემენტის ხსნარის ფენის მოხსნა სახურავზე და რეზერვუარის კედლებზე შრომითი დანახარჯები მანქანები	100კვმ კ/სთ ლარი		3.5 65.1 0.6				4.2 273		4 2	0.00 273.42 2.24
4	3ზერ 88	დაზიანებული ჰიდროიზოლაციის საფარის მოხსნა შრომითი დანახარჯები	100კვმ კ/სთ		3.0 27.9				4.2 117.2			0.00 117.18
5	3ზერ 25-15-43	დაზიანებული დ=150მმ.და დ=200მმ. ლითონის მილების დემონტაჟი შრომითი დანახარჯები მასალები მანქანები	100გ.მ. კ/სთ ლარი ლარი		1.5 198.0 2.0 3.0		3.20 9.6		4.2 831.6		4 18	0.00 831.60 9.60 18.00
6	3ზერ 25-16-46	დ=150 და დ=200მმ. თუჯის ურდულების დემონტაჟი შრომითი დანახარჯები მასალები	ც კ/სთ ლარი		6 4.7 1.42		27.26		4.2 19.7			0.00 19.66 27.26

7	46-23-2	დაზიანებული საშიბერო კამერის ბეტონის კონსტრუქციის დემონტაჟი	კბმ		2.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	13.20	26.4			4.2	111			110.88
		მანქანები	ლარი	9.63	19.3					4	77	77.04
8	საბაზრო	დაზიანებული ღობის ბეტონის ბოძების და მავთულების დემონტაჟი	გ.მ.		120.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.2	24.0			4.2	100.8			100.80
9	46-19-3	დაზიანებული ა/ცემენტის სავენტილაციო მილების დემონტირებისათვის ბეტონის ფილების ამოტეხვა 4 ადგილზე	ც		4.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.00	4.0			4.2	16.8			16.80
		მანქანები	ლარი	0.50	2.0					4	8	8.00
		ჯამი თავი 1.					36.9		2741.7		105.3	2883.82
10	22-5-7 22-9-7	თავი2. კომუნიკაციების მოწყობა										
		დ=200/6 მმ. ფოლადის მილის მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვით	გ.მ.		45.0							
	2.1.87	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.70	31.5			4.2	132			132.30
		მილი ფოლადის დ=200მმ. სისქით 6მმ.	გ.მ.	1	45.0	77.0	3465					3465.00
		ბიტუმის მასტიკა	კგ	3.70	166.5	0.3	50					49.95
11	22-5-5 22-9	ფოლადის დ=150/5მმ. მილის მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვით	გ.მ.		150							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.58	87.0			4.2	365.4			365.40
	2.177	მილი ფოლადის დ=150მმ. სისქე 5მმ.	გ.მ.	1	150.0	35	5250					5250.00
		ბიტუმის მასტიკა	კგ	2.14	321.0	0.3	96					96.30
		სხვა მასალები	ლარი	0.1	18.0	3.2	58					57.60
		მანქანები	ლარი	0.2	33.0					4	132	132.00
	22-20-5	მილების გამორეცხვა ღეზიფენქციით	კმ		0.2							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	64.90	13.0			4.2	55			54.52
	4.1.226	წყალი	ტ	211	42.2	0.50	21.10					21.10

13	22-22-5	ფოლადის ფასონური დეტალების (მუხლი, სამკაპი, გადამყვანი, ქურო, სამაგრები და სხვა)მონტაჟი ანტიკოროზიული დაფარვით	ტ		0.3							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	305	91.5			4.2	384.3			384.30
		ფასონური დეტალები	ტ	1	0.3	2500.0	750					750.00
		სხვა მასალები	ლარი	49.20	14.8	3.2	47.2					47.23
		მანქანები	ლარი	162	48.6					4	194.4	194.40
14	22-24-6 22-29-6	დ=200მმ. თუჯის ურდულების და მილტუჩების მონტაჟი	კომპ		2.00							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8.54	17.1			4.2	71.7			71.74
	6.331 6.161	ურდული თუჯის დ=200მმ. მილტუჩებით	კომპ	1	2.0	1300	2600.0					2600.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.64	3.3	3.20	10.5					10.50
		მანქანები	ლარი	3.23	6.5					4	25.84	25.84
15	22-24-5 22-29-5	დ=150მმ.თუჯის ურდულების და მილტუჩების მონტაჟი	კომპ		3.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.6	13.9			4.2	58.2			58.21
	6.330 6.160	ურდული თუჯის დ=150მმ. მილტუჩებით	კომპ	1.0	3.0	700.0	2100					2100.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.4	4.2	3.2	13.5					13.54
		მანქანები	ლარი	1.3	3.8					4	15	15.36
16	22-24-3 22-29-3	დ=100მმ. თუჯის ურდულების და მილტუჩების დემონტაჟი	კომპ		1.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.9	2.9			4.2	12			12.35
	6.328	ურდული თუჯის დ=150მმ. მილტუჩებით	კომპ	1.0	1.0	700.00	700					700.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.00	1.0	3.20	3					3.20
		მანქანები	ლარი	0.96	0.96					4	4	3.84
17	6-33	სავენტილაციო დ=150მ. მილების მოწყობა ჩაბეტონებით 4 ადგილზე. არსებული მილებით	კბმ		1.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.46	4.5			4.2	19			18.73
	ადგ.ფასი 1.1.22	ბეტონი B22.5(300) ზიდვა 10კმ	კბმ		1.0	135.00	135					135.00
		არმატურა დ=22მმ.	გ.მ.		20.0	5.00	100					100.00
		სხვა მასალები	ლარი	5.90	5.9	3.20	18.88					18.88
		ჯამი თავი 2.					15438.5		1097.5		443.4	16979.44

18	11-11-1	თავი 3. სამშენებლო სამუშაოები	100კვმ		3.00							
		სახურავის ზედაპირზე მოჭიმულობის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სამ. სისქით 4სმ.										
	4.1.361	შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	42.7	128.1			4.2	538.0			538.02
		ქვიშა-ცემენტის ხსნარი ზიდვა 12კმ	კბმ	4.0	12.0	100	1200.0					1200.00
		სხვა მასალები	ლარი	6.64	19.9	3.20	64					63.74
19		მანქანები	ლარი	1.7	5.2					4	20.9	20.88
	საბაზრო	სახურავის მთლიან ზედაპირზე ჰიდროსაიზოლაციო ხსნარის წასმა	100კვმ		3.00							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8	24.0			4.2	100.8			100.80
	4-332	ბეტონზე წასასმელი ხისტი იზოლაცია	კმ	20	60.0	2.0	120.0					120.00
20	6-33	ჩასასვლელი ლუკის შეკეთება არმირებული ბეტონით	კბმ		1							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.5	4.5			4.2	19			18.73
	1.1.17	ბეტონი B22.5(300) ზიდვა 12კმ	კბმ	1	1	135	135					135.00
		არმატურა დ=12მმ.	გ.მ.	20	20.0	1.30	26					26.00
		სხვა მასალები	ლარი	6	5.9	3.20	19					18.88
		მანქანები	ლარი	1.21	1.2					4	5	4.84
21	9-7-1	რეზერვუარში ჩასასვლელი ლითონის კიბის მოწყობა სორტამენტული მასალით 2 ადგილზე	ტ		0.17							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	22.60	3.8			4.2	16			16.14
	1.4.69	კუთხოვანა 75x75x6მმ.	გ.მ.		16.4	10.0	164.0					164.00
	1.4.56	კუთხოვანა 50x50x5მმ. საფეხურებისათვის	გ.მ.		13.0	5.0	65					65.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	0.5	3.2	2					1.51
22	1-943 EI-21	რეზერვუარის დაზიანებული კედლის გამოსაჩენად III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით და გატანა ნაყარში ურიკებით.	კბმ		100.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები 3.8+1.185	კ/სთ	4.97	497.0			4.2	2087.4			2087.40

23	6-93 EI-21 ადგ.ფასი 1.1.19 1.1.17	რეზერვუარის გამაგრებისათვის საყრდენი კედლის მოწყობა მონოლითური არმირებული ბეტონით B22,5(300)	კბმ		28.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები 5,67+1.185	კ/სთ	7.52	210.6			4.2	884.4			884.35
		ბეტონი B22,5(300) ზიდვა 12კმ	კბმ	1.02	28.6	135.00	3856					3855.60
		არმატურა დ=16მმ	გ.მ.		340.0	2.00	680					680.00
		არმატურა დ=12მმ.	გ.მ.		330.0	1.3	436					435.60
		სხვა მასალები	ლარი	7.13	199.6	3.2	639					638.85
		მანქანები	ლარი	1.00	28.0					4	112	112.00
24	6-145 ე1-21 ადგ.ფასი 1.1.18 1.1.17	საშიბერო კამერის კედლების მოწყობა მონოლითური არმირებული ბეტონით სისქით 20სმ. ბეტონის გადატანით ხელის ურიკებით 30 მეტრამდე	კბმ		4.2							0.00
		შრომითი დანახარჯები 13.2+1.85	კ/სთ	15.05	63.2			4.2	265.5			265.48
		ბეტონი B22,5(300) ზიდვა 12კმ	კბმ	1.02	4.3	135	578.34					578.34
		არმატურა დ=16მმ	გ.მ.		130.0	1.50	195					195.00
		არმატურა დ=12მმ.	გ.მ.		170.0	1.30	221					221.00
		სხვა მასალები	ლარი	16.74	70.3	3.2	225.0					224.99
		მანქანები	ლარი	1.43	6.0					4	24	24.02
25	9-5-1 მისადაგ. 1.4.69 1.4.56 1.6.29	საშიბერო კამერის სახურავის მოწყობა ლითონის სორტამენტულ მასალით	კვმ		7.9							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.11	8.8			6.0	52.6			52.61
		კუთხოვანა 75x75x6მმ.	გ.მ.		12.0	10	120					120.00
		კუთხოვანა 50x50x5მმ.	გ.მ.		12.0	5.0	60					60.00
		ფოლადი ფურცლოვანი სისქით 3მმ.	კვმ		7.9	48.0	379.2					379.20
		სხვა მასალები	ლარი	1.00	7.9	3.2	25					25.28
		მანქანები	ლარი	0.52	4.1					4	16	16.43
26	6-246 6-253	რეზერვუარის დაზიანებული ადგილების შელესვა ქვიშა ცემენტის მაღალი მარკის ხსნარით	კვმ		40.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.50	60.0			6.0	360.0			360.00

	4.1.368	ქვიშა ცემენტის ხსნარი მოსაპირკეთებელი მძიმე სხვა მასალები მანქანები	კბმ	0.03	1.2	100.0	120.0					120.00
			ლარი	0.03	1.2	3.2	3.8					3.84
			ლარი	0.62	24.8					4	99	99.20
27	6-264	რეზერვუარის შიგა ზედაპირის (ძირი,კედლები,ჭერი) გარეცხვა, გასუფთავება და დეზინფექცია.	100კბმ		10.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	16.00	160.0			4.2	672.0			672.00
		სხვა მასალები	ლარი	33.90	339.0	3.2	1085					1084.80
28	საბაზრო	რეზერვუარის შიგა ზედაპირზე (ძირი და კედლები) ჰიდროიზოლაციის მოწყობა "ქსაიპექს-კონცენტრატით"	კვმ		570.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.20	114.0			4.2	478.8			478.80
	4.1.444	ჰიდროიზოლაცია" ქსაიპექს-კონცენტრატი"	კვ	0.80	456.0	15.0	6840					6840.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.05	28.5	3.2	91					91.20
29	6-263	რეზერვუარის შემოწმება წყლის გაჟონვაზე	100კბმ		10.00							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8.00	80.0			4.2	336.0			336.00
		სხვა მასალები	ლარი	14.80	148.0	3.2	474					473.60
		მანქანები	ლარი	0.20	2.0					4	8	8.00
30	EHNP 20-2-21	რეზერვუარის სახურავის მთლიან ზედაპირზე ასფალტობეტონის მოწყობა სისქით 5სმ. ასფალტობეტონის ხელით გაშლა და დატკეპნა ხელის სატკეპნით	100კვმ		3.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	23.00	69.0			4.2	289.8			289.80
	4.1.516	ბიტუმის ემულსია	ტ	0.06	0.2	1100.0	198					198.00
		ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი ზიდვა 36კმ.	ტ	12.16	36.5	145.0	5290					5289.60
31	6-13	ღობის ბოძების მოწყობა 65ც L=2,0მ. დაბეტონებით არსებული დემონტირებული ლითონის მილებით	კბმ		4.9							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	5.07	24.8			4.2	104.3			104.34
	ადგ.ფასი	მილი ლითონის დ=57-80მმ.	გ.მ.		130.0	0.0						0.00
		ბეტონი B22,5(300) ზიდვა 12კმ	კბმ	1.02	5.0	135.0	675					674.73
		სხვა მასალები	ლარი	4.92	24.1	3.2	77					77.15
		გლინულა 8 მმ. 400 გ.მ.	ტ.	0.34	0.17	1700.0	289					289.00

32	48-1561	მავთულბადის მოწყობა ახალდაბეჭდებულ	გ.მ.		130.0							0.00
		ბოძებზე სიმაღლით 1.3მ	კ/სთ	0.2	22.1			4.2	93			92.82
		შრომითი დანახარჯები	კვმ	1.3	169.0	10.0	1690					1690.00
		მავთულბადე შავი 4მმ. უჯრებით 60X60მმ.	ლარი	0.03	3.9	3.2	12					12.48
33	საბაზრო	შესასვლელი ჭიშკრის მოწყობა ლითონის	კვმ		1.0							0.00
		სორტამენტული მასალით 0.8X1.3მ.	კ/სთ	7.00	7.0			6.0	42.0			42.00
	2.2.67 2.2.44	შრომითი დანახარჯები	გ.მ.		6.0	8.0	48					48.00
		მილკვატრატი 50X50X3 მმ.	გ.მ.		5.0	6.00	30					30.00
		მილკვატრატი 50X30X3 მმ.	ლარი	1.50	1.5	3.2	5					4.80
		სხვა მასალები	ც		2.0	5.0	10					10.00
34	15-164-7	ანჯამა გაჩარხული										
		ჭიშკრის დობის ბოძების სავენტილაციო	კვმ		30.0							0.00
	4.2.34	მილების და საშიბერო კამერის სახურავის	კ/სთ	0.39	11.7			6.0	70.2			70.20
		შელებვა ანტიკოროზიული საღებავი	კგ	0.53	15.9	5.0	80					79.50
		შრომითი დანახარჯები										
		საღებავი ანტიკოროზიული										
		ჯამი თავი 3.					26225		6409.5		285.4	32919.56
		ყველა თავის ჯამი					41700		10248.7		834.1	52782.82
		სატრანსპორტო ხარჯი		3%								1251.00
		ჯამი										54033.82
		ზედნადები ხარჯები		10%								5403.38
		ჯამი										59437.20
		გეგმიური დაგროვება		8%								4754.98
		ჯამი										64192.17
		საპენსიო დარიცხვა ხელფასიდან		2%								204.97
		ჯამი										64397.15
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები		3%								1931.91
		ჯამი										66329.06
		დ.დ.გ		18%								11939.23
		ჯამი										78268.29

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე

**სათავე ნაგებობაზე სალექარის და წელი ფილტრის რეზერვუარების შეკეთების სამუშაოების
ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N 3**

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება: 64909,97 ლარი

	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებ.
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	საბაზრო	სალექარის და ფილტრის რეზერვუარის ფილების ზედაპირის გაწმენდა ხებუჩქნარისა და ეკალბარდებისგან	100კვმ		8.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.0	48.0			4.2	201.6			201.60
		მანქანები	ლარი	2.0	16.0					4	64	64.00
2	1-961 E1-21	III-ჯგ გრუნტის მოხსნა გადახურვის ფილების ზედაპირზე ხელით და გადაადგილება ურიკებით	კბმ		120.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.21	385.2			4.2	1617.8			1617.84
3	3ზერ 88	დაზიანებული ჰიდროიზოლაციის საფარის მოხსნა	100კვმ		4.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	9.30	37.2			4.2	156.2			156.24
4	46-15-2	დაზიანებული ქვიშა-ცემენტის ხსნარის მოხსნა	100კვმ		4.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	18.6	74.4			4.2	312.5			312.48
		მანქანები	ლარი	0.16	0.64					4	2.6	2.56
5	4.1.432	ფილების მთლიან ზედაპირზე ჰიდროიზოლაციის ხსნარის წასმა	100კვმ		4							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8.00	32.0			4.2	134.4			134.40
		ბეტონის წასასმელი ხისტი იზოლაცია	კმ	20.0	80.0	3.00	240					240.00
6	11-11-1	მოჭიმულობის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სამ. სისქით 5სმ.	100კვმ		4							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	44.84	179.4			4.2	753.3			753.31
	4.1.361	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი ზიდვა 18კმ სხვა მასალები	კბმ ლარი	5 6.0	20.0 24.0	100 3.2	2000.0 76.8					2000.00 76.80

		მანქანები	ლარი	3.0	12.0					4	48	48.00
7	3ზერ 14-791	სახურავის ზედაპირის გასუფთავება და გარეცხვა	100კვმ		4.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.6	18.4			4.2	77.3			77.28
8	6-33 E1-21	ჩასასვლელი ლუკის ამადლება და შეკეთება არმირებული ბეტონით ზიდვა	კბმ		1.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.51	6.5			3.2	20.8			20.83
	1.1.17	ბეტონი B22,5(300) ზიდვა 18კმ	კბმ	1.02	1.0	135.0	137.7					137.70
		არმატურა დ=12მმ.	გ.მ.	20	20.0	1.30	26					26.00
		სხვა მასალები	ლარი	5.90	5.9	3.2	18.9					18.88
		მანქანები	ლარი	1.21	1.21					4	4.8	4.84
9	9-5-1 მისადაგ.	ჩასაძრომი ლუკის სახურავების მოწყობა ლითონის სორტამენტული მასალით 4 ცალი	კვმ		9							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.11	10.0			4.2	42			41.96
	1.4.56	კუთხოვანა 50X50X5მმ.	გ.მ.		25.0	6.0	150					150.00
	1.6.29	ლითონის ფურცელი 3მმ.	კლვმ		9.0	45.0	405					405.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.00	9.0	3.2	28.8					28.80
		მანქანები	ლარი	0.52	4.7					4	19	18.72
10	საბაზრო	არსებული ღობის დაზიანებული ლითონის ბოძების დემონტაჟი და ახლის მოწყობა ელშედულებით h=1,3მ.	ც		10.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.00	10.0			4.2	42.0			42.00
	2.1.33	მილი ლითონის დ=50მმ. სიგრძე 3,5მმ.	გ.მ.		13.0	5.00	65.0					65.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.30	3.0	3.20	9.6					9.60
		მანქანები	ლარი	0.20	2.0					4	8.0	8.00
11	48-15-61	მავთულბადის მოწყობა რეზერვუარის მთელ პერიმეტრზე სიმაღლით 1,3მ.	გ.მ.		120.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.17	20.4			4.2	85.7			85.68
	1.9.33	მავთულბადის შავი 4მმ. უჯრებით 60x60მმ.	კვმ	1.30	156.0	10.0	1560.0					1560.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.03	3.6	3	11.5					11.52
	EHNP 20-2-21	ფილების მთლიან ზედაპირზე წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის მოწყობა სისქით 5სმ. ასფალტობეტონის ხელით გაშლა და დატკეპნა ხელის სატკეპნით	100კვმ		4.0							

12		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	23.00	92.0			4.2	386.4			386.40
		ბიტუმის ემულსია 0,06x2	ტ	0.12	0.48	1100	528.0					528.00
		ასფალტობეტონი წვრილმარცვლოვანი	ტ	12.16	48.6	130	6323.2					6323.20
		ასფალტობეტონის ტრანსპორტირება ზიდვა 42კმ.	ტ		48.6					17.3	841	840.78
13	E1-21	ასფალტის და ქვიშა-ცემენტის ხსნარის შეტანა ხელის ურიკით	ტ		92.6							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.77	71.3			4.2	299.5			299.47
14	22-5-7 22-9-7	ნელი ფილტრის გვერდის ავლით დ=200მმ. ფოლადის მილის მოწყობა	გ.მ.		60.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.70	42.0			4.2	176.4			176.40
		მილი ფოლადის დ=200მმ. სისქით 6მმ.	გ.მ.	1.00	60.0	70.0	4200.0					4200.00
		ბიტუმის მასტიკა	კგ	3.70	222.0	0.3	66.6					66.60
		სხვა მასალები	ლარი	0.14	8.4	3.2	26.9					26.88
		მანქანები	ლარი	0.42	25.2					4	100.8	100.80
15	22-24-6 22-29-6 6,336 6 161	დ=200მმ. თუჯის ურდულების მონტაჟი მილტუჩებით	ც		5.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.62	23.1			4.2	97.0			97.02
		სხვა მასალები	ლარი	1.41	7.1	3.2	22.6					22.56
		მანქანები	ლარი	1.28	6.4					4	26	25.60
16	16-16-1	თუჯის ურდული დ=200მმ. მილტუჩებით	ც	1.00	5.0	1500.0	7500.0					7500.00
		სახანძრო ონკანის მოწყობა კომპლექტი	კომპ		1.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.14	3.1			4.2	13.2			13.19
		სახანძრო ონკანის თავი ვენტილით	კომპ	1.00	1.0	300	300.0					300.00
		სახანძრო შლანგი ლულით	გ.მ.	50.00	50.0	15.0	750.0					750.00
17												
17	15-164-8	ღობის ლითონის ბოძების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	კვმ		25.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.68	17.0			6.0	102.0			102.00

[illegible]

23	1-960 E1-21	გრუნტის ნალექის გაფხვიერება ხელით და წყლის ჭავლის საშუალებით გატანა ფილტრის გარეთ	კბმ		120.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.70	324.0			4.2	1360.8			1360.80
24	საბაზრო	არსებული ფილტრის შიგა მუშა კონსტრუქციების დემონტაჟი, გაწმენდა და მონტაჟი	100კვმ		2.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	30.00	60.0			4.2	252.0			252.00
25	6,264	ფილტრის რეზერვუარის შიგა პერიმეტრის გამორეცხვა და დეზინფექცია	100კბმ		5.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	16.00	80.0			4.2	336.0			336.00
		მასალები	ლარი	33.90	169.5	3.2	542.4					542.40
26	6-261	ფილტრაჟის ფენის აღდგენა ღორღიანი ქვიშით 0 - 3მმ.	კბმ		60.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.71	102.6			4.2	430.9			430.92
		ღორღი 0-3მმ.	კბმ		60.0	30.0	1800.0					1800.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.04	2.4	3.2	7.7					7.68
		მანქანები	ლარი	0.53	31.8					4	127	127.20
27	13-33	საღებარისა და ფილტრის რეზერვუარებზე დამონტაჟებული ფოლადის მილების გაწმენდა ჟანგის ფენისგან და იზოლაციის მოწყობა ბიტუმის მასტიკით	კვმ		80.0							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.90	72.0			4.2	302.4			302.40
		ბიტუმის მასტიკა	კგ	1.20	96.0	0.3	28.8					28.80
28	22-22-5	ფოლადის ფასონური დეტალების მონტაჟი(მილტუჩები,სამკაპი,გადამყვანები და სხვა)	ტ		0.3							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	305.0	91.5			4.2	384.3			384.30
		ფასონური დეტალები	ტ		0.3	2800	840.0					840.00
		სხვა მასალები	ლარი	49.20	14.8	3.2	47.2					47.23
		მანქანები	ლარი	162.0	48.6					4	194	194.40
	E1-21-2 E1-19-1	ფილტრის ფენისათვის ღორღის გადატანა ხელის ურიკებით და ჩატვირთვა ფილტრის რეზერვუარში	კბმ		60.0							

29		შრომითი დანახარჯები (1,82+0,77)X1,6	კ/სთ	4.14	248.4			4.0	993.6			993.60
		ღორღი ფრაქციული 0-3მმ.	კბმ		60.0	30	1800.0					1800.00
		ღორღის ტრანსპორტირება ზიდვა 18კმ.	ტ	1.60	96.0					5	480	480.00
		ჯამი					31208.42		10695.58		1934.45	43838.45
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალის დ-ბიდან		3%								936.25
		ჯამი										44774.70
		ზედნადები ხარჯები		10%								4477.47
		ჯამი										49252.18
		გეგმიური დაგროვება		8%								3940.17
		ჯამი										53192.35
		საპენსიო დარიცხვა ხელფასიდან		2%								213.91
		ჯამი										53406.26
		გაუთვალისწინებული სამუშაოები		3%								1602.19
		ჯამი										55008.45
		დღგ		18%								9901.52
		ჯამი										64909.97

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე

სოფ. ხიდისთავის წყალსადენის რეაბილიტაცია

საქლორატოროს მოწყობის სამუშაოების

ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა N 4

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება : 2177,44 ლარი

	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებ.
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22-5-1	თავი 1. გარე კომუნიკაციები										
		საქლორატოროს წყლის მიმწოდებელი ლითონის მილის მოწყობა დ=25/3,5მმ.	კმ		0.026							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	318.0	8.3			4.2	35			34.73
		მილი ფოლადის დ=25მმ.სისქით 3,5მმ.	გ.მ.	1000	26.0	5.00	130.0					130.00
		სხვა მასალები	ლარი	54.8	1.4	3.20	4.6					4.56
		მანქანები	ლარი	22.3	0.6					4	2.3	2.32
2	22-8-1	საქლორატოროდან რეზერვუარში ქლორიანი წყლის მიმწოდებელი PE წყალსადენის ვინიპლასტის დ=25მმ. მილების მოწყობა	კმ		0.036							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	95.9	3.5			4.2	15			14.50
		მილი ვინიპლასტის დ=25მმ.	გ.მ.	1010.0	36.4	2.50	90.9					90.90
		მანქანები	ლარი	45.2	1.6					4	6.5	6.51
	2.6.50											
3	22-82	ვინიპლასტის გარცმის დ=75მმ. PN10. მილების მოწყობა	კმ		0.062							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	105	6.5			4.2	27			27.34
		მილი ვინიპლასტის დ=75მმ.	გ.მ.	1010	62.6	2.50	156.6					156.55
		მანქანები	ლარი	53.8	3.3					4	13	13.34
	2.6.50											
4	22-24-1	დ=25მმ. ვენტილის მონტაჟი	ც		1.0							0.00

7		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.01	1.0			4.2	4.2		4.24
		ვენტილი დ=25მმ.	ც		1.0	10.00	10				10.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.49	0.5	3.20	1.6				1.57
		ჯამი თავი 1.					393.58		80.81	22.17	496.56
5	22-8-1	თავი 2. შიგა კომუნიკაციები									
		პოლიეთილენის დ=25მმ და დ=15მმ. მილების მონტაჟი	კმ		0.018						
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	95.9	1.7			4.2	7.3		7.25
	2.6.50	მილი PE დ=25მმ. პოლიეთილენის	გ.მ.		8.0	3.00	24				24.00
	2.6.37	მილი VP დ=25მმ. პოლიეთილენის	გ.მ.		5.0	5.00	25				25.00
	2.6.49	მილი PE დ=15მმ. პოლიეთილენის	გ.მ.		5.0	2.00	10.00				10.00
6	22-24-1	დ=25მმ. და დ=15მმ. ვენტილების და ონკანების მოწყობა	ც		5						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.01	5.1			4.2	21.2		21.21
		ვინტილი VP დ=25მმ.	ც	2	10.0	10	100				100.00
		ონკანი დ=15მმ.	ც	3	15.0	8	120				120.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.49	2.5	3.2	7.84				7.84
7	საბაზრო	საქლორატოროს ავზების მოწყობა	ც		4.0						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	6.50	26.0			4.2	109		109.20
		დადულების ავზი 240ლტ.	ც		1.0	100	100				100.00
		გამხსნელი ავზი 240ლტ.	ც		2.0	100	200				200.00
		სადოზირო ავზი 140ლტ	ც		1.0	85	85				85.00
	4.4.30	პლასტმასის ძაბრი	ც		1.0	12	12				12.00
8	22-23-1	ფასონური ნაწილების მოწყობა	ც		18.0						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.39	7.0			4.2	29.5		29.48
	2.1.87	მუხლი PE 90 დ=25მმ.	ც		3.0	4	10.5				10.50
		მუხლი PE 90 დ=15მმ.	ც		5.0	3	16				16.00
		მუხლი VP 90 დ=25მმ	ც		3.0	4.0	12				12.00
		წამგვარი დ=25მმ.VP 45	ც		3.0	10.0	30				30.00
		მუხლი VP 90 დ=32მმ.	ც		2.0	4.0	8				8.00

		გადამყვანი 25/15მმ.	ც		1.0	3.5	4					3.50
		გადამყვანი ლითონის /პოლიეთილენი დ=25მმ.			1.0	8.0	8					8.00
		მანქანები	ლარი	0.15	2.7					4	11	10.80
9	22-23-2	პოლიეთილენი სამკაპების მოწყობა შრომითი დანახარჯები	ც		3							0.00
			კ/სთ	0.58	1.7			4.2	7.3			7.31
		პოლიეთილენის სამკაპი 25/15 PN 16 მანქანები	ც		3.0	4	12					12.00
			ლარი	0.2	0.7					4	2.8	2.76
		ჯამი თავი 2.					784		174.5		13.6	971.85
		ყველა თავის ჯამი					1177		255.3		35.7	1468.41
		სატრანსპორტო ხარჯი		3%								35.32
		ჯამი										1503.73
		ზედნადები ხარჯები		10%								150.37
		ჯამი										1654.11
		გეგმიური დაგროვება		8%								132.33
		ჯამი										1786.43
		საპენსიო დარიცხვა ხელფასიდან		2%								5.11
		ჯამი										1791.54
		გაუთვალისწინებელი სამუშაოები		3%								53.75
		ჯამი										1845.29
		დღგ		18%								332.15
		ჯამი										2177.44

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე

სოფ. ხიდისთავის წყალსადენის რეაბილიტაცია

შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოების
ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა N 1

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება : 576275.20 ლარი

	საფუძველი	სამუშაოს და დანახარჯების დასახელება	განზ.	რაოდენობა		მასალა		ხელფასი		ტარნსპორტი		სულ ღირებ.
				ერთ.	საპრ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	ერთ.	სულ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27-33	ასფალტის ფენის ამოტეხვა გზის განივად 10 ადგილზე	კბმ		2.00							
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.6	3.2			4.2	13.4			13.44
		მანქანები	ლარი	0.78	1.6					4	6.2	6.24
2	1-182 კ=1,2	ასფალტბეტონის ნარჩენების და ღორღის ფენის დატვირთვა ა/მანქანაზე. ზიდვის მანძილი 12კმ-მდე სანაგვე მეურნეობაში	100კბმ		0.1							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	40.3	4.0			4.2	16.9			16.93
		ექსკავატორი 0,25 კბმ GSB	მ/სთ	10.3	1.0			6.00	6.2	18	18.5	24.72
		თვითმცლელი ზიდვა	ტ	160	16.0					5	80	80.00
3	1-961 EI-22	III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშეის მოსაწყობად ა/მანქანაზე დატვირთვით და ზიდვა ნაყარში 3კმ-მდე	კბმ		4.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.47	13.9			4.2	58.3			58.30
		თვითმცლელი ზიდვა	ტ	1.60	6.4					5	32.0	32.00
4	30-51-3	III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით მილის ჩასადები ტრანშეის მოსაწყობად საშ. სიღრმით 0,6მ. სიგანით 0,4მ. გრუნტის გატანის გარეშე 12500გ.მ.	100კბმ		30.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.7	79.8			4.2	335.2			335.16
		ექსკავატორი 0,25 კბმ GSB	მ/სთ	12.55	376.5			6.00	2259.0	18	6777.00	9036.00
5	1-961 კ=1,2	III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით ტექნიკისათვის მიუწვდომელ ადგილებში საშ. სიღრმით 0,6მ. სიგანით 0,4მ. საერთო სიგრძით 1200მ.	100კბმ		2.9							0.00

		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	247.0	716.3			4.2	3008.5			3008.46
6	1-961	III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით ტრანშიში მექანიზმებით შესრულებული სამუშაოების შემდეგ პროფილის მისაცემად	კბმ		120							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.06	247.2			4.2	1038.2			1038.24
7	30-51-3	ჭების გარე ზედაპირზე ჰიდროიზოლაცია 2 ფენა ბიტუმის მასტიკით	100კვმ		0.9							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	56.40	50.8			4.2	213			213.19
	4.1.516	ბიტუმის მასტიკა	ტ	0.45	0.4	1100	445.5					445.50
	4.1.361	ცემენტის ხსნარი	კბმ	0.75	0.7	100.0	67.5					67.50
		სხვა მასალები	ლარი	2.65	2.4	3.2	7.6					7.63
		მანქანები	ლარი	4.10	3.7					4	15	14.76
8	22-30-1	წყალსადენი მრგვალი დ=1,0მ. ანაკრები მილების მოწყობა 5 ცალი	კბმ		4.3							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.1	4.6			4.2	19.1			19.14
	4.1.102	რკ/ბეტონის რგოლები დ=1,0მ.	გ.მ.		8.0	100	800.0					800.00
	4.1.110	გადახურვის რკ/ბეტონის ფილა თუჯის ხუფით	ც		8.0	300	2400.0					2400.00
		სხვა მასალები	ლარი	6.6	28.4	3.2	90.8					90.82
		მანქანები	ლარი	7.14	30.7					4	123	122.81
9	22-30-1	დ=700მმ. ბეტონის რგოლებით წყალსადენის მრგვალი ჭის მოწყობა კვანძებისათვის 13ცალი	კბმ		4.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.06	4.2			4.2	17.8			17.81
	4.1.101	ბეტონის რგოლი დ=700მმ. რ=1,0მ. V=0,04კბმ	გ.მ.		13.0	70	910.0					910.00
	4.1.128	პლასტმასისი ჭის ხუფი დ=815მმ.	ც		13.0	95.0	1235.0					1235.00
		სხვა მასალები	ლარი	6.6	26.4	3.2	84.5					84.48
		მანქანები	ლარი	7.1	28.6					4	114.2	114.24
10	22-30-1	წყალსადენის მრგვალი დ=1,5მ. ანაკრები მილების მოწყობა კვანძებისათვის	კბმ		3.1							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.06	3.3			4.2	14			13.89
	4,1,112	რკ/ბეტონის რგოლები დ=1,5მ.	გ.მ.		4.0	100	400.0					400.00
		გადახურვის რკ/ბეტონის ფილა თუჯის ხუფით	ც		4.0	400.0	1600.0					1600.00
		სხვა მასალები	ლარი	6.60	20.6	3.2	65.9					65.89
		მანქანები	ლარი	7.14	22.3					4	89	89.11

11	22-30-1	წყალსადენის მრგვალი დ=2,0მ. ანაკრები მილების მოწყობა კვანძებისათვის	კბმ		1.23							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.06	1.3			4.2	5.5			5.48
		რკ/ბეტონის რგოლები დ=2,0მ.	გ.მ.		1.0	200	200.0					200.00
		გადახურვის რკ/ბეტონის ფილა თუჯის ხუფით	ც		1.0	600.0	600.0					600.00
		სხვა მასალები მანქანები	ლარი	6.6	8.1	3.2	26.0					25.98
			ლარი	7.1	8.8					4	35	35.13
12	22-5-5 22-9-5	ფოლადის დ=150/5მმ. მილის მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვითა და ჰიდრაულიკური შემოწმებით	კმ		2.71							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	576.00	1561.0			4.2	6556.0			6556.03
	2.1.77 4.1.516	მილი ფოლადის დ=150მმ. სისქე 5მმ.	გ.მ.	1000	2710.0	35.0	94850.0					94850.00
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	2.1	5.8	1100	6379.3					6379.34
		სხვა მასალები მანქანები	ლარი	116.10	314.6	3.2	1006.8					1006.82
			ლარი	220.00	596.2					4	2385	2384.80
13	22-20-5 4.1.226	მილების გამორეცხვა დეზიფექციით დ=150მმ.	კმ		2.71							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	65	175.9			4.2	738.7			738.69
		წყალი	კბმ	211	571.8	0.50	285.9					285.91
		სხვა მასალები	ლარი	0.35	0.95	3.2	3.0					3.04
14	22-22-5	ფოლადის ფასონური დეტალების მონტაჟი ანტიკოროზიული დაფარვით	ტ		0.80							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	305	244.0			4.2	1024.8			1024.80
		ფასონური დეტალები	ტ	1.0	0.8	2500	2000.0					2000.00
		სხვა მასალები	ლარი	39.4	31.5	3.20	100.8					100.76
		მანქანები	ლარი	162.0	129.6					4	518.4	518.40
15	1-966 კ=1,25	ორმოების ამოღება ხელით IV-ჯგ გრუნტში მიწის ზემოთ მილების დამჭერი საყრდენების მოსაწყობად h=0,5მ. დ=0,3მ. 200 ცალი	კბმ		7.1							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	7.7	54.7			4.2	229.6			229.61
16	საბაზრო	მილის დამჭერი საყრდენის დამზადება არსებული დემონტირებული მეორადი ლითონის მილებისგან 200x1,0მ.	გ.მ.		200.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	0.40	80.0			4.2	336.0			336.00

		ელექტროდი მასალები მანქანები	კმ	0.1	10.0	5.00	50.0					50.00
			ლარი	0.10	20.0	3.20	64.0					64.00
			ლარი	0.10	20.0					4	80	80.00
17	6-13 ადგ.ფასი	მიღების დამჭერი 200ც. საყრდენის დაბეტონება მონოლითური ბეტონით შრომითი დანახარჯები	კმ		7.0							0.00
			კ/სთ	5.07	35.5			4.2	149.1			149.06
		ბეტონი B20(250) ზიდვა 10კმ სხვა მასალები მანქანები	კმ	1.02	7.1	135.0	963.9					963.90
			ლარი	4.92	34.4	3.2	110.2					110.21
			ლარი	0.34	2.4					4	9.52	9.52
18	6-30 ადგ.ფასი	წყალსადენის მრგვალი ქუბის ქვეშ საფუძველის მოწყობა მონოლითური ბეტონით სისქით 20სმ.	კმ		11.90							0.00
			კ/სთ	4.4	51.8			4.2	217.4			217.41
		ბეტონი B20(250) სხვა მასალები მანქანები	კმ	1.0	12.1	135	1638.6					1638.63
			ლარი	5.87	69.9	3.2	224					223.53
			ლარი	1.2	14.3					4	57.1	57.12
19	22-5-3 22-9-3	ფოლადის დ=100/4,5მმ. მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვითა და ჰიდრავლიკური შემოწმებით	კმ		2.24							0.00
			კ/სთ	482.00	1079.7			4.2	4534.7			4534.66
	2.1.49	მილი ფოლადის დ=100მმ. სისქე 4მმ. ბიტუმის მასტიკა სხვა მასალები მანქანები	გ.მ.	1000	2240.0	25.0	56000					56000.00
			ტ	1.46	3.3	1100.0	3597.4					3597.44
			ლარი	76.20	170.7	3.2	546.2					546.20
			ლარი	92.30	206.8					4	827	827.01
20	22-20-3	მიღების გამორეცხვა დეზიფექციით დ=100მმ. შრომითი დანახარჯები	კმ		2.24							0.00
			კ/სთ	56.7	127.0			4.2	533.4			533.43
	4.1.226	წყალი სხვა მასალები	კმ	94.0	210.6	0.50	105					105.28
			ლარი	0.16	0.4	3.2	1					1.15
21	22-5-3 22-9-3	ფოლადის დ=80/4მმ მილის მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვით და ჰიდრავლიკური შემოწმებით	კმ		3.43							0.00
			კ/სთ	482.00	1653.3			4.2	6944			6943.69
	2,1,49	მილი ფოლადის დ=80მმ სისქით 4მმ ბიტუმის მასტიკა სხვა მასალები	გ.მ.	1000	3430.0	17.0	58310					58310.00
			ტ	1.46	5.0	1100.0	5508.6					5508.58
			ლარი	76.20	261.4	3.2	836					836.37

		მანქანები	ლარი	92.30	316.6					4	1266.4	1266.36
22	22-20-3 4.1.226	მიღების გამორეცხვა დეზინფექციით დ=80მმ. შრომითი დანახარჯები	კმ		3.43							0.00
			კ/სთ	56.70	194.5			4.2	816.8			816.82
		წყალი სხვა მასალები	კბმ	94	322.4	0.50	161.2					161.21
			ლარი	0.16	0.55	3.2	1.8					1.76
23	22-5-1 22-9-1	დ50.დ40და დ32 მიღების მოწყობა ანტიკოროზიული დაფარვით შრომითი დანახარჯები	კმ		6.15							0.00
			კ/სთ	446	2742.9			4.2	11520.2			11520.18
	2.1,33	მილი ფოლადის დ=40მმ. სისქით 3,5მმ. ფოლადის მილი დ=50მმ. სისქე 3,5მმ,	გ.მ.		1340.0	3.00	4020					4020.00
			გ.მ.		2430.0	5.00	12150					12150.00
	2.1.11	ფოლადის მილი დ=32მმ. სისქე 3,5მმ ბიტუმის მასტიკა სხვა მასალები მანქანები	გ.მ.		2380.0	2.0	4760					4760.00
			ტ	0.77	4.7	1100.0	5209					5209.05
			ლარი	68.60	421.9	3.2	1350					1350.05
			ლარი	76.60	471.1					4	1884	1884.36
24	22-20-1	მილის გამორეცხვა დეზინფექციით დ=50მმ. შრომითი დანახარჯები	კმ.		2.43							0.00
			კ/სთ	56.70	137.8			4.2	578.7			578.68
		წყალი	კბმ	31.10	75.6	0.50	37.7865					37.79
25	22-24-5 22-29-5	დ=150მმ.თუჯის ურდულების და მილტუჩების მონტაჟი შრომითი დანახარჯები	კომპ		6.0							0.00
			კ/სთ	4.62	27.7			4.2	116.4			116.42
		ურდული თუჯის დ=150მმ.მილტუჩებით სხვა მასალები მანქანები	კომპ	1.00	6.0	650	3900					3900.00
			ლარი	1.41	8.5	3.2	27.072					27.07
26	22-24-3 22-29-3	დ=100მმ თუჯის ურდულების მონტაჟი მილტუჩებით შრომითი დანახარჯები	ც		4.0							0.00
			კ/სთ	2.94	11.8			4.2	49.4			49.41
	6,328	ურდული თუჯის დ=100მმ მილტუჩით სხვა მასალები მანქანები	კომპ	1	4.0	370	1480					1480.00
			ლარი	0.96	3.8	3.2	12					12.29
			ლარი	0.90	3.6					4	14	14.40
27	22-24-2 22-24-2	ქედადი დ=80მმ თუჯის ურდულების და მილტუჩების მონტაჟი შრომითი დანახარჯები	კომპ		6.0							0.00
			კ/სთ	2.63	15.8			4.2	66.3			66.28
	6.327	დ=80მმ. თუჯის ურდული მილტუჩებით სხვა მასალები	კომპ	1	6.0	320.0	1920.0					1920.00
			ლარი	0.92	5.5	3.2	17.7					17.66

		მანქანები	ლარი	0.68	4.1					4	16	16.32
28	22-24-1 22-29-1	დ=50მმ. თუჯის ურდულების მონტაჟი მილტუჩებით	კომპ		6.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.71	10.3			4.2	43.1			43.09
	6.325	ურდული თუჯის დ=50მმ. მილტუჩებით	კომპ	1	6.0	220.0	1320					1320.00
	6.155	სხვა მასალები	ლარი	0.50	3.0	3.2	10					9.60
29	22-26-3 22-24-2	სახანძრო ჰიდრანტის მოწყობა კომპლექტში	კომპ		2.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	4.41	8.8			4.2	37.0			37.04
	12- 31,33,34 6.327	სახანძრო ჰიდრანტი(ურდული დ=80,მილტუჩები,გასადები, ხუფი)	კომპ	1.00	2.0	1800.0	3600					3600.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.13	2.3	3.2	7					7.23
30	22-5-3 29-5-3	სახანძრო ჰიდრანტისათვის დ=80/4მმ მილების მოწყობა ფიდრავლიკური შემოწმებით და ანტიკოროზიული დაფარვით	კმ		0.02							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	482.00	9.6			6.0	57.8			57.84
	2.1.49 4.1.516	მილი ფოლადის დ=80მმ.სისქით 4მმ	გ.მ.	1000	20.0	17.0	340					340.00
		ბიტუმის მასტიკა	ტ	1.46	0.03	1100.0	32					32.12
		სხვა მასალები	ლარი	76.20	1.5	3.2	5					4.88
		მანქანები	ლარი	92.30	1.8					4	7	7.38
31	22-24-3	წნევის რეგულატორის მონტაჟი დ=100მმ	კომპ		1.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.70	1.7			4.2	7.1			7.14
	6.316	წნევის რეგულატორი დ=100მმ.	კომპ		1.0	2000.0	2000					2000.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.88	0.9	3.2	3					2.82
32	18-14-5 22-29-3	დ=100მმ ფილტრის მონტაჟი მილტუჩებით	ც		1.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.04	3.0			4.2	12.8			12.77
		წყლის ფილტრი დ=100მმ. მილტუჩებით	ც		1.0	270.0	270					270.00
33	22-24-3 22-29-3	წნევის რეგულატორისათვის თუჯის ურდულის მოწყობა დ=100მმ.	კომპ		2.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	2.9	5.9			4.2	24.7			24.70
		ურდული თუჯის დ=100მმ მილტუჩით	კომპ	1.0	2.0	350.0	700					700.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.96	1.9	3.2	6					6.14

34	1-961 1-969 ჰ=1,2	არსებულ ხიდებზე მილის შეკიდება	კბმ								0.00
		III-ჯგ გრუნტის დამუშავება ხელით მისი შემდგომი უკუჩაყრით			2.00						0.00
		შრომითი დანახარჯები (2.06+1.21)*1.2		კ/სთ	3.92	7.8		4.2	33		32.93
35	9-24-4	მილის სამაგრების დამზადება და მოწყობა -51ც	ტ		0.4						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	25.20	10.1			6.0	60.5		60.48
		მილის სამაგრი 51ც	ტ		0.4	1000.0	400				400.00
		სხვა მასალები	ლარი	2.78	1.1	3.2	4				3.56
		მანქანები	ლარი	3.14	1.3				4	5	5.02
36	26-8-5	დ=100მმ. ლითონის მილის დათბუნება მინა ბამბით 50მმ.	100კვმ		0.8						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	83.50	66.8			4.2	280.6		280.56
	4.1.456 4.1.515	მინერალური ბამბა 50მმ.ფოლგიანი	კვმ	101	80.8	2.0	162				161.60
		მოთუთიებული ფურცელი 0,3მმ.	კვმ	110	88.0	6.0	528				528.00
		სხვა მასალები	ლარი	1.16	0.9	3.2	3.0				2.97
		მანქანები	ლარი	0.95	0.76				4	3.0	3.04
37	22-27-1	მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის მაგისტრალურ ლითონის მილებზე შტუცერების მოწყობა	წერტ		260.0						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.24	322.4			4.2	1354.1		1354.08
	2.1.7	მილი ფოლადის დ=20მმ. სისქით 3მმ.	გ.მ.	0.40	104.0	2.0	208				208.00
		სხვა მასალები	ლარი	0.14	36.4	3.2	116				116.48
		მანქანები	ლარი	0.26	67.6				4	270	270.40
38	16-19-1 მისად.	მოსახლეობის წყალმომარაგებისათვის ინდივიდუალური გამანაწილებელი წყალმიმღები კვანძების მოწყობა	წერტ		260.0						0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	5.68	1476.8			4.2	6203		6202.56
	6.532	სტანდარტული სააბონენტო პლასტმასის ყუთი სახურავით და საკეტით	ც	1	260.0	50.0	13000				13000.00
	6.75	ლითონიდან პლასტმასზე გადამყვანი (ამერიკანკა)	ც	1	260.0	5.0	1300				1300.00

	2,1	ვენტილი თუჯის ან რკინის დ=20მმ. მილტუჩებით	კომბ	1	260.0	20.0	5200					5200.00
	2.1.7	მილი ფოლადის დ=25მმ. სისქით 3მმ. სხვა მასალები მანქანები	გ.მ.	10.0	2600.0	2.5	6500					6500.00
			ლარი	1.3	338.0	3.2	1082					1081.60
			ლარი	0.33	85.8					4	343	343.20
39	22-24-6 22-29-6	დ=200მმ. თუჯის ურდულების და მილტუჩების მონტაჟი	კომბ		1.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	8.54	8.5			4.2	35.9			35.87
	6.331 6.161	ურდული თუჯის დ=200მმ. მილტუჩებით სხვა მასალები მანქანები	კომბ		1.0	1500.0	1500					1500.00
			ლარი	1.64	1.6	3.2	5					5.25
			ლარი	3.23	3.2					4	13	12.92
40	16-12-1 16-11-1	დ=40მმ. და დ=32მმ. ვენტილების მოწყობა მილტუჩების წინასწარ მიდუღებით	კომბ		22.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	3.35	73.7			4.2	309.5			309.54
	6.154,60	ვენტილი დ=40მმ. მილტუჩებით	კომბ		5.0	80.0	400					400.00
	6.153.59	ვენტილი დ=32მმ. მილტუჩებით სხვა მასალები მანქანები	კომბ		17.0	40.0	680					680.00
			ლარი	0.21	4.6	3.2	15					14.78
			ლარი	0.37	8.1					4	32.6	32.56
41	1-969	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით ტექნიკისათვის მიუდგომელ ადგილებში -290 კბმ და ახალმოწყობილი მიწების თავზე 10სმ. სისქით 12500x0,4x0,1-500კბმ	100კბმ		7.9							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	121	955.9			4.2	4014.8			4014.78
42	1-258	გრუნტის უკუჩაყრა ექსკავატორით GSB 12500X0,5X0,4	100კბმ		25.0							0.00
	13.132	ექსკავატორი GSB მომანდაკების	მ/სთ	2.32	58.0			5.8	336.4	15	870	1206.40
43	27-20	გზის ასფალტობეტონის დაზიანებულ მონაკვეთზე საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ. სისქით 20სმ	100კბმ		0.2							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	15	3.0			4.2	12.6			12.60
	ადგ.ფასი	ღორდი ფრაქციული 0-40მმ. თვითმცლელი ზიდვა 10კმ მანქანები	კბმ	100	20.0	15.0	300					300.00
			ტ	160	32.0					5	160	160.00
			ლარი	26	5.2					4	21	20.80

44	6-16	გზის ასფალტობეტონის დაზიანებულ მონაკვეთზე სავალი ნაწილის აღდგენა მონოლითური არმირებული ბეტონით ზომებით 100X0,5მ. სისქით 20სმ.	კბმ		10.0							0.00
		შრომითი დანახარჯები	კ/სთ	1.87	18.7			4.2	78.5			78.54
	ადგ.ფასი 1,1,5	ბეტონი B22.5(300) არმატურა აკლასის დ=8მმ. სხვა მასალები მანქანები	კბმ	1.02	10.2	135.0	1377					1377.00
			გ.მ.		550.0	1.0	550					550.00
			ლარი	0.50	5.0	3.2	16					16.00
			ლარი	0.77	7.7					4	30.8	30.80
		ჯამი					318198.9		54317.3		16135.0	388651.12
		სატრანსპორტო ხარჯი მასალის		3%								9545.97
		სულ ჯამი										398197.08
		ზედნადები ხარჯები		10%								39819.71
		ჯამი										438016.79
		გეგმიური დაგროვება		8%								35041.34
		ჯამი										473058.13
		საპენსიო დარიცხვა ხელფასიდან		2%								1086.35
		ჯამი										474144.48
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები		3%								14224.33
		ჯამი										488368.81
		დ.დ.გ.		18%								87906.39
		ჯამი										576275.20

შპს "ჯი პი სი"
დირექტორი:

ნუგზარ რობაქიძე