

ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
№ T - 021002

ერთი მხრივ, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (ს/კ: 412670097) (შემდგომში - „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მოადგილის ფინანსურ საკითხებში დავით ჭანტურიას სახით (შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ 2021 წლის 15 იანვრის №5 ბრძანება შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სახელით სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლებამოსილების მინიჭების შესახებ) და მეორე მხრივ, შპს „კომფორტშენ XXI“ (ს/კ: 206340510) (შემდგომში - „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის, ლაშა კიტაის სახით „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT200019399** ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონსა და მის საფუძველზე გამოცემულ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუდანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია - მშენებლობის სამუშაოების (CPV45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები; CPV45232150 - წყლის გამანაწილებელ მილსადენებთან დაკავშირებული სამუშაოები) შესყიდვა;

2.2. შესასრულებელი სამუშაოს ზუსტი აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში (დანართი №1), პროექტში და სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართულ სხვა დოკუმენტაციაში, რომლებიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს **5'998'000.00 (ხუთი მილიონ ცხრაას ოთხმოცდათვრამეტი ათასი)** ლარს, დღგ-ს გათვალისწინებით;

3.2. ხელშეკრულების ზუსტი ღირებულება გამოითვლება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს მიხედვით;

3.3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს (მათ შორის ექსპერტიზის ხარჯებს) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს;

3.4. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა;

3.5. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების

დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ფასის 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა;

3.6. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ფასის გაზრდა გამოწვეულია სამუშაოთა მოცულობის გაზრდის გამო, გამოყენებული იქნება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართით (ხარჯთაღრიცხვა) გათვალისწინებული ერთეულის ფასები, ხოლო თუ აუცილებელი გახდა ხელშეკრულების დანართით (ხარჯთაღრიცხვა) გათვალისწინებული სამუშაოს დამატების გამო ცვლილების განხორციელება ასეთ შემთხვევაში ერთეულის ფასის დაანგარიშება უნდა განხორციელდეს ცვლილების განხორციელების პერიოდისათვის საბაზრო ფასის მიხედვით.

4. ანგარიშსწორების წესი

4.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ლარში;

4.2. დაფინანსების წყარო: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ 2021-2022 წლების საკუთარი სახსრები;

4.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შემდეგი ეტაპების მიხედვით:

I ეტაპი - ეტაპობრივად, მიმწოდებლისა და შემსყიდველის უფლებამოსილი პირების მიერ შედგენილი და ხელმოწერილი ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2), შესრულებითი ნახაზების (ელექტრონული ვერსია) და ელექტრონული საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (დღგ-ს გადამხდელის შემთხვევაში) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში, შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 10%-ის დაკავებით;

II ეტაპი - სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშსწორებისთვის საჭირო სხვა დოკუმენტაციის (ანგარიშფაქტურა, ექსპერტიზის დასკვნა) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავებით;

III ეტაპი - შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავების შემთხვევაში - დანარჩენი ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5% საგარანტიო ვადის გასვლის შემდგომ მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეში (წერილობით მოთხოვნას თან უნდა ახლდეს შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის დასტური მასზედ, რომ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში შესრულებულ სამუშაოს არ გამოუვლენია დეფექტი ან/და გამოვლენილი დეფექტი სრულად აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ);

4.4. მიმწოდებლის დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი ავანსის სახით გადაუხდის მიმწოდებელს სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 20%-ს, იმავე თანხაზე საბანკო გარანტიის (გაცემული საქართველოში მოქმედი საბანკო დაწესებულების, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის ან საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული საკრედიტო დაწესებულების მიერ, რომელიც უფლებამოსილია გასცეს საბანკო გარანტია) წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში (ავანსის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას).

ავანსის სახით მიღებული თანხის გახარჯვის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ავანსის ჩარიცხვიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში. არამიზნობრივად დახარჯვის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია გამოითხოვს საბანკო გარანტიით განსაზღვრულ თანხას, მიმწოდებლის მიერ ინფორმაციის წარმოდგენლობის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ასევე უფლებამოსილია გამოითხოვოს საბანკო გარანტიით განსაზღვრული თანხა.

შენიშვნა: საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საკრედიტო დაწესებულების ან სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს საბანკო გარანტიის გამცემი კომპანიის

ძალაში მყოფი ლიცენზია ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება საბანკო გარანტიის გაცემის უფლებამოსილება - წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს წარმოდგენილი საბანკო გარანტია;

4.5. წინასწარი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ავანსის პროპორციული დაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, თითოეული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის შემდეგ. ამასთან ბოლო შესრულებული სამუშაოს აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის შემდეგ მიმწოდებელს დაეკუთვნება ავანსის თანხის დარჩენილი ნაწილი სრულად;

4.6. მიმწოდებლის მიერ წარმოსადგენი ექსპერტიზის დასკვნის ღირებულება გათვალისწინებულია ხელშეკრულების ჯამურ ღირებულებაში;

4.7. 4.3 პუნქტის II ეტაპით გათვალისწინებული ანგარიშსწორებისათვის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს“ ან სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრის“ მიერ აღნიშნულ სფეროში აკრედიტებული სხვა საექსპერტო დაწესებულების მიერ გაცემული დადებითი დასკვნა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესახებ, ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებითი ნახაზების ელექტრონული ვერსია SHP ფორმატში, მოცემული ინსტრუქციის შესაბამისად. ასევე, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა (მათ შორის საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 8 აგვისტოს №388 დადგენილებით დამტკიცებული „მიწის ნაკვეთის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი სამუშაოს შესრულებისა და დოკუმენტირების წესის“) და სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს დადგენილი მოთხოვნების შესაბამისად შედგენილი, მოწყობილი ან/და რეაბილიტირებული ქსელის - ხაზობრივი ნაგებობის საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზები (ციფრულ და ქაღალდის ვერსიების სახით), სადაც დაინტერესებულ პირად უნდა იქნას მითითებული - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, მიმწოდებელმა ასევე უნდა წარმოადგინოს ელექტრონული ანგარიშფაქტურა (დღგ-ს გადამხდელის შემთხვევაში). ხარჯთაღრიცხვაში ასახული გაუთვალისწინებელი სამუშაოების ხარჯების ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ ასეთი ხარჯების არსებობის შემთხვევაში. გაუთვალისწინებელი ხარჯების არსებობისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ასეთი ხარჯების დეტალური გაშიფვრა და დასაბუთება, რომლის საფუძველზეც მიზანშეწონილად მიჩნევის შემთხვევაში შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის მიერ განხორციელდება შესასრულებელი სამუშაოების განხორციელების დადასტურება;

4.8. გაუთვალისწინებელი სამუშაოების გაწევის უფლება მიმწოდებელს ეძლევა შემსყიდველის მხრიდან ინსპექტირებაზე პასუხისმგებელი პირის თანხმობის შემთხვევაში და 4.7 პუნქტში აღნიშნული წესის თანახმად გაუთვალისწინებელი ხარჯების ხარჯთაღრიცხვაში გაშიფვრის და დასაბუთების შესაბამისად.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი სამუშაოების მიმდინარეობაზე, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან;

5.2. ხელშეკრულების მიმდინარეობის კონტროლის მიზანს წარმოადგენს:

5.2.1. სამუშაოს მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

5.2.2. შესრულებული სამუშაოს ხარისხისა და მოცულობის ხელშეკრულების დანართებთან (ხარჯთაღრიცხვა, კალენდარული გრაფიკი, ტექნიკური პირობები, ნახაზები და სპეციფიკაციები) შესაბამისობის დადგენა, შესაბამისი ინსპექტირების დასკვნის შედგენა (აუცილებლობის შემთხვევაში);

5.2.3. ფარული სამუშაოების კონტროლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), მიწოდებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების ხარჯთაღრიცხვასთან (დანართი №1)

ურთიერთშედარება და მათ საფუძველზე მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ან მისი ნაწილის მოცულობისა და ღირებულების დადგენა, ფორმა 2-ების დამოწმება და ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება;

5.2.4. ტექნიკური დავალების დანართებით გათვალისწინებული ღონისძიებებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების განხორციელება;

5.2.5. მიმწოდებლის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზისა და პროფესიული კომპეტენციის შესაბამისობის დადგენა განსახორციელებელ სამუშაოებთან მიმართებაში;

5.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებენ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარტამენტის მოწვეული სპეციალისტი ზურაბი მულამე;

5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით;

5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

5.6. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ ეტაპობრივად მოახდინოს ტექნიკური დოკუმენტაციის (სამშენებლო მასალების სერტიფიკატები) შეთანხმება დამკვეთთან.

6. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადები და მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. სამუშაოები შესრულებული უნდა იქნას თანდართული პროექტის (ნახაზების), დანართი №1-ის (ხარჯთაღრიცხვის) და დანართი №2-ის (სამუშაოს შესრულების გეგმა-გრაფიკების) შესაბამისად;

6.2. სამუშაოები შესრულებულ უნდა იქნას წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი №2-ის (გეგმა-გრაფიკების) მიხედვით და მათი დასრულების ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს **14 (თოთხმეტი) თვე გეგმა-გრაფიკების შესაბამისად**, ხოლო ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს სამუშაოების დასრულების დღიდან 30 კალენდარული დღით;

6.3. სამუშაოების მიღება განხორციელდება მიმწოდებლისა და შემსყიდველის უფლებამოსილი პირების მიერ შედგენილი და ხელმოწერილი ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ მიღება-ჩაბარების აქტით;

6.4. საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების აქტის (ფორმა 2) წარმოდგენის შემდგომ აღმოჩენილი ხარვეზების გამოსწორება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით;

6.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმართოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ან სხვა აკრედიტებულ პირს ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით. (სხვა აკრედიტებული პირის მიერ ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს აკრედიტების დამადასტურებელი დოკუმენტი).

ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებითი ნახაზების ელექტრონული ვერსია SHP ფორმატში, სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად;

6.6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო

ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტს და ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების აქტს (ფორმა 2) ხელს მოაწერს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მშენებლობის ზედამხედველობის დეპარამენტის მოწვეული სპეციალისტი ზურაბი მულაძე.

7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

- 7.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება სს „არდი დაზღვევის“ მიერ 2021 წლის 01 თებერვალს გაცემული უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია N CPB/21 - 005908, თანხით 149 950 (ას ორმოცდაცხრა ათას ცხრაას ორმოცდაათი) ლარი, მოქმედი 2022 წლის 19 სექტემბრის ჩათვლით;
- 7.2. საბანკო გარანტია გამოიყენება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების ან/და მიმწოდებლის ქმედებით შემსყიდველისათვის მიყენებული ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით;
- 7.3. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება.

8. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 8.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 8.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებლის სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
- 8.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით;
- 8.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- ა) უზრუნველყოს შემსყიდველისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით სამუშაოების შესრულება გეგმა-გრაფიკების განსაზღვრული ვადების დაცვით;
 - ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო სტანდარტების შესაბამისად;
 - გ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ მიმართოს ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს ან სხვა აკრედიტებულ პირს ექსპერტიზის ჩატარების მოთხოვნით. (სხვა აკრედიტებული პირის მიერ ექსპერტიზის ჩატარების შემთხვევაში, მიმწოდებელმა დასკვნასთან ერთად უნდა წარმოადგინოს აკრედიტების დამადასტურებელი დოკუმენტი). ექსპერტიზის დასკვნასთან ერთად მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესრულებითი ნახაზების ელექტრონული ვერსია SHP ფორმატში, სატენდერო დოკუმენტაციაზე თანდართული ინსტრუქციის შესაბამისად;
 - დ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით გამოცემული ზოგადი რეკომენდაციების დაცვა, აღნიშნული რეკომენდაციების მოქმედების პერიოდში.

9. საგარანტიო პირობები

- 9.1. მიმწოდებელის მხრიდან მის მიერ შესრულებულ სამუშაოებზე ვრცელდება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელი საგარანტიო ვადა;

- 9.2. საგარანტიო პერიოდში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების/დაზიანებების აღმოფხვრა;
- 9.3. შემსყიდველის მიერ დაკავებული თანხა (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5% - შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავების შემთხვევაში) წარმოადგენს მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებული სამუშაოების გარანტიის ფინანსურ უზრუნველყოფას;
- 9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია არ დაუკაოს მიმწოდებელს აღნიშნული 2,5% იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი საბოლოო ანგარიშსწორების დროს წარმოადგენს დასაკავებელი თანხის ოდენობის საბანკო გარანტიას (გაცემულს საქართველოში მოქმედი საბანკო დაწესებულების, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის ან საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული საკრედიტო დაწესებულების მიერ), გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით;
- 9.5. თუ მიმწოდებელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში უარს განაცხადებს საგარანტიო პირობებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი თქვას ამ ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის III-ეტაპით გათვალისწინებული თანხის გადახდაზე (შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 2,5%-ის დაკავების შემთხვევაში).

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, არაჯეროვანი ან/და არასრული შესრულება

- 10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების, მათ შორის გეგმა-გრაფიკებით განსაზღვრული შესრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით;
- 10.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის, არასრული ან/და არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3 (სამი) პროცენტის ოდენობით;
- 10.3. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 10.4. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- 10.5. ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო და პირგასამტეხლოს თანხები დაუკავდება მიმწოდებელს სამუშაოს ღირებულებიდან; იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს შესრულება არ არის განხორციელებული, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესაბამისი თანხა შემსყიდველის სასარგებლოდ; ხოლო იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ღირებულება ნაკლებია საჯარიმო თანხაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში გადაიხადოს საჯარიმო თანხებსა და სამუშაოს ღირებულებას შორის არსებული სხვაობა შემსყიდველის სასარგებლოდ.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 11.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

11.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ; შემსყიდველს ასევე შეუძლია ცალმხრივად მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვეტოს ხელშეკრულება:

- ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
- ბ) თუ პროექტის განხორციელება ეკონომიკურად არაეფექტური გახდა შემსყიდველისთვის;
- გ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- დ) მიმწოდებელი აჩერებს სამუშაოთა წარმოებას 10 (ათი) დღეზე უფრო ხანგრძლივი დროით, მაშინ როდესაც ეს შეჩერება არ იყო ნებადართული შემსყიდველის მიერ;
- ე) სამუშაოთა ზედამხედველი განახორციელებს შეტყობინებას, რომ რომელიმე დეფექტის აღმოუფხვრელობა წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით დარღვევას და მიმწოდებელმა ვერ შეძლო ამ დეფექტის გასწორება ზედამხედველის მიერ დასაბუთებულად დადგენილი დროის განმავლობაში;
- ვ) საჭიროების შემთხვევაში მიმწოდებელი არ წარმოადგენს საჭირო გარანტიებს;
- ზ) შესრულებული სამუშაო არ შეესაბამება სამშენებლო სტანდარტებს;
- თ) საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

11.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

11.4. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. ფორს-მაჟორი

12.1. ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი;

12.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;

12.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში მიმწოდებელმა 3 (სამი) დღის ვადაში უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ, ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა;

12.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული მდგომარეობის მოქმედების დასრულებისთანავე.

13. დავები და მათი გადასინჯვის წესი

13.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით;

13.2. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ საქართველოს სასამართლოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2022 წლის 18 აგვისტოს ჩათვლით გარდა ხელშეკრულების მე-9 მუხლისა;
- 14.2. ხელშეკრულების მე-9 მუხლი ძალაშია მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

15. სხვა პირობები

- 15.1. არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე;
- 15.2. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით;
- 15.3. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელმოწერილია შესაბამისად უფლებამოსილი პირის მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და დამოწმებულია კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით, კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად;
- 15.4. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე;
- 15.5. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია/დამოწმებულია მხარეთა მიერ.

16. მხარეთა რეკვიზიტები:

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს გაერთიანებული
წყალმომარაგების კომპანია“
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას
გამზ. N76 „ბ“
ტელეფონი: +995 32 2919060
მომსახურე ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“
ცენტრალური ფილიალი
მომსახურე ბანკის კოდი: 220101480, LBRTGE22
ანგარიშის ნომერი: GE77LB0113123325230012
საიდენტიფიკაციო კოდი: 412670097

„მიმწოდებელი“

შპს „კომფორტშენ XXI“
იურიდიული მისამართი: ქ. თბილისი
ქიზიყის ქ.#13
ტელეფონი: +995595270077
მომსახურე ბანკი: სს ბაზის ბანკი
მომსახურე ბანკის კოდი: CBASGE22
ანგარიშის ნომერი: GE08BS0000000062136958
საიდენტიფიკაციო კოდი: 206340510
ელ-ფოსტა: kitialasha@gmail.com

დავით ჭანტურია

დირექტორის მოადგილე ფინანსურ
საკითხებში

ლაშა კიტია

დირექტორი

გარდახმის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუდანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობის მოწყობის სამუშაოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოები	I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი			V კვარტალი		30 დღე
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე	
1	წყალსადენის მაგისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობა															
2	რეზერუარის 2X500მ3 მოწყობა															
3	წყალსადენის მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა															
4	საქლორბატიო															
5	სატუმში სადგურის მოწყობა															
	სს"კ ენერგოპროექტის "მთიანეთის მთიანეთის სისტემის მოწყობის სამუშაოების დასრულების ვადები"															
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები															
	ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენა															

შპს კომფორტმშენ XXI-ის დირექტორი ლაშა კიტია

Lasha Kitia

Подписано цифровой
подписью: Lasha Kitia

Дата: 2021.02.09

15:55:36 +04'00'

გარდაზნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მულანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობის მოწყობის სამუშაოების კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი

N	სამუშაოები	I კვარტალი			II კვარტალი			III კვარტალი			IV კვარტალი			V კვარტალი		30 დღე	ჯამი (დღე-ს ჩათვლით)
		I თვე	II თვე	III თვე	IV თვე	V თვე	VI თვე	VII თვე	VIII თვე	IX თვე	X თვე	XI თვე	XII თვე	XIII თვე	XIV თვე		
1	წყალსადენის მაგისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობა	363,019.91			544,529.86			726,039.82			726,039.82			1,270,569.68			3,630,199.08
2	რეზერუარის 2X500მ3 მოწყობა								39,046.98	117,140.93			234,281.87			390,469.78	
3	წყალსადენის მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა							126,212.64			504,850.56			631,063.20			1,262,126.39
4	საქლორატორო											55,895.86	130,423.68			186,319.54	
5	სატუმბი სადგურის მოწყობა										140,574.66			210,861.99			351,436.65
	სს"ენერგოპროექტორჯიას" მიერთება მოთხოვნილი სიმძლავრე 2ადგ												2,832.00			2,832.00	
	გაუთვალისწინებული სამუშაოები											34,923.31	139,693.24			174,616.54	
	ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენა														-	-	
		363,019.91			544,529.86			891,299.43			1,579,425.14			2,619,725.65		-	5,998,000.00

შპს კომფორტმშენ XXI-ის დირექტორი ლაშა კიტია

**გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მულანლოს წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობის
მოწყობის სამუშაოების პროექტი**

პ რ ე ბ ს ი თ ი ხ ა რ ჯ თ ა ლ რ ი ც ხ ვ ა

მშენებლობის ღასახელება:

		ლარი	
ხარჯთაღრიცხვის ხვითი	ხარჯთაღრიცხვის ღასახელება	სულ	
1	2	3	
1	სულ	4,932,670.73	
	ჯამი:	4,932,670.73	
	გაუმჯავისწინებელი ხარჯები 3%	147,980.12	
	ჯამი	5,080,650.85	
	სს"ენერგოპროექტორიას" მიერთება მოთხოვნილი სიმძლავრე 2აღბ	2,400.00	
	ჯამი	5,083,050.85	
	დ. ღ. ბ. - 18%	914,949.15	
	ჯამი სულ	5,998,000.00	

შპს კომფორტმშენXXI დირექტორი ლაშა კიტია

**გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუდანლოს წყალმომარაგების
სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობის
მოწყობის სამუშაოების პროექტი**

ო ბ ი ე ქ ტ უ რ ი ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

№	სახარჯთ- ალრიცხვო ბაანგარიშების №	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	ჯამი
1	2	3	4
1	ხარჯ №1	წყალსადენის მავისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობა	3,076,439.90
2	ხარჯ №2	რეზერუარის 2X500მ3 მოწყობა	330,906.60
3	ხარჯ №3	წყალსადენის მავისტრალური მილსადენის მოწყობა	1,069,598.64
4	ხარჯ №4	საქლორატორი	157,897.92
5	ხარჯ №5	სატუმბო საღებურის მოწყობა	297,827.67
		სულ	4,932,670.73

გარდაზნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მულანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობის მოწყობის სამუშაოების პროექტი

**წყალსადენის მანისტრალური და შიდა ქსელის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა №1**

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. მთ.	ტონაჟი-ნოზა	ფასი	
				მთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	შიდა ქსელის მოწყობის სამუშაოები				
1	ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	100 მ ³	12.216	300.00	3,664.80
2	IV კატეგორიის ბუნების დამუშავება ტრანშეაში მსპავატორის კოშკით 0.5მ ³ ა/თ-ზე დატვირთვით	მ ³	33519.0	1.00	33,519.00
3	V კატეგორიის ბუნების დამუშავება ტრანშეაში მსპავატორის კოშკით 0.5მ ³ ა/თ-ზე დატვირთვით	მ ³	3724.0	1.50	5,586.00
3	ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ექსკავატორის კოშკით 0.5მ ³ ა/თ-ზე	1000 მ ³	3.622	3,272.18	11,851.84
4	ბუნების მოჭრა ხელით III კატ ბუნებში	მ ³	4298	5.00	21,490.00
6	IV კატეგორიის ბუნების დამუშავება ხელით ტრანშეაში	მ ³	2607.0	5.00	13,035.05
5	ტრანშეის შემება ხელით	მ ³	676.00	5.00	3,380.00
7	ზედმეტი ბუნების და ასფალტის ნარჩენების გატანა საშუალოდ 3-კმ-ზე	ტ	80,089.64	0.10	8,008.96
8	დოზირის შეძენა, მოტანა, უკონაჟრა დატკეპვით, სისძით 20 სმ. ასფალტის ძველ და მოხრეშილ გზაზე	1000მ ²	12.216	5,000.00	61,080.00
9	ბიტუმიის მოსხმა ასფალტობეტონის ფენებს შორის, პირველი ფენისათვის	ტ	8.540	500.00	4,270.00
10	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისძით 60 მმ მსხვილმარცვლოვანი	1000 მ ²	12.216	8,000.00	97,728.00
11	ბიტუმიის მოსხმა ასფალტობეტონის ფენებს შორის, მეორე ფენისათვის	ტ	4.270	500.00	2,135.00
12	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისძით 40 მმ წვრილმარცვლოვანი	1000 მ ²	12.216	7,000.00	85,512.00
13	ძვირის უკონაჟრა დატკეპვით, კოლიტილინის მიღების ძველ 10 სმ, ზემოდა 20 სმ.	მ ³	11496.0	14.00	160,944.00
14	ტრანშეის შემება გალასტით გულდოზებით	მ ³	28354.0	2.00	56,708.02
15	ბუნების დატკეპვა	მ ³	28354.0	1.50	42,531.02
16	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-200 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	600.0	150.00	90,000.00
17	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-160 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	2276.0	55.00	125,180.00
18	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-110 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	12354.0	40.00	494,160.00
19	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-90 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	4672.0	30.00	140,160.00
20	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-63 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	14167.0	24.49	346,949.83
21	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-50 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	973.0	20.00	19,460.00
22	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-32 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	769.0	15.00	11,535.00
23	პოლიეთილინის მილის მონტაჟი დ-25 მმ-მდე პირავლიკური შემოწმებით PN-12.5	მ	8596.0	10.00	85,960.00
24	მილების ბამოტეხვა დ-200-მმ ძლოტიანი წყლით	მ	600.0	1.00	600.00
25	მილების ბამოტეხვა დ-160-მმ ძლოტიანი წყლით	მ	2276.0	1.00	2,276.00
26	მილების ბამოტეხვა დ-110-მმ ძლოტიანი წყლით	მ	12354.0	1.00	12,354.00
27	მილების ბამოტეხვა დ-90-მმ ძლოტიანი წყლით	მ	4672.0	1.00	4,672.00
28	მილების ბამოტეხვა დ-63-50მმ ძლოტიანი წყლით	მ	15140.0	1.00	15,140.00
29	მილების ბამოტეხვა დ-40-მმ-მდე ძლოტიანი წყლით	მ	9365.0	1.00	9,365.00
30	ფოლბიანი სანიტარიო ლენტის მოწყობა	მ	44407.000	1.00	44,407.00
31	პირანტის მოწყობა დ-90 ნახ. მიხეშვით	კომპლ	81	800.00	64,800.00
32	ურდულის საგრდინი ბეტონის ბლოკი 0,45*0,35*0,2 163ც	100 მ ³	0.052	30,000.00	1,564.80
33	თუჟის ურდულის DN200 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	1.000	950.00	950.00
34	თუჟის ურდულის DN150 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	15	560.00	8,400.00
35	თუჟის ურდულის DN100 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	54	360.00	19,440.00
36	თუჟის ურდულის DN80 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	12	270.00	3,240.00
37	თუჟის ურდულის DN65 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	70	240.00	16,800.00
38	თუჟის ურდულის DN50 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	11	160.00	1,760.00
39	ანაკრები ტკ/პ ზის მოწყობა დ=2000მმ 13-ც. სიმაღლით 1,0მ. თუჟის ხუშვით	კომპლ	13.0000	800.00	10,400.00
40	ანაკრები ტკ/პ ზის მოწყობა დ=1500მმ სიმაღლით 1.0მ. 66ც, თუჟის ხუშვით	კომპლ	66.00	800.00	52,800.00

41	ანაკრები ტ/პ ზის მოწყობა ღ=1000მმ სიმაღლით 1.0მ 5ც, თუჯის ხუშით	კომპლ	5.000	650.00	3,250.00
42	ზის კედლების ობოლანობა 3 ფენად ცემლი პიტხმით	მ2	89.100	3.00	267.30
43	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-110X25მმ	ც	69.0	65.00	4,485.00
44	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-110X32მმ	ც	7.0	65.00	455.00
45	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-110X25მმ	ც	336.0	65.00	21,840.00
46	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-90X32მმ	ც	5.0	55.00	275.00
47	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-90X25მმ	ც	246.0	55.00	13,530.00
48	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-63X32მმ	ც	14.0	50.00	700.00
49	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-63X25მმ	ც	540.0	50.00	27,000.00
50	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-50X32მმ	ც	3.0	48.00	144.00
51	პოლიეთილენის ელ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-50X25მმ	ც	37.0	48.00	1,776.00
52	პოლიეთილენის მქდ. ულელ-უნაბიძას მონტაჟი ღ-32X25მმ	ც	18.0	10.00	180.00
53	ლითონის ბატონის მიღის მონტაჟი ღ-273X4.5 მმ	მ	120.0	57.00	6,840.00
54	ლითონის ბატონის მიღის მონტაჟი ღ-324X5 მმ	მ	54.0	60.00	3,240.00
55	AMR წყალგამოღო კვანძის მოწყობა ღ-25 მმ ნახ. მიხედვით	კვანძი	1228.00	105.00	128,940.00
56	AMR წყალგამოღო კვანძის მოწყობა ღ-15 ნახ. მიხედვით	კვანძი	90.000	100.00	9,000.00
57	AMR წყალგამოღო კვანძის მოწყობა ღ-50 ნახ. მიხედვით	კვანძი	8.00	150.00	1,200.00
58	პოლიეთილენის მილტუბა ალპატრონის მონტაჟი ღ-50	ც	22.00	6.00	132.00
59	პოლიეთილენის მილტუბა ალპატრონის მონტაჟი ღ-65	ც	140.00	8.00	1,120.00
60	პოლიეთილენის მილტუბა ალპატრონის მონტაჟი ღ-80	ც	24.00	14.00	336.00
61	პოლიეთილენის მილტუბა ალპატრონის მონტაჟი ღ-100	ც	108.00	16.00	1,728.00
62	პოლიეთილენის მილტუბა ალპატრონის მონტაჟი ღ-160	ც	30.0000	32.00	960.00
63	პოლიეთილენის მილტუბა ალპატრონის მონტაჟი ღ-200	ც	2.0000	55.00	110.00
64	პოლიეთილენის გუნდი ღ-90	10 ც	1.4	460.00	644.00
65	პოლიეთილენის გუნდი ღ-110	10 ც	3.9	300.00	1,170.00
66	ფოლადის სამკაპი ღ-425/159	10 ც	0.1	1,200.00	120.00
67	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-200X110X200	10 ც	0.1	210.00	21.00
68	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-200X50X200	10 ც	0.1	320.00	32.00
69	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-160X110X160	10 ც	0.2	950.00	190.00
70	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-160X63X160	10 ც	8.0	950.00	7,600.00
71	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-110X160X110	10 ც	0.1	1,100.00	110.00
72	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-110X90X110	10 ც	7.0	280.00	1,960.00
73	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-110X63X110	10 ც	23.0	280.00	6,440.00
74	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-110X110X110	10 ც	0.4	280.00	112.00
75	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-110X50X110	10 ც	1.0	280.00	280.00
76	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-90X63X90	10 ც	0.2	250.00	50.00
77	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-63X50X63	10 ც	0.6	180.00	108.00
78	პოლიეთილენის სამკაპი ღ-63X63X63	10 ც	0.7	180.00	126.00
79	პოლიეთილენის ჯვარედინი-160X90X160X90	10 ც	0.1	500.00	50.00
80	პოლიეთილენის ჯვარედინი-160X110X160X110	10 ც	0.1	500.00	50.00
81	პოლიეთილენის ჯვარედინი-160X63X160X63	10 ც	0.1	500.00	50.00
82	პოლიეთილენის ჯვარედინი-110X110X110X110	10 ც	0.4	500.00	200.00
83	პოლიეთილენის ჯვარედინი-110X90X110X90	10 ც	0.1	500.00	50.00
84	პოლიეთილენის ჯვარედინი-110X63X110X63	10 ც	0.2	500.00	100.00
85	პოლიეთილენის ჯვარედინი-63X63X63X63	10 ც	0.1	500.00	50.00
86	პოლიეთილენის ბადამგზანო ღ-90X63	ც	1.0	160.00	160.00
87	პოლიეთილენის ბადამგზანო ღ-110X63	ც	4.0	180.00	720.00
88	პოლიეთილენის ბადამგზანო ღ-200X160	ც	1.0	750.00	750.00
89	პოლიეთილენის ბადამგზანო ღ-63X50	ც	4.0	120.00	480.00
90	პოლიეთილენის ბადამგზანო ღ-50X32	ც	3.0	40.00	120.00
91	წინების რეგულატორის ზის მშენებლობა (5ცალი)	0	-	-	-
92	IV ჯგუფის ბრუნვის ღამუშასმება მშენებლობითი მშენებლობით	მ3	64	3.00	191.25
93	IV კატეგორიის ბრუნვის ღამუშასმება ხედი	მ3	4.5	5.00	22.31
94	მონტაჟის ბრუნვის ღამუშასმება	მ3	19.7	5.00	98.50
95	ლითონის ბატონის მოწყობა ღ-25 მმ ნახ. სპეციფიკაციის მიხედვით	მ3	9.000	15.00	135.00
96	ბეტონის მოსამუშაოებელი ფილა ზ-7,5	100 მ3	0.0300	14,000.00	420.00
97	რ/გ მონტაჟითი წინების რეგულატორის ზის კონსტრუქციების მოწყობა ნახ. სპეციფიკაციის მიხედვით	100 მ3	0.3250	22,000.00	7,150.00
98	რ ე ს უ რ ს ე ბ ა				-

	არმატურა ა-III კლასის	ტ	19364	2,000.00	3,872.70
96	წნევის რეგულატორის ჰის ოზოლაგია რეგულური მასალით 2 შენა	მ2	112.5	15.00	1,687.50
97	თუჩის ოთხკუთხა უმანგავი ლუქის მოწყობა ჰეგზე 1000X1000 იხ. პროექტ.	კომპლ	5.0	600.00	3,000.00
98	წნევის რეგულატორი დ-200მმ შექმნა მონტაჟი	კომპ	1	4,200.00	4,200.00
99	წნევის რეგულატორი დ-160მმ შექმნა მონტაჟი	კომპ	1	2,900.00	2,900.00
100	წნევის რეგულატორი დ-110მმ შექმნა მონტაჟი	კომპ	3	2,150.00	6,450.00
101	მილის ბატარეა თხრილის ბარეში (პროტი) დ=324X5 მმ	მ	120.0	700.00	84,000.00
102	მილის ბატარეა თხრილის ბარეში (პროტი) დ=273X4.5 მმ	მ	54.0	600.00	32,400.00
	ჯამი				2,589,595.88
	ზედნაღები ხარჯები		10%		258,959.59
	ჯამი				2,848,555.47
	გეგმიური დაბრუნება		8%		227,884.44
	ჯამი				3,076,439.90

**გარდაზნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მულანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-
მშენებლობის
მოწყობის სამუშაოების პროექტი
რეზერვუარის 2X500მ3 მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა №2**

№	სამუშაოს დასახელება	ბანუ. მომ.	რაოდენობა	ჯამი	
				მომ.ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	თაბო I				
	რეზერვუარი 2X500მ3				
1	IV კატეგორიის ბრუნტის დამუშავება ძვალში მესპატორის კომპოზი 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	83	1396.1	1.00	1,396.10
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსკავატორის კომპოზი 0.5მ3 ადგილზე დაყრით	1000 მ3	0.2599	1,000.00	259.90
2	IV კატეგორიის ბრუნტის დამუშავება ხელოვნით	83	139.6	5.00	698.05
3	მოწოდება არსებული ბრუნტით	83	370.0	5.00	1,850.00
4	ბრუნტის უპროცესა ხელოვნით	83	55.5	5.00	277.50
5	ხელოვნით ბრუნტის გატანა საშუალოდ 3-მ-ზე	ტ	2164.9	0.20	432.98
6	ლორდის ბალორის მოწყობა რეზერვუარის ფუნდამენტში	83	60.0	15.00	900.00
7	ბეტონის მოსამზადებელი ფილა ბ-7,5	100 მ3	0.2700	14,000.00	3,780.00
8	რ/გ მონოლითური რეზერვუარის კონსტრუქციების მოწყობა ნახ. სპეციფიკაციის მიხედვით (პ35)	100 მ3	4.0400	21,000.00	84,840.00
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				-
	არმატურა ბ-I კლასის	ტ	0.014	2,000.00	28.35
	არმატურა ბ-III კლასის	ტ	42.933	2,000.00	85,865.00
9	ანკერების მონტაჟი	ტ	0.0360	500.00	18.00
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				-
	ანკერი	ც	36.000	20.00	720.00
10	რეზერვუარის იზოლაცია რულონური მასალით 2 ფენა	მ2	320.0	15.00	4,800.00
11	თუჯის ოთხკუთხა უბანგაბი ღუმის მოწყობა 1000X1000 მ. პროექტ. სპეციფიკაცია საშენიანობაში მიღებული	კომპლ	2.0	1,200.00	2,400.00
12	ლითონის უბანგაბი კიბის მოწყობა 1ც. 4 მ.	ტ	0.577	500.00	288.65
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				-
	კიბი	მ	4.0	100.00	400.00
13	ლითონის საშენიანობაში მიღის მონტაჟი დ-219X4	მ	2.0	150.00	300.00
14	ლითონის ძარხნული ბარე ანტიკორუზიული დაფარვით მიღის მონტაჟი დ-273X4 მმ-მდე კორუზიული შერეობით	მ	15.0	157.00	2,355.00
15	ლითონის ძარხნული ბარე ანტიკორუზიული დაფარვით მიღის მონტაჟი დ-159X4 მმ-მდე კორუზიული შერეობით	მ	175.0	100.00	17,500.00
16	ლითონის ძარხნული ბარე ანტიკორუზიული დაფარვით მიღის მონტაჟი დ-108X4 მმ-მდე კორუზიული შერეობით	მ	10.0	90.00	900.00
17	პოლიეთილენის მიღის მონტაჟი დ-250 მმ-მდე კორუზიული შერეობით PN-10	მ	20.0000	160.00	3,200.00
18	პოლიეთილენის მიღის მონტაჟი დ-200 მმ-მდე კორუზიული შერეობით PN-10	მ	20.0	150.00	3,000.00
19	პოლიეთილენის გოფირებული საკანალიზაციო მიღის მონტაჟი D-200 SN8, გამოცდა ჰერმეტიკობაზე ფასონური ნაწილების კომპლექტით	1 კმ.	0.085	60,000.00	5,100.00
20	ანკერები რ/გ ზის მოწყობა დ=1000მმ სიმაღლით კომპლექტის მიხედვით 4ც, თუჯის ხელოვნით	კომპლ	4.000	650.00	2,600.00
30	ფოლადის მუხლი დ-250	10 ც	1.0	1,200.00	1,200.00
31	ფოლადის მუხლი დ-150	10 ც	1.3	750.00	975.00
32	ფოლადის მუხლი დ-100	10 ც	0.1	600.00	60.00
33	პოლიეთილენის მუხლი დ-160	10 ც	0.5	1,600.00	800.00
34	პოლიეთილენის მუხლი დ-110	10 ც	0.2	1,100.00	220.00
35	ფოლადის სამკაპი დ-250/250	10 ც	0.2	2,500.00	500.00
36	ფოლადის სამკაპი დ-250/150	10 ც	0.1	2,500.00	250.00
37	ფოლადის სამკაპი დ-200/200	10 ც	0.1	2,000.00	200.00

38	ფოლადის სანგებო დ-150/150	10 ც	0.5	1,500.00	750.00
39	თუხის ურდუმის DN250 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	1.0000	1,250.00	1,250.00
40	თუხის ურდუმის DN200 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	1.0000	950.00	950.00
41	თუხის ურდუმის DN150 მმ. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	9	560.00	5,040.00
42	თუხის ურდუმის DN100 mm. PN16 შეძენა მონტაჟი	ც	2	360.00	720.00
43	პოლიეთილენის მილტუხა ატაპტორის მონტაჟი დ-200	ც	2.0000	55.00	110.00
44	პოლიეთილენის მილტუხა ატაპტორის მონტაჟი დ-250	ც	2.0000	70.00	140.00
45	მილტუხა ატაპტორის მონტაჟი დ-150	ც	34.00	200.00	6,800.00
46	მილტუხა ატაპტორის მონტაჟი დ-100	ც	6.00	150.00	900.00
47	სადემონტაჟო ძურის დ-200 შეძენა მონტაჟი	10 ც	0.1	2,000.00	200.00
48	სადემონტაჟო ძურის დ-150 შეძენა მონტაჟი	10 ც	0.3	1,500.00	450.00
49	სადემონტაჟო ძურის დ-100 შეძენა მონტაჟი	10 ც	0.1	1,000.00	100.00
50	ფოლადის ბადამგვანი დ-450X250	ც	2.0	250.00	500.00
51	ფოლადის ბადამგვანი დ-250X150	ც	1.0	190.00	190.00
52	ფოლადის ბადამგვანი დ-200X150	ც	2.0	160.00	320.00
53	ფოლადის ბადამგვანი დ-150X100	ც	2.0	130.00	260.00
54	ლითონის ტელეკომუნიკაციების სარკმელი დ-159X4 მმ ძარხნული ბარბანტიანი ორბიტალური ორბიტალური	მ	15.0	150.00	2,250.00
55	ძარხნული სტანდარტული ბიო ტუალეტის შეძენა/მონტაჟი	ცალი	1.00	1,800.00	1,800.00
90	IV ჯგუფის ბრუნვის დამუშავება ექსპლუატაციით ქვანახშირის ადგილზე დამკვეთი	მ3	4	3.00	12.96
91	IV კატეგორიის ბრუნვის დამუშავება ხელით	მ3	0.3	5.00	1.51
7	ხედილობის ბრუნვის ბატანა საშუალოდ 3-მ-ზე	ტ	9.01	0.10	0.90
93	ლორდის ბალორის მოწყობა საშინაო კამერის ფუნქციონირება	მ3	2.160	15.00	32.40
58	საპირკვლის მოწყობა ბ-25 რკ/ბეტონით	მ3	2.16	210.00	453.60
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				-
	არმატურა ბ-III კლასის	ტ	0.0672	2,000.00	134.40
56	სამკაბელო ჯიხურის შეძენა/მონტაჟი	მ2	14.4	200.00	2,880.00
	რეზერვუარის შემოღობვა 230მ				-
57	III კატეგორიის ბრუნვის დამუშავება ხელით დგარების მოსაწყობად	მ3	10.81	5.00	54.05
58	ლინტური საპირკვლის მოწყობა ბ-25 ბეტონით	მ3	4.6	210.00	966.00
59	წებოვანი საპირკვლის მოწყობა ბეტონით	მ3	6.21	210.00	1,304.10
60	ლორდის მოწყობა ლითონის ბაღვანიანი რკმელი ბადით. ლითონის დგარები დ-60X3.5 დამატონიდან ზომებით და კუთხით	100 მ	2.30	1,000.00	2,300.00
	რ ე ს უ რ ს ე ბ ი				-
	მილი დ-60X388 1ც-2.18	ც	115	10.00	1,150.00
	ბლოკული აქ დ-688	მ	460	2.00	920.00
	შესაბამისი მასალის დ-2.588	მ	287.50	0.30	86.25
	კუთხითი 75X75X5 მმ	მ	17.6	7.00	123.20
	ანგარი	ც	6.00	15.00	90.00
	ბადი	მ2	225.00	5.00	1,125.00
61	ლორდის ლითონის დეტალების შეღებვა ზეთით	მ2	69.00	2.00	138.00
28	ტერიტორიის მოწყობა ლორდის საშარით (მძანინი მონტაჟი)	მ2	640.80	15.00	9,612.00
96	გერტიკალური დამწვების მოწყობა ფოლადის კუთხიანით 40X40X4მმ 1ც-2.5მ	ც	10.0000	70.00	700.00
97	გერტიკალური დამწვების მოწყობა ზოლური ფოლადით 40X4 მონტაჟი	მ	14.4000	50.00	720.00
98	გერტიკალური დამწვების მოწყობა ზოლური ფოლადით 25X4 მონტაჟი	მ	27.3000	40.00	1,092.00
99	გარე განათების ანძის შექმნა მონტაჟი (პროექტის მიხედვით)	ც	5.0000	250.00	1,250.00
100	სანაბი ეკონომიური მანქანების მუქდონი 220გ 80გ	ც	5.0000	90.00	450.00
101	კლემების კოლოფი 4 მომჭერი 4მმ	ც	5.0000	4.00	20.00
104	ალუმინის საპერო კაბელი SIP 2*16მმ შექმნა და მონტაჟი	მ	260.0000	8.00	2,080.00

	ჰაზო				278,540.91
	ზედნაღები ხაჯები		10%		27,854.09
	ჰაზო				306,395.00
	ბეზოვი ღირებულება		8%		24,511.60
	ჰაზო				330,906.60

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუდანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-მშენებლობის მოწყობის სამუშაოების პროექტი

მაგისტრალური მილსადენი

წყალსადენის მაგისტრალური მილსადენის მოწყობა

ხარჯთაღრიცხვა №3

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. მრთ.	რაოდენობა	ჯამი	
				ერთ.ჯამი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	მაგისტრალური ქსელის მოწყობის სამუშაოები				
1	ასფალტობეტონის საფარის დემონტაჟი	100 მ3	2.656	300.00	796.80
2	IV კატეგორიის ბრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსპლუატაციის კომპლექსით 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	3584.0	1.00	3,584.00
3	V კატეგორიის ბრუნტის დამუშავება ტრანშეაში ექსპლუატაციის კომპლექსით 0.5მ3 ა/თ-ზე დატვირთვით	მ3	632.0	1.50	948.00
4	IV კატეგორიის ბრუნტის დამუშავება ხელოვნური ტრანშეაში	მ3	421.6	5.00	2,108.00
5	ბრუნტის დატვირთვა ა/თითმცდელზე ხელოვნური	ტ	822.12	3.00	2,466.36
6	ქოროზის შეკეთება, მოტანა, შეკრება დატვირთვით, სისქით 20 სმ. ასფალტის ქვეშ და მოხრეშვით გზაზე	100 მ3	5.30	15.00	79.44
7	ბიტუმილის მოხსნა ასფალტობეტონის ფენებს შორის, პირველი ფენისათვის	ტ	2.324	500.00	1,162.00
8	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 60 მმ მსხვილმარცვლოვანი	1000 მ2	2.656	8,000.00	21,248.00
9	ბიტუმილის მოხსნა ასფალტობეტონის ფენებს შორის, მეორე ფენისათვის	ტ	1.159	500.00	579.25
10	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 40 მმ წვრილმარცვლოვანი	1000 მ2	2.656	7,000.00	18,592.00
11	ხედივით ბრუნტი გატანა საშუალოდ 3-მ-ზე	ტ	9043.3	0.20	1,808.66
12	ქოროზის შეკრება დატვირთვით, კომპლექსური მიწის ქვეშ 10 სმ, ზემოთ 20 სმ.	მ3	2023.7	15.00	30,355.20
13	ტრანშეის შეშენება ბალასტით გულწრფელი დატვირთვით	მ3	2613.9	2.00	5,227.84
14	ლიტონის მიწის ქვეშ 0.5მ-ით 0.5მ-ით მიწის ქვეშ 0.5მ-ით 0.5მ-ით	მ	5270.0	150.00	790,500.00
15	მიწის ქვეშ 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით	მ	5270.0	1.00	5,270.00
16	ფორმის მუხლი 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით	10 მ	2.1	1,000.00	2,100.00
17	ანაკრები რკ/ბ ზის მოწყობა 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით	კომპლ	7.00	800.00	5,600.00
18	ანაკრები რკ/ბ ზის მოწყობა 1-მ. სისქით 1.8მ. ტუხის ხელოვნური	კომპლ	1.000	800.00	800.00
20	ტუხის ურდულის DN50 mm. PN16 შეკრება მიწის ქვეშ	მ	1	160.00	160.00
21	ორმხრივი მოქმედების განტვირთვა მიწის ქვეშ 0.5მ-ით	კომპლ	3	500.00	1,500.00
22	ლიტონის მიწის ქვეშ 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით	მ	1.0	50.00	50.00
23	სადამონტაჟო ქოროზი 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით	10 მ	0.2	2,000.00	400.00
24	მიწის ქვეშ 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით 0.5მ-ით	მ	8.00	150.00	1,200.00
25	ტუხის ურდულის DN200 მმ. PN16 შეკრება მიწის ქვეშ	მ	4	950.00	3,800.00
	ჯამი				900,335.55
	ხედივით ხარჯები		10%		90,033.56
	ჯამი				990,369.11
	გეგმიური დაბრუნება		8%		79,229.53
	ჯამი				1,069,598.64

გარდაზნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მულანლოს წყალმომარაგების სისტემის რეაბილიტაცია-
მშენებლობის
მოწყობის სამუშაოების პროექტი
საძლორატორო
ხარჯთაღრიცხვა №4


№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენ- ობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	საძლორატოროს შენობის მოწყობა				
1	III კატეგორიის ბრუნტის დამუშავება ხელით.	100მ³	0.1200	500.00	60.00
2	ზედგენი ბრუნტის დატვირთვა ა/მაქანაზე ხელით	100მ³	0.1200	500.00	60.00
3	ზედგენი ბრუნტის გატანა 3 კმ-ზე	ტ	23.4000	0.20	4.68
4	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისძით 200მმ	მ³	3.6000	15.00	54.00
5	ბეტონის მომზადების შენა საპირკველების ძველ ც8/10, სისძით 10 სმ	100მ³	0.0210	14,000.00	294.00
6	მონოლითური რ/ბეტონის ლენტური საპირკველები ბეტონი ც25/30	100მ³	0.1550	14,000.00	2,170.00
	არმატურა ა-III	ტ	0.2290	2,000.00	458.00
7	მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით სისძით 50მმ	100მ²	0.3480	1,000.00	348.00
8	რ/ბეტონის საპირკველის ფილის მოწყობა ც25/30 სისძით 200მმ	100მ³	0.0720	14,000.00	1,008.00
	არმატურა ა-III	ტ	0.1700	2,000.00	340.00
9	საპირკველების თაფზე ბიტუმის პიფროსაიზოლაციო შენის მოწყობა	100მ²	0.1120	580.10	64.97
10	კედლების წყობა მსუბუძი ბლოკით სისძით 40 სმ	მ³	15.00	164.00	2,460.00
11	ბლოკის კედლების არმირება	ტ	0.076	50,000.00	3,800.00
12	რ/ბეტონის გადახურვები ც25/30	100მ³	0.1500	14,000.00	2,100.00
	არმატურა ა-III	ტ6	1.4000	2,000.00	2,800.00
13	მონოლითური რ/ბეტონის ზღუდარების მოწყობა ბეტონი ც25/30	მ³	1.8000	14,000.00	25,200.00
	არმატურა ა-III	ტ6	0.2220	2,000.00	444.00
14	მონოლითური რ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა ბეტონი ც25/30	მ³	3.3000	14,000.00	46,200.00
	არმატურა ა-I	ტ6	0.0520	2,000.00	104.00
	არმატურა ა-III	ტ6	0.2190	2,000.00	438.00
15	იზოლაცია ტექნიკური პოლიეთილენით	მ²	41.00	5.00	205.00
16	მოჭიმვა ცემენტის ხსნარით სისძით 50მმ	100მ²	0.4100	10,000.00	4,100.00
17	სახურავის მოწყობა რულონური მასალით	100მ²	0.4100	1,500.00	615.00
18	სახურავზე წყლის მიღების მოწყობა	გრძ.მ	10.0000	10.00	100.00
19	ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისძით 100მმ	მ³	2.7000	15.00	40.50
20	შენობის ბარემო ბეტონის სარინელის მოწყობა 18 სიზანით	მ³	3.9000	120.00	468.00
21	მეტალკლასტმასის კარის მონტაჟი და ღირებულება	მ²	8.4000	200.00	1,680.00
22	მეტალკლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	მ²	7.7000	200.00	1,540.00
23	შიდა კედლების შეღებვა ძვირ-ცემენტის ხსნარით	100მ²	1.1000	1,500.00	1,650.00
24	ჯერის შეღებვა ძვირ-ცემენტის ხსნარით	100მ²	0.3600	1,500.00	540.00
26	შიდა კედლების შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100მ²	1.1000	1,500.00	1,650.00
27	ჯერის შეღებვა წყალემულსიის საღებავით	100მ²	0.3600	1,500.00	540.00
28	ფასადის მაღალხარისხიანი შეღებვა ცემენტის ხსნარით	100მ²	1.0000	1,500.00	1,500.00
29	ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	100მ²	1.0000	1,500.00	1,500.00
30	საძლორატორო კალციუმის პიროქლორიდით შეპენა-მონტაჟი გამართვა(პარის მომზადებით)	კომპ	1.0	20,000.00	20,000.00

	ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები				-
31	კარადა (12 მოდულზე) მონტაჟი-1.1	ცალი	1.0000	50.00	50.00
32	ავტ. ამომრთველების მონტაჟი-1.1	ცალი	9.0000	5.00	45.00
	ავტ.ამომრთვე.3*25	ცალი	2.0000	25.00	50.00
	ავტ.ამომრთვე.2*10	ცალი	2.0000	10.00	20.00
	ავტ.ამომრთვე.3*10	ცალი	1.0000	10.00	10.00
	ავტ.ამომრთვე.1*6	ცალი	4.0000	6.00	24.00
33	კაბელების მონტაჟი	გ.მ.	81.8850	5.00	409.43
	სპილენძის კაბელი 4*6mm2		2.5750	6.00	15.45
	სპილენძის კაბელი 5*4mm2		10.3000	5.00	51.50
	სპილენძის კაბელი 3*2.5mm2		46.3500	4.00	185.40
	სპილენძის კაბელი 3*1.5mm2		22.6600	3.00	67.98
	გამანაწილებელი კოლოფი		7.0000	1.00	7.00
34	კაბელის სატარების მონტაჟი	გ.მ.	30.0000	2.00	60.00
35	შტეფსელის მონტაჟი	ცალი	5.0000	15.00	75.00
36	ჩამრთველების მონტაჟი -3ცალი	კომპ.	3.0000	5.00	15.00
	ჩამრთველი	ცალი	3.0000	10.00	30.00
37	ჭერის სანათის მონტაჟი	ცალი	5.0000	50.00	250.00
38	ვერტიკალური დამიწების მოწყობა ფოლადის კუთხოვანით 40X40X4მმ 1ც-2.5მ	ც	10.0000	50.00	500.00
39	დამიწების მოწყობა ზოლური ფოლადით 40X4 მონტაჟი	მ	14.4000	40.00	576.00
40	ვერტიკალური დამიწების მოწყობა ზოლური ფოლადით 25X4 მონტაჟი	მ	0.0000	30.00	-
41	მოთუთუებული ფოლადის მავთული დ=8მმ	მ	27.3000	1.00	27.30
42	გარე განათების ანძის შეძენა მონტაჟი (პროექტის მიხედვით)	ც	5.0000	500.00	2,500.00
43	სანათი ეკონომიური მაჩვენებლებით შუქდიოდური 220ვ 80ვტ	ც	5.0000	150.00	750.00
44	კლემების კოლოფი 4 მომჭერი 4მმ	ც	5.0000	100.00	500.00
45	გამწოვი ვენტილატორის მოწყობა 150მმ/სთ	ც	2.0000	100.00	200.00
46	ელექტრო გამათბობელი	ც	2.0000	200.00	400.00
47	ალუმინის საპაერო კაბელი SIP 2*16მმ2 შეძენა და მონტაჟი	მ	144.8400	5.00	724.20
	SIP 2*16mm2	მ	109.1400	5.00	545.70
	SIP 4*16mm2	მ	35.7000	8.00	285.60
	ჯამი				132,910.71
	ზედნაღები ხარჯი		10%		13,291.07
	ჯამი				146,201.78
	ბეზმიური ღაბროვება		8%		11,696.14
	ჯამი				157,897.92

**გარდაზნის მუნიციპალიტეტის სოფ. მუდანლოს წყალმომარაგების სისტემის
რეაბილიტაცია-მშენებლობის
მოწყობის სამუშაოების პროექტი
სატუმბო სადგურის მოწყობა
ხარჯთაღრიცხვა №5**

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ. ერთ.	რაოდენობა	ფასი	
				ერთ.ფასი	ჯამი
1	2	3	4	5	6
	სატუმბო სადგურის მშენებლობა				
1	IV კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით	100 გ³	0.200	500.00	100.00
2	ზედმეტი გრუნტის გააშლა ადგილზე	100 გ³	0.100	500.00	50.00
3	ღორღის გაღობვის მოწყობა საპირკმლის ძველზე	მ3	3.4	15.01	51.03
4	ბეტონის მოსამზადებელი ფენის მოწყობა B7.5	100 გ³	0.030	14,000.00	420.00
5	სატუმბო სადგურის რ/ზ მონოლითური კონსტრუქციების მოწყობა ნახ. სპეციფიკაციის მიხედვით (ბ325)	100 მ3	0.2929	21,000.00	6,150.90
	რ მ ს უ რ ს ე ბ ი				-
	არმატურა ა-I კლასის	ტ	0.095	2,000.00	190.00
	არმატურა ა-III კლასის	ტ	1.986	2,000.00	3,972.40
6	არმირებული ბლოკის კედლის მოწყობა	გ³	12.000	300.00	3,600.00
7	კედლის არმირების მოწყობა	ტ	0.076	3,000.00	228.00
8	სახურავზე მოჭიმვის მოწყობა საშუალო სისქით 3-მსმ	100 გ²	0.300	1,100.00	330.00
9	სახურავზე პიდროზოლაციის მოწყობა ასფალტბეტონის საფარი სისქით 50მმ	100 გ²	0.300	14,000.00	4,200.00
10	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	4.14	400.00	1,656.00
11	ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	9.94	10.00	99.36
12	მეტალპლასმასის ფანჯრების მოწყობა	100 გ²	0.030	23,100.00	693.00
13	შიდა კედლების ღვსევა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 გ²	0.775	1,500.00	1,162.50
14	კედლების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	100 გ²	0.775	1,100.00	852.50
15	კერამიკული ფილების მოწყობა კედელზე	100 გ²	0.000	2,500.00	-
16	შიდა ჭერების ღვსევა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 გ²	0.280	1,500.00	420.00
17	ჭერების დამუშავება და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით	100 გ²	0.280	1,100.00	308.00
18	გარე კედლების ღვსევა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100 გ²	0.775	1,500.00	1,162.50
19	ფასადის შეღებვა ღია ნაცრისფერი ფასადის საღებავით	100 გ²	0.775	1,100.00	852.50
20	იატაკებზე მოჭიმვის მოწყობა სისქით 3სმ	100 გ²	0.280	1,400.00	392.00
21	ხაოიანი ზედაპირის მქონე კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკზე	100 გ²	0.200	6,000.00	1,200.00
22	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა და გატანა საშუალოდ 15 კმ-ზე	1000 გ³	0.015	7,000.00	105.00
23	ნაგვის გატანა საშუალოდ 15-კმ-ზე	ტ	30.00	7.00	210.00
24	ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა მონორელსისთვის	ტ	0.367	5,000.00	1,837.00
25	ფოლადის ნაკეთობების ანტიკოროზიული შეღებვა	100 გ²	0.140	1,100.00	154.00
28	ტუმბოს შეძენა მონტაჟი Q-70მ³/ჰ H-380m, ავტომატური მართვის ფარით, (პროექტის მიხედვით)	კომპ	1.000	40,000.00	40,000.00
1	სამტუმბოიანი სატუმბო სადგური WILO 3xZeox-FIRST H 12003-75-2	კომპ	1.00	25,000.00	25,000.00

2	დაცვისა და მართვის ფარი მდორე გაშვებით	ცალი	1.00	6,300.00	6,300.00
3	წყალში ჩაძირული ტუმბო WILO FA10.34-278E+T20.1-4/22	ცალი	2.00	50,000.00	100,000.00
4	დაცვისა და მართვის ფარი სიხშირული მართვით	ცალი	1.00	7,000.00	7,000.00
5	სატუმბო სადგურის არმატურა (ურდულეები, უკუსარქველები)	კომპ	1.00	10,000.00	10,000.00
6	დამატებითი მოწყობილობები (წყლის დონის კონტროლი, გადამცემი მოწყობილობები)	კომპ	1.00	5,000.00	5,000.00
7	სატუმბო სადგურის მონტაჟი, გაშვება-გამართვის სამუშაოები და 2 (ორი) წლიანი საგარანტიო მომსახურება	ლარი		27,000.00	27,000.00
	ჯამი				250,696.69
	ზედნაღები ხაზები		10%		25,069.67
	ჯამი				275,766.36
	ბეზმიური დაბრუნება		8%		22,061.31
	ჯამი				297,827.67



სსიპ საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური
საღიგებრიო მომსახურება №NL 005
დაზღვევის ლიცენზია (არა სიცოცხლისა)

სს არდი დაზღვევა

ლიცენზიის მფლობელი _____
ლიცენზიის მფლობელის საიდენტიფიკაციო კოდი 404858631
ლიცენზიის გაცემის თარიღი / 15/04/2010 /
ლიცენზიის გაცემის საფუძველი საქართველოს კრედიტების განაწილება №288
სალიცენზიო მოწმობის გაცემის თარიღი / 29/12/2015 /

სსიპ საქართველოს დაზღვევის
სახელმწიფო ზედამხედველობის
სამსახურის უფროსი



ქოსაზგორელაშვილი