სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება #30

ქ.გარდაბანი 16.03. 2021 წელი

ერთი მხრივ, გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მერის პირველი მოადგილე დავით კარგარეთელის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),
მისამართი: ქ. გარდაბანი, დ. აღმაშენებლის N127
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 226573204
საბანკორეკვიზიტები:სახელმწიფოხაზინა.
ბანკის კოდი: TRESGE22
და მეორე მხრივ, ფ/წ"შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო" წარმოდგენილი დირექტორის ილია ერქვანიას სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),
მისამართი: მარტვილის რაიონი, სოფელი დიდიჭყონი
საიდენტიფიკაციო კოდი: № 435432603
ტელეფონის ნომერი: 579271155
საბანკო რეკვიზიტები: ს/ს საქართველოს ბანკი
ბანკის კოდი: BAGAG22
ანგარიშის ნომერი: GE04BG0000000737418600

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე", ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები", (საფუძვლები დამოკიდებულია ტენდერის სახეზე) „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის 16[1] მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33- ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (**NAT210000303**

შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში- ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტია სოფელ თელეთში (9 ერთეული) საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPVკოდია:

- 45200000 - მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები

45260000 - გადახურვისა და სხვა სპეციალური სამშენებლო სამუშაოები

მუხლი2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 309981,60 (სამას ცხრა ათას ცხრაასოთხმოცდაერთი ლარი და 60 თეთრი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი3. სამუშაოების შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის (2021 წლის 13 ივნისის ჩათვლით) ვადაში.
2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.
3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება უპირობო გამოუთხოვადი გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - საბანკო გარანტიის დოკუმენტი, გაცემული 2021 წლის 15 მარტს სს „სადაზღვეო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ს მიერ #FG/21 000353 თანხით 30999,90 (ოცდაათი ათას ცხრაას ოთხმოცდაცხრამეტი ლარი და 90 თეთრი) ლარი. ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%- ის ოდენობით რომლის მოქმედების ვადაა 2021 წლის 15 მარტიდან 2021 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით.

2. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

3. მიმწოდებლისმიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებისშეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

6. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მიწოდების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალისაბანკო გარანტია).

მუხლი5. ანგარიშსწორების წესი

1.ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება 2021 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტით, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე,

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10(ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“-ს (2021 წლის 25 თებერვლის #20 ხელშეკრულება) (შემდგომში - ზედამხედველი) მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე, რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზედამხედველის მიერ ფორმა №2-ზე ხელმოწერით.

მუხლი6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში- ავანსი) გადახდისთაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ-საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ-საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60(სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულებისვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო გამოუთხოვადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშწორების შემთხვევაში, ანგარიშწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის

შემდეგ.

მუხლი7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელის დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ორი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არარსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შემსრულებელი უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვადასხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი8.სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველ და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენა განახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2..მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ რომელზეც შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის, მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „საინჟინრო მონიტორინგის ჯგუფი“ (2021 წლის 25 თებერვლის #20 ხელშეკრულებით) რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში, უზრუნველყოს სამუშაო მოედნის ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემით აღჭურვა.

თ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

ი) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

კ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ლ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი11.კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება). შემსყიდველის მხრიდან კონტროლს განახორციელებს გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის მშენებლობისა და სივრცითი მოწყობის სამსახური

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის

მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8.იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი12. ფორს-მაჟორი

1.მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული კონკრეტული პუნქტის ღირებულების 0.1%-ისოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4.მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების

მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედო ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირაგასამტეხლოს გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრებამიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდის უუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

მუხლი15.უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა დარისკით.

მუხლი16.ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1.დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში-infrastruqtura.ge@mail.ru) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე, რომლის ყოველი ელექტრონული ეგზემპლარი ორიგინალია.

6.ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

1.ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2023 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:
გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერის
პირველი მოადგილე

დავითი კარგარეთელი

Gardabani Municipality
Digitally signed by Gardabani Municipality
Date: 2021.03.16 16:24:21 +04'00'

მიმწოდებელი:
ფ/წ "შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო"-ს დირექტორი:

ილია ერქვანია

Limited partnership "Caspianside department of construction"
Digitally signed by Limited partnership "Caspianside department of construction"
Date: 2021.03.16 17:06:29 +04'00'

ჯივიაი
ენის სადაზღვევო ჯგუფი

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
(საბანკო გარანტია)

FG/21 000353

ვის: გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიას

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შეზღუდული პასუხისმგებლობის ამხანაგობა მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო-მ (ს/კ: 435432603),შემდგომში "მიმწოდებელმა" გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის-ის წინაშე იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (სოფელ თელეთში (9 ერთეული) საცხოვრებელი კორპუსის გადახურვა NAT210000303) მის მიერ მოთხოვნილ თანხაზე. ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით არაუმეტეს თანხაზე 30 999,90 (ოცდაათი ათასი ცხრაასოთხმოცდაცხრამეტი ლარი ოთხმოცდაათი თეთრი) და ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ზემო აღნიშნული თანხის გადახდაზე "მიმწოდებლის" მიერ გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიასთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2021 წლის 15 მარტიდან 2021 წლის 15 აგვისტოს ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერიის მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2019 წლის 12 სექტემბერს გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 328/19 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

გენერალური დირექტორის პაატა ლომაძის და
ფინანსური დირექტორის ლევან ზუროშვილის
მინდობილი პირი, მურად ბალაბიევაძე

თარიღი: 15.03.2021

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია

სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.326)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ასბესტოცემნტის პროფირილებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	100 კვ.მ		5,1688							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	266,1932	0,00	0,00	4,20	1 118,01	0.00	0,00	1 118,01
	მანქანები	ლარი	3,8	19,64144	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	78,57	78,57
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	100 კვ.მ		5,1688							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	568,568	0,00	0,00	4,20	2 387,99	0,00	0,00	2 387,99
	მანქანები	ლარი	10,3	53,23864	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	212,95	212,95
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	100 გრძ.მ		5,237							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	91,6475	0,00	0,00	4,20	384,92	0.00	0,00	384,92
4	მაუერლატის დემონტაჟი	100 გრძ.მ		0,984							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0848	0,00	0,00	4,20	29,76	0.00	0,00	29,76
5	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან	100 კვ.მ		4,6592							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	13,04576	0,00	0,00	4,20	54,79	0.00	0,00	54,79
6	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტონა		39							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	26,13	0,00	0,00	4,20	109,75	0,00	0,00	109,75
7	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	ტონა		39	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	78,00	78,00
8	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	კუბ.მ		10,19							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	242,522	0,00	0,00	5,50	1 333,87	0,00	0,00	1 333,87
	მანქანები	ლარი	2,1	21,399	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	85,60	85,60
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	10,19	300,00	3 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,00

	ტოლი	მ2	3,38	34,4422	3,70	127,44	0,00	0,00	0,00	0,00	127,44
	გლინული	კგ	4,38	44,6322	1,800	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	80,34
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	73,368	2,50	183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	183,42
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	492	2,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	478	2,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	კუთხოვანა 40X40X2.5 =40მმ (88X0.04=)	გრძ.მ	პროექტით	3,52	3,40	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
	კავი	კგ	პროექტით	110	2,40	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	35,0536	4,00	140,21	0,00	0,00	0,00	0,00	140,21
9	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	124,2825	0,00	0,00	5,50	683,55	0,00	0,00	683,55
	მანქანები	ლარი	2,76	15,111	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,44	60,44
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	8,58	300,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	38,325	2,50	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	24,309	4,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
10	**სამერცხლულის მოწყობა**	**სამერცხლული**		*1*							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	6,03	0,00	0,00	5,50	33,17	0,00	0,00	33,17
	მანქანები	ლარი	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,32	1,32
	ფანჯრის ალათა	მ2	0,5	0,5	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	ფიცარი IIხ	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი IIIხ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი IIIხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,1	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	0,5	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

11	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	კუბ.მ		10,19							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	8,8653	0,00	0,00	5,50	48,76	0,00	0,00	48,76
	მანქანები	ლარი	0,13	1,3247	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,30	5,30
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	102,5114	6,51	667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	667,35
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	1,019	4,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08
12	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	100 კვ.მ		5,475							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	16,58925	0,00	0,00	5,50	91,24	0,00	0,00	91,24
	მანქანები	ლარი	0,41	2,24475	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,98	8,98
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	55,0785	6,51	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,219	4,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება	100 კვ.მ		5,475							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	23,214	0,00	0,00	5,50	127,68	0,00	0,00	127,68
	მანქანები	ლარი	0,21	1,14975	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,60	4,60
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	821,25	3,99	3 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,79
14	სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე	100 კვ.მ		5,475							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	382,7025	0,00	0,00	5,50	2 104,86	0,00	0,00	2 104,86
	მანქნები	ლარი	1,3	7,1175	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28,47	28,47
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ. წიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	657	11,70	7 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,90
	კეხი 0.5X600მმ (69.52X0.6=)	მ2	პროექტით	41,72	10,00	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	3285	0,11	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361,35
15	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით	100 მ		1,04							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28,6	29,744	0,00	0,00	5,50	163,59	0,00	0,00	163,59
	მანქანები	ლარი	0,41	0,4264	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,71	1,71

	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ ((0,1 მ+0,1 მ+0,12 მ)X1,2X100=)	მ2	38,4	39,936	10,00	399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	3,8	3,952	2,50	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
	ჭანჭიკები	კგ	3,8	3,952	3,10	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
	ნაჭედი	კგ	169	175,76	2,40	421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	421,82
16	**ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.**	**100 მ**		**0,48**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	35,52	0,00	0,00	5,50	195,36	0,00	0,00	195,36
	მანქანები	ლარი	6,62	3,1776	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,71	12,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0,1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	23,04	10,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	მუხლი	ცალი	პროექტით	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	6,144	2,50	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	6,144	3,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
	ნაჭედი	კგ	406	194,88	2,40	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	6,384	4,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
17	**წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა**	**ცალი**		**4**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	10,8	0,00	0,00	5,50	59,40	0,00	0,00	59,40
	მანქანები	ლარი	0,45	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,20	7,20
	ძაბრი	ცალი	1	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	0,56	4,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
	სულ ჯამი	**ლარი**				***23 081,13***		***8 926,69***		***585,84***	***32 593,67***
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	**ლარი**	***3%***								*692,43*
	ჯამი	**ლარი**									***33 286,10***
	ზედნადები ხარჯები	**ლარი**	***1%***								*332,86*
	ჯამი	**ლარი**									***33 618,97***
	გეგმიური დაგროვება	**ლარი**	***1%***								*336,19*
	ჯამი	**ლარი**									***33 955,16***
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	**ლარი**	***3%***								*1 018,65*
	ჯამი	**ლარი**									***34 973,81***
	დღგ -18%	**ლარი**	***18%***								*6 295,29*
	სულ	**ლარი**									***41 269,10***

შპს მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია
სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.338)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**2,7487**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	141,5581	0,00	0,00	4,20	594,54		0,00	594,54
	მანქანები	ლარი	3,8	10,44506	0,00	0,00		0,00	4,00	41,78	41,78
2	**ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**2,7487**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	302,357	0,00	0,00	4,20	1 269,90		0,00	1 269,90
	მანქანები	ლარი	10,3	28,31161	0,00	0,00		0,00	4,00	113,25	113,25
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**2,5872**		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	45,276	0,00	0,00	4,20	190,16	0,00	0,00	190,16
4	**პარაპეტების ,თუნუქის შემოსვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**0,117**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	41,5	4,8555	0,00	0,00	4,20	20,39	0,00	0,00	20,39
	მანქანები	ლარი	0,41	0,04797	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,19	0,19
5	**სახურავის ფართობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**2,7487**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	7,69636	0,00	0,00	4,20	32,32		0,00	32,32
6	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**8,5**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	5,695	0,00	0,00	4,20	23,92		0,00	23,92
7	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**8,5**	0,00	0,00		0,00	2,00	17,00	17,00
8	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**4,4**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	104,72	0,00	0,00	5,50	575,96		0,00	575,96
	მანქანები	ლარი	2,1	9,24	0,00	0,00		0,00	4,00	36,96	36,96
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	4,4	300,00	1 320,00		0,00		0,00	1 320,00
	ტოლი	მ2	3,38	14,872	3,70	55,03		0,00		0,00	55,03
	გლინული	კგ	4,38	19,272	1,800	34,69		0,00		0,00	34,69
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	31,68	2,50	79,20		0,00		0,00	79,20
	ანკერი =200მმ	ცალი	პროექტი ო	105	2,00	210,00		0,00		0,00	210,00
	ქაჟი	კგ	პროექტი ო	36	2,40	86,40		0,00		0,00	86,40
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	15,136	4,00	60,54		0,00		0,00	60,54
9	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)**	**100 კვ.მ**		**2,85**		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	64,695	0,00	0,00	5,50	355,82		0,00	355,82
	მანქანები	ლარი	2,76	7,866	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	31,46	31,46
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ	მ3	პროექტი ო	4,37	300,00	1 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	19,95	2,50	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	49,88
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	12,654	4,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62
10	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**4,4**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	3,828	0,00	0,00	5,50	21,05	0,00	0,00	21,05
	მანქანები	ლარი	0,13	0,572	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,29	2,29
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	44,264	6,51	288,16	0,00	0,00	0,00	0,00	288,16
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	0,44	4,00	1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1,76
11	**სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**2,85**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	8,6355	0,00	0,00	5,50	47,50	0,00	0,00	47,50
	მანქანები	ლარი	0,41	1,1685	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,67	4,67
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	28,671	6,51	186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	186,65
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,114	4,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46

12	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**2,85**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	12,084	0,00	0,00	5,50	66,46	0,00	0,00	66,46
	მანქანები	ლარი	0,21	0,5985	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,39	2,39
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	427,5	3,99	1 705,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705,73
13	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**2,85**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	199,215	0,00	0,00	5,50	1 095,68	0,00	0,00	1 095,68
	მანქნები	ლარი	1,3	3,705	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,82	14,82
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, ფიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	342	11,70	4 001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,40
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	1710	0,11	188,10	0,00	0,00	0,00	0,00	188,10
14	**პარაპეტების ,სარემლის და შუბლის შემოსვა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 კვ.მ**		**0,84**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	83	69,72	0,00	0,00	5,50	383,46	0,00	0,00	383,46
	მანქანები	ლარი	0,41	0,3444	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,38	1,38
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	105	88,2	10,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,00
	სჭვალი (ნ ცალი/კვ.მ)	ცალი	პროექტი თ	590	0,11	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90
	სხვა მასალები	ლარი	7,8	6,552	4,00	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21
	სულ ჯამი	ლარი				*10 602,71*		*4 677,18*		*266,20*	*15 546,08*
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	ლარი	*3%*								*318,08*
	ჯამი	ლარი									*15 864,16*
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	*1%*								*158,64*
	ჯამი	ლარი									*16 022,80*
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	*1%*								*160,23*
	ჯამი	ლარი									*16 183,03*
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	*3%*								*485,49*
	ჯამი	ლარი									*16 668,52*
	დღგ -18%	ლარი	*18%*								*3 000,33*
	სულ	ლარი									*19 668,85*

შპს მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია

სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.348)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**3,779**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	194,6185	0,00	0,00	4,20	817,40		0,00	817,40
	მანქანები	ლარი	3,8	14,3602	0,00	0,00		0,00	4,00	57,44	57,44
2	**ხის გადაფიცრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**3,779**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	415,69	0,00	0,00	4,20	1 745,90		0,00	1 745,90
	მანქანები	ლარი	10,3	38,9237	0,00	0,00		0,00	4,00	155,69	155,69
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,3238**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	5,6665	0,00	0,00	4,20	23,80		0,00	23,80
4	**მაუერლატის დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,976**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0272	0,00	0,00	4,20	29,51		0,00	29,51
5	**რულონური გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**0,3747**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2	4,94604	0,00	0,00	4,20	20,77		0,00	20,77
	მანქანები	ლარი	1,9	0,71193	0,00	0,00		0,00	4,00	2,85	2,85
6	**რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 20მმ**	**100 კვ.მ**		**0,3747**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი 14.3+5X0.07=	კაც/სთ	7,325	2,7446775	0,00	0,00	4,20	11,53		0,00	11,53
	მანქანები 0.74+5X0.05=	ლარი	0,99	0,370953	0,00	0,00		0,00	4,00	1,48	1,48
7	**სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**4,157**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	11,6396	0,00	0,00	4,20	48,89		0,00	48,89
8	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**12,1**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	8,107	0,00	0,00	4,20	34,05		0,00	34,05
9	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**12,1**	0,00	0,00		0,00	2,00	24,20	24,20
10	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**6,02**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	143,276	0,00	0,00	5,50	788,02		0,00	788,02
	მანქანები	ლარი	2,1	12,642	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50,57	50,57
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	6,02	300,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00
	ტოლი	მ2	3,38	20,3476	3,70	75,29	0,00	0,00	0,00	0,00	75,29
	გლინუსა	კმ	4,38	26,3676	1,800	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	47,46
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	43,344	2,50	108,36	0,00	0,00	0,00	0,00	108,36
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	244	2,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	94	2,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	ქაღი	კმ	პროექტით	40	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	20,7088	4,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84
11	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეზხერად)**	**100 კვ.მ**		**2,737**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	62,1299		0,00	5,50	341,71	0,00	0,00	341,71
	მანქანები	ლარი	2,76	7,55412		0,00		0,00	4,00	30,22	30,22
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	4,11	300,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	19,159	2,50	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	12,15228	4,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
12	**სამრცხლულის მოწყობა**	**სამერცხლულო**		**2**		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	12,06	0,00	0,00	5,50	66,33	0,00	0,00	66,33
	მანქანები	ლარი	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,64	2,64
	ფანჯრის ალაბა	მ2	0,5	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	ფიცარი IIხ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ფიცარი IIIხ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ფიცარი IIIხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,2	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

	სხვა მასალა	ლარი	0,5	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**6,02**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	5,2374	0,00	0,00	5,50	28,81	0,00	0,00	28,81
	მანქანები	ლარი	0,13	0,7826	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,13	3,13
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	60,5612	6,51	394,25	0,00	0,00	0,00	0,00	394,25
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	0,602	4,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
14	**სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	8,29311	0,00	0,00	5,50	45,61	0,00	0,00	45,61
	მანქანები	ლარი	0,41	1,12217	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,49	4,49
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	27,53422	6,51	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,10948	4,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
15	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	11,60488	0,00	0,00	5,50	63,83	0,00	0,00	63,83
	მანქანები	ლარი	0,21	0,57477	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,30	2,30
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	410,55	3,99	1 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,09
16	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**2,737**		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	191,3163	0,00	0,00	5,50	1 052,24	0,00	0,00	1 052,24
	მანქნები	ლარი	1,3	3,5581	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,23	14,23
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	328,44	11,70	3 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,75
	კუხი 0.5X600მმ	მ2	პროექტით	36,7	10,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	1642,2	0,11	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64
17	**სახურავის შემასაწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხნარით სისქ40მმ**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი 14.7+25X0.07=	კაც/სთ	16,45	6,75	0,00	0,00	5,50	37,13	0,00	0,00	37,13
	მანქანები 0.74+25X0.05=	ლარი	1,99	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,27	3,27
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1.58+25X1.05=	მ3	27,83	11,42	91,00	1 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,35
	სხვა მასალები	ლარი	6,40	2,63	4,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
18	**ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,43	1,82	0,00	0,00	5,50	10,00	0,00	0,00	10,00
	მანქანები	ლარი	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,15	0,15
	ბითუმის მასტიკა პრაიმერი	კგ	80,00	32,83	3,50	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91
19	**სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34,6	14,19984	0,00	0,00	5,50	78,10	0,00	0,00	78,10
	მანქანები	ლარი	2,14	0,878256	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,51	3,51
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალ ქვედა ფენა	კვ.მ	125	51,3	4,97	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ზედა ფენა	კვ.მ	125	51,3	4,80	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
	ბითუმ-პოლიმერული მასტიკა	ტ	0,81	0,332424	966,00	321,12	0,00	0,00	0,00	0,00	321,12
	თხევადი გაზი	კგ	20	8,208	3,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	სხვა მასალები	ლარი	3,9	1,60056	4,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
20	**პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 კვ.მ**		**1,316**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	83	109,228	0,00	0,00	5,50	600,75	0,00	0,00	600,75
	მანქანები	ლარი	0,41	0,53956	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,16	2,16
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	50,5344	10,00	505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505,34
	სხვა მასალები	ლარი	7,8	10,2648	4,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06
21	**ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 მ**		**1,085**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	80,29	0,00	0,00	5,50	441,60	0,00	0,00	441,60
	მანქანები	ლარი	6,62	7,1827	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28,73	28,73

	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	41,664	10,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64
	ფიცარი IIIხ, 40-60მმ	მ3	4,45	4,82825	300,00	1 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,48
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	12,8	13,888	2,50	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	13,888	3,10	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	ნაჭედი	კგ	406	440,51	2,40	1 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,22
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	14,4305	4,00	57,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57,72
22	**ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.**	**100 მ**		**0,56**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	41,44	0,00	0,00	5,50	227,92	0,00	0,00	227,92
	მანქანები	ლარი	6,62	3,7072	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,83	14,83
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0,1 მX4X1.2X100=)	მ2	48	26,88	10,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
	მუხლი	ცალი	პროექტით	24	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	7,168	2,50	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	7,168	3,10	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
	ნაჭედი	კგ	406	227,36	2,40	545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	545,66
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	7,448	4,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
23	**წყალმიმდები ძაბრების მოწყობა**	**ცალი**		**8**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	21,6	0,00	0,00	5,50	118,80	0,00	0,00	118,80
	მანქანები	ლარი	0,45	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,40	14,40
	ძაბრი	ცალი	1	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	1,12	4,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
	სულ ჯამი	**ლარი**				*17 603,51*		*6 632,69*		*416,29*	*24 652,49*
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების დირებულებიდან)	**ლარი**	**3%**								*528,11*
	ჯამი	**ლარი**									*25 180,60*
	ზედნადები ხარჯები	**ლარი**	**1%**								*251,81*
	ჯამი	**ლარი**									*25 432,40*
	გეგმიური დაგროვება	**ლარი**	**1%**								*254,32*
	ჯამი	**ლარი**									*25 686,73*
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	**ლარი**	**3%**								*770,60*
	ჯამი	**ლარი**									*26 457,33*
	დღგ -18%	**ლარი**	**18%**								*4 762,32*
	სულ	**ლარი**									*31 219,65*

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია
სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.349)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**5,2087**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	268,24805	0,00	0,00	4,20	1 126,64		0,00	1 126,64
	მანქანები	ლარი	3,8	19,79306	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	79,17	79,17
2	**ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**5,2087**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	572,957	0,00	0,00	4,20	2 406,42		0,00	2 406,42
	მანქანები	ლარი	10,3	53,64961	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	214,60	214,60
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**5,237**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	91,6475	0,00	0,00	4,20	384,92	0,00	0,00	384,92
4	**მაუერლატის დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,984**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0848	0,00	0,00	4,20	29,76	0,00	0,00	29,76
5	**სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**4,6592**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	13,04576	0,00	0,00	4,20	54,79	0,00	0,00	54,79
6	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**39**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	26,13	0,00	0,00	4,20	109,75		0,00	109,75
7	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	78,00	78,00
8	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**10,03**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	238,714	0,00	0,00	5,50	1 312,93	0,00	0,00	1 312,93
	მანქანები	ლარი	2,1	21,063	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	84,25	84,25
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	10,03	300,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00
	ტოლი	მ2	3,38	33,9014	3,70	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44
	გლინული	კგ	4,38	43,9314	1,800	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	72,216	2,50	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	492	2,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	478	2,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	კუთხოვანა 40X40X2.5 =40მმ (88X0.04=)	გრძ.მ	პროექტით	3,52	3,40	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
	კავი	კგ	პროექტით	110	2,40	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	34,5032	4,00	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138,01
9	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (შეხერად)**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	124,2825	0,00	0,00	5,50	683,55	0,00	0,00	683,55
	მანქანები	ლარი	2,76	15,111	0,00	0,00		0,00	4,00	60,44	60,44
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯ.ი შის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	8,58	300,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	38,325	2,50	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	24,309	4,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
10	**სამრცხლულის მოწყობა**	**სამრცხლული**		**1**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	6,03		0,00	5,50	33,17	0,00	0,00	33,17
	მანქანები	ლარი	0,33	0,33		0,00	0,00	0,00	4,00	1,32	1,32
	ფანჯრის ალაბა	მ2	0,5	0,5	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	ფიცარი IIხ	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი IIIხ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი IIIხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,1	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	0,5	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**10,03**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	8,7261	0,00	0,00	5,50	47,99	0,00	0,00	47,99
	მანქანები	ლარი	0,13	1,3039	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,22	5,22
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	100,9018	6,51	656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	656,87

	სხვა მასალები	ლარი	0,1	1,003	4,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
12	**სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	16,58925	0,00	0,00	5,50	91,24	0,00	0,00	91,24
	მანქანები	ლარი	0,41	2,24475	0,00	0,00	0,00	0.00	4,00	8,98	8,98
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	55,0785	6,51	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,219	4,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	23,214	0,00	0,00	5,50	127,68	0,00	0,00	127,68
	მანქანები	ლარი	0,21	1,14975	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,60	4,60
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	821,25	3,99	3 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,79
14	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	382,7025	0,00	0,00	5,50	2 104,86		0,00	2 104,86
	მანქნები	ლარი	1,3	7,1175	0,00	0,00	0,00	0.00	4,00	28,47	28,47
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, ფიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	657	11,70	7 686,90	0,00	0.00	0,00	0,00	7 686,90
	ქეხი 0.5X600მმ (69.52X0.6=)	მ2	პროექტით	41,72	10,00	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	3285	0,11	361,35	0,00	0.00	0,00	0,00	361,35
15	**ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 მ**		**1,04**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28,6	29,744	0,00	0,00	5,50	163,59	0,00	0,00	163,59
	მანქანები	ლარი	0,41	0,4264	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,71	1,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ ((0,1 მ+0,1 მ+0,12 მ)X1,2X100=)	მ2	38,4	39,936	10,00	399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	3,8	3,952	2,50	9,88	0,00	0.00	0,00	0,00	9,88
	ჭანჭიკები	კგ	3,8	3,952	3,10	12,25	0,00	0.00	0,00	0,00	12,25
	ნაჭედი	კგ	169	175,76	2,40	421,82	0,00	0.00	0,00	0,00	421,82
16	**ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.**	**100 მ**		**0,48**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	35,52	0,00	0,00	5,50	195,36	0,00	0,00	195,36
	მანქანები	ლარი	6,62	3,1776	0,00	0,00	0,00	0.00	4,00	12,71	12,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0,1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	23,04	10,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	მუხლი	ცალი	პროექტით	12	3,00	36,00	0,00	0.00	0,00	0,00	36,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	6,144	2,50	15,36	0,00	0.00	0,00	0,00	15,36
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	6,144	3,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
	ნაჭედი	კგ	406	194,88	2,40	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	6,384	4,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
17	**წყალმიმდები ძაბრების მოწყობა**	**ცალი**		**4**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	10,8	0,00	0,00	5,50	59,40	0,00	0,00	59,40
	მანქანები	ლარი	0,45	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,20	7,20
	ძაბრი	ცალი	1	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	0,56	4,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
	სულ ჯამი	**ლარი**			***3,70***	***23 014,25***		***8 932,05***		***586,67***	***32 532,96***
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	**ლარი**	***3%***								*690,43*
	ჯამი	**ლარი**									***33 223,39***
	ზედნადები ხარჯები	**ლარი**	***1%***								*332,23*
	ჯამი	**ლარი**									***33 555,62***
	გეგმიური დაგროვება	**ლარი**	***1%***								*335,56*
	ჯამი	**ლარი**									***33 891,18***
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	**ლარი**	***3%***								*1 016,74*
	ჯამი	**ლარი**									***34 907,92***
	დღგ -18%	**ლარი**	***18%***								*6 283,42*
	სულ	**ლარი**									*41 191,34*

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია
სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.352)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	გაზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**3,5463**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	182,6345	0,00	0,00	4,20	767,06	0,00	0,00	767,06
	მანქანები	ლარი	3,8	13,47594	0,00	0,00		0,00	4,00	53,90	53,90
2	**ხის გადაფიცრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**3,5463**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	390,093	0,00	0,00	4,20	1 638,39	0,00	0,00	1 638,39
	მანქანები	ლარი	10,3	36,52689	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	146,11	146,11
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**3,188**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	55,79	0,00	0,00	4,20	234,32	0,00	0,00	234,32
4	**მაუერლატის დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,976**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0272	0,00	0,00	4,20	29,51	0,00	0,00	29,51
5	**რულონური გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**0,4445**	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2	5,8674	0,00	0,00	4,20	24,64	0,00	0,00	24,64
	მანქანები	ლარი	1,9	0,84455	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,38	3,38
6	**რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 20მმ**	**100 კვ.მ**		**0,4445**							
	შრომის დანახარჯი 14,3+5X0.07=	კაც/სთ	7,325	3,255963	0,00	0,00	4,20	13,68		0,00	13,68
	მანქანები 0.74+5X0.05=	ლარი	0.99	0,440055	0,00	0,00		0,00	4,00	1,76	1,76
7	**სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**3,991**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	11,1748	0,00	0,00	4,20	46,93		0,00	46,93
8	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**12,2**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	8,174	0,00	0,00	4,20	34,33		0,00	34,33
9	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**12,2**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,40	24,40
10	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**5,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	141,848	0,00	0,00	5,50	780,16		0,00	780,16
	მანქანები	ლარი	2,1	12,516	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50,06	50,06
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	5,96	300,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
	ტოლი	მ2	3,38	20,1448	3,70	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
	გლინული	კგ	4,38	26,1048	1,800	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	42,912	2,50	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107,28
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	244	2,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	94	2,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	კაკი	კგ	პროექტით	40	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	20,5024	4,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
11	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	62,1299	0,00	0,00	5,50	341,71	0,00	0,00	341,71
	მანქანები	ლარი	2,76	7,55412	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,22	30,22
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	4,11	300,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	19,159	2,50	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	12,15228	4,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
12	**სამერცხლულის მოწყობა**	**სამერცხლულო**		**2**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	12,06	0,00	0,00	5,50	66,33	0,00	0,00	66,33
	მანქანები	ლარი	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,64	2,64
	ფანჯრის ალათა	მ2	0,5	1	10,00	10,00		0,00	0,00	0,00	10,00
	ფიცარი IIბ19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00		0,00	0,00	0,00	36,00
	ფიცარი IIIბ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00		0,00	0,00	0,00	36,00

	ფიცარი IIIხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,2	300,00	60,00		0,00	0,00	0,00	60,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	2	10,00	20,00		0,00	0,00	0,00	20,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	1	4,00	4,00		0,00	0,00	0,00	4,00
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**5,96**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	5,1852	0,00	0,00	5,50	28,52	0,00	0,00	28,52
	მანქანები	ლარი	0,13	0,7748	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,10	3,10
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	59,9576	6,51	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	0,596	4,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
14	**სახურავის გადფიცერის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კგ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	8,29311	0,00	0,00	5,50	45,61	0,00	0,00	45,61
	მანქანები	ლარი	0,41	1,12217	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,49	4,49
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	27,53422	6,51	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,10948	4,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
15	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება**	**100 კგ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	11,60488	0,00	0,00	5,50	63,83	0,00	0,00	63,83
	მანქანები	ლარი	0,21	0,57477	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,30	2,30
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	410,55	3,99	1 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,09
16	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კგ.მ**		**2,737**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	191,3163	0,00	0,00	5,50	1 052,24	0,00	0,00	1 052,24
	მანქნები	ლარი	1,3	3,5581	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,23	14,23
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, ტიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	328,44	11,70	3 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,75
	კუხი 0.5X60მმ	მ2	პროექტით	36,7	10,00	367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,00
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	1642,2	0,11	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64
17	**სახურავის შემასაწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხნარით სისქ.40მმ**	**100 კგ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი 14.7+25X0.07=	კაც/სთ	16,45	6,75	0,00	0,00	5,50	37,13	0,00	0,00	37,13
	მანქანები 0.74+25X0.05=	ლარი	1,99	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,27	3,27
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1.58+25X1.05=	მ3	27,83	11,42	91,00	1 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,35
	სხვა მასალები	ლარი	6,40	2,63	4,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
18	**ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით**	**100 კგ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,43	1,82	0,00	0,00	5,50	10,00	0,00	0,00	10,00
	მანქანები	ლარი	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,15	0,15
	ბითუმის მასტიკა პრაიმერი	კგ	80,00	32,83	1,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
19	**სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით**	**100 კგ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34,6	14,19984	0,00	0,00	5,50	78,10	0,00	0,00	78,10
	მანქანები	ლარი	2,14	0,878256	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,51	3,51
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალ ქვედა ფენა	კგ.მ	125	51,3	4,97	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ზედა ფენა	კგ.მ	125	51,3	4,80	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
	ბითუმ-პოლიმერული მასტიკა	ტ	0,81	0,332424	1 400,00	465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	465,39
	თხევადი გაზი	კგ	20	8,208	3,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	სხვა მასალები	ლარი	3,9	1,60056	4,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
20	**პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 კგ.მ**		**1,316**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	83	109,228	0,00	0,00	5,50	600,75	0,00	0,00	600,75
	მანქანები	ლარი	0,41	0,53956	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,16	2,16
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	50,5344	10,00	505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505,34
	სხვა მასალები	ლარი	7,8	10,2648	4,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06

21	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით	100 მ		1,033							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	76,442	0,00	0,00	5,50	420,43	0,00	0,00	420,43
	მანქანები	ლარი	6,62	6,83846	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27,35	27,35
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ 0,5 მმ	მ2	38,4	39,6672	10,00	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67
	ფიცარი III, 40-60მმ	მ3	4,45	4,59685	300,00	1 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,06
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	12,8	13,2224	2,50	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	13,2224	3,10	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99
	ნაჭედი	კგ	406	419,398	2,40	1 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,56
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	13,7389	4,00	54,96	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96
22	გვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.	100 მ		0,56							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	41,44	0,00	0,00	5,50	227,92	0,00	0,00	227,92
	მანქანები	ლარი	6,62	3,7072	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,83	14,83
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ 0,5 მმ (0,1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	26,88	10,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
	მუხლი	ცალი	პროექტით	24	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	7,168	2,50	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	7,168	3,10	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
	ნაჭედი	კგ	406	227,36	2,40	545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	545,66
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	7,448	4,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
23	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ცალი		8							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	21,6	0,00	0,00	5,50	118,80	0,00	0,00	118,80
	მანქანები	ლარი	0,45	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,40	14,40
	ძაბრი	ცალი	1	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	1,12	4,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
	სულ ჯამი	ლარი				17 494,07		6 660,41		402,26	24 556,74
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	ლარი	3%								524,82
	ჯამი	ლარი									25 081,56
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	1%								250,82
	ჯამი	ლარი									25 332,38
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	1%								253,32
	ჯამი	ლარი									25 585,70
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	3%								767,57
	ჯამი	ლარი									26 353,27
	დღგ -18%	ლარი	18%								4 743,59
	სულ	ლარი									31 096,86

შპს შენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია
სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.344)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერ თეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	100 კვ.მ		3,6183							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	186,3425	0,00	0,00	4,20	782,64	0,00	0,00	782,64
	მანქანები	ლარი	3,8	13,74954	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	55,00	55,00
2	ხის გადაფიცრის დემონტაჟი	100 კვ.მ		3,6183		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	398,013	0,00	0,00	4,20	1 671,65	0,00	0,00	1 671,65
	მანქანები	ლარი	10,3	37,26849	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	149,07	149,07
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	100 გრძ.მ		3,188		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	55,79	0,00	0,00	4,20	234,32	0,00	0,00	234,32
4	მაუერლატის დემონტაჟი	100 გრძ.მ		0,976		0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0272	0,00	0,00	4,20	29,51	0,00	0,00	29,51
5	რულონური გადახურვის დემონტაჟი	100 კვ.მ		0,4043							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2	5,33676	0,00	0,00	4,20	22,41	0,00	0,00	22,41
	მანქანები	ლარი	1,9	0,76817	0,00	0,00		0,00	4,00	3,07	3,07
6	რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 20მმ	100 კვ.მ		0,4043							
	შრომის დანახარჯი 14.3+5X0.07=	კაც/სთ	7,325	2,961498	0,00	0,00	4,20	12,44	0,00	0,00	12,44
	მანქანები 0.74+5X0.05=	ლარი	0,99	0,400257	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,60	1,60
7	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან	100 კვ.მ		4,0226							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	11,26328	0,00	0,00	4,20	47,31	0,00	0,00	47,31
8	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტონა		12							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	8,04	0,00	0,00	4,20	33,77	0,00	0,00	33,77
9	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	ტონა		12	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,00	24,00
10	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	კუბ.მ		5,96							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	141,848	0,00	0,00	5,50	780,16	0,00	0,00	780,16
	მანქანები	ლარი	2,1	12,516	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50,06	50,06
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	5,96	300,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
	ტოლი	მ2	3,38	20,1448	3,70	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
	გლინული	კგ	4,38	26,1048	1,800	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	42,912	2,50	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107,28
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	244	2,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	94	2,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	ქაჟი	კგ	პროექტით	40	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	20,5024	4,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
11	გადაფიცრის მოწყობა სახურავზე (შეწხერად)	100 კვ.მ		2,737							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	62,1299	0,00	0,00	5,50	341,71	0,00	0,00	341,71
	მანქანები	ლარი	2,76	7,55412	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,22	30,22
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯგ'შის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	4,11	300,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	19,159	2,50	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	12,15228	4,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
12	სამრცხლულის მოწყობა	სამრცხლული		2							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	12,06	0,00	0,00	5,50	66,33	0,00	0,00	66,33
	მანქანები	ლარი	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,64	2,64
	ფანჯრის ალაბა	მ2	0,5	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	ფიცარი II ხ19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ფიცარი III ხ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

	ფიცარი Შხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,2	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**5,96**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	5,1852	0,00	0,00	5,50	28,52	0,00	0,00	28,52
	მანქანები	ლარი	0,13	0,7748	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,10	3,10
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	59,9576	6,51	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	0,596	4,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
14	**სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	8,29311	0,00	0,00	5,50	45,61	0,00	0,00	45,61
	მანქანები	ლარი	0,41	1,12217	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,49	4,49
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	27,53422	6,51	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,10948	4,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
15	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	11,60488	0,00	0,00	5,50	63,83	0,00	0,00	63,83
	მანქანები	ლარი	0,21	0,57477	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,30	2,30
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	410,55	3,99	1 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,09
16	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	191,3163	0,00	0.00	5,50	1 052,24	0,00	0,00	1 052,24
	მანქნები	ლარი	1,3	3.5581	0,00	0.00	0.00	0,00	4,00	14,23	14,23
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	328,44	11,70	3 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,75
	კუხი 0.5X600მმ	მ2	პროექტით	41,4	10,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	1642,2	0,11	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64
17	**სახურავის შემასაწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხნარით სისქ40მმ**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი 14.7+25X0.07=	კაც/სთ	16,45	6,75	0,00	0,00	5.50	37,13	0,00	0,00	37,13
	მანქანები 0.74+25X0.05=	ლარი	1,99	0,82	0,00	0.00	0,00	0.00	4,00	3,27	3,27
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1.58+25X1.05=	მ3	27,83	11,42	91,00	1 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,35
	სხვა მასალები	ლარი	6,40	2,63	4,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
18	**ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,43	1,82	0,00	0,00	5,50	10,00	0,00	0,00	10,00
	მანქანები	ლარი	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,15	0,15
	ბითუმის მასტიკა პრაიმერი	კგ	80,00	32,83	3,50	114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	114,91
19	**სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34,6	14,19984	0,00	0,00	5,50	78,10		0,00	78,10
	მანქანები	ლარი	2,14	0,878256	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,51	3,51
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, ქვედა ფენა	კვ.მ	125	51,3	4,80	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა, ზედა ფენა	კვ.მ	125	51,3	4,97	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96
	ბითუმ-პოლიმერული მასტიკა	ტ	0,81	0,332424	1,40	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
	თხევადი გაზი	კგ	20	8,208	3,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	სხვა მასალები	ლარი	3,9	1,60056	4,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
20	**პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 კვ.მ**		**1,316**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	83	109,228	0,00	0,00	5,50	600,75	0,00	0,00	600,75
	მანქანები	ლარი	0,41	0,53956	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,16	2,16
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	50,5344	10,00	505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505,34
	სხვა მასალები	ლარი	7,8	10,2648	4,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06

21	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით	100 მ		1,033							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	76,442	0,00	0,00	5,50	420,43	0,00	0,00	420,43
	მანქანები	ლარი	6,62	6,83846	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	27,35	27,35
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	39,6672	10,00	396,67	0,00	0,00	0,00	0,00	396,67
	ფიცარი III ხ, 40-60მმ	მ3	4,45	4,59685	300,00	1 379,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379,06
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	12,8	13,2224	2,50	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	13,2224	3,10	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	40,99
	ნაჭედი	კგ	406	419,398	2,40	1 006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006,56
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	13,7389	4,00	54,96	0,00	0,00		0,00	54,96
22	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.	100 მ		0,56							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	41,44	0,00	0,00	5,50	227,92	0,00	0,00	227,92
	მანქანები	ლარი	6,62	3,7072	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,83	14,83
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0.1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	26.88	10,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
	მუხლი	ცალი	პროექტით	24	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	7,168	2,50	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	7,168	3,10	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
	ნაჭედი	კგ	406	227,36	2,40	545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	545,66
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	7,448	4,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
23	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ცალი		8							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	21,6	0,00	0,00	5,50	118,80	0,00	0,00	118,80
	მანქანები	ლარი	0,45	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,40	14,40
	ძაბრი	ცალი	1	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	1,12	4,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
	სულ ჯამი	ლარი				17 158,22		6 705,59		405,45	24 269,27
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	ლარი	3%								514,75
	ჯამი	ლარი									24 784,02
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	1%								247,84
	ჯამი	ლარი									25 031,86
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	1%								250,32
	ჯამი	ლარი									25 282,17
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	3%								758,47
	ჯამი	ლარი									26 040,64
	დღგ -18%	ლარი	18%								4 687,32
	სულ	ლარი									30 727,95

შპს მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია
სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.353)
ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემნტის პროფირილებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**3,6572**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	188,3458	0,00	0,00	4,20	791,05		0,00	791,05
	მანქანები	ლარი	3,8	13,89736	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	55,59	55,59
2	**ხის გადაფიცრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**3,6572**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	402,292	0,00	0,00	4,20	1 689,63	0,00	0,00	1 689,63
	მანქანები	ლარი	10,3	37,66916	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	150,68	150,68
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**3,188**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	55.79	0,00	0,00	4,20	234,32	0,00	0,00	234,32
4	**მაუერლატის დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,976**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0272	0,00	0,00	4,20	29,51	0,00	0,00	29,51
5	**რულონური გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**0,4102**	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2	5,41464	0,00	0,00	4,20	22,74		0,00	22,74
	მანქანები	ლარი	1,9	0,77938	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,12	3,12
6	**რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 20მმ**	**100 კვ.მ**		**0,4102**	0,00						
	შრომის დანახარჯი 14.3+5X0.07=	კაც/სთ	7,325	3,004715	0,00	0,00	4,20	12,62	0,00	0,00	12,62
	მანქანები 0.74+5X0.05=	ლარი	0,99	0,406098	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,62	1,62
7	**სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**2,3407**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	6,55396	0,00	0,00	4,20	27,53	0,00	0,00	27,53
8	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**12,3**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	8,241	0,00	0,00	4,20	34,61	0,00	0,00	34,61
9	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**12,3**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	24,60	24,60
10	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**5,96**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	141,848	0,00	0,00	5,50	780,16	0,00	0,00	780,16
	მანქანები	ლარი	2,1	12,516	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	50,06	50,06
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწუოვანი	მ3	1	5,96	300,00	1 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788,00
	ტოლი	მ2	3,38	20,1448	3,70	74,54	0,00	0,00	0,00	0,00	74,54
	გლინულა	კმ	4,38	26,1048	1,800	46,99	0,00	0,00	0,00	0,00	46,99
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	42,912	2,50	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107,28
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	244	2,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	94	2,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00
	ქავი	კგ	პროექტით	40	2,40	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	20,5024	4,00	82,01	0,00	0,00	0,00	0,00	82,01
11	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეხერად)**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	62,1299	0,00	0,00	5,50	341,71	0,00	0,00	341,71
	მანქანები	ლარი	2,76	7,55412	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	30,22	30,22
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწუოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	4,11	300,00	1 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	19,159	2,50	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	47,90
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	12,15228	4,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	48,61
12	**სამერცხლულის მოწყობა**	**სამერცხლული**		**2**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	12,06	0,00	0,00	5,50	66,33	0,00	0,00	66,33
	მანქანები	ლარი	0,33	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,64	2,64
	ფანჯრის ალაბა	მ2	0,5	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	ფიცარი IIხ19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ფიცარი IIIხ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,12	300,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00

	ფიცარი III ხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,2	300,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	2	10,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	1	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**5,96**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	5,1852	0,00	0,00	5,50	28,52	0,00	0,00	28,52
	მანქანები	ლარი	0,13	0,7748	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,10	3,10
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	59,9576	6,51	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	0,596	4,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2,38
14	**სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	8,29311	0,00	0,00	5,50	45,61	0,00	0,00	45,61
	მანქანები	ლარი	0,41	1,12217	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,49	4,49
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	27,53422	6,51	179,25	0,00	0,00	0,00	0,00	179,25
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,10948	4,00	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
15	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	11,60488	0,00	0,00	5,50	63,83	0,00	0,00	63,83
	მანქანები	ლარი	0,21	0,57477	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,30	2,30
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	410,55	3,99	1 638,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 638,09
16	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**2,737**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	191,3163	0,00	0,00	5,50	1 052,24	0,00	0,00	1 052,24
	მანქნები	ლარი	1,3	3,5581	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,23	14,23
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, ჩიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	328,44	11,70	3 842,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842,75
	ქვხი 0.5X600მმ	მ2	პროექტით	41,4	10,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	1642,2	0,11	180,64	0,00	0,00	0,00	0,00	180,64
17	**სახურავის შესანწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქ.40მმ**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი 14.7+25X0.07=	კაც/სთ	16,45	6,75	0,00	0,00	5,50	37,13	0,00	0,00	37,13
	მანქანები 0.74+25X0.05=	ლარი	1,99	0,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,27	3,27
	ქვიშა-ცემენტის ხსნარი 1.58+25X1.05=	მ3	27,83	11,42	91,00	1 039,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,35
	სხვა მასალები	ლარი	6,40	2,63	4,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51
18	**ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,43	1,82	0,00	0,00	5,50	10,00	0,00	0,00	10,00
	მანქანები	ლარი	0,09	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,15	0,15
	ბითუმის მასტიკა პრაიმერი	კგ	80,00	32,83	1,00	32,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83
19	**სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით**	**100 კვ.მ**		**0,4104**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	34,6	14,19984	0,00	0,00	5,50	78,10	0,00	0,00	78,10
	მანქანები	ლარი	2,14	0,878256	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,51	3,51
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალ ქვედა ფენა	კვ.მ	125	51,3	4,97	254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	254,96
	რულონური ჰიდროსაიზოლაციო მასალა ზედა ფენა	კვ.მ	125	51,3	4,80	246,24	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24
	ბითუმ-პოლიმერული მასტიკა	ტ	0,81	0,332424	1 400,00	465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	465,39
	თხელადი გაზი	კგ	20	8,208	3,00	24,62	0,00	0,00	0,00	0,00	24,62
	სხვა მასალები	ლარი	3,9	1,60056	4,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40
20	**პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 კვ.მ**		**1,316**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	83	109,228	0,00	0,00	5,50	600,75	0,00	0,00	600,75
	მანქანები	ლარი	0,41	0,53956	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	2,16	2,16
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	50,5344	10,00	505,34	0,00	0,00	0,00	0,00	505,34
	სხვა მასალები	ლარი	7,8	10,2648	4,00	41,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41,06

21	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუბული თუნუქით	100 მ		1,085							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	80,29	0,00	0,00	5,50	441,60	0,00	0,00	441,60
	მანქანები	ლარი	6,62	7,1827	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28,73	28,73
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ	მ2	38,4	41,664	10,00	416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	416,64
	ფიცარი Ш1ხ, 40-60მმ	მ3	4,45	4,82825	300,00	1 448,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448,48
	ხაამშენებლო ლურსმანი	კგ	12,8	13,888	2,50	34,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34,72
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	13,888	3,10	43,05	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05
	ნაჭედი	კგ	406	440,51	2,40	1 057,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,22
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	14,4305	4,00	57,72		0,00	0,00	0,00	57,72
22	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუბული თუნუქით.	100 მ		0,56							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	41,44	0,00	0,00	5,50	227,92	0,00	0,00	227,92
	მანქანები	ლარი	6,62	3,7072	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,83	14,83
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0,1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	26,88	10,00	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80
	მუხლი	ცალი	პროექტით	24	3,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	7,168	2,50	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	7,168	3,10	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22
	ნაჭედი	კგ	406	227,36	2,40	545,66	0,00	0,00	0,00	0,00	545,66
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	7,448	4,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79
22	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	ცალი		8							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	21,6	0,00	0,00	5,50	118,80	0,00	0,00	118,80
	მანქანები	ლარი	0,45	3,6	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,40	14,40
	ძაბრი	ცალი	1	8	3,50	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	1,12	4,00	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,48
	სულ ჯამი	ლარი				17 687,62		6 734,72		409,69	24 832,03
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	ლარი	3%								530,63
	ჯამი	ლარი									25 362,66
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	1%								253,63
	ჯამი	ლარი									25 616,29
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	1%								256,16
	ჯამი	ლარი									25 872,45
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	3%								776,17
	ჯამი	ლარი									26 648,62
	დღგ -18%	ლარი	18%								4 796,75
	სულ	ლარი									31 445,37

შპს მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია

სოფ. თელეთი (ს.კ.81.03.06.345)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**5,4111**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	278,67165	0,00	0,00	4,20	1 170,42	0,00	0,00	1 170,42
	მანქანები	ლარი	3,8	20,56218	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	82,25	82,25
2	**ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**5,4111**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	595,221	0,00	0,00	4,20	2 499,93	0,00	0,00	2 499,93
	მანქანები	ლარი	10,3	55,73433	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	222,94	222,94
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**5,237**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	91,6475	0,00	0,00	4,20	384,92	0,00	0,00	384,92
4	**მაუერლატის დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,984**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0848	0,00	0,00	4,20	29,76	0,00	0,00	29,76
5	**სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**4,6592**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2.8	13,04576	0,00	0,00	4,20	54,79	0,00	0,00	54,79
6	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**39**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	26,13	0,00	0,00	4,20	109,75	0,00	0,00	109,75
7	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	390,00	390,00
8	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**10,03**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23.8	238,714	0,00	0,00	5,50	1 312,93	0,00	0,00	1 312,93
	მანქანები	ლარი	2,1	21,063	0,00	0,00		0,00	4,00	84,25	84,25
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	10,03	300,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00
	ტოლი	მ2	3,38	33,9014	3,70	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44
	გლინუსა	კგ	4,38	43,9314	1,800	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	72,216	2,50	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	492	2,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	478	2,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	კუთხოვანა 40X40X2.5 =40მმ (88X0.04=)	გრძ.მ	პროექტით	3,52	3,40	11.97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
	ქაღი	კგ	პროექტით	110	2,40	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	34,5032	4,00	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138,01
9	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (შეჩხერად)**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	124,2825	0,00	0,00	5,50	683,55	0,00	0,00	683,55
	მანქანები	ლარი	2,76	15,111	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,44	60,44
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	8,58	300,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	38,325	2,50	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	24,309	4,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
10	**სამერცხლულის მოწყობა**	**სამერცხლული**		**1**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	6,03	0,00	0,00	5,50	33,17	0,00	0,00	33,17
	მანქანები	ლარი	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,32	1,32
	ფანჯრის ალაბა	მ2	0,5	0,5	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	ფიცარი III	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი IIIხ. 19-22მმ	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი IIIხ. 40-60მმ	მ3	0,1	0,1	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	ანჯამები და ჰაკეტი	კომპლ	1	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	0,5	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
11	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**10,03**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0.87	8,7261	0,00	0,00	5,50	47,99	0,00	0,00	47,99
	მანქანები	ლარი	0,13	1,3039	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,22	5,22

	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10.06	100,9018	6,51	656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	656,87
	სხვა მასალები	ლარი	0.1	1.003	4,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
12	**სახურავის გადფიცერის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	16,58925	0,00	0,00	5,50	91,24	0,00	0,00	91,24
	მანქანები	ლარი	0,41	2,24475	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	8,98	8,98
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	55,0785	6,51	358,56	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,219	4,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	23,214		0,00	5,50	127,68		0,00	127,68
	მანქანები	ლარი	0.21	1,14975		0,00		0,00	4,00	4,60	4.60
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	821,25	3,99	3 276,79		0,00		0,00	3 276,79
14	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	382,7025	0,00	0,00	5.50	2 104.86	0,00	0,00	2 104,86
	მანქნები	ლარი	1,3	7,1175	0.00	0,00	0,00	0,00	4,00	28,47	28,47
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის. სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	657	11.70	7 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,90
	ქეხი 0.5X600მმ (69.52X0.6=)	მ2	პროექტით	41,72	10,00	417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	417,20
	თეთრმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	3285	0,11	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361,35
15	**ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 მ**		**1,04**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28,6	29,744	0,00	0,00	5,50	163,59	0,00	0,00	163,59
	მანქანები	ლარი	0,41	0,4264	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,71	1,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ ((0,1 მ+0,1 მ+0.12 მ)X1,2X100=)	მ2	38,4	39,936	10,00	399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	3,8	3,952	2,50	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
	ჭანჭიკები	კგ	3,8	3,952	3,10	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
	ნაჭედი	კგ	169	175,76	2,40	421,82	0,00	0,00	0.00	0,00	421.82
16	**ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.**	**100 მ**		**0,48**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	35,52	0,00	0,00	5,50	195.36	0,00	0,00	195,36
	მანქანები	ლარი	6,62	3,1776	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,71	12,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0,1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	23,04	10,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	მეხლი	ცალი	პროექტით	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	6,144	2,50	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	6,144	3,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
	ნაჭედი	კგ	406	194,88	2,40	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	6,384	4,00	25,54	0.00	0,00	0,00	0,00	25,54
17	**წყალმიმდები ძაბრების მოწყობა**	**ცალი**		**4**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	10,8	0,00	0,00	5,50	59,40	0,00	0,00	59,40
	მანქანები	ლარი	0,45	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,20	7,20
	ძაბრი	ცალი	1	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	0,56	4,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
	სულ ჯამი	**ლარი**				***23 014,25***		***9 069,34***		***910,08***	***32 993,67***
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების დირებულებიდან)	**ლარი**	***3%***								*690,43*
	ჯამი	**ლარი**									***33 684,09***
	ზედნადები ხარჯები	**ლარი**	***1%***								*336,84*
	ჯამი	**ლარი**									***34 020,93***
	გეგმიური დაგროვება	**ლარი**	***1%***								*340,21*
	ჯამი	**ლარი**									***34 361,14***
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	**ლარი**	***3%***								*1 030,83*
	ჯამი	**ლარი**									***35 391,98***
	დღგ -18%	**ლარი**	***18%***								*6 370,56*
	სულ	**ლარი**									***41 762,53***

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების
გადახურვის რეაბილიტაცია

სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.301)

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.ერთეული	ნორმატიული რესურსი		მასალა		ხელფასი		მანქანა-მექანიზმები		ჯამი
			ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	ერთ.	სულ	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**5,2943**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	51,5	272,65645	0,00	0,00	4,20	1 145,16	0,00	0,00	1 145,16
	მანქანები	ლარი	3,8	20,11834	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	80,47	80,47
2	**ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი**	**100 კვ.მ**		**5,2943**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	110	582,373	0,00	0,00	4,20	2 445,97	0,00	0,00	2 445,97
	მანქანები	ლარი	10,3	54,53129	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	218,13	218,13
3	**გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**5,237**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	17,5	91,6475	0,00	0,00	4,20	384,92	0,00	0,00	384,92
4	**მაუერლატის დემონტაჟი**	**100 გრძ.მ**		**0,984**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	7,2	7,0848	0,00	0,00	4,20	29,76	0,00	0,00	29,76
5	**სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან**	**100 კვ.მ**		**4,66**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,8	13,048	0,00	0,00	4,20	54,80	0,00	0,00	54,80
6	**სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით**	**ტონა**		**39**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,67	26,13	0,00	0,00	4,20	109,75	0,00	0,00	109,75
7	**ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე**	**ტონა**		**39**	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	78,00	78,00
8	**გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა**	**კუბ.მ**		**10,03**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	23,8	238,714	0,00	0,00	5,50	1 312,93	0,00	0,00	1 312,93
	მანქანები	ლარი	2,1	21,063	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	84,25	84,25
	ხის მასალა დახერხილი მშრალი წიწვოვანი	მ3	1	10,03	300,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009,00
	ტოლი	მ2	3,38	33,9014	3,70	125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	125,44
	გლინულა	კგ	4,38	43,9314	1,800	79,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79,08
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7,2	72,216	2,50	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00	180,54
	ანკერი =300მმ	ცალი	პროექტით	492	2,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00
	ანკერი =150მმ	ცალი	პროექტით	478	2,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
	კუთხოვანა 40X40X2,5 =40მმ (88X0.04=)	კრძ.მ	პროექტით	3,52	3.40	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11,97
	კარი	კგ	პროექტით	110	2,40	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00
	სხვა მასალა	ლარი	3,44	34,5032	4,00	138,01	0,00	0,00	0,00	0,00	138,01
9	**გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (შეწნერად)**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	22,7	124,2825	0,00	0,00	5,50	683,55	0,00	0,00	683,55
	მანქანები	ლარი	2,76	15,111	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	60,44	60,44
	ფიცარი გარანდული, გამომშრალი, წიწვოვანი ჯიშის, სისქით 30 მმ.	მ3	პროექტით	8,58	300,00	2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,00
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	7	38,325	2,50	95,81	0,00	0,00	0,00	0,00	95,81
	სხვა მასალები	ლარი	4,44	24,309	4,00	97,24	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24
10	**სამერცხლულის მოწყობა**	**სამერცხლული**		**1**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	6,03	6,03	0,00	0,00	5,50	33,17	0,00	0,00	33,17
	მანქანები	ლარი	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,32	1,32
	ფანჯრის ალაბა	მ2	0,5	0,5	10,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
	ფიცარი Ш19-22მმ	მ3	0.06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი Ш. 19-22მმ	მ3	0,06	0,06	300,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
	ფიცარი Ш. 40-60მმ	მ3	0,1	0,1	300,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	ანჯამები და საკეტი	კომპლ	1	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
	სხვა მასალა	ლარი	0,5	0,5	4,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

11	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**კუბ.მ**		**10,03**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	8,7261	0,00	0,00	5,50	47,99	0,00	0,00	47,99
	მანქანები	ლარი	0,13	1,3039	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	5,22	5,22
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	100,9018	6,51	656,87	0,00	0,00	0,00	0,00	656,87
	სხვა მასალები	ლარი	0,1	1,003	4,00	4,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,01
12	**სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით**	**100 კვ.მ**		**8,58**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,03	25,9974	0,00	0,00	5,50	142,99	0,00	0,00	142,99
	მანქანები	ლარი	0,41	3,5178	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	14,07	14,07
	ხანძარმედეგი ხსნარი	კგ	10,06	86,3148	6,51	561,91	0,00	0,00	0,00	0,00	561,91
	სხვა მასალები	ლარი	0,04	0,3432	4,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
13	**სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	4,24	23,214	0,00	0,00	5,50	127,68	0,00	0,00	127,68
	მანქანები	ლარი	0,21	1,14975	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,60	4,60
	ანტისეპტიკური ხსნარი	კგ	150	821,25	3,99	3 276,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,79
14	**სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე**	**100 კვ.მ**		**5,475**							
	შრომითი რესურსები	მ2	69,9	382,7025	0,00	0,00	5,50	2 104,86	0,00	0,00	2 104,86
	მანქნები	ლარი	1,3	7,1175	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	28,47	28,47
	პროფილირებული ფენილი, მოთუთიებული თუნუქის, სისქით 0.5მმ, წიბოს სიმაღლით არანაკლებ–35მმ	მ2	120	657	11,70	7 686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7 686,90
	კეხი 0.5X600მმ (69.52X0.6=)	მ2	პროექტით	41,71	10,00	417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	417,10
	თვითმჭრელი "შურუპი", რეზინის საყელურით	ცალი	600	3285	0,11	361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	361,35
15	**ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით**	**100 მ**		**1,04**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	28,6	29,744	0,00	0,00	5,50	163,59	0,00	0,00	163,59
	მანქანები	ლარი	0,41	0,4264	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	1,71	1,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ ((0,1 მ+0,1 მ+0,12 მ)X1,2X100=)	მ2	38,4	39,936	10,00	399,36	0,00	0,00	0,00	0,00	399,36
	საამშენებლო ლურსმანი	კგ	3,8	3,952	2,50	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88
	ჭანჭიკები	კგ	3,8	3,952	3,10	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12,25
	ნაჭედი	კგ	169	175,76	2,40	421,82	0,00	0,00	0,00	0,00	421,82
16	**ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი ფერადი თუნუქით, უკანა ფასადის კედელ ზე**	**100 მ**		**0,48**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	74	35,52	0,00	0,00	5,50	195,36	0,00	0,00	195,36
	მანქანები	ლარი	6,62	3,1776	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,71	12,71
	გლუვი მოთუთიებული თუნუქი, სისქ. 0,5 მმ (0,1 მX4X1,2X100=)	მ2	48	23,04	10,00	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40
	მუხლი	ცალი	პროექტით	12	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
	ლურსმანი	კგ	12,8	6,144	2,50	15,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15,36
	ჭანჭიკები	კგ	12,8	6,144	3,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05
	ნაჭედი	კგ	406	194,88	2,40	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
	სხვა მასალები	ლარი	13,3	6,384	4,00	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54
17	**წყალმიმდები ძაბრების მოწყობა**	**ცალი**		**4**							
	შრომითი რესურსები	კაც/სთ	2,7	10,8	0,00	0,00	5,50	59,40	0,00	0,00	59,40
	მანქანები	ლარი	0,45	1,8	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	7,20	7,20
	ძაბრი	ცალი	1	4	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
	სხვა მასალები	ლარი	0,14	0,56	4,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
	სულ ჯამი	ლარი				*23 217,99*		*9 041,86*		*596,59*	*32 856,44*
	სატრანსპორტო ხარჯები (მასალების ღირებულებიდან)	ლარი	*3%*								*696,54*
	ჯამი	ლარი									*33 552,98*
	ზედნადები ხარჯები	ლარი	*1%*								*335,53*
	ჯამი	ლარი									*33 888,51*
	გეგმიური დაგროვება	ლარი	*1%*								*338,89*
	ჯამი	ლარი									*34 227,40*
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	ლარი	*3%*								*1 026,82*
	ჯამი	ლარი									*35 254,22*
	დღგ -18%	ლარი	*18%*								*6 345,76*
	სულ	ლარი									*41 599,98*

შპს მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

Ilia Erkvania

Digitally signed by Ilia Erkvania
Date: 2021.02.11 20:18:42 -08'00'

ინფორმაცია თანამშრომელთა კვალიფიკაციის შესახებ

N	სახელი, გვარი	განათლება (სპეციალობა)	სამუშაო გამოცდილება	შესრულებული პროექტები
1	2	3	4	5
1	იგორი სამურკასოვი	ინჟინერ მშენებელი (საოქალაქო სამრეწველო შენებლობა)	1989-დან 1991-მდე	ქ. ფოთის მუნიციპალიტეტის განათლების განყოფილების მთ. სპეციალისტი. სარემონტო სამსენებლო საქმიანობა
			1991-დან 2005-მდე	სარემონტო სამშენებლო სამმართველო. მთ. ინჟინერი
			2006-დან 2008-მდე	შპს "ფოთილოჯისტიქსის" საოფისე შენობის რეაბილიტაციისა და 12 000 მ3 რეზერვუარის მშენებლობის მენეჯერი
			2010-დან 2012-მდე	ფოთის წყალსადენის ქსელის რეაბილიტაციის სამუსაოების უბნის უფროსი.
			2015-დან 2016-მდე	თერჯოლის წყალსადენის ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები
			2016-დან 2018-მდე	პროექტის მენეჯერი კომპანია "კაინათ ტეჯჰიზად თიქინით" ხობის ცენტრალური საფეხბურთო სტადიონის რეკონსტრუქციის მენეჯერი
			2019-დან დღემდე	შპა "მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო"

შპა "მშენებლობის კასპიისპირეთის სამმართველო"-ს დირექტორი; ილია ერქვანია

ხელმოწერა: _____

Ilia Erkvania

Digitally signed by Ilia Erkvania
Date: 2021.02.11 20:24:08 -08'00'

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	I თვე																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.338)																															
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	5	200	150	150	150	138,9																									
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	5	350	350	350	350	314,9																									
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	3			80	80	75,76																									
4	პარაპეტების ,თუნუქის შემოსვის დემონტაჟი	1					25,52																									
5	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან	1					40,08																									
6	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	1																									29,66					
7	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	1																									21,08					
8	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	10						350	350	350	300	300	300	300	300	300	267,1															
9	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)	10											250	250	250	250	250	250	200	200	200	182,7										
10	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	4																		100	100	100	99,17									
11	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	3																			105	100	98,62									
12	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება	5																				500	500	500	500	263,6						
13	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე	10																					700	700	700	700	700	700	700	700	700	426,9
14	პარაპეტების ,საცრემლის და შუბლის შემოსვა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	5																										350	350	350	350	319,8
	ჯამი		550	500	580	580	595,2	350	350	350	300	300	550	550	550	550	517,1	250	200	300	405	882,7	1398	1200	1200	963,6	750,7	1050	1050	1050	1050	746,7
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		**19668,85**																													

N	II თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																													

N	III თვე																														სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																															0
1																															**788,93**
2																															**1714,87**
3																															**235,76**
4																															**25,52**
5																															**40,08**
6																															**29,66**
7																															**21,08**
8																															**3117,12**
9																															**2282,68**
10																															**399,17**
11																															**303,62**
12																															**2263,62**
13																															**6726,93**
14																															**1719,81**
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19668,85
	0																														**19668,85**

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანმდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალიწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო

დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	I თვე																														სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია: სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.344)																																0
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	5	250	200	200	200	188,5																										1038,53
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	5	500	500	500	500	257,4																										2257,39
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	3			100	100	90,51																										290,51
4	მაუერლატის დემონტაჟი	1					36,59																										36,59
5	რულონური გადახურვის დემონტაჟი	1					31,6																										31,6
6	რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი ხისქ 2მმ	1					17,41																										17,41
7	სახურავის ფართობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან	1					58,65																										58,65
8	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	1																									41,87						41,87
9	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	1																									29,76						29,76
10	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	10						500	500	500	500	500	500	500	500	500	195,4																4695,44
11	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)	8								300	300	300	300	300	300	300	58,94																2158,94
12	სამერცხლულის მოწყობა	3													100	100	97,5																297,5
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	2														280	260,7																540,7
14	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	2														150	141,6																291,58
15	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება	4														600	600	500	473,9														2173,87
16	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე	10															700	700	700	700	700	700	700	700	700	688,9							6988,9
17	სახურავის შემასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხნარით ხისქ.4მმ	3																			500	400	490,8										1390,78
18	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით	1																						159,3									159,33
19	სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით	2																							400	381,5							781,45
20	პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	2																									750	695,3					1445,26
21	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	10																					450	450	450	450	450	450	400	400	400	373	4272,96
22	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით.	2																												600	500	422,3	1522,31
23	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	2																													110	96,62	206,62
	ჯამი		750	700	800	800	680,7	500	500	800	800	800	800	800	900	1930	2054	1200	1174	700	1200	1100	1641	1309	1550	1520	1272	1145	400	1000	1010	891,9	30727,95
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		**30727,95**																														**30727,95**

N	II თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ასათვისებელი თანხა	**0**																													

N	III თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ასათვისებელი თანხა	**0**																													

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანმდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი — I თვე																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია: სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.348)																															
1	*ასბესტოცემენტის პროფილებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი*	5	250	250	200	200	184,7																									
2	*ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი*	5	500	500	500	500	357,7																									
3	*გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი*	1			29,51																											
4	*მაუერლატის დემონტაჟი*	1					36,59																									
5	*რულონური გადახურვის დემონტაჟი*	1					29,29																									
6	*რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 20მმ*	1					16,13																									
7	*სახურავის ფართობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან*	1					60,61																									
8	*სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით*	1																								42,22					
9	*ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე*	1																								30					
10	*გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა*	10						500	500	500	500	500	500	500	500	500	232,8															
11	*გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)*	8								300	300	300	300	300	300	300	58,94															
12	*სამერცხლულის მოწყობა*	3													100	100	97,5															
13	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმქრობი ხსნარით*	2														280	266,1															
14	*სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმქრობი ხსნარით*	2														150	141,6															
15	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება*	4														600	600	500	473,9													
16	*სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე*	10															700	700	700	700	700	700	700	700	700	628,9						
17	*სახურავის შემასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქ.40მმ*	3																			500	400	490,8									
18	*ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით*	1																						159,3								
19	*სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით*	3																							400	400	390,9					
20	*პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით*	2																									750	695,3				
21	*ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით*	10																					450	450	450	450	450	450	450	450	450	438,1
22	*ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით.*	2																												600	500	422,3
23	*წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა*	2																													110	96,62
	ჯამი		750	750	729,5	700	684,9	500	500	800	800	800	800	800	900	1930	2097	1200	1174	700	1200	1100	1641	1309	1550	1479	1663	1145	450	1050	1060	957
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		**31219,65**																													

N	II თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
18																														
19																														
20																														
21																														
22																														
23																														
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0																													

N	III თვე																														სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																															0
1																															**1084,65**
2																															**2357,65**
3																															**29,51**
4																															**36,59**
5																															**29,29**
6																															**16,13**
7																															**60,61**
8																															**42,22**
9																															**30**
10																															**4732,79**
11																															**2158,94**
12																															**297,5**
13																															**546,14**
14																															**291,58**
15																															**2173,87**
16																															**6928,88**
17																															**1390,78**
18																															**159,33**
19																															**1190,93**
20																															**1445,28**
21																															**4488,05**
22																															**1522,31**
23																															**206,62**
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31219,65
	0																														**31219,65**

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანმდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	I თვე																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.352)																															
1	*ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი*	5																														
2	*ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი*	5																														
3	*გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი*	3																														
4	*მაუერლატის დემონტაჟი*	1																														
5	*რულონური გადახურვის დემონტაჟი*	1																														
6	*რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 2088*	1																														
7	*სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან*	1																														
8	*სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით*	1																														
9	*ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე*	1																														
10	*გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა*	10																														
11	*გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)*	8																														
12	*სამერცხლულის მოწყობა*	3																														
13	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით*	2																														
14	*სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით*	2																														
15	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება*	4																														
16	*სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე*	10																														
17	*სახურავის შემასწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქ.4088*	3																														
18	*ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით*	1																														
19	*სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით*	3																														
20	*პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით*	2																														
21	*ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით*	10																														
22	*ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით.*	2																														
23	*წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა*	2																														
	ჯამი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		**0**																													

N	II თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	250	250	200	200	118																									
2	500	500	500	500	212																									
3			100	100	90,5																									
4					36,6																									
5					34,7																									
6					19,1																									
7					58,2																									
8																									42,6					
9																									30,3					
10						500	500	500	500	500	500	500	500	500	195															
11								300	300	300	300	300	300	300	58,9															
12													100	100	97,5															
13														280	261															
14														150	142															
15														600	600	500	474													
16															700	700	700	700	700	700	700	700	700	629						
17																			500	400	491									
18																						54,5								
19																							500	500	375					
20																									750	695				
21																					450	450	450	450	450	450	450	450	450	223
22																												600	500	422
23																													110	96,6
ჯამი	750	750	800	800	570	500	500	800	800	800	800	800	900	1930	2054	1200	1174	700	1200	1100	1641	1205	1650	1579	1648	1145	450	1050	1060	742
	31096,86																													

N	III თვე																														სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																															0
1																															**1017,86**
2																															**2212,47**
3																															**290,51**
4																															**36,59**
5																															**34,74**
6																															**19,14**
7																															**58,19**
8																															**42,56**
9																															**30,25**
10																															**4695,44**
11																															**2158,94**
12																															**297,5**
13																															**540,7**
14																															**291,58**
15																															**2173,87**
16																															**6928,88**
17																															**1390,78**
18																															**54,51**
19																															**1375,17**
20																															**1445,28**
21																															**4272,97**
22																															**1522,31**
23																															**206,62**
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31096,86
	0																														**31096,86**

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანმდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

შპს მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი

I თვე

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოზის განხორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.353)																															
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	5																														
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	5																														
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	3																														
4	მაუერლატის დემონტაჟი	1																														
5	რულონური გადახურვის დემონტაჟი	1																														
6	რულონური გადახურვის დაზიანებული გამასწორებელი მოჭიმვის დემონტაჟი სისქ 2088	1																														
7	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან	1																														
8	სამშენებლო ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	1																														
9	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	1																														
10	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	10																														
11	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)	8																														
12	სამერცხლულის მოწყობა	3																														
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმქრობი ხსნარით	2																														
14	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმქრობი ხსნარით	2																														
15	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება	4																														
16	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე	10																														
17	სახურავის შესაწორებელი მოჭიმვის მოწყობა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქ.4088	3																														
18	ქვიშა-ცემენტის მოჭიმვის ზედაპირის დამუშავება ერთი ფენა ბითუმის მასტიკით	1																														
19	სახურავის ჰიდროიზოლაცია ორი ფენა საიზოლაციო მასალით	3																														
20	პარაპეტების შემოსვა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	2																														
21	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	10																														
22	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით.	2																														
23	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	2																														
	ჯამი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0																													

II თვე

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	250	250	200	200	150																									
2	500	500	500	500	282																									
3			100	100	90,5																									
4					36,6																									
5					32,1																									
6					17,7																									
7					34,1																									
8																									42,9					
9																									30,5					
10						500	500	500	500	500	500	500	500	500	195															
11								300	300	300	300	300	300	300	58,9															
12													100	100	97,5															
13														280	261															
14														150	142															
15														600	600	500	474													
16															700	700	700	700	700	700	700	700	700	689						
17																			500	400	491									
18																						54,5								
19																							500	500	375					
20																									750	695				
21																					450	450	450	450	450	450	450	450	450	438
22																												600	500	422
23																													110	96,6
ჯამი	750	750	800	800	642	500	500	800	800	800	800	800	900	1930	2054	1200	1174	700	1200	1100	1641	1205	1650	1639	1649	1145	450	1050	1060	957
ასათვისებელი თანხა (ლარი)	31445,37																													

III თვე

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
																															0
1																															1049,69
2																															2281,66
3																															290,51
4																															36,59
5																															32,06
6																															17,66
7																															34,13
8																															42,91
9																															30,5
10																															4695,44
11																															2158,94
12																															297,5
13																															540,7
14																															291,58
15																															2173,87
16																															6988,9
17																															1390,78
18																															54,51
19																															1375,17
20																															1445,28
21																															4488,05
22																															1522,32
23																															206,62
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31445,37
ასათვისებელი თანხა (ლარი)	0																														31445,37

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდეე სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	კალენდარული გრაფიკი																																																																																									სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე																													II თვე																														III თვე																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.326)																																																																																													0
1	ასბესტოცემნტის პროფირილებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	5																															300	300	300	300	284																																																												1483,55
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	5																															700	700	700	700	425																																																												3224,72
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	3																																	150	150	177																																																													477,23
4	მაუერლატის დემონტაჟი	1																																			36,9																																																													36,89
5	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან	1																																			67,9																																																													67,93
6	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	1																																																											136																																			136,07
7	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	1																																																											96,7																																			96,71
8	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	10																																				950	950	950	950	900	900	900	900	900	872																																																						9172,23
9	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)	8																																						600	600	600	600	600	600	600	256																																																						4456,02
10	სამერცხლულის მოწყობა	1																																													148,8																																																								148,75
11	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმდეგი ხსნარით	3																																											350	300	274																																																					924,45
12	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმდეგი ხსნარით	2																																												300	283																																																					583,27
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების ანტისეპტირება	5																																													900	900	900	900	749																																																	4348,54
14	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე	10																																													1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1306																																							13455,56
15	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	4																																																					350	350	350	232																																			1281,87
16	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით.	4																																																									350	350	300	272																																1272
17	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	2																																																											55	48,3																															103,31
	ჯამი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000	1000	1150	1150	990	950	950	1550	1550	1500	1500	1500	1850	2100	4085	2250	2250	2250	2099	1350	1350	1350	1700	1656	350	815	350	300	327	48,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41269,1
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0																													41269,10																														0																														41269,10

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი

I თვე

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია: სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.349)																															
1	*ასბესტოცემენტის პროფილებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი*	5																														
2	*ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი*	5																														
3	*გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი*	3																														
4	*მაუერლატის დემონტაჟი*	1																														
5	*სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან*	1																														
6	*სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით*	1																														
7	*ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე*	1																														
8	*გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა*	10																														
9	*გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)*	8																														
10	*სამერცხლულის მოწყობა*	1																														
11	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით*	3																														
12	*სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით*	2																														
13	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება*	5																														
14	*სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე*	10																														
15	*ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით*	4																														
16	*ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით.*	4																														
17	*წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა*	2																														
	ჯამი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		**0**																													

II თვე

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00																													

III თვე

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	**სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)**
																															0
1	300	300	300	300	295																										**1495**
2	700	700	700	700	450																										**3249,62**
3			150	150	177																										**477,23**
4					36,9																										**36,89**
5					67,9																										**67,93**
6																										136					**136,07**
7																										96,7					**96,71**
8						950	950	950	950	900	900	900	900	900	773																**9072,64**
9								600	600	600	600	600	600	600	256																**4456,02**
10															####																**148,75**
11													350	300	260																**909,93**
12														300	283																**583,27**
13															900	900	900	900	749												**4348,54**
14															1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1306							**13455,56**
15																							350	350	350	232					**1281,87**
16																										350	350	300	272		**1272**
17																													55	48,3	**103,31**
ჯამი	1000	1000	1150	1150	1027	950	950	1550	1550	1500	1500	1500	1850	2100	3971	2250	2250	2250	2099	1350	1350	1350	1700	1656	350	815	350	300	327	48,3	41191,34
	41191,34																														**41191,34**

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალიწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	I თვე																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ. თელეთი (ს.კ.81.03.06.345)																															
1	*ასბესტოცემენტის პროფირილებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი*	5																														
2	*ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი*	5																														
3	*გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი*	3																														
4	*მაუერლატის დემონტაჟი*	1																														
5	*სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან*	1																														
6	*სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით*	1																														
7	*ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე*	1																														
8	*გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა*	10																														
9	*გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)*	8																														
10	*სამერცხლულის მოწყობა*	1																														
11	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით*	3																														
12	*სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით*	2																														
13	*სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება*	5																														
14	*სახურავის მოწყობა მოთუთუებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე*	10																														
15	*ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით*	4																														
16	*ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთუებული თუნუქით.*	4																														
17	*წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა*	2																														
	ჯამი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		**0**																													

N	II თვე																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1																														
2																														
3																														
4																														
5																														
6																														
7																														
8																														
9																														
10																														
11																														
12																														
13																														
14																														
15																														
16																														
17																														
ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0,00																													

N	III თვე																														სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
																															0
1	350	320	300	300	283																										**1553,1**
2	700	700	700	700	576																										**3375,89**
3			150	150	177																										**477,23**
4					36,9																										**36,89**
5					67,9																										**67,93**
6																										136					**136,07**
7																										484					**483,53**
8						950	950	950	950	900	900	900	900	900	773																**9072,64**
9								600	600	600	600	600	600	600	256																**4456,02**
10															####																**148,75**
11													350	300	260																**909,93**
12														300	283																**583,27**
13															900	900	900	900	749												**4348,54**
14															1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1306							**13455,56**
15																							350	350	350	232					**1281,873**
16																										350	350	300	272		**1272**
17																													55	48,3	**103,31**
ჯამი	1050	1020	1150	1150	1141	950	950	1550	1550	1500	1500	1500	1850	2100	3971	2250	2250	2250	2099	1350	1350	1350	1700	1656	350	1201	350	300	327	48,3	41762,533
	41762,53																														**41762,53**

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალისწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული და თანხობრივი
გეგმა-გრაფიკი (90 კალენდარული დღე)

კალენდარული გრაფიკი — **I თვე**

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად საჭირო დრო (დღე)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.301)																															
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	5																														
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	5																														
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი	3																														
4	მაუერლატის დემონტაჟი	1																														
5	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან	1																														
6	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	1																														
7	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე	1																														
8	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა	10																														
9	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)	8																														
10	სამერცხლულის მოწყობა	1																														
11	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	3																														
12	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით	2																														
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება	5																														
14	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე	10																														
15	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით	4																														
16	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი ფერადი თუნუქით, უკანა ფასადის კედელზე	4																														
17	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა	2																														
	ჯამი		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)		0																													

II თვე

N	სამუშაოების დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.301)																														
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი																														
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი																														
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი																														
4	მაუერლატის დემონტაჟი																														
5	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან																														
6	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით																														
7	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე																														
8	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა																														
9	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)																														
10	სამერცხლულის მოწყობა																														
11	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით																														
12	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით																														
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება																														
14	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე																														
15	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით																														
16	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი ფერადი თუნუქით, უკანა ფასადის კედელზე																														
17	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა																														
	ჯამი	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)	0,00																													

III თვე

N	სამუშაოების დასახელება	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
	გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ.თელელეთის მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლების გადახურვის რეაბილიტაცია; სოფ.თელეთი (ს.კ.81.03.06.301)																															**0**
1	ასბესტოცემენტის პროფილირებული ფილების გადახურვის დემონტაჟი	350	300	300	300	270																										**1519,57**
2	ხის გადაფიცვრის დემონტაჟი	700	700	700	700	503																										**3303,02**
3	გადახურვის ნივნივების დემონტაჟი			150	150	177																										**477,23**
4	მაუერლატის დემონტაჟი					36,9																										**36,89**
5	სახურავის ფართობის გასუფთავება საამშენებლო ნაგვისაგან					67,9																										**67,94**
6	სამშენებლო ნაგვის დათვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით																										136					**136,07**
7	ტრანსპორტირება 5კმ მანძილზე																										96,7					**96,71**
8	გადახურვის კონსტრუქციის ხის ელემენტების მოწყობა						950	950	950	950	900	900	900	900	900	773																**9072,64**
9	გადაფიცვრის მოწყობა სახურავზე (მეჩხერად)								600	600	600	600	600	600	600	256																**4456,02**
10	სამერცხლულის მოწყობა															148,8																**148,75**
11	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემენტების დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით													350	300	260																**909,93**
12	სახურავის გადფიცვრის დაფარვა ხანძარმედეგი ხსნარით														500	414																**914,05**
13	სახურავის ხის კონსტრუქციის ელემნტების ანტისეპტირება															900	900	900	900	749												**4348,54**
14	სახურავის მოწყობა მოთუთიებული თუნუქის პროფილირებული ფენილისაგან, მზა გადაფიცვრაზე															1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1350	1305							**13455,43**
15	ჰორიზონტალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი მოთუთიებული თუნუქით																							350	350	350	232					**1281,88**
16	ვერტიკალური წყალგადამყვანების მოწყობა გლუვი ფერადი თუნუქით, უკანა ფასადის კედელზე																										350	350	300	272		**1272**
17	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა																													55	48,3	**103,313**
	ჯამი	1050	1000	1150	1150	1055	950	950	1550	1550	1500	1500	1500	1850	2300	4101	2250	2250	2250	2099	1350	1350	1350	1700	1655	350	815	350	300	327	48,3	41599,983
	ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)	41599,983																														**41599,98**

შენიშვნა: გეგმა-გრაფიკში წარმოდგენილი სამუშაოების ჯამური ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იყოს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა გადასახადი

რეკომენდაცია: პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკი იყოს სამუშაოების ტიპის ან/და ეტაპების მიხედვით თანამდევ სამუშაოებთან ერთად და არა სამუშაოს ერთეული მოცულობის გათვალიწინებით.

შპა მშენებლობის კასპიისპირეთის
სამმართველო
დირექტორი: ილია ერქვანია