

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 27.05.2021 წ.

ერთის მხრივ, სს „საქართველოს რკინიგზა“ (ს/კ 202886010), წარმოდგენილი მისი სატვირთო გადაზიდვების დირექტორის კახაბერ გუდიაშვილის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი №15 (შემდგომში – შემსყიდველი) და მეორეს მხრივ, შპს „უნივერსალი 2017“ (ს/კ 400203837), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიგა ხვედელიძის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზ. N15ა, ბ. 20 (შემდგომში – მიმწოდებელი), ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2021 წლის 8 აპრილს გამოცხადდა და 4 მაისს დასრულდა წინადადებების მიღება ელექტრონული ტენდერზე აუქციონის გარეშე (№NAT210006497) სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის შესახებ, (CPV კოდი - 45400000, 45421000, 45421131, 45421146, 45422100, 45431000, 45431100, 45431200, 45432100, 45432110, 45432210, 45442100, 45442180, 45442190, 45442200, 45443000, 45450000, 45453100, 45454100), რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის წინადადება, რომლის თანახმად, მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება დანართის (დეფექტური აქტი, ხარჯთაღრიცხვა, განსაკუთრებული მოთხოვნები, ინფორმაცია სამუშაოს შესრულებისა და საგარანტიო ვადებზე) შესაბამისად უზრუნველყოს სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოები (შემდგომში – სამშენებლო სამუშაო).

სატენდერო პირობების 10.1 პუნქტით გათვალისწინებული 1.4 ქვეპუნქტის შესაბამისად, ხელშეკრულება ფორმდება აშშ დოლარში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2021 წლის 4 მაისისათვის (ელექტრონული ვაჭრობის დღისათვის) დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის (1 USD – 3. 4503 ლარი) მიხედვით.

ხელშეკრულების საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე შეადგენს - **11 238,73** (თერთმეტი ათას ორასოცდათვრამეტი აშშ დოლარი და სამოცდაცამეტი ცენტი) აშშ დოლარს, ხოლო დღგ-ს ჩათვლით - **13 261, 70** (ცამეტი ათას ორასსამოცდაერთი აშშ დოლარი და სამოცდაათი ცენტი) აშშ დოლარს (შემდგომში – ხელშეკრულების ღირებულება).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
- ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - დეფექტური აქტი;
 - პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ხარჯთაღრიცხვა, განსაკუთრებული მოთხოვნები და ინფორმაცია სამუშაოს შესრულებისა და საგარანტიო ვადებზე;
 - ამონაწერი სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ერთიანი ელექტრონული სისტემიდან ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ვაჭრობის მიმდინარეობის შესახებ;
 - დანართი ხელშეკრულების ადმინისტრირების შესახებ;
 - დანართი ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ;
 - დანართი N1 - ფორმა N1 განსხვავებული პირობით ანგარიშსწორების შესახებ.
 - საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდიდან ამონაწერი ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური კურსის შესახებ;
 - ხელშეკრულების საერთო პირობები;
 - ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები.
- მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ღირებულება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების სრულ შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2022 წლის 30 მარტისა.

„შემსყიდველი“

სს „საქართველოს რკინიგზა“
ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი №15
ს/კ 202886010
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE09BG0000000128695301

„მიმწოდებელი“

შპს „უნივერსალი 2017“
ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზ. N15ა, ბ. 20
ს/კ 400203837
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის №GE80BG0000000202582900
ტელ: 599 240936

ხელშეკრულების საერთო პირობები წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციისა და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შემადგენელ ნაწილს. ისინი ატარებენ ტიპიურ ხასიათს და უნდა იქნან გამოყენებული ყოველგვარი ცვლილებების გარეშე იმ მოცულობით, რა მოცულობითაც ეს შეესაბამება კონკრეტულ შესყიდვას.

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1 “ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ” (შემდგომში – “ხელშეკრულება”) – შემსყიდველ ორგანიზაციისა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 “ხელშეკრულების ღირებულება” ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 “შემსყიდველი ორგანიზაცია” (შემდგომში “შემსყიდველი”) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 “მიმწოდებელი” ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 “დღე”, “კვირა”, “თვე” ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

2. სტანდარტები

- 2.1 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული სამუშაოები უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებში მითითებულ სტანდარტებს.

3. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 3.1 ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში და/ან ტექნიკურ პირობებში უნდა იყოს მითითება თუ რა სახის შემოწმებები და გამოცდები სჭირდება შემსყიდველს და ასევე სად უნდა გაიმართოს ისინი. შემსყიდველმა წერილობითი სახით და თავისდროულად უნდა აცნობოს მიმწოდებელს, ამ მიზნებისათვის განკუთვნილი თავისი წარმომადგენლების შესახებ.
- 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.
- 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.
- 3.4 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს მოცემული ხელშეკრულების გარანტიისა ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

4. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 4.1 სამუშაოს შესრულება ხორციელდება მიმწოდებლის სატენდერო წინადადებაში ასახული გრაფიკის მიხედვით.
- 4.2 სამუშაოების შესრულების ვადებში ცვლილებების შეტანის შესაძლებლობისა და მისი შესრულების მიმდინარეობაზე შემსყიდველის ან მისი წარმომადგენლის მიერ კონტროლის საკითხები ასახულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
- 4.3 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს გრაფიკში ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

5. დაზღვევა (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

- 5.1 მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს შესყიდვის ობიექტი და/ან მისი ნაწილები (ცალკეული ელემენტები, დანადგარები და წარმოების სხვა საშუალებები, ქონება, მიმწოდებლის და/ან სუბკონტრაქტორის პერსონალი და სხვა) ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული მოთხოვნების შესაბამისად.

6. თანმდევი მომსახურება

- 6.1 მიმწოდებელი ვალდებულია გაუწიოს შემსყიდველს ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით გათვალისწინებული თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოს შესრულებასთან და/ან შესყიდვის ობიექტის შემდგომ ექსპლუატაციასთან.
- 6.2 თანმდევი მომსახურების ღირებულება შედის ხელშეკრულების ფასში.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.
- 7.2 შესყიდვის ობიექტის მიღებისა და საბოლოო შემოწმების ადგილი, პირობები, ეტაპები და წესი ასახულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.
- 7.3 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 7.4 შემსყიდველი ვალდებულია ოპერატიულად, წერილობითი სახით, აცნობოს მიმწოდებელს საბოლოო შემოწმების შედეგები დაწუნებული სამუშაოს მოცულობის და წუნდების მიზეზის მითითებით.

8. ანგარიშსწორება

- 8.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული ფორმითა და ვადებში მიმწოდებლის წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.
- 8.2 მიმწოდებლის წერილობით მოთხოვნას ანგარიშსწორების თაობაზე უნდა დაერთოს ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში მითითებული დოკუმენტაცია.

9. ანგარიშსწორების ვალუტა

9.1 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ლარებში (თუ მიმწოდებელი საქართველოს რეზიდენტი).

9.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება სატენდერო დოკუმენტაციაში დაფიქსირებულ საანგარიშსწორებო ვალუტაში მისი ლართან მიმართებაში დაფიქსირებული კურსით.

10. ფასები

10.1 ხელშეკრულებაში მითითებული ფასების შეცვლა დასაშვებია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი რამ გათვალისწინებულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

10.2 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა.

11.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

11.3 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

11.4 ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის და კანონქვემდებარე აქტის მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. უფლებების გადაცემა

12.1 მიმწოდებელმა შემსყიდველის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე, არც მთლიანად და არც ნაწილობრივ არ უნდა გადასცეს მოცემული ხელშეკრულებით არსებული თავისი უფლებები და ვალდებულებები.

13. სუბკონტრაქტორები

13.1 მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის შესახებ, თუ ეს უკვე არ არის მითითებული წინადადებაში.

13.2 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული ყველა სუბკონტრაქტის ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

13.3 ამ ხელშეკრულების ფარგლებში დადებული არც ერთი სუბკონტრაქტი არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით არსებული მატერიალური ან სხვა ვალდებულებებისაგან.

14. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

14.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამოწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

14.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

15. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია (ამ მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)

15.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო. (გარანტიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 პროცენტს და არ უნდა იყოს 2 პროცენტზე ნაკლები). იმ გარემოებების ჩამონათვალი, რომელთა დადგომა გამოიწვევს მიმწოდებლისათვის გარანტიის დაუბრუნებლობას და აღნიშნულ გარემოებათა დადგომის გამო, შემსყიდველისათვის მიყენებული ზარალის ანაზღაურების მიზნით, საგარანტიო თანხის გამოყენების წესი განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

15.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

15.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

16. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

16.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დავიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა, ამოქმედების პირობები და გადახდის ვადები განსაზღვრულია ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში.

16.2 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

17. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობის გამო

17.1 შემსყიდველს შეუძლია მთლიანად ან ნაწილობრივ შეწყვიტოს ხელშეკრულება, მიმწოდებლისათვის ვალდებულებების შეუსრულებლობის წერილობითი შეტყობინების შემდეგ:

- (ა) თუ მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია შეასრულოს სამუშაო ან მისი ნაწილი;
 - (ბ) თუ მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.
- 17.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.
- 17.3 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:
- ა) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;
 - ბ) მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - გ) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;
 - დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში;
- 17.4 ამ მუხლის მე-3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება.

18. ფორს-მაჟორი

- 18.1 ხელშეკრულების დამდეგი რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოების შედეგი.
- 18.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის “ფორს-მაჟორი” ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველისა და/ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა.
- 18.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

19. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

- 19.1 შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი არაოფიციალური მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.
- 19.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადავო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესის მიხედვით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკურ პირობებში სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

20. გამოყენებული სამართალი

- 20.1 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

21. ხელშეკრულების ენა

- 21.1 ხელშეკრულება დაწერილი უნდა იქნეს ქართულ ენაზე. იმ შემთხვევაში თუ ხელშეკრულების მეორე მხარე არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მაშინ მეორე ეგზემპლარი ითარგმნება მიმწოდებლისათვის მისაღებ ენაზე. ინტერპრეტაციისას ქართულ ენაზე დაწერილი ხელშეკრულება წარმოადგენს გადამწყვეტს. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცელება მხარეთა შორის, უნდა შეესაბამებოდეს აღნიშნულ პირობებს.

22. შეტყობინება

- 22.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის, დეპეშის, ტელექსის ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარმოდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის მისამართზე.
- 22.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

23. გადასახადები და დაზღვევა

- 23.1 უცხოური მიმწოდებელი პასუხს აგებს სამუშაოს შესრულებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, ბაჟის, მოსაკრებელის და სხვა გადასახადების გადახდაზე, რომელიც გადასახდელია საქართველოს ფარგლებში და მის გარეთ.
- 23.2 ადგილობრივი მიმწოდებელი პასუხს აგებს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადის, მოსაკრებელის და სხვა გადასახადების გადახდაზე, თუ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული.

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები წარმოადგენს სატენდერო დოკუმენტაციის შემადგენელ ნაწილს და მას შემოქმედებს შემსყიდველი ორგანიზაცია. მისი შედგენის საფუძველს წარმოადგენს ხელშეკრულების საერთო პირობები და შემსყიდველის მოთხოვნები, რომელთა მიხედვითაც უნდა განხორციელდეს შესაბამისი მომსახურების განხორციელება. ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების მეშვეობით ხორციელდება ხელშეკრულების საერთო პირობების შევსება, დაზუსტება და ცალკეული შესყიდვისათვის დამახასიათებელი პირობების დაკონკრეტება. ხელშეკრულების სპეციფიკურ, საერთო პირობებს და დანართებს შორის ურთიერთშეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება სპეციფიკური პირობების შესაბამის მუხლებს.

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ხელშეკრულების მხარეები არიან:

შემსყიდველი - სს „საქართველოს რკინიგზა“ (ს/კ 202886010), წარმოდგენილი მისი სატვირთო გადაზიდვების დირექტორის კახაბერ გუდიაშვილის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, თამარ მეფის გამზირი №15.

მიმწოდებელი - შპს „უნივერსალი 2017“ (ს/კ 400203837), წარმოდგენილი მისი დირექტორის გიგა ხვედელიძის სახით, მისამართი: ქ. თბილისი, დ.გურამიშვილის გამზ. N15ა, ბ. 20.

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია, როგორც სამუშაოების მიმდინარეობისას, ასევე მათი დასრულების შემდგომ, ნებისმიერ დროს, განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოს მოცულობების, ხარისხისა და ვადების კონტროლი, ასევე გარკვეულ შემთხვევებში იმ მომსახურებათა და მოწყობილობების კონტროლი, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაოთა შესრულებასთან. სამუშაოების შესრულების მიმდინარეობის, ვადების, განხორციელების ადგილისა და საჭიროების მიხედვით სხვა აუცილებელი ინფორმაციის კონტროლს განახორციელებს შემსყიდველის მხრიდან შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირი: სადგურ რიონის უფროსი - რომან ჟორჟოლიანი, ტელ: 591 199835, ასევე ექსპერტი, ან ექსპერტთა ჯგუფი.

2.2 შემსყიდველს უფლება აქვს, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ნებისმიერ დროს, მოითხოვოს მიმწოდებლისაგან სამუშაოების შესრულების შესახებ ინფორმაცია.

2.3 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების ადმინისტრატორად განისაზღვრა: დათო ფირცხალავა, ტელეფონი: 591 191272.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები და ვადები

3.1 მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოები თანდართული დანართის (დეფექტური აქტი, ხარჯთაღრიცხვა, განსაკუთრებული მოთხოვნები, ინფორმაცია სამუშაოს შესრულებისა და საგარანტიო ვადებზე) შესაბამისად. სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების ადგილია: ქ. ქუთაისი, სადგური რიონი.

3.2 შემსყიდველის მიერ, შესრულებულ სამუშაოში ხარვეზების არსებობის აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ დაიწყოს მუშაობა ხარვეზის აღმოსაფხვრელად და გამოსწოროს ხარვეზი (ხარვეზები) საკუთარი ხარჯებით.

3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი) კალენდარულ დღეში.

3.4 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მასზედ, რომ მის მიერ:

- სამუშაოები შესრულდება საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების მიხედვით, დაიცავს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შრომის უსაფრთხოების ყველა ნორმას;

- სამუშაოების შესრულების პროცესში ყველა გამოყენებული მასალა იქნება მაღალი ხარისხის და შეესაბამება ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებს;

- სამუშაოების შესრულების პროცესში, შემსყიდველის ქონების დააზიანების შემთხვევაში, უზრუნველყოფს შემსყიდველის ქონებისათვის პირვანდელი სახის აღდგენას საკუთარი ხარჯებით.

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია გასწიოს ყველა თანმდევი მომსახურება, რომელიც დაკავშირებულია სამუშაოთა შესრულებასთან.

3.6 მიმწოდებელი უფლებამოსილია ამ მუხლის მე-3 პუნქტში აღნიშნულ საბოლოო ვადამდე დაასრულოს სამუშაოები და მოითხოვოს შესრულებული სამუშაოების (შესყიდვის ობიექტი) მიღება-ჩაბარება ამ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების მე-4 მუხლის შესაბამისად.

3.7 სამუშაოების დასრულებას მიმწოდებელი შემსყიდველის წინაშე დააფიქსირებს ოფიციალური მიმართვის საფუძველზე. სამუშაოების განხორციელების ვადის ათვლა ჩერდება (პუნქტი 3.3) ექსპერტიზის პერიოდის ვადით. შესრულებულ სამუშაოებზე, ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) მიერ უარყოფითი დასკვნის გაცემის შემთხვევაში,

მიმწოდებელს დაერიცხება პირგასამტეხლო როგორც პირველი, ასევე ყოველი შემდგომი ექსპერტიზისათვის დახარჯული ვადის ჩათვლით ამ ხელშეკრულების 7.1 პუნქტის შესაბამისად. ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის საფუძველზე, პირველადი ექსპერტიზის ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება შემსყიდველს, ხოლო უარყოფითი დასკვნის შემთხვევაში, ყოველი შემდგომი ექსპერტიზის ხარჯები ეკისრება მიმწოდებელს. ამასთან, პირველადი ექსპერტიზის შედეგად უარყოფითი დასკვნის გაცემის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს ექსპერტიზა იმავე აკრედიტირებულ საექსპერტო დაწესებულებაში, სადაც შემსყიდველმა განახორციელა პირველადი ექსპერტიზა.

4. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

4.1 შესრულებული სამუშაოების (შესყიდვის ობიექტი) მიღება-ჩაბარება ხორციელდება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ და ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) მიერ ობიექტზე წარმოდგენილი დადებითი დასკვნის გათვალისწინებით, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის მიერ საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ, შესაბამის მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერების გზით.

4.1.1 შემსყიდველის მხრიდან შესრულებული სამუშაოების მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ზე ხელმოწერა უფლებამოსილ პირებს წარმოადგენს:

- ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი;
- სადგურ რიონის უფროსი.

4.2 შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ხუთ ეგზემპლარად, რომელთაგან ოთხი გადაეცემა შემსყიდველს, ხოლო ერთი მიმწოდებელს.

4.3 მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენის და ხელმოწერის შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში შემსყიდველს წარუდგინოს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

5. გარანტია

5.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, მასზედ რომ მის მიერ ამ ხელშეკრულებით შესრულებული სამუშაოები შეესაბამება დეფექტურ აქტსა და ხარჯთაღრიცხვას.

5.2 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მის მიერ შესრულებული სამუშაოები, ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში, არ გამოავლენს დეფექტებს.

5.3 მიმწოდებელი, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღიდან არანაკლებ 5 (ხუთი) კალენდარული წლის ვადით იძლევა გარანტიას შესრულებულ სამშენებლო სამუშაოებზე და გამოყენებულ მასალაზე და დეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში იღებს ვალდებულებას მოახდინოს მათი გამოსწორება შემსყიდველთან შეთანხმებულ გონივრულ ვადაში საკუთარი ხარჯებით.

5.4 შესრულებულ სამუშაოებში რაიმე სახის ხარვეზის გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ, საკუთარი ხარჯებით, გამოსწოროს არსებული ხარვეზი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის, რომლის ხარჯებს სრულად აანაზღაურებს მიმწოდებელი.

6. ანგარიშსწორება

6.1 ანგარიშსწორების ფორმა: უნაღდო, კონსიგნაცია.

6.2 ანგარიშსწორების ვალუტა: ეროვნულ ვალუტაში, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისთვის არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით.

6.3 ანგარიშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტებს წარმოადგენს: ამ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 4.1. პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტი (დედანი), ექსპერტის (ექსპერტთა ჯგუფის) დადებითი დასკვნა,

6.4 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნის ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა.

6.4 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა შორის ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად შესრულების შემდეგ, მხარეთა შორის ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 4.1. პუნქტით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან 20 (ოცი) საბანკო დღის ვადაში. ამასთანავე, განსხვავებული პირობით დასაშვებია ანგარიშსწორება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტების წარმოდგენის შემდგომ, სს „საქართველოს რკინიგზას“ მიმართავს და წარუდგენს წერილობითი ფორმით მოთხოვნას (ფორმა N1) განსხვავებული პირობით ანგარიშსწორების შესახებ.

6.4.1 განსხვავებული პირობით ანგარიშსწორება გულისხმობს შემდეგს:

1. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ანგარიშსწორება განახორციელოს მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის მიღების თარიღიდან (იგულისხმება კომპანიის კანცელარიაში რეგისტრაციის თარიღი) 10 (ათი) საბანკო დღის განმავლობაში;
2. მიმწოდებლის მიერ მოთხოვნილი თანხა არ უნდა იყოს დღე-ს ჩათვლით 10 000 (ათი ათასი) ლარზე ნაკლები;
3. ნაკლებ ვადაში (10 საბანკო დღე მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნიდან) ანგარიშსწორებისას მიმწოდებელს საკომისიოს სახით გაეკეთოს ანაზღაურების მოთხოვნით განსაზღვრული გასაცემი თანხიდან მოთხოვნილი ნაწილის 1,73% და აისახოს კომპანიის სასარგებლო დამატებით შემოსავლად.

6.5 შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე საბოლოო ანგარიშსწორებამდე მხარეები ადგენენ ურთიერთშედეგების აქტს.

7. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

7.1 ამ ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობების 3.3 პუნქტით გათვალისწინებული საბოლოო ვადის გადაცილების შემთხვევაში, ყოველი დაგვიანებული დღისთვის, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების (დღგ-ს გარეშე) 0,1 %-ის ოდენობით, რომელიც გაანგარიშებულ იქნება აშშ დოლარში და მოთხოვნილი (გაქვითული) იქნება ქართულ ლარში მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღის, ან ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით. ამასთან, პირგასამტეხლოს დარიცხვა შეწყდება მას შემდეგ, რაც დარიცხული თანხა მიაღწევს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების (დღგ-ს გარეშე) 5 %-ს.

7.2 თუ მიმწოდებლის მიერ დარღვეულ იქნა წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადები, რაც გამოვლენილ იქნება შემსყიდველის მხრიდან შესაბამისი უფლებამოსილებით აღჭურვილი პირის (ექსპერტი, ან ექსპერტთა ჯგუფი) მიერ, შემსყიდველი უფლებამოსილია დამატებით განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა შეუსრულებელ სამუშაოთა დასრულებისათვის. თუ მიმწოდებლის მიერ ამ ვადაშიც არ იქნა დასრულებული სამუშაოები, შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე მოშალოს ხელშეკრულება. ამ შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების (დღგ-ს გარეშე) 5%-ის ოდენობით.

7.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების (დღგ-ს გარეშე) 5%-ის ოდენობით. პირგასამტეხლო გაანგარიშებულ იქნება აშშ დოლარში და მოთხოვნილი (გაქვითული) იქნება ქართულ ლარში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით.

7.4 ხელშეკრულების ფარგლებში გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს მაქსიმალური ზღვრული ოდენობა, რომელიც შეიძლება დაეკისროს მიმწოდებელს, შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების (დღგ-ს გარეშე) არაუმეტეს 5%-ს.

რიონის სადგურის შენობის შეკეთების სამუშაოები			
დეფექტური აქტი			
N	სამუშაოების და ხარჯების დასახელება	განზ/ერთ	რაოდენობა
1	2	3	4
	მორიგის დარბაზი		
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	27.2
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	28.56
	ქვესაგები დრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	27.20
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	22.0
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	8.0
	სხვა მასალა		
2	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მონტაჟი ლითონის კარკასის მოწყობით	მ²	27.2
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	შეკიდული ჭერი პლასტმასის სიგანით 25 სმ (თეთრი)	მ²	28.02
	CD პროფილი	გრ/მ	87.04
	UD პროფილი	გრ/მ	19.04
	CD პროფილის გადასაბმელი	ც	16.32
	პროფილის საკიდი	ც	35.36
	შურუპი	ც	533.12
	დუბელი	ც	35.36
3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი 2.0X0.9 = 1ც	მ²	1.8
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
4	ხის კარის ბლოკის მონტაჟი 2.0X0.9	მ²	1.8
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ხის კარის ბლოკი	მ²	1.80
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
5	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 2.0X0.9	100მ²	0.036
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.50
	ფითხნი	კგ	1.40
	სხვა მასალები		
6	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	2.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
7	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 1.7X1.0=1.7 მ² 2.0X0.9=1.8 მ²	100მ²	0.07
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.98
	ფითხნი	კგ	2.73
	სხვა მასალები		

8	შეკიდული ჭერის სანათის მონტაჟი LED ნათურით	100ც	0.06
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე გადასატანი 0.5 ტ	მან/სთ	
	შეკიდული ჭერის სანათის მონტაჟი LED ნათურით	ც	6.0
	სხვა მასალა		
9	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	5.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	5.0
	სხვა მასალები		
10	ჩასაფლავი ერთკლავიანი ჩამრთველის მოხდა	ც	3.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ჩასაფლავი ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	3.0
	სხვა მასალები		
11	კონდუციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
12	კონდუციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0
	სამორიგოს ტამბური		
1	კედლების გაწმენდა ძველი დაზიანებული საღებავისგან	მ²	14.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	კედლების და ფერდილების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ	მ²	14.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კგ	11.38
	ემულსიური საღებავი	კგ	9.07
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	12.0
	სხვა მასალები		
3	აივნის ჭერის შეშეფება ცემენტის ხსნარით მ-150	მ²	6.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ცემენტის ხსნარი მ - 150	მ³	0.15
	სხვა მასალები		
4	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.01
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე ანძური	მანქ/სთ	
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	1.0
	სხვა მასალა		
	საპირფარეშო		
1	არსებული აზიური უნიტაზის დემონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	იატაკზე დასადგმელი თურქული ჯამი (უნიტაზი) ჩამრეცხი ავზით, მაკომპლექტებული დეტალებით	კომპ.	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	თურქული ჯამი (უნიტაზი)	კომპ.	1.000
	ჩამრეცხი ავზი მილით	კომპ.	1.00
	ვენტილი დ=20 მმ	ც	1.0
	დრეკადი მილი	ც	1.0
	სხვა მასალა		
3	დაზიანებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	1.0

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
4	იატაკის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით 4სმ	მ²	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები 0.0095+0.0023X4		
	ქ/ც ხსნარი 0.0204+0.0051X4	მ³	0.04
	სხვა მასალები		
5	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (მეტლახი)	მ²	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	კერამიკული ფილა	მ²	1.02
	წებო-ცემენტი	კბ	5.0
	სხვა მასალები		
6	კედლებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ²	3.9
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
7	კედლის გაღესვა ქ/ც ხსნარით	მ²	3.9
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხსნარის ტუმბო 1 მ³/სთ	მან/სთ	
	მანქანები		
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0.09
	სხვა მასალები		
8	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა იატაკიდან 1,8 მ სიმაღლეზე	მ²	3.9
	შრომის დანახარჯები	მ2	3.90
	მანქანები		
	კერამიკული ფილები	მ²	3.94
	წებო-ცემენტი	კბ	19.50
	სხვა მასალები		
9	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 2.0X0.8	100მ²	0.064
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.89
	ფითხნი	კბ	2.50
	სხვა მასალები		
10	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	2.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	2.0
11	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.02
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე ანძური	მანქ/სთ	
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	2.0
	სხვა მასალა		
	სადგურის უფროსის ოთახი		
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	11.2
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	11.76
	ქვესაგები ღრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	11.20
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	15.0
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	6.0
	სხვა მასალა		
2	ჭერზე და კედლებზე დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	48.2

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
3	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	48.2
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	38.08
	ემულსიური საღებავი	კბ	30.37
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	12.0
	სხვა მასალები		
4	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
5	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.036
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.50
	ფითხნი	კბ	1.40
	სხვა მასალები		
6	LED სანათის მონტაჟი	100ც	0.02
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწვე გადასატანი 0.5 ტ	მანქ/სთ	
	LED სანათი	ც	2.0
	სხვა მასალა		
7	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	3.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	3.0
	სხვა მასალები		
8	კონდუციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
9	კონდუციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0
	ტექ. კანტორის ოთახი		
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	11.6
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	12.18
	ქვესაგები ღრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	11.60
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	15.0
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	6.0
	სხვა მასალა		
2	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	51.7
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
3	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	51.7
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	40.84
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	32.57
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	14.0
	სხვა მასალები		
4	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	1.0

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
5	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.018
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.25
	ფითხნი	კგ	0.70
	სხვა მასალები		
6	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.01
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე ანძური	მანქ/სთ	
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	1.0
	სხვა მასალა		
7	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	4.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	4.0
	სხვა მასალები		
8	კონდეციონერის როზეტის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	როზეტი კონდეციონერის	ც	1.0
	სხვა მასალები		
9	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
10	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0
11	ტანსაცმლის კარადა 2.0X0.5X0.5	ც	4.0
	დერეფანი		
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	91.8
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	91.8
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კგ	72.52
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	57.83
	სამღებრო პროფილები ალუმიანის	გრ/მ	50.3
	სხვა მასალები		
3	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.02
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე ანძური	მანქ/სთ	
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	2.0
	სხვა მასალა		
4	კედელში ჩასაფლავი ერთკლავიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ჩასაფლავი ერთკლავიანი ჩამრთველი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
5	ფასადზე შემოსასვლელი კარის თავზე LED სანათის მოწყობა ჰერმეტიული პლაფონით	100ც	0.01
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე გადასატანი 0.5 ტ	მანქ/სთ	

	LED სანათი პერმეტიული პლაფონით სხვა მასალა	ც	1.0
	გამსინჯველების ოთახი		
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	17.22
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	18.08
	ქვესაგები ღრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	17.22
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	18.0
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	8.0
	სხვა მასალა		
2	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	65.36
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
3	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	65.36
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	51.63
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	41.18
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	19.0
	სხვა მასალები		
4	არსებულ მეტალოპლასტმასის კარზე საკეტის შეცვლა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მეტალოპლასტმასის კარების საკეტი	ც	1.00
5	ინვენტარული ხარაჩოების მოწოვა შენობის შიგნით	100მ²	0.17
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	0.005
	ხარაჩოს ხის დეტალები	მ³	0.001
	ფიცარნაგის ფილები	მ²	0.94
6	წყალმიმღები ძაბრის და წყალსაწრეტი მილების მონტაჟი დ=100 მმ	გრ/მ	11.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანა		
	წყალსარინი მილი დ=100 მმ	გრ/მ	11.55
	წყალმიმღები ძაბრი დ=100 მმ	ც	2.0
	ლურსმანი	კბ	1.41
	ჭანჭიკი	კბ	1.41
	ნაჭედი	კბ	12.23
	სხვა მასალები		
	კიბის უჯრედი		
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	79.7
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა პანელში იატაკიდან 1.6 მ. სიმაღლით ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	14.56
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	11.50
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	9.17
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	15.0
	სხვა მასალები		

3	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	65.14
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	51.46
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	41.04
	სხვა მასალები		
4	მეტალოპლასტმასის სარკმლის ბლოკის მონტაჟი მინაპაკეტი გადმოკიდებით	მ²	0.24
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მეტალოპლასტმასის სარკმლის ბლოკი მინაპაკეტით, საკეტით და გადმოკიდებით	მ²	0.24
	მეტალოპლასტმასის სარკმლის გადმოკიდების მექანიზმი	ც	1.0
5	სხევეში ასასვლელ ღიობში ხის ლუქის მონტაჟი საკეტით, ხის მასალით და მერქან-ბურბუშელის ფილით შევსება 1.0X1.0	მ²	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ხის მასალა დახერხილი	მ³	0.08
	მერქან - ბურბუშელის ფილა	მ²	1.0
	ანჯამა	ც	2.0
	საკეტი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
6	სხევეში ასასვლელი ხის ლუქის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ²	0.02
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	1.1
	ოლიფა	კბ	0.1
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.5
	სხვა მასალები		
7	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	11.44
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
8	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	11.44
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	9.04
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	7.21
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	12.0
	სხვა მასალები		
	II სართულის ბაქანი		
1	ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	16.50
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	16.5
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	13.04
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	10.40
	სხვა მასალები		
	I სართულის ბაქანი		
1	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 2.8X1.0=2ც	100მ²	0.112
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	1.56

	ფითხნი	კმ	4.37
	სხვა მასალები		
2	შესასვლელში რკინის გისოსების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	7.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ	2.02
	სხვა მასალები		
3	კედლიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	8.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
4	კედლის დაბეჭდვა ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	8.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კმ	6.32
	წყალემულსიური საღებავი	კმ	5.04
	სხვა მასალები		
	სახურავი		
1	სახურავის ბურჯულის მოწყობა ერთმაგი ნარიმანდით არსებული ვერტიკალური კედლიდან შეუღლებით სისქით 0.7 მმ	მ²	10.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	მოთუთიებული ფოლადის ფურცელი სისქით 0.7 მმ	მ²	10.50
	სხვა მასალები		
2	შენობის შემოსასვლელში ლითონის კარის ბლოკის მონტაჟი საკეტი 2.20X0.90 - 1ც	მ²	2.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ლითონის კარი	მ²	2.00
	კარის საკეტი	ც	1.0
	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კმ	3.12
	ჭანჭიკები	კმ	0.12
	ელექტროდი	კმ	0.10
	სხვა მასალები		
3	ლითონის კარის ბლოკის შეღებვა ორ პირად ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით	100მ²	0.04
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ლითონის ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.98
	აღიფა	კმ	0.11
	სხვა მასალები		
	სამზარეულო		
1	დაზიანებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	3.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
2	იატაკის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით	მ²	3.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები 0.0095+0.0023X4		
	ქ/ც ხსნარი 0.0204+0.0051X4	მ³	0.14
	სხვა მასალები		
3	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (მეტლახი)	მ²	3.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		

	კერამიკული ფილა	მ²	3.47
	წებო-ცემენტი	კბ	17.00
	სხვა მასალები		
4	კედლებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ²	13.5
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
5	კედლის გაღესვა ქ/ც ხსნარით	მ²	13.5
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხსნარის ტუმბო 1 მ³/სთ	მან/სთ	
	მანქანები		
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0.32
	სხვა მასალები		
6	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ²	13.5
	შრომის დანახარჯები	მ²	13.50
	მანქანები		
	კერამიკული ფილები	მ²	13.64
	წებო-ცემენტი	კბ	67.50
	სხვა მასალები		
7	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	10.9
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
8	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	10.9
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	8.61
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	6.87
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	8.0
	სხვა მასალები		
9	არსებულ ხის კარზე საკეტის შეცვლა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
10	სამზარეულოს ორსექციანი ნიჟარის მოწყობა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	სამზარეულოს ორსექციანი ნიჟარა	ც	1.00
	სამზარეულოს ნიჟარის ცივი წყლის ონკანი	ც	1.0
	დრეკადი მილი	ც	1.0
	ნიჟარის სიფონი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
11	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.02
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე ანძური	მანქ/სთ	
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	2.0
	სხვა მასალა		
12	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	1.0
	სხვა მასალები		
13	კედელში ჩასაფლავი ერთკლავი შიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		

	ჩასაფლავი ერთკლავი შიანი ჩამრთველი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
14	კედელში კვალის ამოტეხვა ელ.სადენის ჩასადებად	100მ	0.18
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
15	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის 3X2.5 მმ² მონტაჟი	გრ/მ	10.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენი 3X2.5 მმ ²	გრ/მ	10.00
	სხვა მასალა		
16	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის 2X1.5 მმ² მონტაჟი	გრ/მ	8.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენი 2X1.5 მმ ²	გრ/მ	8.0
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1.0
	სხვა მასალა		
17	სამზარეულოში გამწოვი ვინტილატორის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	გამწოვი ვინტილატორი	ც	1.0
	სხვა მასალა		
	საშხაპე		
1	დაზიანებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	4.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
2	იატაკის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით	მ²	4.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები 0.0095+0.0023X4		
	ქ/ც ხსნარი 0.0204+0.0051X4	მ ³	0.16
	სხვა მასალები		
3	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (მეტლახი)	მ²	4.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	კერამიკული ფილა	მ ²	4.08
	წებო-ცემენტი	კბ	20.00
	სხვა მასალები		
4	კედლებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ²	13.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
5	კედლის გალესვა ქ/ც ხსნარით	მ²	13.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხსნარის ტუმბო 1 მ ³ /სთ	მან/სთ	
	მანქანები		
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ ³	0.31
	სხვა მასალები		
6	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ²	13.0
	შრომის დანახარჯები	მ²	13.00
	მანქანები		
	კერამიკული ფილა	მ ²	13.13
	წებო-ცემენტი	კბ	65.00
	სხვა მასალები		

7	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	15.84
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
8	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	15.84
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	12.51
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	9.98
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	6.0
	სხვა მასალები		
9	არსებულ ხის კარზე საკეტის შეცვლა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
10	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.032
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.45
	საფითხნი	კბ	1.25
	სხვა მასალები		
11	წყლის გამაცხელებელი დენით "არისტონი" 100 ლ. მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	ც	1.0
	წყლის გამაცხელებელი დენით "არისტონი" 100 ლ.	ც	1.0
	წყლის ვინტილი დ=20 მმ	ც	2.0
	დრეკადი მილი 70 სმ	ც	2.0
12	წყლის შემრევის თავისი დუშ-ტელეფონით მოწყობა	კომპ	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	მაღალხარისხოვანი წყლის შემრევი ონკანი თავისი დუშ - ტელეფონით	კომპ.	1.0
	წყლის ვინტილი დ=20	ც	2.0
	დრეკადი მილი 50 სმ	ც	2.0
	სხვა მასალა		
13	ახალი ფაიანსის ხელსაბანის მოწყობა სრული კომპლექტით (სიფონი, შემრევი ონკანი, ვინტილი, ფეხით)	კომპლ.	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ხელსაბანი სრული კომპლექტით	კომპ.	1.0
	დრეკადი მილი 50 სმ	ც	2.0
	სარკე 0.50X0.40	მ²	0.2
	სხვა მასალა		
14	პლასტმასის კანალიზაციის მილის მონტაჟი დ=50 მმ ფასონურ ნაწილებით	გრ/მ	3.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	პლასტმასის კანალიზაციის მილი დ=50 მმ (L=3.0 მ) X2.2 მმ ფასონურ ნაწილებით	ც	1.0
	ჯვარედინი 100X100X50	ც	1.0
	სხვა მასალები		
15	ტრაპის მოწყობა დ=50 მმ	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ტრაპი დ=50 მმ	ც	1.0
	სხვა მასალები		

16	გამწოვი ვინტილატორის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	გამწოვი ვინტილატორი	ც	1.0
	სხვა მასალა		
17	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით პერმეტიული	100ც	0.01
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე გადასატანი 0.5 ტ	მანქ/სთ	
	კედლის ბრა პერმეტიული LED ნათურით	ც	1.0
	სხვა მასალა		
18	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	1.0
	სხვა მასალები		
19	სამპოლუსა ავტოამომრთველის მონტაჟი 16 ა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	16 ა სამპოლუსა ავტოამომრთველი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
გასახდელი ოთახი			
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	გ²	80.57
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	გ²	80.57
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	63.65
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	50.76
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	20.0
	სხვა მასალები		
3	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
4	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.048
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.67
	საფითხნი	კბ	1.87
	სხვა მასალები		
5	ტანსაცმლის კარადა დამზადებული ლამინირებული მერქან - ბურბუშელის ფილებით, საკეტი და სახელურებით	ც	6.0
I სართული.			
შემადგენელთა ოთახი			
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	გ²	49.3
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	გ²	49.3
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ფითხნი	კბ	38.95
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	31.06

	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	12.0
	სხვა მასალები		
3	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	10.0
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	10.50
	ქვესაგები დრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	10.00
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	14.0
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	6.0
	სხვა მასალა		
4	ხის დაზიანებული კარის ჩნ35ბლოკის დემონტაჟი	მ²	2.0
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
5	ხის კარის ბლოკის მონტაჟი 2.20 X0.90	მ²	2.0
	მ.შ. შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ხის კარის ბლოკი	მ²	2.0
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0
	სხვა მასალა		
6	ჩასაფლავი ერთკლავიშიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	ჩასაფლავი ერთკლავიშიანი ჩამრთველი	ც	1.0
	სხვა მასალები		
7	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	3.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	3.0
	სხვა მასალები		
8	LED სანათის მოწყობა ჭერში	100ც	0.01
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ამწე გადასატანი 0.5 ტ	მანქ/სთ	
	LED სანათი ჭერის	ც	1.0
	სხვა მასალა		
9	კონდეციონერის როზეტის მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	როზეტი კონდეციონერის	ც	1.0
	სხვა მასალები		
10	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
11	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0
12	არსებული დაზიანებული ფანჯრების დემონტაჟი 1.5X1.2=18ც	მ²	32.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი თეთრი, მინა- პაკეტით, კონდესატის გამოსაშვები ჭრილებით 1.5X1.2=18ც	მ²	32.4
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკები საკეტით	მ²	32.4
	მზისგან დამცავი ფარდა-ჟალუზი	მ²	32.4
14	მეტალოპლასტმასის ფანჯრებზე რაფების მოწყობა	100მ²	0.1008

	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	სხვა მანქანები		
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის პლასტმასის რაფები $b=35\text{სმ}$	გრ/მ	28.8
	ალეხასტრი	ტ	0.03
	სხვა მასალები		
15	ფერდილების გაღესვა ქ/ც ხსნარით	გ²	22.68
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	ხსნარის ტუმბო 3 მ ³ /სთ	მან/სთ	
	მანქანები		
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ ³	0.58
16	ფერდილების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	გ²	22.68
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
	მანქანები		
	ფითხნი	კბ	17.92
	საღებავი წყალემულსიის	კბ	14.29
	სხვა მასალები		
17	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან ხელით	ტ	3.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
18	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება, გამოტანა და დატვირთვა თვითმცლელეებზე	ტ	3.0
	შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	
19	სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტნ/კმ	3.0

სადგურ რიონის შენობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა					დანართი N1
ხარჯთაღრიცხვა					
N	შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება	განზ/ერთ	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს გარეშე	საერთო ღირებულება დღგ-ს გარეშე
	მორიგის დარბაზი				
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	27.2	7.00	55.1836
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	28.56	22.00	182.1059
	ქვესაგები ღრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	27.20	1.50	11.8251
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	22.0	2.00	12.7525
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	8.0	5.00	11.5932
2	პლასტმასის შეკიდული ჭერის მონტაჟი ლითონის კარკასის მოწყობით	მ²	27.2	10.00	78.8337
	შეკიდული ჭერი პლასტმასის სიგანით 25 სმ (თეთრი)	მ²	28.02	25.00	202.9968
	CD პროფილი	გრ/მ	87.04	7.00	176.5875
	UD პროფილი	გრ/მ	19.04	7.00	38.6285
	CD პროფილის გადასაბმელი	ც	16.32	3.00	14.1901
	პროფილის საკიდი	ც	35.36	2.00	20.4968
	შურუპი	ც	533.12	0.20	30.9028
	ღუბელი	ც	35.36	0.50	5.1242
3	ხის კარის ბლოკის დემონტაჟი 2.0X0.9 = 1ც	მ²	1.8	80.00	41.7355
4	ხის კარის ბლოკის მონტაჟი 2.0X0.9	მ²	1.8	50.00	26.0847
	ხის კარის ბლოკი	მ²	1.80	250.00	130.4234
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
5	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 2.0X0.9	100მ²	0.036	100.00	1.0434
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.50	10.00	1.4545
	ფითხნი	კგ	1.40	1.00	0.4069
6	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	2.0	10.00	5.7966
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
7	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 1.7X1.0=1.7 მ² 2.0X0.9=1.8 მ²	100მ²	0.07	100.00	2.0288
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.98	10.00	2.8282
	ფითხნი	კგ	2.73	1.00	0.7912
8	შეკიდული ჭერის სანათის მონტაჟი LED ნათურით	100ც	0.06	1500.00	26.0847
	შეკიდული ჭერის სანათის მონტაჟი LED ნათურით	ც	6.0	25.00	43.4745
9	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწოვა დამიწებით	ც	5.0	15.00	21.7372
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	5.0	10.00	14.4915
10	ჩასაფლავი ერთკლავიშანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	3.0	15.00	13.0423
	ჩასაფლავი ერთკლავიშანი ჩამრთველი	ც	3.0	10.00	8.6949
11	კონდენციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0	100.00	28.9830
12	კონდენციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0	2000.00	579.6597
	სამორიგეოს ტამბური				
1	კედლების გაწმენდა ძველი დაზიანებული საღებავისგან	მ²	14.4	5.00	20.8678
2	კედლების და ფერდილების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	14.4	7.00	29.2149
	ფითხნი	კგ	11.38	1.00	3.2971
	ემულსიური საღებავი	კგ	9.07	2.50	6.5733
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	12.0	0.10	0.3478
3	აივნის ჭერის შემხვევება ცემენტის ხსნარით მ-150	მ²	6.4	7.00	12.9844
	ცემენტის ხსნარი მ - 150	მ³	0.15	170.00	7.4104
4	კედლის ბრის მოწოვა LED ნათურით	100ც	0.01	1500.00	4.3474
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	1.0	25.00	7.2457
	საპირფარეშო				
1	არსებული აზიური უნიტაზის დემონტაჟი	ც	1.0	100.00	28.9830
2	იატაკზე დასადგმელი თურქული ჯამი (უნიტაზი) ჩამრეცხი ავზით, მაკომპლექტებული დეტალებით	კომპ.	1.0	100.00	28.9830
	თურქული ჯამი (უნიტაზი)	კომპ.	1.000	200.00	57.9660
	ჩამრეცხი ავზი მილით	კომპ.	1.00	70.00	20.2881
	ვენტილი დ=20 მმ	ც	1.0	20.00	5.7966
	დრეკადი მილი	ც	1.0	15.00	4.3474

3	დაზიანებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	1.0	20.00	5.7966
4	იატაკის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით 4სმ	მ²	1.0	6.00	1.7390
	ქ/ც ხსნარი 0.0204+0.0051X4	მ³	0.04	170.00	2.0103
5	იატაკის მოწყოლა კერამიკული ფილებით (მეტლახი)	მ²	1.0	15.00	4.3474
	კერამიკული ფილა	მ²	1.02	25.00	7.3907
	წებო-ცემენტი	კგ	5.0	1.00	1.4491
6	კედლებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ²	3.9	10.00	11.3034
7	კედლის გაღვსვა ქ/ც ხსნარით	მ²	3.9	6.00	6.7820
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0.09	170.00	4.5733
8	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყოლა იატაკიდან 1,8 მ სიმაღლეზე	მ²	3.9	0.00	0.0000
	შრომის დანახარჯები	მ2	3.90	15.00	16.9550
	კერამიკული ფილები	მ²	3.94	25.00	28.5410
	წებო-ცემენტი	კგ	19.50	1.00	5.6517
9	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 2.0X0.8	100მ²	0.064	500.00	9.2746
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.89	50.00	12.9287
	ფითხნი	კგ	2.50	1.00	0.7234
10	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	2.0	10.00	5.7966
	ხის კარის საკეტი	ც	2.0	50.00	28.9830
11	კედლის ბრის მოწყოლა LED ნათურით	100ც	0.02	1500.00	8.6949
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	2.0	25.00	14.4915
სადგურის უფროსის ოთახი					
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	11.2	7.00	22.7227
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	11.76	22.00	74.9848
	ქვესაგები დრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	11.20	1.50	4.8691
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	15.0	2.00	8.6949
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	6.0	5.00	8.6949
2	ჭერზე და კედლებზე დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	48.2	3.00	41.9094
3	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ	მ²	48.2	7.00	97.7886
	ფითხნი	კგ	38.08	1.00	11.0361
	უმჯობესიური საღებავი	კგ	30.37	2.00	17.6019
	სამღებრო პროფილები ალუმიინის	გრ/მ	12.0	0.10	0.3478
4	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	1.0	10.00	2.8983
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
5	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.036	500.00	5.2169
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.50	100.00	14.5448
	ფითხნი	კგ	1.40	1.00	0.4069
6	LED სანათის მონტაჟი	100ც	0.02	1500.00	8.6949
	LED სანათი	ც	2.0	25.00	14.4915
7	კედელში ჩახაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყოლა დამიწებით	ც	3.0	15.00	13.0423
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	3.0	10.00	8.6949
8	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0	100.00	28.9830
9	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0	2000.00	579.6597
ტექ. კანტორის ოთახი					
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	11.6	7.00	23.5342
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	12.18	22.00	77.6628
	ქვესაგები დრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	11.60	1.50	5.0430
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	15.0	2.00	8.6949
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	6.0	5.00	8.6949
2	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	51.7	1.00	14.9842
3	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმჯობესიური საღებავით ორჯერ	მ²	51.7	7.00	104.8894
	ფითხნი	კგ	40.84	1.00	11.8375
	წყალუმჯობესიური საღებავი	კგ	32.57	2.00	18.8801
	სამღებრო პროფილები ალუმიინის	გრ/მ	14.0	0.10	0.4058
4	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	1.0	10.00	2.8983
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
5	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.018	500.00	2.6085

	ზეთოვანი საღებავი	კმ	0.25	276.60	20.1155
	ფითხნი	კმ	0.70	1.00	0.2035
6	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.01	1500.00	4.3474
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	1.0	25.00	7.2457
7	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	4.0	15.00	17.3898
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	4.0	10.00	11.5932
8	კონდეციონერის როზეტის მონტაჟი	ც	1.0	15.00	4.3474
	როზეტი კონდეციონერის	ც	1.0	10.00	2.8983
9	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0	100.00	28.9830
10	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0	2000.00	579.6597
11	ტანსაცმლის კარადა 2.0X0.5X0.5	ც	4.0	500.00	579.6597
	დერეფანი				
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	91.8	2.00	53.2128
2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმულისური საღებავით ორჯერ	მ²	91.8	7.00	186.2447
	ფითხნი	კმ	72.52	1.00	21.0190
	წყალუმულისური საღებავი	კმ	57.83	2.00	33.5240
	სამღებრო პროფილები ალუმიინის	გრ/მ	50.3	0.10	1.4578
3	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.02	1500.00	8.6949
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	2.0	25.00	14.4915
4	კედელში ჩასაფლავი ერთკლავიშიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	1.0	15.00	4.3474
	ჩასაფლავი ერთკლავიშიანი ჩამრთველი	ც	1.0	10.00	2.8983
5	ფასადზე შემოსასვლელი კარის თავზე LED სანათის მოწყობა პერმეტიული პლავონით	100ც	0.01	1500.00	4.3474
	LED სანათი პერმეტიული პლავონით	ც	1.0	40.00	11.5932
	გამსინჯველების ოთახი				
1	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ლამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	17.22	7.00	34.9361
	ლამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	18.08	22.00	115.2891
	ქვესაგები ღრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	17.22	1.50	7.4863
	ლამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	18.0	2.00	10.4339
	ლამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	8.0	10.00	23.1864
2	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	65.36	2.00	37.8866
3	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმულისური საღებავით ორჯერ	მ²	65.36	7.00	132.6030
	ფითხნი	კმ	51.63	1.00	14.9652
	წყალუმულისური საღებავი	კმ	41.18	2.00	23.8685
	სამღებრო პროფილები ალუმიინის	გრ/მ	19.0	0.10	0.5507
4	არსებულ მეტალოპლასტმასის კარზე საკეტის შეცვლა	ც	1.0	50.00	14.4915
	მეტალოპლასტმასის კარების საკეტი	ც	1.00	50.00	14.4915
5	ინვენტარული ხარაჩოების მოწყობა შენობის შიგნით	100მ²	0.17	300.00	14.7813
	ხარაჩოს ლითონის დეტალები	ტ	0.005	2500.00	3.5722
	ხარაჩოს ხის დეტალები	მ³	0.001	50.00	0.0197
	ფიცარნავის ფილები	მ²	0.94	10.00	2.7099
6	წყალმიმღები ძაბრის და წყალსაწრეტი მილების მონტაჟი დ=100 მმ	გრ/მ	11.0	0.10	0.3188
	წყალსარინი მილი დ=100 მმ	გრ/მ	11.55	1.00	3.3475
	წყალმიმღები ძაბრი დ=100 მმ	ც	2.0	2.00	1.1593
	ლურსმანი	კმ	1.41	0.50	0.2040
	ჭანჭიკი	კმ	1.41	0.50	0.2040
	ნაჭედი	კმ	12.23	0.50	1.7726
	კიბის უჯრედი				
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	79.7	2.00	46.1989
2	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა პანელში იატაკიდან 1.6 მ. სიმაღლით ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	14.56	7.00	29.5395
	ფითხნი	კმ	11.50	1.00	3.3337
	ზეთოვანი საღებავი	კმ	9.17	4.00	10.6342
	სამღებრო პროფილები ალუმიინის	გრ/მ	15.0	0.10	0.4347
3	კედლების და ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალუმულისური საღებავით ორჯერ	მ²	65.14	7.00	132.1566
	ფითხნი	კმ	51.46	1.00	14.9148
	წყალუმულისური საღებავი	კმ	41.04	2.00	23.7882
4	მეტალოპლასტმასის სარკმლის ბლოკის მონტაჟი მინაპაკეტი გადმოკიდებით	მ²	0.24	100.00	6.9559

	მეტალოპლასტმასის სარკმლის ბლოკი მინაპაკეტით, საკეტით და გადმოკიდებით	მ²	0.24	170.00	11.8251
	მეტალოპლასტმასის სარკმლის გადმოკიდების მექანიზმი	ც	1.0	100.00	28.9830
5	სხვენში ასასვლელ ღიობში ხის ლუქის მონტაჟი საკეტით, ხის მასალით და მერქან-ბურბუშელის ფილით შევსება 1.0X1.0	მ²	1.0	1.00	0.2898
	ხის მასალა დახერხილი	მ³	0.08	50.00	1.1593
	მერქან - ბურბუშელის ფილა	მ²	1.0	2.00	0.5797
	ანჯამა	ც	2.0	5.00	2.8983
	საკეტი	ც	1.0	5.00	1.4491
6	სხვენში ასასვლელი ხის ლუქის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ²	0.02	50.00	0.2898
	ფითხნი	კბ	1.1	1.00	0.3246
	ოლიფა	კბ	0.1	1.00	0.0174
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.5	1.00	0.1426
7	კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	11.44	1.00	3.3157
8	კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	11.44	7.00	23.2096
	ფითხნი	კბ	9.04	1.00	2.6194
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	7.21	2.00	4.1777
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	12.0	0.10	0.3478
	II სართულის ბაქანი				
1	ჭერიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	16.50	1.00	4.7822
2	ჭერის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	16.5	7.00	33.4753
	ფითხნი	კბ	13.04	1.00	3.7779
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	10.40	2.00	6.0256
	I სართულის ბაქანი				
1	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 2.8X1.0=2ც	100მ²	0.112	500.00	16.2305
	ზეთოვანი საღებავი	კბ	1.56	30.00	13.5752
	ფითხნი	კბ	4.37	1.00	1.2660
2	შესასვლელში რკინის გისოსების შეღებვა ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ²	7.4	7.00	15.0132
	ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კბ	2.02	30.00	17.5654
3	კედლიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	8.0	1.00	2.3186
4	კედლის დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	8.0	7.00	16.2305
	ფითხნი	კბ	6.32	1.00	1.8317
	წყალემულსიური საღებავი	კბ	5.04	2.00	2.9215
	სახურავი				
1	სახურავის ბურულის მოწყობა ერთმაგი ნარიმანდით არსებული კერტიკალური კედლიდან შეუღლებით სისქით 0.7 მმ	მ²	10.0	20.00	57.9660
	მოთუთიებული ფოლადის ფურცელი სისქით 0.7 მმ	მ²	10.50	35.00	106.5125
2	შენობის შემოსასვლელში ლითონის კარის ბლოკის მონტაჟი საკეტით 2.20X0.90 - 1ც	მ²	2.0	50.00	28.9830
	ლითონის კარი	მ²	2.00	500.00	289.8299
	კარის საკეტი	ც	1.0	100.00	28.9830
	ლითონის სამონტაჟო ელემენტები	კბ	3.12	4.00	3.6171
	ჭანჭიკები	კბ	0.12	4.00	0.1391
	ელექტროდი	კბ	0.10	10.00	0.2782
3	ლითონის კარის ბლოკის შეღებვა ორ პირად ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავით	100მ²	0.04	500.00	5.7966
	ლითონის ანტიკოროზიული ზეთოვანი საღებავი	კბ	0.98	30.00	8.5558
	ალიფა	კბ	0.11	30.00	0.9495
	სამზარეულო				
1	დაზიანებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	3.4	10.00	9.8542
2	იატაკის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით	მ²	3.4	6.00	5.9125
	ქ/ც ხსნარი 0.0204+0.0051X4	მ³	0.14	170.00	6.8349
3	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (მეტლახი)	მ²	3.4	15.00	14.7813
	კერამიკული ფილა	მ²	3.47	25.00	25.1282
	წებო-ცემენტი	კბ	17.00	1.00	4.9271
4	კედლებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ²	13.5	5.00	19.5635

5	კედლის გაღვსვა ქ/ც ხსნარით	მ²	13.5	6.00	23.4762
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0.32	170.00	15.8308
6	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ²	13.5	0.00	0.0000
	შრომის დანახარჯები	მ²	13.50	15.00	58.6905
	კერამიკული ფილები	მ²	13.64	20.00	79.0366
	წებო-ცემენტი	კგ	67.50	1.00	19.5635
7	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	10.9	1.00	3.1591
8	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	10.9	7.00	22.1140
	ფითხნი	კგ	8.61	1.00	2.4957
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	6.87	2.00	3.9805
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	8.0	0.10	0.2319
9	არსებულ ხის კარზე საკეტის შეცვლა	ც	1.0	10.00	2.8983
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
10	სამზარეულოს ორსექციანი ნიჟარის მოწყობა	ც	1.0	100.00	28.9830
	სამზარეულოს ორსექციანი ნიჟარა	ც	1.00	250.00	72.4575
	სამზარეულოს ნიჟარის ცივი წყლის ონკანი	ც	1.0	70.00	20.2881
	დრეკადი მილი	ც	1.0	20.00	5.7966
	ნიჟარის სიფონი	ც	1.0	50.00	14.4915
11	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით	100ც	0.02	1500.00	8.6949
	კედლის ბრა LED ნათურით	ც	2.0	25.00	14.4915
12	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	1.0	15.00	4.3474
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	1.0	10.00	2.8983
13	კედელში ჩასაფლავი ერთკლავიშიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	1.0	15.00	4.3474
	ჩასაფლავი ერთკლავიშიანი ჩამრთველი	ც	1.0	10.00	2.8983
14	კედელში კვალის ამოტეხვა ელ.სადენის ჩახადებად	100მ	0.18	500.00	26.0847
15	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის 3X2.5 მმ² მონტაჟი	გრ/მ	10.0	10.00	28.9830
	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენი 3X2.5 მმ²	გრ/მ	10.00	3.50	10.1440
16	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენის 2X1.5 მმ² მონტაჟი	გრ/მ	8.0	10.00	23.1864
	სპილენძის ძარღვიანი იზოლირებული სადენი 2X1.5 მმ²	გრ/მ	8.0	2.50	5.7966
	გამანაწილებელი კოლოფი	ც	1.0	3.00	0.8695
17	სამზარეულოში გამწოვი ვინტილატორის მონტაჟი	ც	1.0	1.00	0.2898
	გამწოვი ვინტილატორი	ც	1.0	10.00	2.8983
	საშხაპე				
1	დაზიანებული მეტლახის ფილების დემონტაჟი	მ²	4.0	10.00	11.5932
2	იატაკის მოჭიმვა ქ/ც ხსნარით	მ²	4.0	6.00	6.9559
	ქ/ც ხსნარი 0.0204+0.0051X4	მ³	0.16	170.00	8.0410
3	იატაკის მოწყობა კერამიკული ფილებით (მეტლახი)	მ²	4.0	15.00	17.3898
	კერამიკული ფილა	მ²	4.08	25.00	29.5626
	წებო-ცემენტი	კგ	20.00	1.00	5.7966
4	კედლებიდან დაზიანებული კერამიკული ფილების დემონტაჟი	მ²	13.0	5.00	18.8389
5	კედლის გაღვსვა ქ/ც ხსნარით	მ²	13.0	6.00	22.6067
	ქ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0.31	170.00	15.2445
6	კედლებზე კერამიკული ფილების მოწყობა	მ²	13.0	0.00	0.0000
	შრომის დანახარჯები	მ²	13.00	15.00	56.5168
	კერამიკული ფილა	მ²	13.13	20.00	76.1093
	წებო-ცემენტი	კგ	65.00	1.00	18.8389
7	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	15.84	1.00	4.5909
8	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	15.84	7.00	32.1363
	ფითხნი	კგ	12.51	1.00	3.6268
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	9.98	2.00	5.7845
	სამღებრო პროფილები ალუმინის	გრ/მ	6.0	0.10	0.1739
9	არსებულ ხის კარზე საკეტის შეცვლა	ც	1.0	10.00	2.8983
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
10	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.032	500.00	4.6373
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.45	30.00	3.8786
	საფითხნი	კგ	1.25	1.00	0.3617
11	წყლის გამაცხელებელი დენით "არისტონი" 100 ლ. მონტაჟი	ც	1.0	0.00	0.0000

	შრომის დანახარჯები	ც	1.0	100.00	28.9830
	წყლის გამაცხელებელი დენით "არისტონი" 100 ლ.	ც	1.0	600.00	173.8979
	წყლის ვინტილი დ=20 მმ	ც	2.0	20.00	11.5932
	დრეკადი მილი 70 სმ	ც	2.0	30.00	17.3898
12	წყლის შემრევის თავისი დუშ-ტელეფონით მოწყობა	კომპ	1.0	100.00	28.9830
	მაღალხარისხოვანი წყლის შემრევი ონკანი თავისი დუშ - ტელეფონით	კომპ.	1.0	150.00	43.4745
	წყლის ვინტილი დ=20	ც	2.0	20.00	11.5932
	დრეკადი მილი 50 სმ	ც	2.0	20.00	11.5932
13	ახალი ფაიანსის ხელსაბანის მოწყობა სრული კომპლექტით (სიფონი, შემრევი ონკანი, ვინტილი, ფეხით)	კომპლ.	1.0	100.00	28.9830
	ხელსაბანი სრული კომპლექტით	კომპ.	1.0	250.00	72.4575
	დრეკადი მილი 50 სმ	ც	2.0	20.00	11.5932
	სარკე 0.50X0.40	მ²	0.2	100.00	5.7966
14	პლასტმასის კანალიზაციის მილის მონტაჟი დ=50 მმ ფასონური ნაწილებით	გრ/მ	3.0	30.00	26.0847
	პლასტმასის კანალიზაციის მილი დ=50 მმ (L=3.0 მ) X2.2 მმ ფასონურო ნაწილებით	ც	1.0	7.00	2.0288
	ჯვარედინი 100X100X50	ც	1.0	10.00	2.8983
15	ტრაპის მოწყობა დ=50 მმ	ც	1.0	70.00	20.2881
	ტრაპი დ=50 მმ	ც	1.0	30.00	8.6949
16	გამწოვი ვინტილატორის მონტაჟი	ც	1.0	70.00	20.2881
	გამწოვი ვინტილატორი	ც	1.0	80.00	23.1864
17	კედლის ბრის მოწყობა LED ნათურით პერმეტიული	100ც	0.01	1500.00	4.3474
	კედლის ბრა პერმეტიული LED ნათურით	ც	1.0	25.00	7.2457
18	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	1.0	15.00	4.3474
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	1.0	10.00	2.8983
19	სამპოლუსა ავტოამომრთველის მონტაჟი 16 ა	ც	1.0	50.00	14.4915
	16 ა სამპოლუსა ავტოამომრთველი	ც	1.0	40.00	11.5932
	გასახდელი ოთახი				
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	80.57	2.00	46.7032
2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	80.57	7.00	163.4611
	ფითხნი	კგ	63.65	1.00	18.4478
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	50.76	2.00	29.4230
	სამღებრო პროფილები ალუმიანის	გრ/მ	20.0	0.10	0.5797
3	არსებულ ხის კარში საკეტის შეცვლა	ც	1.0	10.00	2.8983
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
4	ხის კარის დამუშავება ფითხნით, ზუმფარით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	100მ²	0.048	500.00	6.9559
	ზეთოვანი საღებავი	კგ	0.67	30.00	5.8179
	საფითხნი	კგ	1.87	1.00	0.5426
5	ტანსაცმლის კარადა დამზადებული ღამინირებული მერქან - ბურბუშელის ფილებით, საკეტით და სახელურებით	ც	6.0	500.00	869.4896
	I სართული. შემაღგენელთა ოთახი				
1	ჭერიდან და კედლებიდან დაზიანებული საღებავის მოხსნა	მ²	49.3	1.00	14.2886
2	ჭერის და კედლების დამუშავება ფითხნით და შეღებვა წყალემულსიური საღებავით ორჯერ	მ²	49.3	7.00	100.0203
	ფითხნი	კგ	38.95	1.00	11.2880
	წყალემულსიური საღებავი	კგ	31.06	2.00	18.0037
	სამღებრო პროფილები ალუმიანის	გრ/მ	12.0	0.10	0.3478
3	იატაკზე მაღალხარისხოვანი AC 4/32 ღამინატის იატაკის დაგება პლინტუსით	მ²	10.0	7.00	20.2881
	ღამინირებული პარკეტი AC 4/32	მ²	10.50	22.00	66.9507
	ქვესაგები დრუბელი სისქ. 2 - 3 მმ	მ²	10.00	1.50	4.3474
	ღამინირებული პლინტუსი	გრ/მ	14.0	2.00	8.1152
	ღამინირებული პლინტუსის კუთხე	ც	6.0	5.00	8.6949
4	ხის დაზიანებული კარის ჩნ35ბლოკის დემონტაჟი	მ²	2.0	40.00	23.1864
5	ხის კარის ბლოკის მონტაჟი 2.20 X0.90	მ²	2.0	50.00	28.9830
	ხის კარის ბლოკი	მ²	2.0	250.00	144.9149
	ხის კარის საკეტი	ც	1.0	50.00	14.4915
6	ჩასაფლავი ერთკლავიშაიანი ჩამრთველის მონტაჟი	ც	1.0	15.00	4.3474
	ჩასაფლავი ერთკლავიშაიანი ჩამრთველი	ც	1.0	10.00	2.8983

7	კედელში ჩასაფლავი საშტეფსელო როზეტის მოწყობა დამიწებით	ც	3.0	15.00	13.0423
	საშტეფსელო როზეტი დამიწებით	ც	3.0	10.00	8.6949
8	LED სანათის მოწყობა ტერში	100ც	0.01	1500.00	4.3474
	LED სანათი ტერის	ც	1.0	25.00	7.2457
9	კონდეციონერის როზეტის მონტაჟი	ც	1.0	15.00	4.3474
	როზეტი კონდეციონერის	ც	1.0	10.00	2.8983
10	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) მონტაჟი	ც	1.0	100.00	28.9830
11	კონდეციონერი სპლიტ სისტემის (ზამთარ-ზაფხულის) ღირებულება	ც	1.0	2000.00	579.6597
12	არსებული დაზიანებული ფანჯრების დემონტაჟი 1.5X1.2=18ც	მ²	32.4	0.20	1.8781
13	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკების მონტაჟი თეთრი, მინა-პაკეტით, კონდესატის გამოსაშვები ტრილებით 1.5X1.2=18ც	მ²	32.4	0.50	4.6952
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის ბლოკები საკეტით	მ²	32.4	10.00	93.9049
	მზისგან დამცავი ფარდა-ჟალუზი	მ²	32.4	1.00	9.3905
14	მეტალოპლასტმასის ფანჯრებზე რაფების მოწყობა	100მ²	0.1008	50.00	1.4607
	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის პლასტმასის რაფები b=35სმ	გრ/მ	28.8	1.00	8.3471
	აღებატრი	ტ	0.03	200.00	1.7529
15	ფერდილების გაღება კ/ც ხსნარით	მ²	22.68	1.00	6.5733
	კ/ცემენტის ხსნარი	მ³	0.58	20.02	3.3558
16	ფერდილების დამუშავება ფითხნით და შეღება წყალემულსიის საღებავით ორჯერ	მ²	22.68	1.00	6.5733
	ფითხნი	კგ	17.92	1.00	5.1929
	საღებავი წყალემულსიის	კგ	14.29	2.00	8.2824
17	ტერიტორიის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისაგან ხელით	ტ	3.0	250.00	217.3724
18	სამშენებლო ნარჩენების შეგროვება, გამოტანა და დატვირთვა თვითმცლელბზე	ტ	3.0	250.00	217.3724
19	სამშენებლო ნარჩენების ტრანსპორტირება 15 კმ-ზე	ტნ/კმ	3.0	259.29	225.4500
ჯამი					11238.7327 USD

წინადადებების მიღების დასრულების დღეს არსებული საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსი: 1 USD = 3.4503 GEL

სს "საქართველოს რკინიგზა"-ს სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა - NAT210006497 სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის შესაბამისად, მ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ იღებს ვალდებულებას სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების მიხედვით, დაიცვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის უსაფრთხოების ყველა ნორმა და სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოიყენოს მაღალი ხარისხის მასალა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებთან.
მ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ კისრულობს ვალდებულებას, სამუშაოს შესრულების პროცესში შემსყიდველის ქონების დაზიანების შემთხვევაში, უზრუნველყოს შემსყიდველის ქონებისთვის პირვანდელი სახის აღდგენა საკუთარი ხარჯებით

მ.პ.ს. "უნივერსალი 2017"
ღირეუტორი: გიგა ხვედელიძე

ინფორმაცია სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების, გამოყენებული მასალების ხარისხის შესახებ

სს "საქართველოს რკინიგზა"-ს სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა - NAT210006497 სატენდერო დოკუმენტაციის 1.2 პუნქტის შესაბამისად, შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ იღებს ვალდებულებას სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და სტანდარტების მიხედვით, დაიცვას კანონმდებლობით გათვალისწინებული შრომის უსაფრთხოების ყველა ნორმა და სამუშაოების შესრულების პროცესში გამოიყენოს მაღალი ხარისხის მასალა, რომელიც შესაბამისობაში იქნება ამ სფეროში აღიარებულ სტანდარტებთან

შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ კისრულობს ვალდებულებას, სამუშაოს შესრულების პროცესში შემსყიდველის ქონების დაზიანების შემთხვევაში, უზრუნველყოს შემსყიდველის ქონებისთვის პირვანდელი სახის აღდგენა საკუთარი ხარჯებით

შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“-ის დირექტორი

გიგა ხვედელიძე

*ინფორმაცია სამუშაოს შესრულების ვადისა და შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო
ვადის შესახებ*

სს "საქართველოს რკინიგზა"-ს სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა - NAT210006497 სატენდერო დოკუმენტაციის 1.6 პუნქტის შესაბამისად, შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ ცნობს საგარანტიო ვადას შესრულებულ სამუშაოებზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 5 (ხუთი) წელს და კისრულობს ვალდებულებას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები NAT210006497 სატენდერო დოკუმენტაციის 1.4 პუნქტის შესაბამისად, შეასრულოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 80 (ოთხმოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ იღებს ვალდებულებას, რომ საგარანტიო ვადის განმავლობაში მის მიერ შესრულებულ სამუშაოებს გამოყენებულ მასალას არ ექნება დეფექტი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის პირობებში, წინააღმდეგ შემთხვევაში, შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“ კისრულობს ვალდებულებას საკუთარი ხარჯებით განახორციელოს გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა შემსყიდველთან შეთანხმებულ გონივრულ ვადაში.

შ.პ.ს. „უნივერსალი 2017“-ის დირექტორი

გიგა ხვედელიძე

ამონაწერი სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემიდან ელექტრონული
ვაჭრობის მიმდინარეობის თაობაზე

ძირითად დროში ვაჭრობის შედეგები

პრეტენდენტი	ბოლო შეთავაზება თანხა/დრო	პირველი შეთავაზება თანხა/დრო	შეთავაზებები
 შპს უნივერსალი 2017	38`777.00 04.05.2021 00:57	38`777.00 04.05.2021 00:57	[1] ნახვა
 შპს კეკე	36`333.00 02.05.2021 09:43	36`333.00 02.05.2021 09:43	[1] ნახვა

1 ხელშეკრულება №		3 ხელშეკრულების საგანი სადღური რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა			
2 კონტრაგენტი		შპს „უნივერსალი 2017“			
		4 მიმღები დეპ/სამ.	ფილიალი სატვირთო გადაზიდვები		
ხელშეკრულების რანგი		კუთხატორი დირექტორის მიერ განსაზღვრული	გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცებული		
		რანგი			
		I ☒	II ☐	III ☐	I ☐
5 ხელშეკრულების ადმინისტრატორი		სატვირთო გადაზიდვების დეპარტამენტის, ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე			
		თანამდებობა			
		დ. ფირცხალავა			
		გვარი, სახელი	ხელმოწერა		
6 ფილიალის დირექტორი		კ. გუდიაშვილი			
		გვარი, სახელი	ხელმოწერა		
			თარიღი		

ხელწერილი

ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ქ. თბილისი

27.05. 2021 წელი

სს „საქართველოს რკინიგზის“ მიერ სადგურ რიონის შენობა-ნაგებობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვის მიზნით 2021 წლის 8 აპრილს გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში აუქციონის გარეშე (№NAT210006497) გამარჯვებულ პრეტენდენტთან შპს „უნივერსალი 2017“ (ს/კ 400203837), ხელშეკრულების ფარგლებში განსაზღვრულ ვალდებულებათა შესრულების კონტროლისა და ზედამხედველობის განმახორციელებელი პირები ვადასტურებთ, რომ ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

დათ ფიქსალოვ) სახელი/გვარი



ხელმოწერა

ფორმა # 1		
სს "საქართველოს რკინიგზა"-ს ფინანსურ დირექტორს		
მიმწოდებლის დასახელება	ხელშეკრულების ნომერი #	გასაცემი თანხის ოდენობა დღგ-ს ჩათვლით, რომელიც უნდა ჩაერიცხოს ანგარიშწორების ვადაზე ადრე
1	2	3
შენიშვნა: ივსება მომწოდებლის მიერ ხელმოწერა თარიღი		
გასაცემი თანხის ოდენობა დღგ-ს ჩათვლით, რომელიც ჩაერიცხა მომწოდებელს ვადაზე ადრე	გასაქვითი თანხის 1,73% ოდენობა	ანაზღაურების მოთხოვნის #
1	2	3
შენიშვნა: ივსება ხაზინის სამსახურის მიერ ხელმოწერა თარიღი		

ლარის მიმართ უცხოური ვალუტების გაცვლის ოფიციალური

კურსები

[გაცვლითი კურსი RSS](#)

???? ???? ? ? ?

2021-05-04

QAR	10 კატარული რიალი	9.3743	0.0000
RON	10 რუმინული ლეი	8.4905	0.0000
RSD	100 სერბიული დინარი	3.5553	0.0000
RUB	100 რუსული რუბლი	4.6439	0.0000
SEK	10 შვედური კრონი	4.1294	0.0000
SGD	1 სინგაპურული დოლარი	2.6022	0.0000
TJS	10 ტაჯიკური სომონი	3.0507	0.0000
TMT	10 თურქმენული მანათი	9.8580	0.0000
TRY	1 თურქული ლირა	0.4214	0.0000
UAH	10 უკრაინული გრივნა	1.2434	0.0000
USD	1 აშშ დოლარი	3.4503	0.0000
UZS	1000 უზბეკური სუმი	0.3281	0.0000
ZAR	10 სამხრეთაფრიკული რანდი	2.4270	0.0000