

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ №05.01.14/30/119

ქ.თბილისი

19 ივლისი 2021 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის კახაბერი ლაბუჭიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ბიჯი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ვალერიან ჩუბინიძის საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT210009553 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია-რაიონის ტერიტორიაზე, სართიჭალის ქუჩა N11-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების სამუშაოების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით;
- 2.2. CPV კოდი 45262310.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 212 824.72 (ორას თორმეტი ათას რვაას ოცდაოთხი ლარი და 72 თეთრი) ლარს, დღგ-ს ჩათვლით;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;
- 3.3. შესასრულებელი სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2. მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა მიწოდების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარებისათვის მიმწოდებელმა სამუშაოების დასრულების შემდეგ, შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ფორმა №2, სამუშაოების შესრულებაზე ზედამხედველი ორგანიზაციის ხელისმოწერითა და ბეჭდით დამოწმებული, რომლითაც დგინდება შესრულებული სამუშაოების შესაბამისობა წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციასთან და ფარული სამუშაოების ჩატარების აქტი (ფარული სამუშაოების შესრულების შემთხვევაში);

5.2. სამუშაოების წარმოების დროს დაცული უნდა იყოს უსაფრთხოების ნორმები;

5.3. სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით;

5.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის ბმა-ს განყოფილების უფროსი გიორგი ჭიჭინაძე

6. სამუშაოს შესრულების ვადა და გარანტია

6.1. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მიერ ტექნიკური დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით, რომელიც წარმოდგენილი უნდა იყოს ტექნიკური დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში. სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა ტექნიკური დავალების გადაცემიდან არაუმეტეს 3 თვე, მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 15 დეკემბრისა. ტექნიკური დავალება გაიცემა მას შემდეგ, რაც ამხანაგობის მიერ გადახდილი იქნება კანონმდებლობით დადგენილი თანამონაწილეობის თანხა. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში, ტექნიკური დავალება ვერ გაიცემა და შესაბამისად, შემსყიდველი თავისუფლდება მიმწოდებელთან გაფორმებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებიდან;

6.2. სამუშაოების საგარანტიო პერიოდი შეადგენს 5 წელს, დაწყებული სამუშაოების გადმოცემიდან. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიმართვის შემდეგ არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლუატაციის პროცესში წარმოქმნილი ხარვეზების აღმოფხვრა, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული ხარვეზები გამოწვეულია მიმწოდებლის მიზეზებით.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით, მხარეთა მიერ ურთიერთშეთანხმებული აქტით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4.2. სამუშაოს დაწყებამდე ობიექტზე განათავსოს დასადგმელი ბანერი, ზომით 50X70 წარწერით „მიმდინარეობს საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოები, სამუშაოების

დაწყებისა და დამთავრების ვადების მითითებით. სამუშაოებს ისნის რაიონის გამგეობის დაკვეთით აწარმოებს შპს „ბიჯი“ ტელ. -----, ბოდიშს გიხდით შეფერხებისათვის“.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები;

8.2. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 3 (სამი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში დაეკისროს საჯარიმო სანქცია ობიექტის ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით, ხოლო სამუშაოების დაწყების დავალების მიღებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

8.3. სამუშაოთა შესრულების ვადის გადაცდენის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

8.4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას ხელშეკრულების 4.3 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში გადაუხადოს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0.02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე;

8.5. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

8.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

12.1. იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე-საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობის, რაც თანხობრივად შეადგენს 10642 ლარს, მოქმედების ვადით მინიმუმ 2022 წლის 15 იანვრის ჩათვლით;

12.2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულებების უხარისხოდ, არაჯეროვნად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს საბანკო გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება;

12.3. მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველსაყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში

12.4. მიმწოდებლისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს მინიმუმ 2022 წლის 15 იანვრის ჩათვლით.

14. სხვა პირობები

14.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

14.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთისახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.4. წინამდებარე ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად და დადასტურებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და ელექტრონული შტამპით. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ისნის რაიონის გამგეობა

მის. ქ.თბილისი, ნავთლუდის ქუჩა N8-1

ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22

საიდენტ. კოდი 208 204 959

გამგებელი

----- კ. ლაბუჩიძე

მიმწოდებელი:

შპს „ბიჯი“

მის. ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას მე-2
კვ. კ-11ბ

ს.ს „ლიბერთი ბანკი“

ა/ა GE53LB0113116323746000

საიდენტ. კოდი 405 319 043

დირექტორი

----- ვ. ჩუბინიძე

„ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მე-5 მუხლის მე-6 პუნქტის საფუძველზე, ვადასტურებ, რომ ჩემი მონაწილეობა რაიონის ტერიტორიაზე, სართიჭალის ქუჩა N11-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების განხორციელებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს.

რაიონის ტერიტორიაზე, სართიჭალის ქუჩა N11-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის - გამაგრება-გადლიერების სამუშაოების შესყიდვაზე, 2021 წლის 19 ივლისს გაფორმებული N05.01.14/30/119 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ზედამხედველობაზე განმახორციელებელი ფიზიკური პირი:

ქ. თბილისის ისნის რაიონის
გამგეობის ბმ-ს განყოფილების
უფროსი გიორგი ჭიჭინაძე

**ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა
უპირობო გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია**

№ CPB/21 - 006436 14.07.2021წ.

ვის: ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობას- 208204959

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს ბიჯი, ს/კ 405319043 (შემდეგ – „მიმწოდებელი“) გამოცხადდა გამარჯვებულად ისნის რაიონის ტერიტორიაზე, სართიჭალის ქუჩა N11-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრების სამუშაოებზე გამოცხადებულ ტენდერში NAT210009553, წარმოგიდგენთ საბანკო გარანტიას, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი სახელშეკრულებო ვალდებულების შესრულებლობის შემთხვევაში თქვენთვის მიყენებული ნებისმიერი პირდაპირი ზიანის ანაზღაურება. ამასთან დაკავშირებით,

ვადასტურებთ, რომ:

ვართ გარანტი და ამ საბანკო გარანტიის გაცემით ვკისრულობთ უპირობო და გამოუთხოვად საგარანტიო ვალდებულებას, თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე, 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში გადაგიხადოთ საგარანტიო თანხა 10,642 (ათი ათას ექვსას ორმოცდაორი) ლარის ფარგლებში, მიმწოდებლის მიერ სახელშეკრულებო ვალდებულებების შესრულებლობის შემთხვევაში. ამასთან, საგარანტიო ანაზღაურების მოთხოვნა უნდა წარმოგვედგინოს ამ საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში: მოთხოვნის წარდგენის დღედ ითვლება მოთხოვნის უშუალოდ გარანტთან (მის.: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. №3) ჩაბარების დღე; დაუშვებელია მოთხოვნის ელექტრონულად, ფაქსით ან სხვა საშუალებით წარდგენა.

ეს გარანტია ძალაშია 14.07.2021 -დან 15.01.2022-ის ჩათვლით.

სს არდი დაზღვევა
JSC ARDI INSURANCE
404858631
მაია ქამუშაძე
საოპერაციო ადმინისტრირების
დეპარტამენტის უფროსი

დანართი №1

სართიქალის ქ. №11-ში მდებარე საცხოვრებელი სახლის გამაგრება
სამშენებლო-გამაგრების
ხარჯთაღრიცხვა (შეკუმშული)

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ხელფასი	მასალა	ტრანსპორტი	ჯამი
			ჯამი	ჯამი	ჯამი	ჯამი	
1	2	3	5	7	9	11	12
	I ზონა						
1	გრუნტის დამუშავება ხელით საპირკვლის გასამაგრებლად	100მ³	1,53	3101,75	0,00	0,00	3101,75
2	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	მ³	32,00	222,14	444,16	47,36	713,66
3	ბეტონის მომზადება	100მ³	0,12	65,76	947,76	13,58	1027,10
4	საპირკვლის გამაგრება მონოლითური რკ/ბეტონის მონოლითური ბრტყელი ფილით	100მ³	0,791	1153,75	22870,51	243,63	24267,89
5	გრუნტის უკუ ჩაყრა ხელით	100მ³	0,303	180,53	0,00	0,00	180,53
6	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელეზზე	მ3	123,10	642,58	0,00	0,00	642,58
7	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე 20-25 კმ-ზე	ტნ	196,96	0,00	0,00	1601,28	1601,28
8	სარდაფში ზეპირკვლების მოჯაგვშნა არმატურის ბადით	ტნ	1,1761	498,13	2730,90	6,49	3235,52
9	არმატურის ბადით მოჯაგვშნული კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 5სმ	100მ²	1,55	1124,37	911,40	49,19	2084,96
10	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	მ³	30	208,26	416,40	44,40	669,06
11	ბეტონის მომზადება ფილის ქვეშ	100მ³	0,15	82,20	1184,70	16,98	1283,88
12	მონოლითური რკ/ბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილა სარდაფში და სართულზე	100მ³	0,29	3144,18	10604,71	148,48	13897,37

13	ხის სართულშუა გადახურვის დაშლა	100მ³	0,285	188,10	0,00	11,74	199,84
14	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტნ	8,50	27,03	0,00	0,00	27,03
15	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20-25 კმ-ზე	ტნ	8,50	0,00	0,00	69,11	69,11
16	ხის ტიხრების დემონტაჟი ა"-"; ა"-ა" ღერებში	100მ²	0,35	78,96	0,00	7,21	86,17
17	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტნ	1,05	3,34	0,00	0,00	3,34
18	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20-25 კმ-ზე	ტნ	1,05	0,00	0,00	8,54	8,54
19	შიდა კედლების ტიხრების წყობა ა"-"; ა"-ა" ღერებზე	მ³	9,22	241,64	901,90	33,93	1177,47
20	არსებული აგურის კედლის დემონტაჟი ბ-გ; 1-2 ღერებში	მ³	18	374,40	0,00	129,60	504,00
21	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტნ	22,5	71,55	0,00	0,00	71,55
22	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20-25 კმ-ზე	ტნ	22,5	0,00	0,00	182,93	182,93
23	საშუალო სირთულის კედლების წყობა მცირე საკედლე ზლოკით	მ³	8,75	176,40	494,55	32,20	703,15
24	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 5სმ	100მ²	0,25	181,35	122,50	7,88	311,73
	ჯამი 1			11766,42	41629,49	2654,53	56050,43
	II ზონა						
1	მიწისზედა ავარიული ნაგებობის დანგრევა	100მ³	0,25	342,00	0,00	70,15	412,15
2	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ხელით	ტნ	33,75	107,33	0,00	0,00	107,33

3	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20-25 კმ-ზე	ტნ	33,75	0,00	0,00	274,39	274,39
4	გრუნტის დამუშავება ხელით სადირკვლების მოსაწყობად	100მ³	0,32	647,04	0,00	0,00	647,04
5	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ხელით	ტნ	51,20	162,82	0,00	0,00	162,82
6	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე	ტნ	51,20	0,00	0,00	416,26	416,26
7	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა ლენტური სადირკვლის ქვეშ	მ³	3	20,83	41,64	4,44	66,91
8	ბეტონის ბალიშის მოწყობა ლენტური სადირკვლის ქვეშ	100მ³	0,016	8,77	126,37	1,81	136,95
9	მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური სადირკვლის მოწყობა	100მ³	0,024	70,76	1099,05	8,83	1178,64
10	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა წერტილოვანი სადირკვლის ქვეშ	მ³	1,5	10,41	20,82	2,22	33,45
11	ბეტონის ბალიშის მომზადება წერტილოვანი სადირკვლის ქვეშ	100მ³	0,004	2,19	31,59	0,45	34,24
12	მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი სადირკველი	100მ³	0,01	51,95	272,34	2,36	326,65
13	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	მ³	10,80	74,97	149,90	15,98	240,86
14	ბეტონის მომზადება	100მ³	0,065	35,62	513,37	7,36	556,35
15	მონოლითური რკ/ბეტონის სადირკვლის ბრტყელი ფილა	100მ³	0,065	94,81	2717,48	20,02	2832,31
16	რკ/ბეტონის მონოლითური რანდკოჭი	100მ³	0,016	138,53	846,48	6,14	991,15
17	მონოლითური რკ/ბეტონის კედლები სისქით 25სმ	მ³	5,70	609,10	2565,95	33,52	3208,57
18	რკ/ბეტონის მონოლითური სვეტები	100მ³	0,016	243,36	1307,36	20,54	1571,26

19	მონოლითური რკ/ბეტონის რიგელები	100მ³	0,051	584,77	2506,33	24,68	3115,78
20	საშუალო კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით 30*20*40	მ³	19,12	385,46	1080,66	70,36	1536,48
21	შიდა კედლების ტიხრების მოწყობა მცირე სატიხრე ბლოკით	მ³	10	201,60	971,20	36,80	1209,60
22	ფასადის კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 5სმ	100მ²	0,6375	462,44	334,69	20,23	817,36
23	მონოლითური რკ/ბეტონის სართულშუა გადახურვის ფილა 0,75 და +2,80	100მ³	0,054	585,47	2513,09	27,65	3126,20
24	კედლის შემოსვა არმატურის ბადით	ტნ	0,3682	155,95	854,96	2,03	1012,94

25	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით არმატურის ზადეზე სისქით 5სმ	100მ ²	0,48	348,19	294,00	15,23	657,43
26	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლების მოსაწყობად A-A; 2-2; 1-1	100მ ³	0,648	1310,26	0,00	0,00	1310,26
27	გრუნტის დატვირთვა ავტოვითმცლელებზე ხელით	ტნ	103,68	329,70	0,00	0,00	329,70
28	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელზე 25კმ-ის მანძილზე	ტნ	103,68	0,00	0,00	842,92	842,92
29	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	მ ³	21,1	146,48	292,87	31,23	470,57
30	ბეტონის მომზადება საძირკვლის ფილის ქვეშ	100მ ³	0,099	54,25	778,19	11,21	843,65
31	საძირკვლის გამაგრება მონოლითური რკ/ბეტონის მონოლითური ბრტყელი ფილით და რკ/ბეტონის მონოლითური პერანგით A-A; 1-1; 2-2	100მ ³	0,338	493,01	9422,36	104,10	10019,47
32	საშუალო სირთულის კედლების წყობა მცირე საკედლე ზოლით 30*20*40	მ ³	14,50	292,32	819,54	53,36	1165,22
33	ინვენტარული ხარაჩოს აწყობა და დაშლა	100მ ²	0,48	171,85	49,09	0,44	221,38
	ჯამი 2			8142,22	29609,34	2124,73	39876,28
	III ზონა						
1	მიწისზედა აგარიული ნაგებობის დანგრევა	100მ ²	0,38	519,84	0,00	106,63	626,47
2	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის დატვირთვა ავტოვითმცლელებზე ხელით	ტნ	51,3	163,13	0,00	0,00	163,13
3	სამშენებლო ნარჩენებისა და ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 20-25 კმ-ზე	ტნ	51,3	0,00	0,00	417,07	417,07
4	გრუნტის დამუშავება ხელით საძირკვლების მოსაწყობად	100მ ³	0,40	808,80	0,00	0,00	808,80

5	გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიტმცლელებზე ხელით	ტნ	64,00	203,52	0,00	0,00	203,52
6	გრუნტის გატანა ნაგავსაყრელებზე 25კმ-ის მანძილზე	ტნ	64,00	0,00	0,00	520,32	520,32
7	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	კპ	6,000	41,65	83,28	8,88	133,81
8	ბეტონის მომზადება ფილის ქვეშ	100მ³	0,018	9,86	142,16	1,71	153,74
9	მონოლითური რკ/ბეტონის ლენტური სამირკველის მოწყობა	100 მ3	0,111	327,27	2602,27	368,00	3297,54
10	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა	მ³	7,600	52,76	105,49	11,25	169,50
11	ბეტონის მომზადება ფილის ქვეშ	100მ³	0,016	8,77	126,37	1,52	136,66
12	მონოლითური რკ/ბეტონის წერტილოვანი სამირკველი	100მ³	0,052	270,13	1412,77	12,27	1695,17
13	ბალასტის საფუძვლის მოწყობა სამირკველის ფილის ქვეშ	კპ	18	124,96	249,84	26,64	401,44
14	ბეტონის მომზადება სამირკველის ფილის ქვეშ	100მ³	0,093	50,96	734,51	10,53	796,01
15	გადახურვის ფილა - 0,75 ნიშნულზე	100მ²	0,093	1008,31	3541,45	47,62	4597,37
16	მონოლითური რკ/ბეტონის სვეტები	100მ³	0,047	714,87	3874,46	60,35	4649,68
17	რკ/ბეტონის მონოლითური რიგელები +2,8 ნიშნულზე	100მ³	0,113	1295,66	5320,58	54,69	6670,93

18	მონოლითური რკ/ბეტონის გადახურვის ფილა +2,8 ნიშნულზე	100მ³	0,14	1517,88	7269,50	71,68	8859,06
19	სახურავის ხის კონსტრუქციები	მ³	2,4	445,54	1466,44	20,16	1932,14
20	ხის კონსტრუქციების ცეცხლდაცვა	მ³	2,4	16,29	121,68	1,25	139,21
21	სახურავის მოლარტყვა	100მ²	0,94	177,43	1719,56	16,17	1913,17
22	ბურულის მოწყობა ფერადი ფოლადის ფურცლებით	100მ²	0,94	156,04	40,75	1,54	198,33
23	მოლარტყვის ანტისეპტირება	100მ²	0,94	31,09	775,50	0,79	807,38
24	საშუალო სირთულის კედლების წყობა მცირე საკედლე ბლოკით 30*20*40	მ³	60	1209,60	3391,20	220,80	4821,60
25	ინვენტარული ხარაჩოს აწყობა და დაშლა	100მ²	2,0	716,04	203,13	1,84	921,01
26	შიდა კედლების ტიხრების წყობა მცირე სატიხრე ბლოკით	მ³	9	181,44	874,08	33,12	1088,64
27	ღიობების შევსება კაპიტალურ კედლებში ერთ-ფრთიანი ლითონის კარების ბლოკებით	100მ²	0,022	20,94	258,48	4,66	284,07
28	ღიობების შევსება კაპიტალურ კედლებში მეტალო-პლასტმასის ფანჯრის ბლოკებში	100მ²	0,180	88,13	1530,00	0,00	1618,13
29	კედლების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით სისქით 5სმ	100მ²	0,9	652,86	414,00	28,56	1095,42
30	ფასადის შეღებვა სილიკატური საღებავით 2-ჯერ	100მ²	0,9	138,29	397,37	0,22	535,88
31	კედლების და ტიხრების მაღალხარისხოვანი ლესვა გაჯით	100მ²	2,2	1020,80	500,54	37,49	1558,83
32	შემასწორებელი მოჭიმვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	100მ²	0,90	100,39	152,44	2,66	255,49

ჯამი 3

12073,24

37307,86

2088,42

51469,52

ჯამი სულ

147396,24

ზედნადები ხარჯები	10%	14739,62
ჯამი	ლარი	162135,86
გეგმიური დაგროვება	8%	12970,87
ჯამი	ლარი	175106,73
გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%	5253,20
ჯამი	ლარი	180359,93
დ ლ გ	18%	32464,79
სულ ჯამი	ლარი	212824,72

შენიშვნა:

მასალის, ხელფასის და ტრანსპორტის (მექანიზმების) გრაფაში მითითებულია ზღვრული ერთეულის ფასები. პრეტენდენტმა აღნიშნული ზღვრული ერთეულის ფასების ნაცვლად, უნდა წარმოადგინოს ერთეულის ფასები, რომლებიც არ უნდა აღემატებოდეს ზღვრული ერთეულის ფასებს.

პრეტენდენტის ხელმოწერა -----