

სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება N109

ქ. გორი

2021 წელი

ერთი მხრივ, გორის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი გორის მუნიციპალიტეტის მერის, კონსტანტინე თავზარაშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: ქ. გორი, გრიგოლ ფერაძის N5

საიდენტიფიკაციო კოდი: 218086087

ტელეფონის ნომერი:

საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა

ბანკის კოდი: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: 300843460

და მეორე მხრივ, შპს „იბოლია“, წარმოდგენილი დირექტორის დავით გოდერძიშვილის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილის მე-3 კმ.

საიდენტიფიკაციო კოდი: №217873031

ტელეფონის ნომერი: 37077222

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE05 TB4348 6360 2016 7361

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT210010071) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს - ქ. გორში რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოები (შემდგომში - სამუშაო).

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 45233200 - გზების საფართან დაკავშირებული სხვადასხვა სახის სამუშაოები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება.

ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს **474 000.00** (ოთხას სამოცდათოთხმეტი ათასი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.

მუხლი 3. სამუშაოს შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 120 (ასოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

2. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში: სამუშაოს შესრულების ვადაა 2021 წელში - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღე, ხოლო 2022 წელში - 60 (სამოცი) კალენდარული დღე ამავე წლის 01 მარტიდან;

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ვადაში, სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული, სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული ფორმით წარდგენილი, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად.

მუხლი 4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის პირობები

1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარმოდგენილი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად საბანკო ან სადაზღვევო დაწესებულების (ან უცხო ქვეყნის საბანკო დაწესებულებიდან, რომელიც გადაზღვრული იქნება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ საბანკო დაწესებულების მიერ) მიერ გაცემული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის თანხა შეადგენს ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადა უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადის არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დასაბუთებისა და დოკუმენტაციის წარდგენის გარეშე, მიიღოს შესაბამისი თანხა.

4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წარდგენილი, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის უპირობო საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების შედეგად, აგრეთვე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ანაზღაურებისა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით დაკისრებული ვალდებულებების სრულადდა ჯეროვნად შესრულებისა და შემსყიდველის მიერ ამ შესრულების მიღების შემდეგ, შემსყიდველი ვალდებულია, დაუბრუნოს მიმწოდებელს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

7. შემსყიდველის მიერ, ხელშეკრულების მე-14 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტისას შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან.

8. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, უზრუნველყოს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ვადის გაგრძელება და შემსყიდველს წარუდგინოს აღნიშნულის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ცვლილება/ახალი საბანკო გარანტია).

მუხლი 5. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.

2. მიმწოდებლის წერილობითი მომართვის საფუძველზე, ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში

არაუმეტეს ორჯერ, შუალედურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების შესაბამისად, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3. ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული სამუშაოს ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, შპს „ოპტიმალ გრუპ +“-ის მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (რაც დადასტურებული უნდა იყოს ზემოთაღნიშნული მიმწოდებლის მიერ ფორმა N2-ზე ხელმოწერით).

4. ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 და 2020 წლის 02 დეკემბრის N2348 განკარგულებების შესაბამისად.

5. 2021 წლის ბიუჯეტიდან განხორციელდება 319 224.00 (სამას ცხრამეტი ათას ორას ოცდაოთხი) ლარის ფარგლებში, ხოლო დარჩენილი თანხის ანგარიშსწორება განხორციელდება 2022 წლის ბიუჯეტიდან, იმ შემთხვევაში თუ 2021 წლის ბიუჯეტში გამოიყოფა პროექტის დასაფინანსებელი თანხა, ანგარიშსწორება განხორციელდება სრულად - 2021 წელს.

მუხლი 6. წინასწარი ანგარიშსწორების პირობები

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა წინასწარი ანგარიშსწორების თანხის (შემდგომში - ავანსი) გადახდის თაობაზე.

2. მიმწოდებელი არ არის უფლებამოსილი, შემსყიდველს წარუდგინოს წერილობითი თხოვნა ავანსის გადახდის თაობაზე, თუ იგი რეგისტრირებულია მოვალეთა რეესტრში, მის მიმართ რეგისტრირებულია საგადასახადო გირავნობა ან/და ყადაღა. მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს შესაბამისი დოკუმენტები (განახლებული ინფორმაცია საგადასახადო გირავნობისა ან/და ყადაღის თაობაზე), რომლითაც დასტურდება მის მიმართ ამ პუნქტში განსაზღვრული ვალდებულებების რეგისტრაციის არარსებობა.

3. შემსყიდველის მიერ ავანსის გადახდასთან დაკავშირებით დადებითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია, შემსყიდველს წარუდგინოს სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ გაცემული, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 60 (სამოცი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას.

4. ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტია თავისი შინაარსით უნდა იყოს უპირობო და შემსყიდველს უნდა აძლევდეს უფლებას, ავანსის იდენტური ოდენობის საბანკო გარანტიის გამცემი დაწესებულებისგან პირველივე მოთხოვნისთანავე მიიღოს შესაბამისი თანხა.

5. მიმწოდებლისთვის გადასახდელი ავანსი ჯამში არ უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების ღირებულების 20 %-ს.

6. მიმწოდებელი ვალდებულია ავანსი გამოიყენოს მხოლოდ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.

7. ავანსის გაქვითვა მოხდება პროპორციულად, ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების იმ პროცენტის ოდენობით, რა პროცენტული ოდენობითაც გაიცა ავანსი. ეტაპობრივი ანგარიშსწორების შემთხვევაში, ანგარიშსწორების ბოლო ეტაპზე წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება იმ მოცულობით, რა მოცულობაც საჭიროა ავანსის სრულყოფილად გასაქვითად;

8. ავანსის გადახდა მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული საბანკო გარანტიის შემსყიდველისთვის წარდგენის შემდეგ.

მუხლი 7. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა

1. შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელს.

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული, შესრულებული სამუშაოს საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს მისი აღმოფხვრა.

3. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული იქნება შესრულებული სამუშაოების ღირებულების 5%, რომლის პირველი ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს სრულად დასრულებისა და შემსყიდველის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

4. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენისას დაფიქსირებული იქნება შესრულებული სამუშაოს ნაკლი ან უხარისხობა, მიმწოდებელს ამ მუხლის მე-3 პუნქტში განსაზღვრული სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის პირველი ნახევარი არ აუნაზღაურდება სამუშაოს დეფექტ(ებ)ის გამოსწორებამდე.

5. მიმწოდებელი ვალდებულია ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, უზრუნველყოს დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოსწორება. დაფიქსირებული დეფექტ(ებ)ის გამოუსწორებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების მე-13 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად.

6. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით, შემსყიდველის მიერ ყოველი შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაკავებული მეორე ნახევრის (2.5%) დაბრუნება მოხდება ერთი წლის გასვლის შემდეგ, თუ შემსყიდველის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფის ან სპეციალური კომისიის მიერ დეფექტ(ებ)ის არ არსებობის შესახებ შემსყიდველისთვის წარდგენილი იქნა შესაბამისი აქტი, რომლითაც დადასტურდება დეფექტ(ებ)ის არარსებობა.

7. შესრულებული უფლებამოსილია მოითხოვოს ამ მუხლის მე-6 პუნქტით გათვალისწინებული ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის ანაზღაურება სსიპ - საქართველოს ეროვნული ბანკის ან სსიპ - საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ან სადაზღვევო ორგანიზაციის მიერ დაკავებული თანხის იდენტური ოდენობის გარანტიის წარდგენის საფუძველზე. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუხმობადი და შემსყიდველ ორგანიზაციას უნდა აძლევდეს უფლებას გარანტიის გამცემისგან, პირველივე მოთხოვნისთანავე, მიიღოს შესაბამისი თანხა. გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხის დაბრუნების ვადას არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით.

8. იმ შემთხვევაში, თუ სხვა და სხვა მიზეზების გამო მიმწოდებელი ვერ/არ უზრუნველყოფს ამ მუხლის მე-4 ან მე-6 პუნქტში აღნიშნული დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრას, შემსყიდველი ზედამხედველთან ერთად შეაფასებს ამ დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულებას.

9. ამ მუხლის მე-8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში შემსყიდველი მიმწოდებელს არ აუნაზღაურებს დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის ჩასატარებელი სამუშაოების ღირებულების თანხას, სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებული თანხიდან. იმ შემთხვევაში თუ სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით განსაზღვრული ვადის გასვლამდე, გამოვლენილი დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრისათვის საჭირო თანხა აღემატება სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით დაკავებულ თანხას, მიმწოდებელი ვალდებულია გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება, ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

10. სამუშაოს ხარისხის დაცვის მიზნით შემდეგ მიმწოდებელი ვალდებულია 3 (სამი) თვის ვადაში მიმართოს შემსყიდველს დაკავებული თანხის დაბრუნების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი მითითებულ ვადაში არ მიმართავს შემსყიდველს თანხის დაბრუნების თაობაზე, მიმწოდებელს აღნიშნული თანხა არ აუნაზღაურდება.

მუხლი 8. სამუშაოს შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული სამუშაო მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს ჯეროვნად, სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური დავალების, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი (არსებობის შემთხვევაში) ნორმებისა და წესების და შემსყიდველის მოთხოვნების შესაბამისად.

2. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

3. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 9. სამუშაოს მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველისათვის შესრულებული სამუშაოების წარდგენაგანახორციელოს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეში არაუმეტეს ორჯერ.

2. მიმწოდებლის მიერ წარდგენილი შესრულებული სამუშაოები მიღებულად ჩაითვლება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დოკუმენტების დადასტურებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

3. ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი, მიმდინარე და შესრულებული სამუშაოების შემოწმებას ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“, რომელიც ადგილზე ამოწმებს ხელშეკრულებით განსაზღვრული გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად შესრულებულ სამუშაოთა მოცულობას და ხარისხს.

მუხლი 10. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს სამუშაოს დაწყება ხელშეკრულების გაფორმებიდან 3 (სამი) კალენდარული დღის განმავლობაში;

ბ) სამუშაოს შესრულების პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-8 მუხლის პირველ პუნქტში გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

გ) სამუშაო განახორციელოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

დ) სამუშაოები განახორციელოს ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის შესაბამისად;

ე) შემსყიდველთან შეათანხმოს სამუშაოების განხორციელებისას გამოსაყენებელი მასალ(ებ)ის იერსახე და ხარისხი;

ვ) სამშენებლო/სარეაბილიტაციო სამუშაოების დაწყებამდე სამშენებლო მოედანზე გადაამოწმოს საპროექტო ნიშნულები, ასევე, საპროექტო ნახაზებში მითითებული ზომები და ნებისმიერი უზუსტობა აცნობოს შემსყიდველს;

ზ) იმ შემთხვევაში, თუ გამოვლინდება, რომ მიმწოდებლის მიერ დაგეგმილი სამუშაოებიდან რომელიმე კონკრეტული სამუშაოს განხორციელებისათვის მიმწოდებელს არ აქვს მოპოვებული საჭირო დოკუმენტაცია ან ნებართვა, მიმწოდებელი ვალდებულია, სათანადო დოკუმენტაციის ან ნებართვის მოპოვებამდე შეაჩეროს აღნიშნული სამუშაოს განხორციელება და დაუყოვნებლივ გაატაროს შესაბამისი ღონისძიებები მათ მოსაპოვებლად;

თ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად და ხელშეკრულების მე-7 მუხლით განსაზღვრული წესით გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა;

ი) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

კ) დაიცვას შემსყიდველის მიერ მისთვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნისა და გარემოსდაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნები და პირობები (მათი არსებობის შემთხვევაში).

2. შემსყიდველი ვალდებულია, შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი შესრულებული სამუშაო.

მუხლი 11. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, შესრულებული სამუშაოს მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს შპს „ოპტიმალ გრუპ +“.

2. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება).

3. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის (ინსპექტირების) მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტ(ებ)ის აღმოფხვრა და კონტროლის (ინსპექტირების) ხელახლა განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება.

5. სამუშაოს განხორციელების პროცესში, მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი, ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.

6. სამუშაოების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი ან/და ზედამხედველი კონტროლს (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, საპროექტო დოკუმენტაციის, სპეციფიკაციების, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია, შეაჩეროს სამუშაოების მიმდინარეობა და განახორციელოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

7. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში შემსყიდველის, მიმწოდებლისა და ხელშეკრულების კონტროლის (ინსპექტირება) მიზნით შერჩეული სხვა პირ(ებ)ის მონაწილეობით ფორმდება შესაბამისი აქტი, სადაც დეტალურად აღიწერება ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზ(ებ)ი, რის შემდგომაც შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ აამოქმედოს ხელშეკრულებით განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია. თუ მიმწოდებლის წარმომადგენელი უარს აცხადებს ამ პუნქტში აღნიშნული აქტის შედგენაში მონაწილეობაზე, ხსენებული ფიქსირდება ამავე აქტში და იგი იწვევს იმავე სამართლებრივ შედეგებს, რასაც გამოიწვევდა მიმწოდებლის წარმომადგენლის მონაწილეობით შედგენილი აქტი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია, თავისი სახსრებით დაუყოვნებლივ აღმოფხვრას დეფექტ(ებ)ი. სამუშაოების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს არ უნაზღაურდება დეფექტ(ებ)ით შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

8. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მხრიდან შესრულებულ სამუშაოთა შემსყიდველისთვის წარდგენილი მოცულობები შემსყიდველის მიერ გადამოწმების შემთხვევაში არ შეესაბამება რეალობას, შემსყიდველი ამ მუხლის მე-7 პუნქტით გათვალისწინებული აქტის შედგენის შემდეგ არ უნაზღაურებს მიმწოდებელს აღნიშნულ სამუშაოთა ღირებულებას და განიხილავს მიმწოდებლის პასუხისმგებლობის საკითხს ხელშეკრულებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 12. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 13. პასუხისმგებლობა

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულებისათვის დამრღვევი მხარე ვალდებულია, მეორე მხარის მოთხოვნისთანავე გადაუხადოს მას პირგასამტეხლოს სახით ხელშეკრულების დარღვევით ღირებულების 5% ასეთი მოთხოვნის მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღეში და უზრუნველყოს დარღვეული ვალდებულების დაუყოვნებლივ გამოსწორება, გარდა ამ მუხლის მეორე პუნქტით განსაზღვრული შემთხვევისა.

2. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების დანართით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.

3. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს, ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული სამუშაოების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის და შემსყიდველს შორის არ იქნა მიღწეული შეთანხმება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე და მიმწოდებელი ამ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ამოწურვამდე 10 დღით ადრე ვერ უზრუნველყოფს სამუშაოების დასრულებას, შემსყიდველი უფლებამოსილია აამოქმედოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრული ოდენობით.

5. ამ მუხლის პირველი და მეორე პუნქტის საფუძველზე მიმწოდებლისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს დადგენილ ვადაში გადაუხდელობის შემთხვევაში, შემსყიდველი

უფლებამოსილია, მიმწოდებელს შესრულებული სამუშაოების ღირებულებიდან დაუკავოს თანხა დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობით და მოახდინოს ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

6. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

7. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

8. შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის გადაცემული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის, ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნითა და გარემოს დაცვითი მართვის გეგმის მოთხოვნებითა და პირობებით (მათი არსებობის შემთხვევაში) გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით გამოწვეული ზიანისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

9. მიმწოდებელს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის დარღვევის შემთხვევაში წარმოშობილ ზიანზე.

მუხლი 14. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად (გარდა მე-13 მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისა) შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:

ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვალდებულებას/ვალდებულებებს;

ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);

გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;

ე) ამოიწურა ხელშეკრულებაზე თანდართული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით განსაზღვრული თანხა/ვადა და მიმწოდებელმა შემსყიდველს არ წარუდგინა ახალი საბანკო გარანტია;

ვ) მიმწოდებელმა განმეორებით დაარღვია ხელშეკრულებაზე თანდართული სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;

ზ) მიმწოდებლის მიმართ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის გამო მიმწოდებლისთვის ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტით დაკისრებული პირგასამტეხლოს ოდენობამ გადააჭარბა ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს;

თ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება;

ი) ხელშეკრულების ფარგლებში შესასრულებელი სამუშაო სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;

კ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, აამოქმედოს ხელშეკრულების მე-4 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების

შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებიდან.

მუხლი 15. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

მუხლი 16. ქვეკონტრაქტორ(ებ)ი და მიმწოდებლის პერსონალი

1. დაუშვებელია ქვეკონტრაქტორ(ებ)ს შესასრულებლად გადაეცეს შესასრულებელი სამუშაოების ჯამური მოცულობის 40%-ზე მეტი;

2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოს ნაწილის ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებ(ებ)ისგან და აღნიშნული სამუშაოების შესრულებაზე შემყიდველთან პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

3. მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობით აცნობოს შემსყიდველს ხელშეკრულების ფარგლებში, ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან ხელშეკრულებ(ებ)ის დადების თაობაზე და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა აღნიშნულზე. ამ მიზნით, შემსყიდველს წარედგინება ქვეკონტრაქტორ(ებ)ის მიერ შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ღირებულების მითითებით და გასაფორმებელი ქვეკონტრაქტ(ებ)ის ასლი.

4. მიმწოდებელი ვალდებულია ქვეკონტრაქტორ(ებ)თან დადებული ხელშეკრულებ(ებ)ის ასლ(ებ)ი წარუდგინოს შემსყიდველს, აღნიშნული ხელშეკრულებ(ებ)ის გაფორმებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.

მუხლი 17. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, დეპეშის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@gori.gov.ge მიმწოდებლის შემთხვევაში - info.ibolia@gmail.com;) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.

2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 18. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე PDF ფაილის სახით, ხელმოწერილია ელექტრონულად და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან.

6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

7. მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება, ხარჯთაღრიცხვა, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია, სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი, ტექნიკური დავალება, საპროექტო დოკუმენტაციის განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაციები, ნახაზები, პროექტი თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 19. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 10 ივლისის ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულებით განსაზღვრული იმ ვალდებულებებისა, რომელთა არსებობაც არ არის დამოკიდებული ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი: გორის მუნიციპალიტეტის მერი - კონსტანტინე თავზარაშვილი

მიმწოდებელი:

ქ. ბორის მერია

დამკვეთი : _____

(ორგანიზაციის დასახელება)

დამტკიცებულია:

ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო განგარიშება

474,00 ათ. ლარი

მათ შორის: დამატებითი ღირებულების გადასახადი

72,31 ათ. ლარი

— 2020 წელი

მშენებლობის ღირებულების ნაკრები სახარჯთაღრიცხვო ანგარიში

ქ. ბორში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია

(მშენებლობის დასახელება)

შედგენილია: 2020 წლის II კვარტლის ფასებში


№	ხარჯთაღრიცხვის ნომერი	ობიექტის, სამუშაოს და ხარჯების დასახელება	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება				
			სამშენებლო სამუშაოები	სამონტაჟო სამუშაოები	დანადგარები, ავეჯი, ინვენტარი	მეტა	საერთო სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8
		თავი II					
2		მშენებლობის ძირითადი ობიექტები					
2.1	ლოკალური ხარჯთაღრიცხვა №2-1	სარეაბილიტაციო სამუშაოები	389995,07				389995,07
		ჯამი თავი II	389995,07				389995,07
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები 3%					11699,85
		ჯამი					401694,9
		დამატებითი ღირებულების გადასახადი 18 %					72305,09
		სულ კრების სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება					474000,00

David

Goderdzishvili

i

Digitally signed by
David Goderdzishvili
Date: 2021.07.06
15:43:08 +04'00'



ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2-1

ქ. გორში რუსთაველის ქუჩის რეაბილიტაცია

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება

390,00 ათ.ლარი

შედგენილია 2020 წ. II კვ. ფასებში

	შიფრი	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	ნორმა ერთ-ზე	რაოდენობა	მასალები		ხელფასი (ლ)		მანქ.მექ.ზმები (ლ)		სულ (ლარი)
						ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		თავი I. მოსამზადებელი სამუშაოები										
1	კვლევით-ძიების კრებული გვ. 557 ცხრ.-17	ტრასის აღდგენა დამაგრება კოორდინატთა სისტემაში	კმ		0,65151							
		შრომის დანახარჯი	კ/სთ	93,22	60,73			6,00	364,40			364,40
2	ГЧН-2001-27 27-03-009-4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება საშუალო სისქით 6სმ.	მ2		4252,00							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0447	190,06			4,20	798,27			798,27
		ფრეზი	მ-სთ	0,0091	38,69					20	773,86	773,86
		ავტოთვითმცლელი 7ტნ	მ-სთ	0,0091	38,69					20	773,86	773,86
		მოსარწყავი მანქანა 6000ლ	მ-სთ	0,0091	38,69					20	773,86	773,86
		მატერიალური რესურსები										
		წყალი	მ3	0,032	136,06	3,6	489,83					489,83
3	ს.რ.ფ. თ.14	ნაფრეზის ტრანსპორტირება და დასაწყობება დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილზე 5კმ-მდე	ტნ		612,29		0,00		0,00	1,50	918,43	918,43
4	1–22–15	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	—	253,90							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	5,08	0,00	0,00	4,20	21,33		—	21,33
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	11,37		—		—	25,00	284,37	284,37
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,53		—		—	3,20	1,71	1,71
5	27-9-4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით	მ3	—	125,70							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,60	201,12	0,00	0,00	4,20	844,70		—	844,70
		ავტოტვიდერი საშ. ტიპის 108 ცხ.ბ	მ-სთ	0,0191	2,40		—		—	30,00	72,03	72,03
		პნევმატური ჩაქუნი	მ-სთ	0,775	97,42		—		—	10,00	974,18	974,18
		კომპრესორი მოძრავი შიდა წვის ძრავით დიზელზე	მ-სთ	0,3875	48,7088		—		—	10,00	487,09	487,09
6	ВЗЕР 1-3	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	მ3	—	125,70							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,87	109,36	0,00	0,00	4,20	459,31		—	459,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	1-22-15	არსებული დაზიანებული ბორდიურებისა და ბორდიურის ბეტონის საფუძვლის, ასევე გაზონების დაზიანებული ცოკოლის დემონტაჟი და დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე	მ3	—	21,60							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	0,43	0,00	0,00	4,20	1,81		—	1,81
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	0,97		—		—	25,00	24,19	24,19
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,05		—		—	3,20	0,15	0,15
8	ს.რ.ფ. თ.14	სამშენებლო ნაგავის გატანა ნაგავსაყრედზე საშ. 5კმ-მდე	ტნ	2,40	962,88		0,00		0,00	1,50	1444,32	1444,32
9	ГЭЧР-2017 68-37-4მიყ.	არსებული მიწისქვეშა კომუნიკაციების ჭების მოყვანა გზის ნიშნულზე მონოლითური ბეტონით (B-20: F-100; W-6) (ბეტონის შრობის დამანქარებელი ქიმიური დანამატის გამოყენებით.)	ც		33,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	2,20	72,60			4,20	304,92			304,92
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-20	მ3	0,0942	3,1086	110,0	341,95					341,95
	სრფ	ბეტონის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	2,40	7,46		0,00		0,00	4,50	33,57	33,57
10	23-12-1 მიყ.	არსებულ საკომუნიკაციო ჭეხზე გადახურვის ფილის (1,2X1,2X0,2მ.) მოწყობა ლითონის მრგვალი ჩარჩო-ხუფით	მ3		2,592							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12,60	32,66			4,20	137,17			137,17
		სხვა მანქანები	ლარი	5,08	13,17					3,20	42,14	42,14
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-15	მ3	0,413	1,07	95,00	101,70					101,70
		გადახურვის ფილა (1,2X1,2X0,2მ.) ლითონის მართკუთხა ჩარჩო-ხუფით	ც		9,00	350,00	3150,00					3150,00
		სხვა მასალები	ლარი	7,01	18,17	3,20	58,14					58,14
	სრფ	ანაკრები რკ/ბეტონის ფილების ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ	2,50	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	29,16	29,16
11	27-5-7 მიყ.	ანაკრები რკ/ბეტონის რგოლის მოწყობა d=1.0, h=1.0	ც		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	12,40	12,40			4,20	52,08			52,08
		ამწე პნევმო სვლაზე 3ტნ	მ-სთ	1,93	1,93		—		—	30,00	57,90	57,90
		მატერიალური რესურსები										
		ანაკრები რკ/ბეტონის რგოლი d=1.0, h=1.0	ც	1,00	1,00	150,00	150,00					150,00
		სხვა მასალები	ლარი	2,36	2,36	3,20	7,55					7,55
	სრფ	ანაკრები რკ/ბეტონის რგოლის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ	2,50	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,53	3,53
12	1-108-3	ხის ძირების (ჯირკების) ამოძირკვა და დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე	ც		5,00							

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		პკ3+44-დან პკ3+53-მდე ანაკრები ოთკუთხა რკ/ბეტონის (50X45სმ) კიუვეტის და ლითონის ცხაურის მოწყობა										
1	1-22-15მიყ.	არსებული ამორტიზირებული რკ/ბეტონის კიუვეტების დემონტაჟი და დატვირთვა ათვითმცდელელებზე	მ3	—	3,00							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	0,06	0,00	0,00	4,20	0,25		—	0,25
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	0,13		—		—	25,00	3,36	3,36
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,01		—		—	3,20	0,02	0,02
2	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცდელელებზე	მ3	—	9,20							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	0,18	0,00	0,00	4,20	0,77		—	0,77
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	0,41		—		—	25,00	10,30	10,30
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,02		—		—	3,20	0,06	0,06
3	1-80-3 მიყ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	—	0,50							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	1,03	0,00	0,00	4,20	4,33		—	4,33
4	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	—	0,50							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,87	0,44	0,00	0,00	4,20	1,83		—	1,83
5	ს.რ.ფ. თ.14	სამშენებლო ნაგავისა და გრუნტის გატანა ნაყარში საშ. 5კმ-მდე	ტნ		26,12		0,00		0,00	1,50	39,17	39,17
6	23-1-3მიყ.	ღარის ქვეშ ხრეშოვანი საგები, h-10სმ	მ3		1,10							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,78	1,96			4,20	8,22			8,22
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,10	1,21	4,00	4,84					4,84
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	1,60	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	8,71	8,71
7	27-5-6 მიყ.	რკ/ბეტონის ანაკრები ღარის მოწყობა	მ3		2,60							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	3,42	8,892			4,20	37,35			37,35
		ამწე მუხლუხა სვლაზე ტვირთამწეობით 16 ტნ-მდე	მან/სთ	1,13	2,938					30,00	88,14	88,14
		მატერიალური რესურსები										
		ცემენტის ხსნარი მ-100	მ3	0,092	0,239	100,00	23,92					23,92
		ანაკრები რკ/ბეტონის ღარი	მ		10,00	50,00	500,00					500,00
		ანაკრები რკ/ბეტონის ღარების ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	29,25	29,25
8	8-7-5	ლითონის ცხაურის მოწყობა	ტნ		0,3497							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	37,40	13,08			5,46	71,41			71,41
		სხვა მანქანები	ლარი	6,32	2,21					3,20	7,07	7,07
		მატერიალური რესურსები										
		ლითონის ცხაური	ტნ	1,00	0,3497	2800,00	979,16					979,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ცემენტის ხსნარი 1:3	მ3	0,75	0,262	100,00	26,23					26,23
		სამშენებლო ნაჭედი	ტნ	0,06	0,021	4000,00	83,93					83,93
		სხვა მასალები	ლარი	7,63	2,67	3,20	8,54					8,54
		ლითონის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,3497	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1,57	1,57
9	8-3-2	ტრანშეის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა	მ3		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,89	0,89	0,00	0,00	5,46	4,86		—	4,86
		—მანქანები	მან	0,37	0,37		—		—	10,00	3,70	3,70
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1,15	1,15	4,00	4,60	0,00	0,00		—	4,60
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	1,80	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	9,32	9,32
		მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტებისა და რკ/ბეტონის გადახურვის ფილების მოწყობა										
1	1-22-15მიყ.	არსებული ამორტიზირებული რკ/ბეტონის კიუვეტებისა და გადახურვის ფილების დემონტაჟი და დატვირთვა ა/თვითმცლელზე	მ3	—	192,80							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	3,86	0,00	0,00	4,20	16,20		—	16,20
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	8,64		—		—	25,00	215,94	215,94
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,40		—		—	3,20	1,30	1,30
2	22-5-11	არსებული ლითონის მილების დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე, ტრანსპორტირება 5კმ-მდე და დასაწყობება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილ ადგილზე	მ		15,30							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,973	14,89			3,22	47,94			47,94
		სხვა მანქანები	ლარი	0,483	7,39					3,20	23,65	23,65
3	22-5-11მიყ.	არსებული ლითონის ცხაურის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე, ტრანსპორტირება 5კმ-მდე და დასაწყობება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილ ადგილზე	მ		3,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,973	2,92			3,22	9,40			9,40
		სხვა მანქანები	ლარი	0,483	1,45					3,20	4,64	4,64
4	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	—	357,90							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	7,16	0,00	0,00	4,20	30,06		—	30,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		–ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სო	0,0448	16,03		–		–	25,00	400,85	400,85
		–სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,75		–		–	3,20	2,41	2,41
5	1–80–3 მიყ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	–	89,50							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სო	2,06	184,37	0,00	0,00	4,20	774,35		–	774,35
6	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	–	89,50							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სო	0,87	77,87	0,00	0,00	4,20	327,03		–	327,03
7	ს.რ.ფ. თ.14	გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაყარში საშუალოდ 5კმ-მდე	ტნ		1335,00		0,00		0,00	1,50	2002,50	2002,50
8	23-1-3მიყ.	ბალიშის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ	მ3		68,30							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	1,78	121,57			4,20	510,61			510,61
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,10	75,13	4,00	300,52					300,52
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		120,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	540,94	540,94
9	6-18-7მიყ.	მონოლითური რკ/ბეტონის კიუვეტის მოწყობა B-25 F-200 W-6	მ3		183,40							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	6,43	1179,26			4,20	4952,90			4952,90
		სხვა მანქანები	ლარი	1,50	275,10					3,20	880,32	880,32
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-25	მ3	1,015	186,15	115,00	21407,37					21407,37
		არმატურა A-III	ტნ		8,5734	2363,00	20258,94					20258,94
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	1,08	198,07	16,00	3169,15					3169,15
		ხის ლარტყები 40-60მმ, III კატ.	მ3	0,0019	0,35	468,00	163,08					163,08
		დახერხილი ფიცარი სისქით 25-32მმ, III კატ.	მ3	0,0038	0,70	513,00	357,52					357,52
		დახერხილი ფიცარი სისქით 40მმ და მეტი, III კატ.	მ3	0,0277	5,08	468,00	2377,52					2377,52
		სამშენებლო ჭანჭიკი	ტნ	0,0013	0,24	3000,00	715,26					715,26
		ელექტროდი	ტნ	0,0006		4000,00	0,00					0,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,85	155,89	3,20	498,85					498,85
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	2,40	446,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2010,43	2010,43
		არმატურის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		8,5734	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	38,58	38,58
10	8–3–2	ტრანშეის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა	მ3		99,40							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	0,89	88,47	0,00	0,00	5,46	483,02		–	483,02
		–მანქანები	მან	0,37	36,78		–		–	10,00	367,78	367,78
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1,15	114,31	4,00	457,24	0,00	0,00		–	457,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	1,80	205,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	925,91	925,91
		პკ4+87.7-ზე d-426მ ლითონის მილის მოწყობა										
1	22-5-11	არსებული ლითონის მილის დემონტაჟი, დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე, ტრანსპორტირება 5კმ-მდე და დასაწყობება მუნიციპალიტეტის მიერ გამოყოფილ ადგილზე	მ		10,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,973	9,73			3,22	31,33			31,33
		სხვა მანქანები	ლარი	0,483	4,83					3,20	15,46	15,46
2	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	მ3	—	5,21							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	0,10	0,00	0,00	4,20	0,44		—	0,44
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	0,23		—		—	25,00	5,84	5,84
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,01		—		—	3,20	0,04	0,04
3	1-80-3 მიყ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	—	0,58							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	1,19	0,00	0,00	4,20	5,02		—	5,02
4	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	—	0,58							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,87	0,50	0,00	0,00	4,20	2,12		—	2,12
5	46-23-2მიყ.	მილის მოსაწყობად არსებული რკ/ბეტონის კიუვეტის გვერდის მონგრევა პნევმატური ჩაქუნებით, (კედლის წინასწარი გაბურღვით)	მ3	—	0,09							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	13,20	1,19	0,00	0,00	4,20	4,99		—	4,99
		—სხვა მანქანები	ლარი	9,63	0,87		—		—	3,20	2,77	2,77
6	B3EP 1-3	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	მ3	—	0,09							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,87	0,08	0,00	0,00	4,20	0,33		—	0,33
7	ს.რ.ფ. თ.14	სამშენებლო ნაგავისა და გრუნტის გატანა ნაყარში საშ. 5კმ-მდე	ტნ		11,50		0,00		0,00	1,50	17,25	17,25
8	46-7-1მიყ.	გამონგრეული ადგილის შევსება მონოლითური B-25 ბეტონით	მ3		0,30							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	25,00	7,50			4,20	31,50			31,50
		სხვა მანქანები	ლარი	1,04	0,31					3,20	1,00	1,00
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-25	მ3	1,020	0,31	120,00	36,72					36,72
		სხვა მასალები	ლარი	0,60	0,18	3,20	0,58					0,58
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	2,40	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,30	3,30
9	23-1-3მიყ.	მილის ქვეშ ხრეშოვანი საგები, h-10სმ	მ3		1,10							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	1,78	1,96			4,20	8,22			8,22
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,10	1,21	4,00	4,84					4,84
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	8,71	8,71
10	22-5-10	ახალი ლითონის მრგვალი მილის d=426/6.0მმ მონტაჟი	მ		12,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,745	8,94			3,22	28,79			28,79
		სხვა მანქანები	ლარი	0,380	4,56					3,20	14,59	14,59
		მატერიალური რესურსები										
		ფოლადის მილი d-426/6.0მმ	მ	1,00	12,0	150,00	1800,00					1800,00
		სხვა მასალები	ლარი	0,18	2,21	3,20	7,07					7,07
		მილის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,7458	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,36	3,36
11	30-51-3 მიყ.	მილის შეგლეხვა გარედან ბიტუმით 2-ჯერ	მ2		1,50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,564	0,85			4,20	3,55			3,55
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0409	0,06					3,20	0,20	0,20
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	0,0045	0,007	1100,00	7,43					7,43
		სხვა მასალები	ლარი	0,2650	0,40	3,20	1,27					1,27
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,007	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,03	0,03
12	8-3-2	ტრანშეის დარჩენილი ნაწილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით და ფენებად დატკეპნა	მ3		4,80							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,89	4,27	0,00	0,00	5,46	23,33		—	23,33
		—მანქანები	მან	0,37	1,78		—		—	10,00	17,76	17,76
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ³	1,15	5,52	4,00	22,08	0,00	0,00		—	22,08
	სრფ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	1,80	9,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	44,71	44,71
		პკ5+82- პკ5+96-ზე (მარჯვნივ) რკ/ბეტონის საყრდენი კედლის მოწყობა										
1	1-22-15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვიომცდელზე	მ3	—	1,80							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,0200	0,04	0,00	0,00	4,20	0,15		—	0,15
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	0,08		—		—	25,00	2,02	2,02
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,00		—		—	3,20	0,01	0,01
2	1-80-3 მიყ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	—	0,70							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	1,44	0,00	0,00	4,20	6,06		—	6,06
3	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	—	0,70							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სო	0,87	0,61	0,00	0,00	4,20	2,56		–	2,56
4	ს.რ.ფ. თ.14	გრუნტის გატანა ნაყარში საშ. 5კმ-მდე	ტნ	1,95	4,88		0,00		0,00	1,50	7,31	7,31
5	1–11–15	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით ადგილზე დაყრით	მ3	–	4,20							
		–შრომის დანახარჯი	კ/სო	0,0165	0,07	0,00	0,00	4,20	0,29		–	0,29
		–ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სო	0,037	0,16		–		–	25,00	3,89	3,89
6	23-1-3მიყ.	კედლის ქვეშ სრეშოვანი საგები, h-10სმ	მ3		1,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	1,78	1,78			4,20	7,48			7,48
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ქვიშა-სრეშოვანი ნარევი	მ3	1,10	1,10	4,00	4,40					4,40
	სრფ	ქვიშა-სრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		1,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	7,92	7,92
7	6-11-6მიყ.	საყრდენი კედლის საძირკვლისა და ტანის მოწყობა მონოლითური რკ/ბეტონით B-25 F-200 W-6	მ3		4,20							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	8,82	37,04			4,20	155,58			155,58
		სხვა მანქანები	ლარი	1,24	5,21					3,20	16,67	16,67
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონი B-25	მ3	1,015	4,26	120,00	511,56					511,56
		არმატურა A-III	ტნ		0,1036	2363,00	244,81					244,81
		ფარები ხის ფიცრებისაგან სისქით 25 მმ	მ2	1,84	7,73	16,00	123,65					123,65
		ხის ლარტეები 40-60მმ, III კატ.	მ3	0,0034	0,01	468,00	6,68					6,68
		დახერხილი ფიცარი სისქით 40მმ და მეტი, III კატ.	მ3	0,0483	0,20	468,00	94,94					94,94
		სამშენებლო ჭანჭიკი	ტნ	0,0022	0,01	3000,00	27,72					27,72
		ელექტროდი	ტნ	0,0013	0,01	4000,00	21,84					21,84
		სხვა მასალები	ლარი	0,53	2,23	3,20	7,12					7,12
		ბეტონის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		10,23	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	46,04	46,04
		არმატურის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,1036	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,47	0,47
8	30-51-3 მიყ.	გრუნტითა და ინერტული მასალებით შემოსაყრელ კედლის ზედაპირებზე ცხელი ბიტუმის მასტიკის წასმა ორჯერ	მ2		17,50							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სო	0,564	9,87			4,20	41,45			41,45
		სხვა მანქანები	ლარი	0,0409	0,72					3,20	2,29	2,29
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	0,0045	0,079	1100,00	86,63					86,63
		სხვა მასალები	ლარი	0,2650	4,64	3,20	14,84					14,84
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,079	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,35	0,35
9	1–81–3 მიყ.	კედლის უკანა მხარეს გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	–	4,20							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სო	1,21	5,08	0,00	0,00	4,20	21,34		–	21,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		III თავის ჯამი	ლარი				54360,83		7655,06		7837,88	69853,77
		თავი IV საგზაო სამოსი										
		სავალი ნაწილი										
1	27-7-2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით. (0-70მმ) სისქით 10სმ.	მ3		634,60							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,150	95,19			4,20	399,80			399,80
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანკ/სთ	0,0216	13,71					25,00	342,68	342,68
		თვითმავალი სატექანი 18ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0273	2,60					20,00	51,97	51,97
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანკ/სთ	0,0097	6,16					20,00	123,11	123,11
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი	მ3	1,22	774,21	4,00	3096,85					3096,85
		წყალი	მ3	0,070	44,42	3,60	159,92					159,92
	სრვ	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ	1,60	1238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	5574,33	5574,33
2	1_22_15	დასაწყობებული ფრეზირებული გრანულატის დატვირთვა მექანიზმებით ა/მ-ზე	მ3	-	359,84							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,020	7,20	0,00	0,00	4,20	30,23		-	30,23
		-ექსკავატორი 0.5მ3	მანკ/სთ	0,0448	16,12		-		-	30,00	483,63	483,63
		-სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,76		-		-	3,20	2,42	2,42
3	ს.რ.ფ. თ.14	გრანულატის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტნ	2,40	1036,34		0,00		0,00	4,50	4663,54	4663,54
4	27-11-2	საფუძვლის ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) 70% და არსებული აბეტონის გრანულატის 30% ნარევით სისქით 15სმ.	მ2		6346,40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,033	209,43			4,20	879,61			879,61
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანკ/სთ	0,0019	12,12					30,00	363,65	363,65
		თვითმავალი სატექანი 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0112	71,08					10,00	710,80	710,80
		თვითმავალი სატექანი 10ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0248	157,39					10,00	1573,91	1573,91
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანკ/სთ	0,0041	26,27					20,00	525,48	525,48
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანკ/სთ	0,0005	3,36					10,00	33,64	33,64
		მატერიალური რესურსები										
	სრვ	ღორღი ფრ. 0-40მმ	მ3	0,189	839,63	5,00	4198,14					4198,14
		ფრეზირებული გრანულატი	მ3	0,189	359,84		0,00					0,00
		წყალი	მ3	0,0300	190,39	3,60	685,41					685,41
	სრვ	ღორღის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ	1,60	1343,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	6045,33	6045,33
5	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0.7ლ/მ2	ტნ	1,08	4,797900							
		ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მანკ/სთ	0,30	1,44					20,00	28,79	28,79
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	1,030	4,9418370	1100,00	5436,02					5436,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		4,9418370	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	22,24	22,24
6	27-39-1,40-1,2	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფოროვან-ლორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6სმ, მარკა II	მ2		6346,40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0378	239,77			4,20	1007,02			1007,02
		ასფალტობეტონის დამკები	მანკ/სთ	0,00302	19,17					40,00	766,65	766,65
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0037	23,48					10,00	234,82	234,82
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0111	70,45					20,00	1408,90	1408,90
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0023	14,60					3,20	46,71	46,71
		მატერიალური რესურსები										
		მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0,1395	885,1324	85,00	75236,25					75236,25
		სხვა მასალა	ლარი	0,0149	94,56	3,20	302,60					302,60
	სრფ	ასფალტის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		885,1324	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3983,10	3983,10
7	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფარის ქვედა ფენაზე 0.35ლ/მ2	ტნ	1,08	2,398896							
		ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მანკ/სთ	0,30	0,72					20,00	14,39	14,39
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	1,030	2,4709	1100,00	2717,95					2717,95
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		2,4709	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	11,12	11,12
8	27-39-1,40-1,2	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკერვი ლორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "B" მარკა II სისქით 4სმ	მ2		6346,40							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0375	237,99			4,20	999,56			999,56
		ასფალტობეტონის დამკები	მანკ/სთ	0,00302	19,17					40,00	766,65	766,65
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0037	23,48					10,00	234,82	234,82
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0111	70,45					20,00	1408,90	1408,90
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0023	14,60					3,20	46,71	46,71
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0,0974	618,1394	93,00	57486,96					57486,96
		სხვა მასალა	ლარი	0,01	94,56	3,20	302,60					302,60
	სრფ	ასფალტის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		618,1394	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2781,63	2781,63
		IV თავის ჯამი	ლარი				149622,70		3316,22		32249,88	185188,80
		თავი V. გზის კუთვნილება და მოწყობილობა										
		ეზოში შესასვლელების მოწყობა										
		ტიპი II										
1	27-9-4	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით	მ3	—	28,10							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,60	44,96	0,00	0,00	4,20	188,83		—	188,83
		ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 108 ცხ.ა	მ-სთ	0,0191	0,54		—		—	30,00	16,10	16,10
		პნევმატური ჩაქუნი	მ-სთ	0,775	21,78		—		—	10,00	217,78	217,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		კომპრესორი მოძრავი შიდა წვის ძრავით დიზელზე	მ-სთ	0,3875	10,8888		–		–	20,00	217,78	217,78
2	46–23–2	დაზიანებული ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩებით	მ3		12,00							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2	158,40	0,00	0,00	4,20	665,28		–	665,28
		–მანქანები	მან	9,63	115,56		–		–	10,00	1155,60	1155,60
3	B3EP 1-3	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ავთომცლელზე ხელით	მ3	–	40,10							
		–შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,87	34,89	0,00	0,00	4,20	146,53		–	146,53
4	1–22–15	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტომცლელზე	მ3	–	122,20							
		–შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,020	2,44	0,00	0,00	4,20	10,26		–	10,26
		–ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	5,47		–		–	25,00	136,86	136,86
		–სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,26		–		–	3,20	0,82	0,82
5	1–80–3 მიკ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	–	30,60							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	63,04	0,00	0,00	4,20	264,75		–	264,75
6	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	–	30,60							
		–შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	0,87	26,62	0,00	0,00	4,20	111,81		–	111,81
7	ს.რ.ფ. თ.14	სამშენებლო ნაგავისა და გრუნტის გატანა ნაყარში საშ. 5კმ-მდე	ტნ		394,20		0,00		0,00	1,50	591,30	591,30
8	1_22_15	დასაწვობებული ფრეზირებული გრანულატის დატვირთვა მექანიზმებით ა/მ-ზე	მ3	–	43,32							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,020	0,87	0,00	0,00	4,20	3,64		–	3,64
		–ექსკავატორი 0.5მ3	მანქ/სთ	0,0448	1,94		–		–	25,00	48,52	48,52
		–სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,09		–		–	3,20	0,29	0,29
9	ს.რ.ფ. თ.14	გრანულატის ტრანსპორტირება 5კმ-დან	ტნ	2,40	124,76		0,00		0,00	1,50	187,14	187,14
10	27-11-2	საფუძელის ფენის მოწვობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) 70% და არსებული ა/ბეტონის გრანულატის 30% ნარევით სისქით 15სმ.	მ2		764,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,033	25,21			4,20	105,89			105,89
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0,0019	1,46					30,00	43,78	43,78
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	8,56					10,00	85,57	85,57
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	18,95					10,00	189,47	189,47
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	3,16					20,00	63,26	63,26
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0,0005	0,40					10,00	4,05	4,05
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ღორღი ფრ. 0-40მმ	მ3	0,189	101,08	5,00	505,39					505,39
		ფრეზირებული გრანულატი	მ3	0,189	43,32		0,00					0,00
		წყალი	მ3	0,0300	22,92	3,60	82,51					82,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	სრფ	ღორდის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ	1,60	161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	727,76	727,76
11	27-63-1	თხევადი ბიტუმის მოსხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე 0.7ლ/მ2	ტნ	1,08	0,577584							
		ავტოგუდრონატორი 3500ლ	მანკ/სთ	0,30	0,17					20,00	3,47	3,47
		მატერიალური რესურსები										
		ბიტუმი	ტნ	1,030	0,5949115	1100,00	654,40					654,40
		ბიტუმის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,5949115	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	2,68	2,68
12	27-39-1,40-1,2	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი აბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი "Б" მარკა II სისქით 5სმ	მ2		764,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,0376	28,73			4,20	120,65			120,65
		ასფალტობეტონის დამკები	მანკ/სთ	0,00302	2,31					40,00	92,29	92,29
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0037	2,83					10,00	28,27	28,27
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანკ/სთ	0,0111	8,48					20,00	169,61	169,61
		სხვა მანქანა	ლარი	0,0023	1,76					3,20	5,62	5,62
		მატერიალური რესურსები										
		წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0,1216	92,902	93,00	8639,92					8639,92
		სხვა მასალა	ლარი	0,0149	11,38	3,20	36,43					36,43
	სრფ	ასფალტის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		92,902	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	418,06	418,06
		ტროტუარების მოწყობა										
1	27-9-4	დაზიანებული აბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით	მ3	—	17,70							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	1,60	28,32	0,00	0,00	4,20	118,94		—	118,94
		ავტოგრეიდერი საშ. ტიპის 108 ცხ.ძ	მ-სთ	0,0191	0,34		—		—	30,00	10,14	10,14
		პნევმატური ჩაქუნი	მ-სთ	0,775	13,72		—		—	10,00	137,18	137,18
		კომპრესორი მოძრავი შიდა წვის ძრავით დიზელზე	მ-სთ	0,3875	6,8588		—		—	20,00	137,18	137,18
2	46—23—2	დაზიანებული ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუნებით	მ3		8,90							
		შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	13,2	117,48	0,00	0,00	4,20	493,42		—	493,42
		—მანქანები	მან	9,63	85,71		—		—	10,00	857,07	857,07
3	B3EP 1-3	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა ა/თვითმცლელზე ხელით	მ3	—	26,60							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,87	23,14	0,00	0,00	4,20	97,20		—	97,20
4	1—22—15	III კატ. გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ3	—	59,10							
		—შრომის დანახარჯი	კ/სთ	0,020	1,18	0,00	0,00	4,20	4,96		—	4,96
		—ექსკავატორი 0.5მ3	მ-სთ	0,0448	2,65		—		—	25,00	66,19	66,19
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0021	0,12		—		—	3,20	0,40	0,40
5	1—80—3 მიყ.	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	—	88,70							
		—შრომის დანახარჯი	კაც-სთ	2,06	182,72	0,00	0,00	4,20	767,43		—	767,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	B3EP 1-3	გრუნტის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით	მ3	—	88,70							
		—შრომის დანახარჯი	კაც/სთ	0,87	77,17	0,00	0,00	4,20	324,11		—	324,11
7	ს.რ.ფ. თ.14	სამშენებლო ნაგავისა და გრუნტის გატანა ნაყარში საშ. 5კმ-მდე	ტნ		352,05		0,00		0,00	1,50	528,08	528,08
8	27-19-1	გაზონებზე და ხეების ირგვლივ ახალი ბეტონის (B-20) ბორდიურების (15X30სმ) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0,035 მ3 გრძ. მეტრზე	მ		503,00							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,74	372,22			4,20	1563,32			1563,32
		—სხვა მანქანები	ლარი	0,0071	3,57		—		—	3,20	11,43	11,43
		მატერიალური რესურსები										
		ბეტონის ბორდიური	მ	1,00	503,00	14,00	7042,00					7042,00
		ბეტონი B-10	მ3	0,035	17,61	90,00	1584,45					1584,45
		სხვა მასალა	ლარი	0,096	48,29	3,20	154,52					154,52
	ს.რ.ფ. თ.14	ბორდიურების ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ	2,40	54,324		0,00		0,00	4,50	244,46	244,46
9	27-11-2	ტროტუარების საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 10 სმ.	მ2		1478,20							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,033	48,78			4,20	204,88			204,88
		ავტოგრეიდერი საშუალო 108 ცხ.ძ.	მანქ/სთ	0,0019	2,82					30,00	84,70	84,70
		თვითმავალი სატკეპნი 5ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0112	16,56					10,00	165,56	165,56
		თვითმავალი სატკეპნი 10ტ-მდე	მანქ/სთ	0,0248	36,66					10,00	366,59	366,59
		მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ	მანქ/სთ	0,0041	6,12					20,00	122,39	122,39
		ქვის ნამტვრევების მანაწილებელი	მანქ/სთ	0,0005	0,78					10,00	7,83	7,83
		მატერიალური რესურსები										
	სრფ	ღორღი ფრ. 0-40მმ (0.189*0.0126*5=0.126)	მ3	0,126	186,25	6,00	1117,52					1117,52
		წყალი	მ3	0,0300	44,35	3,60	159,65					159,65
	სრფ	ღორღის ტრანსპორტირება საშ. 15კმ-დან	ტნ	1,60	298,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	1341,02	1341,02
10	27-42-1	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით, სისქით 3სმ	მ2		1478,20							
		შრომის დანახარჯები	კაც/სთ	0,144	212,86			4,20	894,02			894,02
		მატერიალური რესურსები										
		ქვიშოვანი ასფალტობეტონი	ტ	0,0714	105,54	100,00	10554,35					10554,35
		თხევადი ბიტუმი	ტ	0,0006	0,89	1100,00	975,61					975,61
		ქვიშა	მ3	0,005	7,39	25,00	184,78					184,78
	სრფ	ასფალტის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		105,543	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	474,95	474,95
	სრფ	ბიტუმის ტრანსპორტირება 15კმ-დან	ტნ		0,887	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	3,99	3,99

[illegible]

N	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებლად და საჭირო დრო (დღე)	2021 წელი								2022 წელი								სამუშაოს ჯამური ღირებულება (ლარი)
			I თვე				II თვე				III თვე				IV თვე				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1	მოსამზადებელი სამუშაოები	49	2000	2000			5000	5000			2000	2000	3047						21046,61
2	მიწის ვაკისი	28			4000	4000						2000	2856						12856,42
3	ხელოვნური ნაგებობები	35			20000	30000	10000	20000	20861,53										100861,53
4	საგზაო სამოსი	72				40000	10000	40000	40000	66362,5			20000	20000	10000	21031			267393,21
5	გზის კუთვნილება და მოწყობილობა	21														10000	30000	31842	71842,23
ასათვისებელი თანხის საორიენტაციო რაოდენობა განსახორციელებელი სამუშაოების მიხედვით (ლარი)			2000	2000	24000	74000	25000	65000	60861,53	66362,5	2000	4000	25903	20000	10000	31031	30000	31842	474000,00
			30%-50%				არაუმეტეს 70%				30%-50%				არაუმეტეს 70%				
2021 წელს ასათვისებელი თანხის 100 %											2022 წელს ასათვისებელი თანხის 100 %								

შპს „იბოლია“-ს დირექტორი:

დ. გოდერძიშვილი



David

Goderdzishvili

Digitally signed by
David Goderdzishvili
Date: 2021.07.06
15:47:11 +04'00'



David
Goderdzishvili

Digitally signed by
David Goderdzishvili
Date: 2021.08.02
11:47:52 +04'00'

სს "თიბისი ბანკი", გორის სს #1
JSC "TBC Bank", Gori Service-Center

საბანკო გარანტია N 426486-11527376

41/102-02

2021 წლის 30 ივლისი

გარანტი: სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595)

გარანტის მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო

პრინციპალი: შპს იბოლია

საიდენტიფიკაციო ნომერი: 217873031

ბენეფიციარი: გორის მუნიციპალიტეტის მერია 218086087

საგარანტიო თანხა: 23 700,00 (ოცდასამი ათას შვიდასი)ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს „იბოლია“-მ (შემდგომში „პრინციპალი“) ბენეფიციარის მიერ ქ. გორში რუსთაველის ქუჩის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (NAT210010071) წარმოდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მისათითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის: საქართველო, ქ. თბილისი, 0102, მარჯანიშვილის ქ. N7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმაა გასცეს პრინციპალის სახელზე აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 23 700,00 (ოცდასამი ათას შვიდასი) ლარი და გამოუთხოვად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტალურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2022 წლის 10 აგვისტოს ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“).

აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გასვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ოთარ ღამბაშიძე

სს "თიბისი ბანკი" გორის სს "ბიზნეს გაყიდვების კოორდინატორი"

