




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 2 21 0001079890



12/10/2021

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
N320701/03/149

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის II შესახვევი N2, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ მხრივ შპს „TU-KA“, მისამართი: საქართველო, ქ.ქუთაისი, პავლე ინგოროვას N34, ს/კ 412688435, ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE41BG0000000291099400, ტ: 599527767; totadzeomari@yahoo.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგზე: შემსყიდველმა (ორგანიზაციული კოდი: 320701 – (ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ინფრასტრუქტურის განვითარება) 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსების ფარგლებში, 2021 წლის 27 აგვისტოს გამოაცხადა **NAT210016602** ელექტრონული ტენდერი ქ. თბილისის N71 საჯარო სკოლის, ქ. თბილისის N118 საჯარო სკოლის, ქ. თბილისის N167 საჯარო სკოლის და ქ. თბილისის N174 საჯარო სკოლის გარე სტადიონების რეაბილიტაცია/მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45100000 - სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები; 45112720 - სპორტული მოედნებისა და დასასვენებელი ტერიტორიების მოწყობის სამუშაოები და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 328 992,07 (სამასოცდარვაათას ცხრაასოთხმოცდათორმეტი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით. მათ შორის: სსიპ-ქალაქ თბილისის N71 საჯარო სკოლა - 100,820.55 ლარი; სსიპ ქალაქ თბილისის N118 საჯარო სკოლა - 1010,319.36 ლარი; სსიპ - ქალაქ თბილისის N167 საჯარო სკოლა - 71,402.30 ლარი; სსიპ - ქალაქ თბილისის №174 საჯარო სკოლა - 55,449.86 ლარი;

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1.1. ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.
- 1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:
 - ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
 - ბ) ხელშეკრულების დანართები (1-5);
 - გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - ვ) სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - ზ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - თ) სს „სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი“-ს მიერ ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით 2021 წლის 7 ოქტომბერს გაცემული NFG/21 002263 საბანკო გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

- 1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
- 1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.
- 1.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;
- 1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;
- 1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.
- 1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან 50 კალენდარული დღის ვადაში 2021 წლის 1 დეკემბრის ჩათვლით;
- 1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან 2022 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში-„ხელშეკრულება“)-შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;
- 3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;
- 3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;
- 3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

3.5. ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარეთა შორის დამატებითი შეთანხმება არ ფორმდება;

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;
- 4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი;
- 4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;
- 4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;
- 4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც თან ახლავს ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;
- 5.2. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;
- 5.3. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;
- 5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;
- 5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;
- 5.6. მიმწოდებელი ვალდებულია აღადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;
- 5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;
- 5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს გამოსაყენებელი მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა/ლაბორატორიული გამოცდა აკრედიტებულ დაწესებულებაში, რის შემდგომაც შესაბამისი დასკვნა, ანგარიში, სერტიფიკატი და სხვა წარედგინება ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;
- 6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმოწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან - გიორგი თოდუა;
- 6.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა N2 და ფორმა N3). შუალედურ აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული ორგანიზაციის (პირი) (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) ან სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნით (საექსპერტო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი);

6.4. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა N2 და ფორმა N3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან გიორგი თოდუა.

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცვლილ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 ან 10.4 პუნქტებით დადგენილი პირობის შესაბამისად. გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით ადასტურებენ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტით ან/და მე-6 მუხლის 6.4 პუნქტით განსაზღვრული პირები;

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, #ს02 დანართის შესაბამისად, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. საგარანტიო პერიოდ(ებ)ი განისაზღვრება Nს02 დანართით.

7.5. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველსაყოფად, წინამდებარე ტენდერის ხელშეკრულების ფარგლებში გამოყენებული იქნება საბანკო ან სადაზღვევო კომპანიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან) მიერ გაცემული ხარისხის უზრუნველყოფის უპირობო (გარანტიით გათვალისწინებული თანხა შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებებისა და მტკიცებულებების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე) და გამოუთხოვადი გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. გარანტიის მოქმედების ვადა განისაზღვრება საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ერთი წლის ვადით. გარანტია გაცემული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტა - ლარში. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღის ვადაში;

8. ანგარიშსწორება

8.1. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.2. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.3. ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს სამი სახის ანგარიშსწორება - საავანსო, შუალედური და საბოლოო;

8.4. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 10%-ის ოდენობით. თუ მიმწოდებლის მიერ ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხა ათვისებული იქნება (ერთჯერადად ან ეტაპობრივად) სრული მოცულობით, მომდევნო საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 10%-ის ოდენობით შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ავანსის სახით მიცემული თანხა სრულად არის გაქვითული.

8.5. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია საავანსო თანხაზე, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

8.6. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად;

8.7. შუალედური ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ხელმოწერით და სსიპ „აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო აკრედიტაციის ცენტრი“-ს მიერ აკრედიტებული ორგანიზაციის (პირი) (დასკვნასთან ერთად წარმოდგენილი უნდა იყოს აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი) ან სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნით დადასტურებული ფორმა N2, ფორმა N3 და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში” (საექსპერტო მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი);

8.8. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენისა და სათანადო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არა უგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში;

8.9. სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ცვლილება (ახალი პოზიციის დამატება) განხორციელდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის ან მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის „სამშენებლო რესურსების ფასებით“ განსაზღვრული ფასის ფარგლებში, ხოლო ანაზღაურება განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის შესაბამისად, ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით, მაგრამ არაუმეტეს ხარჯთაღრიცხვაში მოცემული ერთეულის ღირებულებებისა. ექსპერტიზის მომსახურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8.10. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა. შემსყიდველი უფლებამოსილია ექსპერტიზის დასკვნის წარმოდგენამდე შესრულებულ სამუშაოზე შეაჩეროს საბოლოო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.11. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის და ხარისხის დამადასტურებელი ექსპერტიზა, საჭიროებისამებრ, ტარდება შემსყიდველის დაკვეთით;

8.12. თუ შემაჯამებელი ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.6 და 5.7 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან;

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან ს.ს.ი.პ. „საქართველოს

დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღდება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება;

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკით გათვალისწინებული ეტაპების შესრულების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ გადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა კონკრეტულ ეტაპზე შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი შესასრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.5. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.6. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.7. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.8. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

- ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- ბ) თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას.
- გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტ(ებ)ზე სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.
- დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.
- ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.
- ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.9. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე, ჯარიმდება, ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.10. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (არაჯეროვანი ან ნაწილობრივი შესრულებისას) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

10.11. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.7 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.12. ამ მუხლის 10.8 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.13. ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ იფარება პირგასამტეხლოს თანხით;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3. ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

15. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის II შესახვევი N2, მე-2 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა 200122900, კოდი: 220101222

დირექტორი ილია ღუდუშაური

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „TU-KA“, მისამართი: საქართველო, ქ.ქუთაისი, პავლე ინგოროყვას N34, ს/კ 412688435, ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE41BG0000000291099400, ტ: 599527767; totadzeomari@yahoo.com

დირექტორი გაგა თოთაძე

(ხელმოწერა)

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
დირექტორი
ღუდუშაური ილია

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (უპირობო გარანტია)

FG/21 002263

ვის: საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს TU-KA-მ (ს/კ: 412688435), შემდგომში "მიმწოდებელმა" საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს წინაშე ტენდერში წარდგენილი თავისი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, (ქ. თბილისის N71 საჯარო სკოლის, ქ. თბილისის N118 საჯარო სკოლის, ქ. თბილისის N167 საჯარო სკოლის და ქ. თბილისის N174 საჯარო სკოლის გარე სტადიონების რეაბილიტაცია/მოწყობის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (NAT210016602)) ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე 8 224,80 (რვა ათასი ორასოცდაოთხი ლარი და ოთხმოცი თეთრი) ლარი და უპირობოდ, გამოუთხოვადად ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას "მიმწოდებლის" მიერ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოსთან დადებული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნის მიღებისთანავე (არაუგვიანეს 05 (ხუთი) სამუშაო დღისა). თქვენს მოთხოვნაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის თაობაზე მითითების საფუძველზე, თქვენი მხრიდან მოთხოვნის ან მოთხოვნილი თანხის დასაბუთების საჭიროების გარეშე.

საგარანტიო უზრუნველყოფა ძალაშია 2021 წლის 07 ოქტომბრიდან 2022 წლის 05 ივნისის ჩათვლით. საგარანტიო ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდგომ მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს მხრიდან აღარ მიიღება.

ეს გარანტია გაიცემა პრინციპალთან (მიმწოდებელთან) 2014 წლის 13 ივნისის გაფორმებული მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების №GA 281/14 საფუძველზე.

გარანტი

სს სადაზღვევო კომპანია ჯი პი აი ჰოლდინგი
საიდენტიფიკაციო კოდი: 204426674,
კოსტავას ქ. 67, თბილისი 0160

შუბითიძე ზაზა
გენერალური დირექტორის და ფინანსური
დირექტორის მინდობილი პირი
თარიღი: 07.10.2021



დანართი Ns02

შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადების შესახებ ინფორმაცია წარმოადგენს მხარეთა შორის გაფორმებული ხელშეკრულების დანართს და შესაბამისად მის განუყოფელ ნაწილს.

1. სახურავი - 10 წელი ქანობიანი გადახურვა, 5 წელი რბილი გადახურვა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
2. კარ-ფანჯრები - მეტალოპლასტმასი-5 წელი, საკეტები-1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
3. გამაგრება-გამლიერების სამუშაოები -10 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
4. შენობის შიდა მოპირკეთება - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
5. ფასადის და სარინელის სამუშაოები -5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
6. სამღებრო სამუშაოები - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
7. სანტექნიკა და ელექტროობა - 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
8. გათბობის სისტემა - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
9. საქვაზე მეურნეობის აგრეგატები - 3 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
10. იატაკი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
11. კონსტრუქციები (ახალი შენობის მშენებლობის შემთხვევაში) - 20 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
12. წყალსადენისა და კანალიზაციის გარე ქსელი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
13. ღობე - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
14. სხვა დანარჩენი - 1 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
15. ლიფტი - 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
16. ლიფტის საექსპლოატაციო ვადა- 5 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
17. ამწე მოწყობილობა 2 წელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

შპს „TU-KA“, მისამართი: საქართველო, ქ.ქუთაისი, პავლე ინგოროყვას N34, ს/კ 412688435, ს/ს „საქართველოს ბანკი“; ბანკის კოდი: BAGAGE22, ა/ა GE41BG0000000291099400, ტ: 599527767; totadzeomari@yahoo.com

დირექტორი გაგა თოთაძე

(ხელმოწერა)

მშენებლობის ორგანიზაციის კალენდარული
გეგმა-გრაფიკი (50 დღე)

ქ. თბილისის 71 საჯარო სკოლის, ქ. თბილისის 118 საჯარო სკოლის, ქ. თბილისის 167 საჯარო სკოლის და ქ. თბილისის 174 საჯარო სკოლის გარე სტადიონების რეაბილიტაცია/მოწყობის სამუშაოები									
№	სამუშაოების დასახელება	სამუშაოების განსახორციელებად საჭირო დრო (დღე)	I ტვე				II ტვე		
			I	II	III	IV	I	II	III
	ქალაქ თბილისის №71 საჯარო სკოლა								
1	1. დემონტაჟის სამუშაოები	21							
2	2. სპორტული მოედანი 15X30								
3	2.1 სამშენებლო სამუშაოები	35							
4	სპორტული მოედნის განათება								
5	2.2. სამშენებლო სამუშაოები	21							
6	2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	14							
7	3. დ/პ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 40 გრძ.მ								
8	3.1. სამშენებლო სამუშაოები	14							
9	3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	14							

	ქალაქ თბილისის №118 საჯარო სკოლა								
1	1. დემონტაჟის სამუშაოები	21							
2	2. სპორტული მოედანი 15X30								
3	2.1 სამშენებლო სამუშაოები	28							
4	სპორტული მოედნის განათება								
5	2.2. სამშენებლო სამუშაოები	21							
6	2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	14							
7	3. დ/პ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 40 გრძ.მ								
8	3.1. სამშენებლო სამუშაოები	14							
9	3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	14							
	ქალაქ თბილისის №167 საჯარო სკოლა								
1	1. დემონტაჟის სამუშაოები	21							
2	2. სპორტული მოედანი 15X30								
3	2.1 სამშენებლო სამუშაოები	21							
4	სპორტული მოედნის განათება								
5	2.2. სამშენებლო სამუშაოები	14							
6	2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	7							
7	3. დ/პ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 60 გრძ.მ								
8	3.1. სამშენებლო სამუშაოები	7							
9	3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	7							

	ქალაქ თბილისის №174 საჯარო სკოლა								
1	1. დემონტაჟის სამუშაოები	21							
2	2. სპორტული მოედანი 15X30								
3	2.1 სამშენებლო სამუშაოები	21							
4	სპორტული მოედნის განათება								
5	2.2. სამშენებლო სამუშაოები	14							
6	2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	7							
7	3. დ/პ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 80 გრძ.მ								
8	3.1. სამშენებლო სამუშაოები	7							
9	3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები	7							

შპს "TU-KA"-ის დირექტორი:

გაგა თოთაძე

შენობის მოწყობის სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება	100 820.55
მათ შორის ხელფასი	17 108.80

№	შოფრინორ მარეხურს, კოდი	ს ა მ უ შ ა ლ თ ა და ს ა ს ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	27-9-4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი სისქით 5სმ	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	3.00	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00	
2	27-9-4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი სისქით 5სმ (ვლ. ქსელის გასაყვანად)	კვ.მ.	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
3	27-9-2	ქვიშა-ზრუნის ნარევის მოხსნა	კუბ.მ.	4.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
4	9-32-12 გამ.	არსებული კალათბურთის ფარის ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი დასაწოლებით	ტონა	0.150	0.00	0.00	70.00	10.50	0.00	0.00	10.50	
5	EHnP 1-22-1a	ნაგვის დატვირთვა ავტოთიომ(ცვლელზე	ტონა	55.75	0.00	0.00	6.00	334.50	0.00	0.00	334.50	
6		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	446.00	446.00	
		ჯამი						1 763.00			2 209.00	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8.00%								176.72	
		ჯამი									2 385.72	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7.00%								167.00	
		ჯამი 1									2 552.72	
		2. სპორტული მოედანი 15X30										
		2.1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-22-15	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ.	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1 566.00	1 566.00	
2		გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3 964.00	3 964.00	
3	1-25-2	მუშაობა ნაქარში	კუბ.მ.	261.00	0.00	0.00	3.00	783.00	0.00	0.00	783.00	
4	1-116-5	ქეპლების ძირის მოშინაძეობა	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
5	27-7-4.	ბაღასტის შეტანა, გაშლა და დატეკება მექანიზმით	კუბ.მ.	112.50	9.00	1 012.50	5.00	562.50	8.00	900.00	2 475.00	
6	27-11-1	შერეული ფრაქციის ღორღის შეტანა, გაშლა და დატეკება მექანიზმით	კვ.მ.	450.00	2.30	1 035.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1 935.00	
7	6-1-22.	მონ. რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	21.90	115.00	2 518.50	95.00	2 080.50	12.00	262.80	4 861.80	
		არმატურა ა-1	ტონა	0.34	2 855.00	970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	970.70	
8	27-23-10.	კომბინირებული მოედნისათვის ცემენტბეტონის (B250) საფარის მოწყობა სისქით 5სმ და წყლის გადასაყვანა ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.	450.00	4.80	2 160.00	7.80	3 510.00	0.50	225.00	5 895.00	
9	9-32-12გამ.	ლობის,კალათბურთის ფარის,კარის და ჰქოტის ლითონის სვეტების და შემკრავის მონტაჟი (კვადრატული მილი 100X100X4მმ - 26გრამ.მ. კვადრატული მილი 80X80X3მმ- 153გრამ.მ. მილი დ=80X4მმ -15.2გრამ.მ 8X 100/2 -24ც. 8X400X400 - 4ც. კუთხოვანა 50X50X4 -7გრამ. კვადრატული მილი 100X50X4 - 4,4გრამ	ტონა	1.78	3 120.00	5 566.08	450.00	802.80	100.00	178.40	6 547.28	
10	6-9-7.	ნასაღარებელი დერ. მოწყობა	ტონა	0.06	2 950.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	
11	9-4-7გამ.	მიღების დაკავშირება შედგენებით (40X40X3მმ) კეევის მილით, მავთულბადის დამჭიმავი ბაგრისა- თავისი ანკერებით და მოედნის შემომღობავი ბადე პლასტმასის გარსით იზოლირებული PVC-ით დაფარული დ=4მმ-იანი, რომლის სისქე PVC-ის გარეშე 3 მმ-ია:				0.00				0.00	0.00	
		მათუღბადის დამჭიმავი ბაგრი თავისი ანკერებით	გრამ.მ	385.00	1.70	654.50	0.50	192.50	0.00	0.00	847.00	
		კვადრატული მილი 40X40X3მმ	გრამ.მ	180.00	14.20	2 556.00	2.50	450.00	0.50	90.00	3 096.00	
		მოედნის შემომღობავი ბადე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, L=4 მ. (PVC-ით დაფარული) რომლის სისქე PVC-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	385.00	10.20	3 927.00	4.00	1 540.00	0.50	192.50	5 659.50	
12	საბაზრო	მოედნის კომბინირებული ხელფენური საფარის მოწყობა სისქით 25მმ (წებოს და ნაკერების გადასაბმელი ღვნების გათვალისწინებით) და დასახვა	კვ.მ.	450.00	28.30	12 735.00	4.50	2 025.00	0.50	225.00	14 985.00	
13	15-164-8	ლითონის კონსტრუქციების გახეხვა და შედგება ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.	126.00	2.00	252.00	2.50	315.00	0.00	0.00	567.00	
14	11-1-3.	გარეცხილი კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.	6.75	45.00	303.75	6.00	40.50	8.00	54.00	398.25	
15	საბაზრო	სტანდარტული კალათბურთის ფარის მონტაჟი და ღირებულება	(ცალი	2.00	570.00	1 140.00	65.00	130.00	25.00	50.00	1 320.00	
16	საბაზრო	ფენბურთის კარის ბადის მონტაჟი და ღირებულება	(ცალი	2.00	180.00	360.00	15.00	30.00	0.00	0.00	390.00	
		ჯამი				35 368.03		13 361.80		8 157.70	56 887.53	
		მათ შორის: ინჟინტარი									1 500.00	

		ზედნადები ხარჯები (ინვენტარის გარეშე) (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								4 431.00	
		ჯამი									61 318.53	
		გეგმიური მოგება (ინვენტარის გარეშე) (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								4 187.30	
		ჯამი 2.1									65 505.83	
		სპორტული მოედნის განათება										
		2.2. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	31.50	0.00	0.00	6.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუწყურა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	31.50	0.00	0.00	5.00	157.50	0.00	0.00	157.50	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის 225 მმ წაწეობა თხრილში	გრძ.მ	90.00	0.85	76.50	0.50	45.00	0.00	0.00	121.50	
4	8-3-2	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	1.20	22.00	26.40	5.00	6.00	0.00	0.00	32.40	
5	6-1-5	მინილითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B20 ბეტონით	მ3	6.60	105.00	693.00	55.00	363.00	12.00	79.20	1 135.20	
6		არმატურა ა-3	ტ	0.060	2 855.00	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00	170.27	
7	6-9-9	ჩასატანებელი დეტალების მოწყობა	ტ	0.240	2 950.00	706.82	0.00	0.00	0.00	0.00	706.82	
8	33-251-6	ლითონის საყრდენი ბოძის 2121x5 (ორფრთიანი) მონტაჟი L=7+2 მ	ც	6.00	405.00	2 430.00	50.00	300.00	10.00	60.00	2 790.00	
		ჯამი						1 060.50			5 302.69	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								424.22	
		ჯამი									5 726.91	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								400.88	
		ჯამი 2.2									6 127.79	
		2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	270.00	
2	8-149-1	სპილენძისარდვინი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	90.00	3.15	283.50	0.50	45.00	0.00	0.00	328.50	
3		საკაბელო ღუნება	გრძ.მ	90.00	0.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
4	8-363-1	კრონშტეინი სანათის დასამაგრებლად	ც	12.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
5	8-370-2	ღუღ სანათი ბოძისათვის 250გტ	ც	12.00	125.00	1 500.00	25.00	300.00	0.00	0.00	1 800.00	
6	8-149-1	სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ2, გატარება საყრდენ ბოძებში /ცოკოლის ფარიდან ნათურამდე/	გრძ.მ	75.00	2.10	157.50	0.50	37.50	0.00	0.00	195.00	
7	8-371-2	ფარი ცოკოლში ავტომატური ამოძრვევლით	ც	6.00	12.00	72.00	5.00	30.00	0.00	0.00	102.00	
8	8-371-2	ფარი რეგერსული ჩართვევლით	ც	1.00	22.00	22.00	5.00	5.00	0.00	0.00	27.00	
9	8-471-1	გაღვიანიზირებული ელექტროდი კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძ.მ	30.00	10.60	318.00	1.00	30.00	0.00	0.00	348.00	
10	8-472-2	გაღვიანიზირებული ზოლგვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ	54.00	4.00	216.00	0.50	27.00	0.00	0.00	243.00	
		ჯამი						564.50			3 355.50	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%								282.25	
		ჯამი									3 637.75	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								254.64	
		ჯამი 2.3									3 892.39	
		ჯამი 2 (2.1+2.2+2.3)									75 526.01	
		3. დ/მ ქსელის მიეგანა სტადიონთან 40 გრძ.მ										
		3.1. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	9.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუწყურა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	9.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის 225 მმ წაწეობა თხრილში	გრძ.მ	40.00	0.85	34.00	0.50	20.00	0.00	0.00	54.00	
4	27-7-2	ქვიშა-ხრეშვიანი ნარევი საფუძველის მოწყობა, სისქით 201მ	მ3	4.00	22.00	88.00	5.00	20.00	8.00	32.00	140.00	
5	27-39-1-40-1	წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ (აღდგენა)	მ2	20.00	22.00	440.00	8.00	160.00	8.00	160.00	760.00	
		ჯამი						299.00			1 053.00	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								84.24	
		ჯამი									1 137.24	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								79.61	
		ჯამი 3.1									1 216.85	
		3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	120.00	
2	8-149-1	სპილენძისარდვინი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	40.00	3.15	126.00	0.50	20.00	0.00	0.00	146.00	
3		საკაბელო ღუნება	გრძ.მ	40.00	0.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	

		ჯამი						60.00			274.00	
	ზედნადები ხარჯები ხელუხიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%									30.00	
	ჯამი										304.00	
	მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%									21.28	
	ჯამი 3.2										325.28	
	ჯამი 3 (3.1+3.2)										1 542.13	
	ჯამი 1+2+3							17 108.80			79 620.86	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00								3 981.04	
	ჯამი										83 601.90	
	დღგ	18.00%	18.00								15 048.34	
	ჯამი										98 650.25	
	შენიშვნა :	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტიზის მომსახურების ტარიფი საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად										
	ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	2.2%									2 170.31	
	სულ										100 820.55	

შპს "TU-KA"-ს დირექტორი:

გაბა თოთაძე

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

ობიექტის დასახელება: ქალაქ თბილისის №118 საჯარო სკოლა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

101 319.36
17 224.68

№	შიფრი,ნორმ.ნუსურს.კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დასახელება	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	27-9-4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი სისქით 5სმ	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	3.00	1 350.00	0.00	0.00	1 350.00	
2	27-9-4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი სისქით 5სმ (ელ. ქსელის გასაყვანად)	კვ.მ.	20.00	0.00	0.00	3.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
3	27-9-2	ქვიშა-ხრეშის ნარევის მოხსნა	კუბ.მ.	4.00	0.00	0.00	2.00	8.00	0.00	0.00	8.00	
4	9-32-12 გამ.	არსებული კალათბურთის ფარის და ფეხბურთის კარის ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი დასაწყობებით	ტონა	0.234	0.00	0.00	70.00	16.38	0.00	0.00	16.38	
5	საბაზრო	არსებული კალათბურთის ფარის დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	2.000	0.00	0.00	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
6	EHuP 1-22-1a	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცდელზე	ტონა	55.75	0.00	0.00	6.00	334.50	0.00	0.00	334.50	
7		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	446.00	446.00	
		ჯამი						1 788.88			2 234.88	
		ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8.00%								178.79	
		ჯამი									2 413.67	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7.00%								168.96	
		ჯამი 1									2 582.63	
		2. სპორტული მოედანი 15X30										
		2.1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-22-15	გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომანქანებზე დატვირთვით	კუბ.მ.	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1 566.00	1 566.00	
2		გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	3 964.00	3 964.00	
3	1-25-2	მუშაობა ნაქარში	კუბ.მ.	261.00	0.00	0.00	3.00	783.00	0.00	0.00	783.00	
4	1-116-5	ქვებულის ძირის მოშანდაკება	კვ.მ.	450.00	0.00	0.00	1.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
5	27-7-4.	ბაღასტის შეტანა, გაშლა და დატკეპნა მექანიზმით	კუბ.მ.	112.50	9.00	1 012.50	5.00	562.50	8.00	900.00	2 475.00	
6	27-11-1	შერეული ფრაქციის ღორღის შეტანა, გაშლა და დატკეპნა მექანიზმით	კვ.მ.	450.00	2.30	1 035.00	1.00	450.00	1.00	450.00	1 935.00	
7	6-1-22.	მონ. რკინაბეტონის საძირკვლის მოწყობა B25 ბეტონით	კუბ.მ.	21.90	115.00	2 518.50	95.00	2 080.50	12.00	262.80	4 861.80	
		არმატურა ა-1	ტონა	0.34	2 855.00	970.70	0.00	0.00	0.00	0.00	970.70	
8	27-23-10.	კომბინირებული მოედნისათვის ცემენტბეტონის (მ250) საფარის მოწყობა სისქით 5სმ და წყლის გადასაყვანა ზედაპირის ქანობის მოწყობა 0,5%	კვ.მ.	450.00	4.80	2 160.00	7.50	3 375.00	1.00	450.00	5 985.00	
9	9-32-12გამ.	ღობის,კალათბურთის ფარის,კარის და ჭიშკრის ლითონის ხვეტების და შეპკრავის მონტაჟი (კვადრატული მილი 100X100X4მმ - 26გრამ. კვადრატული მილი 80X80X3მმ- 153გრამ. მილი დ=80X4მმ -15.2გრამ 8X100/2 -24ც. 8X400X400 - 4ც, კუთხოვანა 50X50X4 -7გრამ. კვადრატული მილი 100X50X4 - 4,4გრამ	ტონა	1.78	3 120.00	5 566.08	450.00	802.80	100.00	178.40	6 547.28	
10	6-9-7.	ჩასატანებული დეტ. მოწყობა	ტონა	0.06	2 950.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	
11	9-4-7გამ.	მიღების დაკავშირება შედუღებით (40X40X3მმ) კვეთის მიღით, მათეულბადის დამჭიმავი ბაგირისა- თავისი ანკერებით და მოედნის შემოძლიბავი ბადე პლასტმასის გარსით იზოლირებული pvc-ით დაფარული დ=4მმ-იანი, რომლის სისქე pvc-ის გარეშე 3 მმ-ია:				0.00		0.00		0.00	0.00	
		მათეულბადის დამჭიმავი ბაგირი თავისი ანკერებით	გრამ	385.00	1.70	654.50	0.50	192.50	0.00	0.00	847.00	
		კვადრატული მილი 40X40X3მმ	გრამ	180.00	14.20	2 556.00	2.50	450.00	0.50	90.00	3 096.00	
		მოედნის შემოძლიბავი ბადე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, L=4 მ. (pvc-ით დაფარული) რომლის სისქე pvc-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	385.00	10.20	3 927.00	4.00	1 540.00	0.50	192.50	5 659.50	
12	საბაზრო	მოედნის კომბინირებული ხელოვნური საფარის მოწყობა სისქით 25მმ (წებოს და ნაკერების გადასაბმელი ღენტების გათვალისწინებით) და დახაზვა	კვ.მ.	450.00	28.30	12 735.00	5.00	2 250.00	0.50	225.00	15 210.00	
13	15-164-8	ლითონის კონსტრუქციების გახეხვა და შედუღება ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.	126.00	2.00	252.00	2.50	315.00	0.00	0.00	567.00	
14	11-1-3.	გარეცხილი კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.	6.75	45.00	303.75	6.00	40.50	8.00	54.00	398.25	
15	საბაზრო	სტინდარტული კალათბურთის ფარის მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	2.00	570.00	1 140.00	65.00	130.00	25.00	50.00	1 320.00	
16	საბაზრო	ფეხბურთის კარის ბადის მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	2.00	180.00	360.00	15.00	30.00	0.00	0.00	390.00	

			ჯამი						13 451.80			57 202.53	
		მათ შორის: ინგენერარი										1 500.00	
		ზედნადები ხარჯები (ინგენერარის გარეშე) (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%									4 456.20	
		ჯამი										61 658.73	
		გემიური მოგება (ინგენერარის გარეშე) (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%									4 211.11	
		ჯამი 2.1										65 869.84	
		სპორტული მოედნის განათება											
		2.2. სამშენებლო სამუშაოები											
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	31.50	0.00	0.00	6.00	189.00	0.00	0.00		189.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩყვრა ხელით, ნატკეპით	მ3	31.50	0.00	0.00	5.00	157.50	0.00	0.00		157.50	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის დ25 მმ ჩაწობა თხრილში	გრძ.მ	90.00	0.85	76.50	0.50	45.00	0.00	0.00		121.50	
4	8-3-2	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	1.20	22.00	26.40	5.00	6.00	0.00	0.00		32.40	
5	6-1-5	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა B20 ბეტონით	მ3	6.60	105.00	693.00	55.00	363.00	12.00	79.20		1 135.20	
6		არმატურა ა-3	ტ	0.060	2 855.00	170.27	0.00	0.00	0.00	0.00		170.27	
7	6-9-9	ჩახატანებული დეტალების მოწყობა	ტ	0.240	2 950.00	706.82	0.00	0.00	0.00	0.00		706.82	
8	33-251-6	ლითონის საყრდენი ბოძის დ21x5 (ორფრთიანი) მონტაჟი L=7+2 მ	ც	6.00	405.00	2 430.00	50.00	300.00	10.00	60.00		2 790.00	
		ჯამი						1 060.50				5 302.69	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%									424.22	
		ჯამი										5 726.91	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%									400.88	
		ჯამი 2.2										6 127.79	
		2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები											
1	8-142-1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00		270.00	
2	8-149-1	სილენებისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	90.00	3.15	283.50	0.50	45.00	0.00	0.00		328.50	
3		საკაბელო ლენტა	გრძ.მ	90.00	0.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18.00	
4	8-363-1	კრონშტეინი სანათის დასამაგრებლად	ც	12.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.00	
5	8-370-2	დედ სანათი ბოძისათვის 250გტ	ც	12.00	125.00	1 500.00	25.00	300.00	0.00	0.00		1 800.00	
6	8-149-1	სილენების ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ2, გატარება საყრდენ ბოძებში /ცოკოდის ფარიდან ნათურამდე/	გრძ.მ	75.00	2.10	157.50	0.50	37.50	0.00	0.00		195.00	
7	8-371-2	ფარი ცოკოდში ავტომატური ამომრთველით	ც	6.00	12.00	72.00	5.00	30.00	0.00	0.00		102.00	
8	8-371-2	ფარი რევერსული ჩამრთველით	ც	1.00	22.00	22.00	5.00	5.00	0.00	0.00		27.00	
9	8-471-1	გალვანიზირებული ელექტროდი კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძ.მ	30.00	10.60	318.00	1.00	30.00	0.00	0.00		348.00	
10	8-472-2	გალვანიზირებული ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ	54.00	4.00	216.00	0.50	27.00	0.00	0.00		243.00	
		ჯამი						564.50				3 355.50	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%									282.25	
		ჯამი										3 637.75	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%									254.64	
		ჯამი 2.3										3 892.39	
		ჯამი 2 (2.1+2.2+2.3)										75 890.03	
		3. დ/მ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 40 გრძ.მ											
		3.1. სამშენებლო სამუშაოები											
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	9.00	0.00	0.00	6.00	54.00	0.00	0.00		54.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩყვრა ხელით, ნატკეპით	მ3	9.00	0.00	0.00	5.00	45.00	0.00	0.00		45.00	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის დ25 მმ ჩაწობა თხრილში	გრძ.მ	40.00	0.85	34.00	0.50	20.00	0.00	0.00		54.00	
4	27-7-2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძველის მოწყობა, სისქით 20სმ	მ3	4.00	22.00	88.00	5.00	20.00	8.00	32.00		140.00	
5	27-39-1- 40-1	წვრილმარცვლოვანი ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ (აღღგენა)	მ2	20.00	22.00	440.00	8.00	160.00	8.00	160.00		760.00	
		ჯამი						299.00				1 053.00	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%									84.24	

		ჯამი									1 137.24	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								79.61	
		ჯამი 3.1									1 216.85	
		32. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძეულის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძმ	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	1.00	40.00	120.00	
2	8-149-1	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციიანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძმ	40.00	3.15	126.00	0.50	20.00	0.00	0.00	146.00	
3		საკაბელო ღუნტა	გრძმ	40.00	0.20	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
		ჯამი						60.00			274.00	
		ზედნადები ხარჯები ზედფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%								30.00	
		ჯამი									304.00	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								21.28	
		ჯამი 3.2									325.28	
		ჯამი 3 (3.1+3.2)									1 542.13	
		ჯამი 1+2+3						17 224.68			80 014.78	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00							4 000.74	
		ჯამი									84 015.52	
		დღგ	18.00%	18.00							15 122.79	
		ჯამი									99 138.31	
		შენიშვნა :										
		ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	2.2%								2 181.04	
		სულ									101 319.36	

შპს "TU-KA"-ს დირექტორი:

გაბა თოთაბე

ობიექტის დასახელება: ქალაქ თბილისის №167 საჯარო სკოლა

შენობის მოწყობის სამუშაოები

საფუძველი: დეფექტური აქტი

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება
მათ შორის ხელფასი

71 402.30
9 761.53

№	შიფრი, ნორმ. მ.წერს. კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სულ	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მექანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ	ერთ. ფასი	სულ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	საბაზრო	ძველი მოედნის საფარის (ხელოვნური ბაღახი) დემონტაჟი	კვ.მ.	60.00	0.00	0.00	1.20	72.00	0.00	0.00	72.00	
2	27-9-4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი სისქით 5სმ (ელ. ქსელის გასაყვანად)	კვ.მ.	30.00	0.00	0.00	3.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
3	27-9-2	ქვიშა-ნრეშის ნარევის მოხსნა	კუბ.მ.	6.00	0.00	0.00	5.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
4	საბაზრო	ძველი ლითონის ღობის დემონტაჟი დასაწყობებით (დგარები რჩება)	კვ.მ.	315.00	0.00	0.00	1.50	472.50	0.00	0.00	472.50	
5	9-32-12 გა.მ.	არსებული ფეხბურთის კარის ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი დასაწყობებით	ტონა	0.114	0.00	0.00	70.00	7.98	0.00	0.00	7.98	
6	ЕНиР 1-22-1а	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვითმძღველზე	ტონა	12.90	0.00	0.00	6.00	77.40	0.00	0.00	77.40	
7		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	103.20	103.20	
		ჯამი						749.88			853.08	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8.00%								68.25	
		ჯამი									921.33	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7.00%								64.49	
		ჯამი 1									985.82	
		2. სპორტული მოედანი 15X30		1								
		2.1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	11-8-1, 11-8-2	ცემენტის ხსნარით მოპირვა, სისქით 40 მმ (აღდგენა)	კვ.მ.	80.00	4.60	368.00	7.50	600.00	1.00	80.00	1 048.00	
2	9-32-12გამ.	ფეხბურთის კარის კონსტრუქციების მოწყობა და ლითონის სვეტების დაგროვება (ლითონის მილი დ=80X4მმ -15.2გრძ.მ, 80X80X3- 30 გრძ.მ)	ტონა	0.3261	3 120.00	1 017.43	450.00	146.75	100.00	32.61	1 196.79	
3	9-4-7გამ.	მიღების დაკავშირება შეღებვით (40X40X3მმ) კვების მილით, მათულობადის დამჭიმავი ბაგირისა- თავისი ანკერებით და მოედნის შემომღობავი ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული pvc-ით დაფარული დ=4მმ-იანი, რომლის სისქე pvc-ის გარეშე 3 მმ-ია:				0.00		0.00		0.00	0.00	
		მათულობადის დამჭიმავი ბაგირი თავისი ანკერებით	გრძ.მ	400.00	1.70	680.00	0.50	200.00	0.00	0.00	880.00	
		კვადრატული მილი 40X40X3მმ	გრძ.მ	282.00	14.20	4 004.40	3.00	846.00	1.00	282.00	5 132.40	
		მოედნის შემომღობავი ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, L=4 მ. (pvc-ით დაფარული) რომლის სისქე pvc-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	400.00	10.20	4 080.00	4.00	1 600.00	1.00	400.00	6 080.00	
4	ეზერ 7-51 გა.მ.	კარის ანჯამების შეცვლა	ცალი	4.00	15.00	60.00	5.00	20.00	0.00	0.00	80.00	
5	საბაზრო	მოედნის კომბინირებული ხელოვნური საფარის მოწყობა სისქით 25მმ (წებოს და ნაკერების გადასაბმელი ლენტების გათვალისწინებით) და დახაზვა	კვ.მ.	600.00	28.30	16 980.00	5.00	3 000.00	1.00	600.00	20 580.00	
6	15-164-8	ლითონის კონსტრუქციების გახეხვა და შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.	126.00	2.00	252.00	2.50	315.00	0.00	0.00	567.00	
7	11-1-3.	გარეცხილი კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.	8.40	45.00	378.00	6.00	50.40	8.00	67.20	495.60	
8	საბაზრო	სტანდარტული კალათბურთის ფარის მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	2.00	570.00	1 140.00	65.00	130.00	25.00	50.00	1 320.00	
9	საბაზრო	ფეხბურთის კარის ბადის მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	2.00	180.00	360.00	15.00	30.00	0.00	0.00	390.00	
		ჯამი						6 938.15			37 769.79	

		მათ შორის: ინვენტარი									1 500.00	
		ზედნადები ხარჯები (ინვენტარის გარეშე) (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								2 901.58	
		ჯამი									40 671.37	
		გეგმიური მოგება (ინვენტარის გარეშე) (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								2 742.00	
		ჯამი 2.1									43 413.37	
		სპორტული მოედნის განათება										
		2.2. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	31.50	0.00	0.00	6.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩაურა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	31.50	0.00	0.00	5.00	157.50	0.00	0.00	157.50	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის Ø25 მმ ჩაწოლა თხრილში	გრძ.მ	90.00	0.85	76.50	0.50	45.00	0.00	0.00	121.50	
4	8-3-2	ღორღის საფუძველის მოწოლა საძირკვლის ქვეშ	მ3	1.20	22.00	26.40	5.00	6.00	0.00	0.00	32.40	
5	6-1-5	მონოლითური რკინაბეტონის წერტილოვანი საძირკვლის მოწოლა B20 ბეტონით	მ3	6.60	105.00	693.00	55.00	363.00	12.00	79.20	1 135.20	
6		არმატურა ა-3	ტ	0.060	2 855.00	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	171.30	
7	6-9-9	ჩასატანებული დეტალების მოწოლა	ტ	0.240	2 950.00	708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	
8	33-251-6	ლითონის საყრდენი ბოძის Ø21x5 (ორფრთიანი) მონტაჟი L=7+2 მ	ც	6.00	405.00	2 430.00	50.00	300.00	10.00	60.00	2 790.00	
		ჯამი						1 060.50			5 304.90	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								424.39	
		ჯამი									5 729.29	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								401.05	
		ჯამი 2.2									6 130.34	
		2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	270.00	
2	8-149-1	სიბლენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	90.00	3.15	283.50	0.50	45.00	0.00	0.00	328.50	
3		საკაბელო ღერტა	გრძ.მ	90.00	0.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
4	8-363-1	კრონშტეინი სანათის დასამაგრებლად	ც	12.00	2.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	
5	8-370-2	ღვდ სანათი ბოძისათვის 250ვტ	ც	12.00	125.00	1 500.00	25.00	300.00	0.00	0.00	1 800.00	
6	8-149-1	სიბლენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ2, გატარება საყრდენ ბოძებში /ცოკოლის ფარიდან ნათურამდე/	გრძ.მ	75.00	2.10	157.50	0.50	37.50	0.00	0.00	195.00	
7	8-371-2	ფარი ცოკოლში	ც	6.00	12.00	72.00	5.00	30.00	0.00	0.00	102.00	
8	8-371-2	ფარი რევერსული ჩამრთველით	ც	1.00	22.00	22.00	5.00	5.00	0.00	0.00	27.00	
9	8-471-1	გალვანიზირებული ელექტროდი კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძ.მ	30.00	10.60	318.00	1.00	30.00	0.00	0.00	348.00	
10	8-472-2	გალვანიზირებული ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძ.მ	54.00	4.00	216.00	0.50	27.00	0.00	0.00	243.00	
		ჯამი						564.50			3 355.50	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%								282.25	
		ჯამი									3 637.75	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								254.64	
		ჯამი 2.3									3 892.39	
		ჯამი 2 (2.1+2.2+2.3)									53 436.10	
		3. დ/პ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 60 გრძ.მ										
		3.1. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	13.50	0.00	0.00	6.00	81.00	0.00	0.00	81.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩაურა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	13.50	0.00	0.00	5.00	67.50	0.00	0.00	67.50	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის Ø25 მმ ჩაწოლა თხრილში	გრძ.მ	60.00	0.85	51.00	0.50	30.00	0.00	0.00	81.00	

4	27-7-2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით საფუძვლის მოწყობა, სისქით 20სმ	მ3	6.00	22.00	132.00	5.00	30.00	8.00	48.00	210.00	
5	27-39-1- 40-1	წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა სისქით 5სმ (აღდგენა)	მ2	30.00	22.00	660.00	5.00	150.00	1.00	30.00	840.00	
		ჯამი						358.50			1 279.50	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								102.36	
		ჯამი									1 381.86	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								96.73	
		ჯამი 3.1									1 478.59	
		3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძვლის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	1.00	60.00	180.00	
2	8-149-1	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	60.00	3.15	189.00	0.50	30.00	0.00	0.00	219.00	
3		საკაბელო ლენტა	გრძ.მ	60.00	0.20	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
		ჯამი						90.00			411.00	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%								45.00	
		ჯამი									456.00	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								31.92	
		ჯამი 3.2									487.92	
		ჯამი 3 (3.1+3.2)									1 966.51	
		ჯამი 1+2+3						9 761.53			56 388.43	
		გათვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00							2 819.42	
		ჯამი									59 207.85	
		დღგ	18.00%	18.00							10 657.41	
		ჯამი									69 865.27	
		შენიშვნა :	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტიზის მომსახურების ტარიფი საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად									
		ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	2.2%								1 537.04	
		სულ									71 402.30	

შპს "TU-KA"-ს დირექტორი:

გაგა თოთაძე

შენიშვნის მოწოდების სამუშაოები
საფუძველი: დეფექტური აქტი

ობიექტის დასახელება: ქალაქ თბილისის №174 საჯარო სკოლა

სახარჯთაღრიცხვო ღირებულება 55 449.86
მათ შორის ხელფასი 8 220.53

№	შოფრინო რმ.წრესუ რს.კოდი	ს ა მ უ შ ა ო თ ა დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	განზ.	სუფ.	მასალა		ხელფასი		სამშენებლო მუქანიზმები		ჯამი	შენიშვნა
					ერთ. ფასი	სუფ.	ერთ. ფასი	სუფ.	ერთ. ფასი	სუფ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		1. დემონტაჟის სამუშაოები										
1	საბაზრო	ძველი მოედნის საფარის (ხელოვნური ბალახი) დემონტაჟი	კვ.მ.	120.00	0.00	0.00	1.20	144.00	0.00	0.00	144.00	
2	27-9-4	ასფალტბეტონის საფარის დემონტაჟი სისქით 5სმ (ელ. ქსელის გასაყვანად)	კვ.მ.	40.00	0.00	0.00	3.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
3	27-9-2	ქვიშა-ხრეშის ნარევის მოხსნა	კუბ.მ.	8.00	0.00	0.00	5.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	საბაზრო	ძველი ლითონის ღობის დემონტაჟი დასაწყობებით (დგარები რჩება)	კვ.მ.	315.00	0.00	0.00	1.50	472.50	0.00	0.00	472.50	
5	9-32-12 გამ.	არსებული ფეხბურთის კარის ლითონის კონსტრუქციების დემონტაჟი დასაწყობებით	ტონა	0.114	0.00	0.00	70.00	7.98	0.00	0.00	7.98	
6	საბაზრო	არსებული კალათბურთის ფარის დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	2.000	0.00	0.00	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
7	EHnP 1-22-1a	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიომცდელზე	ტონა	17.30	0.00	0.00	6.00	103.80	0.00	0.00	103.80	
8		სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	138.40	138.40	
		ჯამი						928.28			1 066.68	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8.00%								85.33	
		ჯამი									1 152.01	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7.00%								80.64	
		ჯამი 1									1 232.66	
		2. სპორტული მოედანი 15X30		1								
		2.1 სამშენებლო სამუშაოები										
1	11-8-1, 11-8-2	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ (აღდგენა)	კვ.მ.	60.00	4.60	276.00	7.50	450.00	1.00	60.00	786.00	
2	9-32-12გამ.	ფეხბურთის კარის კონსტრუქციების მოწოლა და ლითონის სვეტების დაგრძელება (ლითონის მილი დ=80X4მმ -15.2გრძ.მ, 80X80X3- 30 გრძ.მ)	ტონა	0.3261	3 120.00	1 017.43	450.00	146.75	100.00	32.61	1 196.79	
3	9-4-7გამ.	მიღების დაკავშირება შედუღებით (40X40X3მმ) კვეთის მილით, მავთულბადის დამჭიმავი ბაგირისა- თავისი ანკერებით და მოედნის შემომღობავი ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული pvc-ით დაფარული დ=4მმ-იანი, რომლის სისქე pvc-ის გარეშე 3 მმ-ია:				0.00		0.00		0.00	0.00	
		მავთულბადის დამჭიმავი ბაგირი თავისი ანკერებით	გრძ.მ	360.00	1.70	612.00	0.50	180.00	0.00	0.00	792.00	
		კვადრატული მილი 40X40X3მმ	გრძ.მ	282.00	14.20	4 004.40	3.00	846.00	1.00	282.00	5 132.40	
		მოედნის შემომღობავი ბაღე პლასტმასის გარსით იზოლირებული 4 მმ-იანი, L=4 მ. (pvc-ით დაფარული) რომლის სისქე pvc-ის გარეშე 3 მმ-ია	კვ.მ.	360.00	10.20	3 672.00	4.00	1 440.00	1.00	360.00	5 472.00	
4	ვზერ 7-51 გამ.	კარის ანჯამების შეცვლა	ცალი	4.00	15.00	60.00	5.00	20.00	0.00	0.00	80.00	
5	საბაზრო	მოედნის კომბინირებული ხელოვნური საფარის მოწოლა სისქით 25მმ (წებოს და ნაკერების გადასაბმელი ლენტების გათვალისწინებით) და დახაზვა	კვ.მ.	450.00	28.30	12 735.00	5.00	2 250.00	1.00	450.00	15 435.00	
6	15-164-8	ლითონის კონსტრუქციების გახეხვა და შეღებვა ზეთის საღ. 2-ჯერ	კვ.მ.	126.00	2.00	252.00	2.50	315.00	0.00	0.00	567.00	
7	11-1-3.	გარეცხილი კვარცის ქვიშის შემოტანა	კუბ.მ.	6.75	45.00	303.75	6.00	40.50	8.00	54.00	398.25	

8	საბაზრო	სტანდარტული კალათბურთის ფარის მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	2.00	570.00	1 140.00	65.00	130.00	25.00	50.00	1 320.00	
9	საბაზრო	ფეხბურთის კარის ბადის მონტაჟი და ღირებულება	ცალი	2.00	180.00	360.00	15.00	30.00	0.00	0.00	390.00	
		ჯამი						5 848.25			31 569.44	
		მათ შორის: ინვენტარი									1 500.00	
		ზედნადები ხარჯები (ინვენტარის გარეშე) (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								2 405.55	
		ჯამი									33 974.99	
		გეგმიური მოგება (ინვენტარის გარეშე) (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								2 273.25	
		ჯამი 2.1									36 248.24	
		სპორტული მოედნის განათება										
		2.2. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	31.50	0.00	0.00	6.00	189.00	0.00	0.00	189.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	31.50	0.00	0.00	5.00	157.50	0.00	0.00	157.50	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის 225 მმ ჩაწეობა თხრილში	გრძმ	90.00	0.85	76.50	0.50	45.00	0.00	0.00	121.50	
		ჯამი						391.50			468.00	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								37.44	
		ჯამი									505.44	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								35.38	
		ჯამი 2.2									540.82	
		2.3. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძმ	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	1.00	90.00	270.00	
2	8-149-1	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძმ	90.00	3.15	283.50	0.50	45.00	0.00	0.00	328.50	
3		საკაბელო ლენტა	გრძმ	90.00	0.20	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	
4	8-363-1	კრონშეინი სანათის დასამაგრებლად	ც	8.00	2.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
5	8-370-2	ლედ სანათი ბოძისათვის 250ვტ	ც	8.00	125.00	1 000.00	25.00	200.00	0.00	0.00	1 200.00	
6	8-149-1	სპილენძის ორმაგიზოლაციანი კაბელის, კვეთით 3X1,5მმ2, გატარება საყრდენ ბოძებში /ცოკოლის ფარიდან ნათურამდე/	გრძმ	75.00	2.10	157.50	0.50	37.50	0.00	0.00	195.00	
7	8-371-2	ფარი ცოკოლში ავტომატური ამოერთველით	ც	4.00	12.00	48.00	5.00	20.00	0.00	0.00	68.00	
8	8-371-2	ფარი რევერსული ჩამოთველით	ც	1.00	22.00	22.00	5.00	5.00	0.00	0.00	27.00	
9	8-471-1	გალვანიზირებული ელექტროდი კუთხოვანა 50X50X5მმ	გრძმ	30.00	10.60	318.00	1.00	30.00	0.00	0.00	348.00	
10	8-472-2	გალვანიზირებული ზოლოვანი ფოლადი 40X4მმ	გრძმ	54.00	4.00	216.00	0.50	27.00	0.00	0.00	243.00	
		ჯამი						454.50			2 713.50	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%								227.25	
		ჯამი									2 940.75	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								205.85	
		ჯამი 2.3									3 146.60	
		ჯამი 2 (2.1+2.2+2.3)									39 935.66	
		3. დ/მ ქსელის მიყვანა სტადიონთან 80 გრძმ										
		3.1. სამშენებლო სამუშაოები										
1	1-80-3	თხრილის გათხრა ხელით	მ3	18.00	0.00	0.00	6.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
2	1-81-3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით, ჩატკეპნით	მ3	18.00	0.00	0.00	5.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
3	34-103-1	პლასტმასის გოფირებული მილის 225 მმ ჩაწეობა თხრილში	გრძმ	80.00	0.85	68.00	0.50	40.00	0.00	0.00	108.00	
4	27-7-2	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი საფუძვლის მოწყობა, სისქით 20სმ	მ3	8.00	22.00	176.00	5.00	40.00	8.00	64.00	280.00	

5	27-39-1-27-40-1	წერილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა ხისქით 5სმ (აღდგენა)	მ2	40.00	22.00	880.00	5.00	200.00	1.00	40.00	1 120.00	
		ჯამი						478.00			1 706.00	
		ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%-ისა)	8%								136.48	
		ჯამი									1 842.48	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								128.97	
		ჯამი 3.1									1 971.45	
		3.2. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები										
1	8-142-1	ქვიშის საფუძველის მომზადება თხრილში ერთი კაბელისათვის	გრძ.მ	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	1.00	80.00	240.00	
2	8-149-1	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელის კვეთით 3X2,5მმ2, გატარება პლასტმასის მილში	გრძ.მ	80.00	3.15	252.00	0.50	40.00	0.00	0.00	292.00	
3		საკაბელო ღუნება	გრძ.მ	80.00	0.20	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	
		ჯამი						120.00			548.00	
		ზედნადები ხარჯები ხელფასიდან (არაუმეტეს 75%-ისა)	50%								60.00	
		ჯამი									608.00	
		მოგება (არაუმეტეს 8%-ისა)	7%								42.56	
		ჯამი 3.2									650.56	
		ჯამი 3 (3.1+3.2)									2 622.01	
		ჯამი 1+2+3						8 220.53			43 790.33	
		გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00							2 189.52	
		ჯამი									45 979.85	
		დღგ	18.00%	18.00							8 276.37	
		ჯამი									54 256.22	
		შენიშვნა :	სახარჯთაღრიცხვო ღირებულებაში გათვალისწინებული უნდა იქნას ექსპერტიზის მომსახურების ტარიფი საქართველოს მთავრობის 2012წ. 8 მაისის № 171 დადგენილების თანახმად									
		ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება /პუნქტი 137/	2.2%								1 193.64	
		სულ									55 449.86	

შპს "TU-KA"-ს დირექტორი:

გაგა თოთაძე