

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის ილია დევდის სახით და მეორეს მხრივ „შპს მწვერვალი“, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ლაშა თურმანიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT220017444 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ სხვა მითითებას არ შეიცავს წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.5. „მიმწოდებელი“ – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

- 3.1. ხულოს, შუახევისა და ქედის მაგისტრატი სასამართლოების სარემონტო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა (CPV - 45400000).
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 130484.91 (ასოცდაათი ათას ოთხას ოთხმოცდა ოთხი ლარი და 91 თეთრი) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს - შემსყიდველის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფლებამოსილი თანამშრომელ(ებ)ი
- 5.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება დასტურდება ორმხრივად ხელმოწერილი ფორმა #2-ის საფუძველზე, ხოლო საბოლოო მიღება-ჩაბარების შემთხვევაში - ექსპერტიზის დადებითი დასკვნის გათვალისწინებით. ფორმა #2 წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელიც ასახავს სამუშაოების შესრულებას და რომელიც შემსყიდველის მხრიდან ხელმოწერილია უფლებამოსილი პირ(ებ)ის მიერ
- 6.2 იმ შემთხვევაში, თუ ექსპერტიზისთვის წარდგენილი ფორმა #2(ებზე) შედგენილი (წარმოდგენილი) ექსპერტიზის დასკვნა გულისხმობს ფორმა #2(ების) კორექტირებას, ანგარიშსწორების საფუძველს წარმოადგენს კორექტირებული ფორმა #2 (ები).
- 6.3 შემსყიდველის მხრიდან საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტს ხელს აწერს შემსყიდველის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს - უფროსი - ალექსი ლოლიშვილი.

7. სამუშაოს შესრულების პირობები და გარანტია

7.1. სამუშაოების შესრულების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 60 კალენდარული დღე. თუ შესრულების ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, შესრულება გადაიწევეს პირველივე სამუშაო დღეზე. მიმწოდებელმა ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუმეტეს 3 კალენდარულ დღეში უნდა დაიწყოს ფასადის და გარე სამუშაოები.

7.2. სამუშაოების შესრულების ადგილი:

ქედის მაგისტრატი სასამართლო - დაბა ქედა, ჭავჭავაძის ქ. №5;

ხულოს მაგისტრატი სასამართლო - დაბა ხულო, აღმაშენებლის ქ. №5;

შუახევის მაგისტრატი სასამართლო - დაბა შუახევი, რუსთაველის ქ. №34;

7.3. საგარანტიო ვადა: შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან - 3 (სამი) წელს. საგარანტიო ვადის განმავლობაში მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით აღმოფხვრას გამოვლენილი დეფექტი, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.

7.4. დრო, რომელიც ესაჭიროება შემსყიდველს ექსპერტიზის განსახორციელებლად არ ჩაითლევება სამუშაოების შესრულების სავალდებულო ვადებში (ექსპერტიზის ხარჯებს გაიღებს შემსყიდველი). ამასთან ექსპერტის მიერ შესრულებულ სამუშაოში ხარვეზის/შეუსრულებლობის დადგენის შემთხვევაში, ექსპერტიზის მიმდინარეობის ვადა მიეთვლება ხარვეზის გამოსასწორებელ ვადას და დაერიცხება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0.02% ოდენობით. ექსპერტიზის მიერ ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში, გამოსწორებულ ხარვეზზე უნდა ჩატარდეს ექსპერტიზა, რომლის ხარჯებს გაიღებს მიმწოდებელი (ექსპერტიზა ჩატარებული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ). სამუშაო გამოსწორებული უნდა იყოს სამუშაოს სირთულის გათვალისწინებით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.

8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში;

8.2. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო;

8.3. დაფინანსების წყარო: 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი;

8.4. ანგარიშსწორების პირობები: ხელშეკრულების ფარგლებში შეიძლება განხორციელდეს ორი სახის ანგარიშსწორება - შუალედური და საბოლოო:

I. შუალედური ანაზღაურების შემთხვევაში:

1. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 90% მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი ფორმა N2-(ებ)ის და შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე; ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე წარმოდგენილი ფორმა N2-(ებ)ის ღირებულება არ უნდა იყოს ხელშეკრულების ღირებულების 40%-ზე ნაკლები.

2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულების შემდეგ შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 90% (უკვე გადახდილი თანხის ჩათვლით) მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე ფორმა #2-ის მხარეთა მიერ ხელმოწერისა და შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;

3. შესრულებული სამუშაოების (ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი) ჯამური ღირებულების დარჩენილი ნაწილი მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის (ექსპერტიზის ჩატარებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი) დადებითი დასკვნის და მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

ან II. საბოლოო ანაზღაურების შემთხვევაში:

1. შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 90% მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების სრულად დასრულებისა, ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე ფორმა #2-ის მხარეთა მიერ ხელმოწერისა და შესაბამისი შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;

2. შესრულებული სამუშაოების (ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი) ჯამური ღირებულების დარჩენილი ნაწილი მიმწოდებელს აუნაზღაურდება ფაქტობრივად შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო-ტექნიკური ექსპერტიზის (ექსპერტიზის ჩატარებას უზრუნველყოფს შემსყიდველი) დადებითი დასკვნის და მხარეთა შორის გაფორმებული საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე.

8.5. ეტაპობრივი ან/და საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამის ეტაპზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არამეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში

9. ხელშეკრულებაში ცვლილება

- 9.1. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;
- 9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, არაუმეტეს ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების 10%-ისა. ხელშეკრულების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 9.3. ხელშეკრულება შეიძლება ასევე შეწყდეს მხარეთა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1. ხელშეკრულების რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად, თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;
- 10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით და სხვა გარემოებებით;
- 10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

11. მხარეთა ურთიერთობა

- 11.1. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

11.3. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) სამუშაოების მიმდინარეობის პარალელურად ნარჩენების გატანას და ტერიტორიის დასუფთავებას მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი საკუთარი სახსრებით,
- ბ) მიმწოდებელი სამუშაოების წარმოების პროცესში ვალდებულია დაიცვას უსაფრთხოებისა და სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული ყველა წესი, უსაფრთხოებისა და სამშენებლო ნორმებით გათვალისწინებული წესების დაუცველობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად აანაზღაუროს შესაბამისი ზარალი საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- გ) სამშენებლო ობიექტზე მომუშავე პირთა სიცოცხლისა და ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხოების წესების დაცვაზე სრულად პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.
- დ) მიმწოდებელმა შენობაში უნდა უზრუნველყოს სამუშაო რეჟიმის შენარჩუნების მიზნით, უწყვეტი ელ.მომარაგების უზრუნველყოფა, ასევე საჭიროების შემთხვევაში რეაბილიტაციის პროცესში, სასამართლოს პერსონალთან კოორდინაციაში, ავეჯის და ინვენტარის გადაადგილების უზრუნველყოფა
- ე) სამუშაოს წარმოებისას მიმწოდებელი ვალდებულია სახურავის დემონტაჟისა და მოწყობის სამუშაოები მოახდინოს ეტაპობრივად, ნაწილ ნაწილ და სამშენებლო მოედანზე მუდმივად იქონიოს წყალგაუმტარი ბრეხენტი და ცელოფანი, რათა თავიდან აიცილოს ნალექით შენობის შიდა მოპირკეთების დაზიანება.
- ვ) მიმწოდებელი ვალდებულია, სადამოს სამუშაოების დასრულების შემდეგ დემონტირებული (მოხდილი) სახურავი გადახუროს ბრეხენტით ან სხვა წყალგაუმტარი მასალით, რათა ღამის პერიოდში წვიმის შემთხვევაში არ დაზიანდეს შენობის შიდა მოპირკეთება.
- ზ) სარემონტო სამუშაოების საათები და პერიოდი როგორც სამუშაო დღეებში ასევე უქმე და დასვენების დღეებში, შეთანხმდეს სასამართლოსთან.
- თ) სამუშაოს შესრულება უზრუნველყოფილი უნდა იყოს შესაბამისი რაოდენობის, სანდო, სათანადო უნარ/ჩვევების მქონე პერსონალით და შესაბამისი ტექნიკით.
- ი) სამუშაოს შესრულების პროცესში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ხარისხისა და სამუშაოების მიმდინარეობის ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება.
- კ) ფარული სამუშაოების წარმოების შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს ფარული სამუშაოების დამადასტურებელი წერილობითი აქტები.
- ლ) მიმწოდებელმა უნდა გამოყოს ობიექტზე პასუხისმგებელი პირ(ებ)ი და უზრუნველყოს სამუშაოების წარმოება მისი/მათი მუდმივი ზედამხედველობით.

მ) საჭიროების შესაბამისად, სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, სასამართლოს პერსონალისა და მოქალაქეების უსაფრთხოების დაცვისთვის, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო პერიმეტრის შემოსაზღვრა დამცავი ბარიერებისა ან/და გამყოფი ლენტების მეშვეობით.

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

12.1. გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,02 %-ის ოდენობით.

12.2. სახელშეკრულებო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

12.3 ფასადისა და გარე სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02% ოდენობით, თითოეული დღისთვის. ვადის 10 კალენდარულ დღეზე მეტი პერიოდით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით.

12.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების გარდა, სამუშაოების შესრულების საბოლოო ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02% ოდენობით, თითოეული დღისთვის. ვადის 10 კალენდარულ დღეზე მეტი პერიოდით გადაცილების შემთხვევაში, შემსყიდველი მიმართავს მიმწოდებელს გაფრთხილებით და განუსაზღვრავს შესაბამის სამუშაოების დასრულებისთვის გონივრულ ვადას. აღნიშნული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5% ოდენობით.

12.5. ამ მუხლის 12.4. პირობის დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგ არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს უკვე შესრულებულ სამუშაოზე საინჟინრო ექსპერტიზის განხორციელება. უკვე შესრულებული სამუშაოების ღირებულება, პირგასამტეხლოს თანხის გამოკლებით, მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მხოლოდ ექსპერტიზის დასკვნის წარდგენის შემდეგ. ექსპერტიზის დასკვნა გაცემული უნდა იყოს სსიპ ლ. სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ.

12.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

13.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2023 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

14. დამატებითი პირობები

14.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

14.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
მის.: ქ. თბილისი, მშენი ზუბალაშვილების ქ. #6
ს/კ 203860642

მიმწოდებელი:

„შპს მწვერვალი“
მის: ხელვაჩაური, ს. ხელრუ მე-2 VI ჩიხი N4;
ს.კ 448405011
სს „საქართველოს ბანკი“ BAGAGE22
ა/ა: GE75BG0000000162528004
ტელ: 591 98 88 55

ილია დევიძე
თავმჯდომარე

ლაშა თურმანიძე
დირექტორი

ქედას მაგისტრატი საამართლოს მცირე სარემონტო სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ	რაოდენ	მასალა		ხელფასი		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ.ფასი	ჯამი	
N1	მოსამართლის ოთახი,მოსასვენებელი ოთახი							
1	კედლებზე შპალერის აცლა	კვ.მ	105			3	315	315
2	კედლების დამუშავება (შეფითხვნა) ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	105	20	2100	8	840	2940
3	ჭერის დამუშავება, შეფითხვნა და შეღებვა ორჯერ(სანათების დემონტაჟი,მონტაჟი)	კვ.მ	30	15	450	10	300	750
4	ძველი ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი (არანაკლებ 33 კლასი, არანაკლებ 12მმ) თავისი ქვეშაგებით და პლინტუსებით	კვ.მ	30	35	1050	8	240	1290
N2	მანდატურის ოთახი							
1	კედლებზე შპალერის აცლა	კვ.მ	35			3	105	105
2	კედლების დამუშავება (შეფითხვნა) ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	35	15	525	10	350	875
3	ჭერის დამუშავება, შეფითხვნა და შეღებვა ორჯერ(სანათების დემონტაჟი,მონტაჟი)	კვ.მ	10	15	150	10	100	250
4	ძველი ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი (არანაკლებ 33 კლასი, არანაკლებ 12მმ) თავისი ქვეშაგებით და პლინტუსებით	კვ.მ	10	35	350	8	80	430
N3	სხდომის მდივნის თანაშემწის ოთახი							
1	კედლებზე შპალერის აცლა	კვ.მ	53			3	159	159
2	კედლების დამუშავება (შეფითხვნა) ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	53	15	795	10	530	1325
3	ჭერის დამუშავება, შეფითხვნა და შეღებვა ორჯერ(სანათების დემონტაჟი,მონტაჟი)	კვ.მ	14	15	210	10	140	350
N4	სველი წებრილი, სველი წერტილის ფოიე							

1	ძველი გამწოვის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი (დაერთება ასევე ელგაყვანილობაზე, დიამეტრი არანაკლებ 100, სიმძლავრე არანაკლებ 20ვატი)	ცალი	2	100	200	25	50	250
2	კედლებზე შპალერის აცლა	კვ.მ	24			3	72	72
3	კედლების დამუშავება (შეფითვნა) ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	24	15	360	10	240	600
4	ჭერის დამუშავება, შეფითვნა და შეღებვა ორჯერ (სანათების დემონტაჟი, მონტაჟი)	კვ.მ	7	15	105	10	70	175
N5	კიბის უჯრედი							
1	კედლების ჩამოფხეკა	კვ.მ	190			3	570	570
2	კედლებზე ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	190	20	3800	8	1520	5320
3	ჭერის დამუშავება, შეფითვნა და შეღებვა ორჯერ	კვ.მ	19	15	285	10	190	475
N6	სახურავზე ასასვლელი							
1	მეტალის კუთხოვანების მოწყობა (4*4*2.5)	გრძ.მ	6	20	120	15	90	210
2	ასახდელის დამუშავება და შეღებვა	კვ.მ	1.5	15	22.5	10	15	37.5
3	ასახდელზე მეტალის სახელურის დაყენება	ცალი	1	25	25	20	20	45
4	ასახდელზე საბოჭლომის დაყენება	ცალი	2	15	30	10	20	50
N7	შენობის შემოსასვლელში ხვრელის ამოვსება და შეღებვა (ფასადის საღებავი)	კვ.მ	1	25	25	20	20	45
N8	სამშებლო ნაგავის დატვირთვა და გატანა	ტონა	1			250	250	250
	შუახვევის მაგისტრეტი სასამართლო							
N1	კანცელარიის და თანაშემწის ოთახები							
1	ძველი ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი (არანაკლებ 33 კლასი, არანაკლებ 12მმ) თავისი ქვეშაგებით და პლინტუსებით	კვ.მ	27	35	945	10	270	1215
N2	შენობის ფოიე							
1	შენობის ფოიეში არსებული ამსტრონგის ჭერის და სანათების დემონტაჟი	კვ.მ	60			3	180	180
2	ჭერის (ნესტგამძლე ამსტრონგის) მონტაჟი	კვ.მ	60	30	1800	5	300	2100
3	ახალი შიდა მიყენების led სანათების მონტაჟი 60*60 80 ვტ არსებულ ელგაყვანილობაზე (ცივი ნათებით).	ცალი	6	50	300	10	60	360

N3	შენობის შესასვლელში არსებული ლითონის ღობის გაწმენდა- დამუშავება და ორჯერ შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით).	კვ.მ	25	15	375	10	250	625
N4	უკანა ეზო							
1	ბლოკის ღობის ნალესისაგან გასუფთავება	კვ.მ	120			3	360	360
2	ბლოკის ღობის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	120	15	1800	8	960	2760
3	ბლოკის ღობის დაშეფვა (ბრიზგი) ფერში (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	120	15	1800	8	960	2760
4	კედლის(ღობის) თავის თუნუქით მონტაჟი.	კვ.მ	25	25	625	5	125	750
5	საწვავის ავზებისათვის გადახურვის პროფილირებული ფენილით მოწყობა (ვიზუალური იზილეთ სურათზე)	კვ.მ	14	10	140	10	140	280
	საწვავის ავზებისათვის გადახურვის მილკვადრატებით მოწყობა(არანაკლებ 80*80*3)	გრძ.მ	56	25	1400	10	560	1960
6	წყლის ავზისათვის გადახურვის პროფილირებული ფენილით მოწყობა (ვიზუალური იზილეთ სურათზე)	კვ.მ	8	15	120	10	80	200
	წყლის ავზისათვის გადახურვის მილკვადრატებით მოწყობა(არანაკლებ 80*80*3)	გრძ.მ	38	25	950	10	380	1330
7	ავზების გადახურვის მეტალის პროფილების დამუშავება და შეღებვა ორჯერ ანტიკოროზიული საღებავით	გრძ.მ	94	20	1880	10	940	2820
8	ადგილზე არსებული სახანძრო კიბის მონტაჟი (თავისი შეღებვით)	ცალი	1	100	100	50	50	150
N5	ფასადები							
1	ფასადზე(საღებავის)ჩამოყრა(ლიობების ფერდობების ჩათვლით)	კვ.მ	346			3	1038	1038
2	ფასადებზე დაზიანებული ნალესის ჩამოყრა	კვ.მ	70			3	210	210
3	ფასადების დაზიანებული ნაწილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	70	15	1050	8	560	1610
4	ფასადების (წინა,გვერდითი მარცხენა) შეფითხვა(ფასადის ფითხი)	კვ.მ	173	15	2595	8	1384	3979

5	ფასადების (წინა,გვერდითი მარცხენა) შეღებვა (ფასადის საღებავი, ღებვა ორჯერ, ღიობების ფერდობების ჩათვლით)(ფერი დამკვეთან შეთანხმებით)	კვ.მ	173	10	1730	8	1384	3114
6	ფასადების(უკანა,გვერდითი მარჯვენა) დაშეფვა(ბრიზგი) ფერში(ფერი დამკვეთან შეთანხმებით)(ღიობების ფერდობების ჩათვლით)	კვ.მ	173	10	1730	8	1384	3114
N6	სველი წერტილი							
1	შეკიდული ჭერის დემონტაჟი (სანათებით)	კვ.მ	9			5	45	45
2	ჭერის (ნესტგამძლე ამსტრონგის) მონტაჟი	კვ.მ	9	30	270	10	90	360
3	ახალი შიდა მიყენების led სანათების მონტაჟი 60*60 80 კტ არსებულ ელგაყვანილობაზე(ცივი ნათებით).	ცალი	2	50	100	5	10	110
4	დაზიანებული კაფელის მოხსნა	კვ.მ	10			5	50	50
5	ახალი კაფელის გაკვრა (გაკრულის ანალოგი)	კვ.მ	10	30	300	10	100	400
N7	შშმ პირების ასასვლელში დაზიანებული ბაზალტის ფილების აყრა და ახალი ბაზალტის ფილების დაგება	კვ.მ	2	55	110	20	40	150
N8	არსებული მეტალოპლასტმასის ფანჯრების რემონტი(რეგულირება, რეზინების შეცვლა)	ცალი	13	35	455	20	260	715
N9	სამშენებლო ნაგავის დატვირთვა და დასაწყობებული სახურავის გატანა(ონდულინი)	ტონა	5			50	250	250
	ხულოს მაგისტრატი სასამართლო							
N1	შენობის შიდა ნაწილი							
1	კანცელარიის და მოსამართლის ოთახებში ძველი ლამინირებული იატაკის დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი (არანაკლებ 33 კლასი, არანაკლებ 12მმ) თავისი ქვეშაგებით და პლინტუსებით)	კვ.მ	83	35	2905	8	664	3569
2	მოსამართლის ოთახში ძველი შპალერის აცლა და კედლების დამუშავება შეფითხვნა ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	42	20	840	10	420	1260
3	პირველ და მეორე სართულებზე, კედელზე და იატაკზე ამძვრალი კერამიკული ფილების გაკვრა.(არსებულის)	კვ.მ	10	25	250	15	150	400

4	მთავარ კიბის უჯრედში დაზიანებული კედლის ჩამოფხეკა და პენეტრონის წასმა	კვ.მ	33	8	264	5	165	429
5	მთავარ კიბის უჯრედში კედლების დამუშავება შეფითხვნა(ფასადის ფითხი) ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ(ფასადის საღებავი)	კვ.მ	33	15	495	10	330	825
6	უკანა ეზოს კიბის უჯრედში შპალერის აცლა და კედლების დამუშავება შეფითხვნა ფრიზერინის გაკვრა და შეღებვა ორჯერ (ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით).	კვ.მ	25	20	500	10	250	750
N2	ფასადები							
1	ფასადებზე ნაშხეფის(საღებავის)ჩამოყრა(ლიობების ფერდობის ჩათვლით)	კვ.მ	657			2	1314	1314
2	ფასადებზე დაზიანებული ნაღესის ჩამოყრა	კვ.მ	130			3	390	390
4	ფასადების დაზიანებული ნაწილების ლესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	130	10	1300	10	1300	2600
5	ფასადების დაშხეფვა(ბრიზგი) ფერში(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	657	10	6570	8	5256	11826
6	ფანჯრებზე მოთუთუებული თუნუქის საცრემლეების მოწყობა (ფერი არსებულის ანალოგი).	კვ.მ	4	25	100	15	60	160
7	შენობის შესასვლელში ჭერის დემონტაჟი და ნესტგამძლე თაბაშირ-მუყაოს ფილების მონტაჟი	კვ.მ	18	45	810	10	180	990
8	შენობის შესასვლელში ჭერის შეფითხვნა (ფასადის ფითხი) და შეღებვა (ფასადის საღებავი)ორჯერ.	კვ.მ	18	15	270	15	270	540
9	შენობის შესასვლელში ჭერში ახალი გარე მიყენების led სანათების მონტაჟი 60*60 80 ვტ არსებულ ელგაყვანილობაზე(ცივი ნათებით).	ცალი	2	50	100	10	20	120
10	შენობის შესასვლელში გადახურვის დემონტაჟი და ახალი სახურავის პროფილირებული თუნუქის მონტაჟი ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით(არანაკლებ0.5მმ)	კვ.მ	26	25	650	15	390	1040
11	შენობის შესასვლელში სახურავზე ფიცარით მოლარტყვა(სისქე არანაკლებ3სმ)	კვ.მ	14	20	280	10	140	420

12	შესასველ პორტალზე წარწერის შეცვლა(არანაკლებ არსებული ზომების)	ცალი	25	20	500	5	125	625
13	შესასველ პორტალზე გერბის შეცვლა(არანაკლებ არსებული ზომების)	ცალი	1	50	50	20	20	70
N3	შენობის გარე ტერიტორია							
1	უკანა ღობის ნალესისაგან გაწმენდა	კვ.მ	120			3	360	360
2	უკანა ღობის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	120	15	1800	10	1200	3000
3	უკანა ღობის დაშხებვა(ბრიზგი) ფერში, ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	120	15	1800	10	1200	3000
4	უკანა ღობის თავზე თუნუქის მონტაჟი.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	21.2	20	424	10	212	636
5	გარე ღობის და წინა ცოკოლის ნალესისაგან გაწმენდა	კვ.მ	45			5	225	225
6	გარე ღობის და წინა ცოკოლის გალესვა ქვიშა-ცემენტის ხსნარით	კვ.მ	45	15	675	10	450	1125
7	გარე ღობის და წინა ცოკოლის დაშხებვა (ბრიზგი) ფერში(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	45	15	675	10	450	1125
8	გარე ღობის და წინა ცოკოლის თავის ახალი თუნუქით მონტაჟი.(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	11	20	220	10	110	330
9	ეზოს უკანა მხარეს მეტალის ღობის დემონტაჟი(ადგილზე დასაწყობებით)	კვ.მ	31.5			5	157.5	157.5
10	ეზოს უკანა მხარეს მეტალის ღობის მონტაჟი(მილკვადრატი 80*80*3, მილკვადრატი 50*50*3)	კვ.მ	31.5	20	630	10	315	945
11	ეზოს უკანა მხარეს მეტალის ღობის დამუშავება და შეღებვა ორჯერ ანტიკოროზიული საღებავით	კვ.მ	31.5	10	315	5	157.5	472.5
12	მეტალის 2 ცალი ჭიშკარის (წინა და უკანა) დამუშავება და შეღებვა ორჯერ ანტიკოროზიული საღებავით(ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	15	10	150	5	75	225
13	ადგილზე არსებული სახანძრო კიბის მონტაჟი (თავისი შეღებვით)	ცალი	1	45	45	10	10	55
14	არსებული სანათების დემონტაჟი და ახლის მონტაჟი არსებულ ელგაყვანილობაზე მონტაჟით(არსებულის მსგავსი)(ვიზუალი იხილეთ სურათზე)	ცალი	4	25	100	20	80	180
N3	საქვავე							

1	ავზის დასადგამის დემონტაჟი	კვ.მ	6			15	90	90
2	ავზის დასადგამის დამზადება მონტაჟი(შველერი N10,მილკვადრატი 80*80*3,კუთხოვანა50*50*3 შეღებვით)	კვ.მ	6	45	270	20	120	390
3	სახურავის დემონტაჟი და ახალი სახურავის მოხატვა პროფილირებული თუნუქით (არანაკლებ 0.5მმ ფერი დამკვეთთან შეთანხმებით)	კვ.მ	12	45	540	20	240	780
	ჯამი				54705.50		35602.00	90307.50
	მასალების ტარნსპორტირება (არაუმეტეს 5%)	2%						1094.11
	ჯამი							91401.61
	ზედნადები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	8%						7312.13
	ჯამი							98713.74
	გეგმიური მოგება (არაუმეტეს 8%)	6%						5922.82
	ჯამი							104636.56
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები (შეცვლა დაუშვებელია)	5%						5231.83
	ჯამი							109868.39
	საპენსიო ფონდი	2%						712.04
	ჯამი							110580.43
	დღგ	18%						19904.48
	სულ ჯამი							130484.91