




სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო



MES 8 22 0001250858



07/10/2022

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ N320703/03/211

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქ. N5, მე-8 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22 (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „აბსოლუტპლუსი“, მისამართი: ქ. თბილისი, რაზმაძის ქ. 4, ს/კ: 205060299, სს „საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22, GE31BG000000910295200, ტელ: 599180044, absolutplusi@gmail.com (შემდგომში „მიმწოდებელი“) შორის და მიღწეულ იქნა ურთიერთშეთანხმება შემდეგ: შემსყიდველმა 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის დაფინანსებით 2022 წლის 16 აგვისტოს (ორგანიზაციული კოდი: 320703 - სამინისტროს და მის სისტემაში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ტერიტორიული ორგანოების ინფრასტრუქტურის განვითარება) გამოაცხადა NAT220016532 ელექტრონული ტენდერი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შენობის ნაწილობრივი რეზილიტაციის სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვაზე (კლასიფიკატორის (CPV) კოდები: 45400000 - შენობის დასრულების სამუშაოები; 45410000 - მობათქაშება; 45421000 - სადურგლო სამუშაოები; 45421146 - შეკიდული ჭერების მონტაჟი; 45432100 - იატაკის დაგება და საფარის დადება; 45442100 - სამღებრო სამუშაოები; 45450000 - შენობის მოწყობის სხვა სამუშაოები;) და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: 515 767.00 (ხუთას თხუთმეტი ათას შვიდას სამოცდაშვიდი) ლარი, დღგ-ს ჩათვლით.

1. წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

- 1.1. ორივე მხარის წარმომადგენელი სრულად გაეცნო ხელშეკრულებას და ეთანხმება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა პირობას.
- 1.2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:
 - ა) ხელშეკრულების პირობები (მუხლები 1-14);
 - ბ) ხელშეკრულების დანართები (1-5);
 - გ) დამტკიცებული პროექტ(ებ)ი (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - დ) მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სატენდერო წინადადება (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - ე) ხარჯთაღრიცხვა (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - ვ) ინფორმაცია საგარანტიო ვადის შესახებ (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);
 - ზ) სს "საქართველოს ბანკი"-ს მიერ 2022 წლის 04 ოქტომბერს გაცემული N PE1020302-22 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების დანართს);

თ) სატენდერო დოკუმენტაცია - 2022 წლის 16 აგვისტოს გამოცხადებული NAT220016532 ტენდერის სატენდერო დოკუმენტაცია, რომელიც შესაძლოა დანართის სახით ფიზიკურად არ დაერთოს წინამდებარე ხელშეკრულებას, მაგრამ წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

1.3. მიმწოდებელი თანხმდება შეუსრულოს შემსყიდველს სამუშაოები ამ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

1.4. მიმწოდებელი ადასტურებს, რომ არსებითად განიხილა საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია და შესაძლებლად მიიჩნევს სამუშაოების შესრულებას პროექტის განსაზღვრული პირობებითა და ვადების დაცვით.

1.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, აცნობოს შემსყიდველს საპროექტო - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის განხილვისას გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ, რომლებაც შეიძლება გამოიწვიოს სამუშაოთა შეფერხება ან ხელი შეუშალოს პროექტით განსაზღვრული მიზნების მიღწევას;

1.6. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით;

1.7. ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

1.8. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასრულება უზრუნველყოს ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან 140 კალენდარული დღის ვადაში, 2023 წლის 23 თებერვლის ჩათვლით;

1.9. წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულებაზე ელექტრონულად ხელმოწერის დღიდან 2023 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

2. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები ხელშეკრულებაში

გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში-„ხელშეკრულება“) - შემსყიდველ ორგანიზაციასა და ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები;

2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

2.3. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) ნიშნავს ორგანიზაციას (დაწესებულებას), რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

2.4. „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ახორციელებს სამუშაოებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

2.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს.

3. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

3.1. ხელშეკრულებაში ცვლილებები ფორმდება მხოლოდ წერილობით, შეთანხმების ოქმის ფორმით და დასტურდება ორივე მხარის ხელმოწერით;

3.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ბათილია ნებისმიერი ზეპირი შეთანხმება ან მითითება, რომელიც ორივე მხარის მიერ წერილობით არ იქნა დადასტურებული;

3.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის N12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა გათვალისწინებით. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების ოქმის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

3.4. ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის ცვლილების საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველმა შეიძლება მოითხოვოს საბანკო გარანტია შეცვლილი გრაფიკის შესრულების უზრუნველყოფისათვის.

3.5. ხელშეკრულების მე-10 მუხლის 10.8 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარეთა შორის დამატებითი შეთანხმება არ ფორმდება.

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი შეიძლება განხორციელდეს ინსპექტირების ჯგუფის ან/და ტექნიკური ზედამხედველის მიერ;

4.2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის ფორმას განსაზღვრავს შემსყიდველი;

4.3. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი ხორციელდება პერიოდულად, შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

4.4. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს სამშენებლო მოედანზე ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

4.5. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

5. სამუშაოს შესრულების პირობები

5.1. მიმწოდებლის მიერ სამუშაოთა წარმოების საფუძველია „სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკი“, რომელიც თან ახლავს ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს;

5.2. მხარეები პერიოდულად განიხილავენ სამუშაოთა წარმოების გეგმა-გრაფიკის შესრულების საკითხებს და დასაბუთებული მიზეზის შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები ამ ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

5.3. ხელშეკრულების შესრულების მთელ პერიოდში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო და გარემოსდაცვითი ნორმების განუხრელი შესრულება;

5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ ჩაიბაროს ჩატარებული სამუშაოები;

5.5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან და სამუშაოების წარმოების პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენებისაგან;

5.6. მიმწოდებელი ვალდებულია ადადგინოს სამუშაოების წარმოების პროცესში მისი მიზეზით დაზიანებული ინფრასტრუქტურა;

5.7. მიმწოდებელი ვალდებულია აანაზღაუროს ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მის მიერ მოხმარებული კომუნალური მომსახურების საფასური;

5.8. მიმწოდებელი ვალდებულია აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს გამოსაყენებელი მასალებისა და შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზა/ლაბორატორიული გამოცდა აკრედიტებულ დაწესებულებაში, რის შემდგომაც შესაბამისი დასკვნა, ანგარიში, სერტიფიკატი და სხვა წარედგინება ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ;

6.2. მიღება-ჩაბარების აქტს მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან - მიხეილ წინწალაშვილი.

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე, მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს ეტაპობრივად წარუდგინოს შუალედური შესრულების აქტი (ფორმა N2 და ფორმა N3), შუალედური აქტში შეტანილი შესრულებული სამუშაოების მოცულობა დადასტურებული უნდა იქნას ხელშეკრულების ტექნიკური ზედამხედველის ან შესაბამისი აკრედიტირებული საექსპერტო დაწესებულებიდან გაცემული დასკვნით;

6.4. მიმწოდებლის მხრიდან შუალედური შესრულების აქტს (ფორმა N2 და ფორმა N3) მიმწოდებლის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულების ხელმომწერი ან მისი უფლებამონაცვლე პირი, ხოლო შემსყიდველის მხრიდან - მიხეილ წინწალაშვილი.

6.5. მიღება-ჩაბარების აქტში ან შუალედური შესრულების აქტში ხარვეზის ან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, შემსყიდველი წერილობით აცნობებს მიმწოდებელს ამის შესახებ;

6.6. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია არაუგვიანეს ხუთ კალენდარულ დღეში აღმოფხვრას ხარვეზები, რა პერიოდშიც იგი ყოველ ვადაგადაცელებულ დღეზე იხდის პირგასამტეხლოს ხელშეკრულების 10.3 პუნქტით დადგენილი პირობის შესაბამისად. გამოვლენილი ხარვეზების შესახებ დგება ოქმი, რომელსაც ხელმოწერით ადასტურებენ ამ ხელშეკრულების მე-4 მუხლის 4.1 პუნქტით ან/და მე-6 მუხლის 6.4 პუნქტით განსაზღვრული პირები.

7. გარანტია

7.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს აძლევს გარანტიას შესრულებულ სამუშაოზე, რომ დაცული იქნება ექსპლოატაციის წესები;

7.2. ამ მუხლის საჭიროებისათვის განკუთვნილი ექსპლოატაციის წესები, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, თან უნდა ერთვოდეს მიღება-ჩაბარების აქტს. სხვა შემთხვევაში, გარანტია ითვლება უპირობოდ;

7.3. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში, მიმწოდებელი, ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ექსპლოატაციის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების გარანტია არ ვრცელდება ექსპლოატაციის წესების დარღვევაზე;

7.4. შესრულებულ სამუშაოებზე საგარანტიო ვადა შეადგენს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ორ წელს;

7.5. შესრულებული სამუშაოების ხარისხის უზრუნველსაყოფად, წინამდებარე ტენდერის ხელშეკრულების ფარგლებში გამოყენებული იქნება საბანკო ან სადაზღვევო კომპანიის (საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან) მიერ გაცემული ხარისხის უზრუნველყოფის უპირობო (გარანტიით გათვალისწინებული თანხა შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებებისა და მტკიცებულებების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე) და გამოუთხოვადი გარანტია, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 2.5%-ის ოდენობით. გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საგარანტიო ვადის ამოწურვის თარიღს (საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 2 (ორი) კალენდარული წელი). გარანტია გაცემული უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტა - ლარში. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს ხუთი სამუშაო დღის ვადაში.

8. ანგარიშსწორება

8.1. საავანსო ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე მიმწოდებლის მოთხოვნის საფუძველზე, ასათვისებელი თანხის არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით. თუ მიმწოდებლის მიერ ავანსის სახით გათვალისწინებული თანხა ათვისებული იქნება (ერთჯერადად ან ეტაპობრივად) სრული მოცულობით, მომდევნო საავანსო ანგარიშსწორება ხელშეკრულების ფარგლებში დარჩენილი თანხის არაუმეტეს 40%-ის ოდენობით შესაძლებელია განხორციელდეს იმ შემთხვევაში, თუ ავანსის სახით მიცემული თანხა სრულად არის გაქვითული.

8.2. საავანსო ანგარიშსწორების მოთხოვნის შემთხვევაში „მიმწოდებელმა“ უნდა წარმოადგინოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან გაცემული საბანკო გარანტია, რომლის მოქმედების ვადა 1 (ერთი) თვით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას.

8.3. გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. უცხოური ბანკიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან

გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე).

8.4. ავანსის სახით გადახდილი თანხის გაქვითვა მოხდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულების პროპორციულად.

8.5. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშსწორებისთვის წარმოადგინოს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება ნაზარდი ჯამით დღგ-ს გათვალისწინებით. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულება ნაკლებია ხელშეკრულების ღირებულებაზე, ასეთ შემთხვევაში არ წარმოიშობა ხელშეკრულების ღირებულების სრულად გადახდის ვალდებულება;

8.6. მიმწოდებელი ვალდებულია ანგარიშ-ფაქტურაზე მიუთითოს ხელშეკრულების ნომერი. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს არ მოახდინოს მისი დადასტურება;

8.7. სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ცვლილება (ახალი პოზიციის დამატება) განხორციელდება სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული დასკვნის ან მშენებლობის შემფასებელთა კავშირის "სამშენებლო რესურსების ფასებით" განსაზღვრული ფასის ფარგლებში. ექსპერტიზის მომსახურებას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8.8. შუალედური ანგარიშსწორება ხდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი და შემსყიდველის მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის, ფორმა N3-ის და დამატებითი ღირებულების ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;

8.9. სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად, ყოველი მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან განხორციელდება შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ის დაკავება. დაკავებული 5%-დან 2,5%-ის დაბრუნება განხორციელდება სამუშაოების სრულად დასრულებისა და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, ხოლო დარჩენილი 2,5%-ის დაბრუნება განხორციელდება შესრულებული სამუშაოების ხარისხის გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ;

8.10. შესრულებულ სამუშაოზე საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ გაცემული ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობის, ხარისხისა და ღირებულების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და შესრულებული სამუშაოების ხარისხის გარანტიის წარმოდგენის შემდეგ.

8.11. ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობისა და ხარისხის დამადასტურებელი საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენას უზრუნველყოფს მიმწოდებელი. საექსპერტო მომსახურების ღირებულება ანაზღაურდება ფაქტიურად გადახდილი თანხის დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე, მაგრამ არაუმეტეს საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 8 მაისის N171 დადგენილების დანართი N1-ის 137-ე პუნქტით დადგენილი ტარიფის ზღვრული ოდენობისა.

8.12. თუ საბოლოო ანგარიშსწორების განხორციელების მომენტისთვის, მიმწოდებელს არ წარმოდგენს დოკუმენტურ დასტურს, რომ ამ ხელშეკრულების 5.6 და 5.7 პუნქტებით გათვალისწინებულ გარემოებებს ადგილი არ ჰქონია ან, ყველა ხარჯი ანაზღაურებულია, შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოქვითოს შესაბამისი ხარჯები ასანაზღაურებელი თანხიდან.

9. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

9.1. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებელი წარუდგენს შემსყიდველს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიის მიერ გაცემულ უპირობო გამოუთხოვად საბანკო გარანტიას, რომლის მოქმედების ვადა 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების მოქმედების ვადას; უცხოური ბანკიდან ან/და სადაზღვევო კომპანიიდან საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში მასთან ერთად მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს ზემოაღნიშნული საბანკო გარანტიის საფუძველზე საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო

დაწესებულებიდან ან სსიპ საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან გაცემული „კონტრგარანტია“ (ლარში). საბანკო გარანტია და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იქნას ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი).

9.2. გარანტიის ოდენობა განისაზღვრება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

9.3. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი უპირობო გარანტია გამოიყენება იმ ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიაღდება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო;

9.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების შემდეგ შემსყიდველი ვალდებულია დაუბრუნოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია და/ან მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია 14 დღის განმავლობაში;

9.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი იყენებს გარანტიას მისთვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შედეგად მიყენებული ზიანის ფარგლებში;

9.6. მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია;

9.7. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, ე.ი. გარანტიით გათვალისწინებული თანხები შემსყიდველმა უნდა მიიღოს ყოველგვარი დამატებითი განმარტებისა და მტკიცებულების წარდგენის გარეშე, პირველი მოთხოვნისთანავე.

9.8. შესრულების გარანტიის გამოყენების ან მისი სხვა მიზეზით ამოწურვის შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოადგინოს ახალი გარანტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულების მოქმედება.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1. მხარეებმა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებები უნდა შეასრულონ ჯეროვნად, კეთილსინდისიერად, ხელშეკრულებით დათქმულ ვადებში და ადგილზე. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის ამ ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

10.2. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები, რომელთა ფორმა, ოდენობა და ამოქმედების პირობები განსაზღვრულია ამ ხელშეკრულებით;

10.3. ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის დასრულების საბოლოო ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

10.4. ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის საფუძველზე მეორე მხარე უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ;

10.5. ხელშეკრულების მხარე, რომელიც მიიღებს ხელშეკრულების შეწყვეტის გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი;

10.6. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

10.7. შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3 (სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) თუ მიმწოდებელი შესაბამისი გაფრთხილების მიღებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში ვერ უზრუნველყოფს გეგმა-გრაფიკიდან ჩამორჩენის აღმოფხვრას.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ობიექტ(ებ)ზე სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

დ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში.

ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10.8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, მათ შორის გეგმა-გრაფიკის დარღვევის შემთხვევაში, (მე-10 მუხლის 10.3 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის გარდა) მიმწოდებელი, ყოველ შემთხვევაზე ჯარიმდება ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების 0.05%-ის ოდენობით;

10.9. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში (არაჯეროვანი ან ნაწილობრივი შესრულებისას) მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით;

10.10. თუ შემსყიდველი ხელშეკრულების 8.7 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნების დაცვის შემთხვევაში, ამავე პუნქტში მითითებულ ვადაში, ვერ უზრუნველყოფს ანგარიშსწორებას, მიმწოდებელი უფლებამოსილია წერილობით მიმართოს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გეგმა-გრაფიკის გადახედვის თაობაზე;

10.11. ამ მუხლის 10.7 პუნქტში მითითებული რომელიმე გარემოებით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება;

10.12. ხელშეკრულების შეუსრულებლობის მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს დააკისროს იმ ხარჯების ანაზღაურება, რომელიც უკავშირდება შესასრულებელ სამუშაოთა დაგეგმილ ვადაში დასრულებას და არ ივარება პირგასამტეხლოს თანხით;

10.13. შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლო სრულად გამოქვითოს ასანაზღაურებელი თანხიდან და მიმართოს სახელმწიფო ხაზინის შესაბამის ანგარიშზე;

11. ქვეკონტრაქტორი

11.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა შესაძლო ქვეკონტრაქტორის აყვანის შესახებ, თუ ეს უკვე არ იყო მითითებული სატენდერო წინადადებაში. მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველს ასევე აცნობოს თუ რა მოცულობის სამუშაოები გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.2. მუშაობის პროცესში ქვეკონტრაქტორის შეცვლა, ან დამატებითი ქვეკონტრაქტორის აყვანა ასევე უნდა ეცნობოს შემსყიდველს. მიმწოდებელი ვალდებულია აცნობოს შემსყიდველს მოცულობის რა ნაწილი გადაეცემა ქვეკონტრაქტორს.

11.3. ქვეკონტრაქტორი კომპანია არ უნდა იყოს რეგისტრირებული შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“.

11.4. სამუშაოების ნაწილის ქვეკონტრაქტორზე გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდ ება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

11.5. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას მის მიერ წარმოდგენილი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესასრულებლად საჭირო ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალის ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში დაუყოვნებლივ აცნობოს შემსყიდველს წერილობითი სახით და აღნიშნული ცვლილებების საკითხი შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან.

12. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

12.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდაპირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპონენტის ირგვლივ.

12.2. თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 20 (ოცი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვარებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

13. გამოყენებული სამართალი

13.1. ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

14. ხელშეკრულების ენა

14.1. ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკებები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქართულ ენაზე.

15. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ „საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო“, მისამართი: ქ. თბილისი, სანდრო ეულის ქ. N5, მე-8 სართული, ს/კ 202294980; სახელმწიფო ხაზინა, ა/ა GE24NB0330100200165022, კოდი: TRESGE22

დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი გიორგი შალუტაშვილი

(ხელმოწერა)

მიმწოდებელი:

შპს „აბსოლუტპლუსი“, მისამართი: ქ. თბილისი, რაზმადის ქ. 4, ს/კ: 205060299, სს „საქართველოს ბანკი“, BAGAGE22, GE31BG0000000910295200, ტელ: 599180044, ltdmtm@gmail.com

დირექტორი ავთანდილ რიჟამაძე

(ხელმოწერა)

სსიპ-საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს
დირექტორის პირველი მოადგილე
შალუტაშვილი გიორგი





საქართველო

გარანტი: სს საქართველოს ბანკი (შემდგომში „გარანტი“)

გარანტის საიდენტიფიკაციო კოდი: 204378869

გარანტის მისამართი: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი, 0160, საქართველო

პრინციპალი: შპს აბსოლუტპლუსი (შემდგომში „პრინციპალი“)

პრინციპალის საიდენტიფიკაციო კოდი: 205060299

პრინციპალის მისამართი: საქართველო, თბილისი, ვაკის რაიონი, რაზმაძის ქ., №4

ბენეფიციარი: სსიპ საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო (შემდგომში „ბენეფიციარი“)

ბენეფიციარის საიდენტიფიკაციო კოდი: 202294980

ბენეფიციარის მისამართი: ალექსიძის ქ. N1, შენობა-ნაგებობა 1, მე-2 სართული

საგარანტიო თანხა: 25,788.40 (ოცდახუთი ათას შვიდას ოთხმოცდარვა და 40/100) ლარი

შხედველობაში ვიღებთ რა, რომ პრინციპალმა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს შენობის ნაწილობრივი რეგულირების სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვის მიზნით წარდგენილი სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, გარანტი, თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე აღნიშნული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე პრინციპალის სახელით საერთო თანხაზე, არაუმეტეს ჯამში 25,788.40 (ოცდახუთი ათას შვიდას ოთხმოცდარვა და 40/100) ლარი და ვკისრულობთ ზემოთ აღნიშნული თანხის გადახდას პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნის წარმოდგენის საფუძველზე, მოთხოვნის მიღებიდან მომდევნო 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს ბენეფიციარის მხრიდან აღნიშნულ დოკუმენტზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი ფორმით, სადაც მითითებულ იქნება მოთხოვნილი თანხა ციფრობრივად და სიტყვიერად, საბანკო რეკვიზიტები და პრინციპალის მიერ შეუსრულებელი ვალდებულება, რომლის გამოც ხდება მოთხოვნის წარმოდგენა, დამატებითი მტკიცებულებების წარმოდგენის საჭიროების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს მოთხოვნაზე ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ბანკი უფლებამოსილია არ მოითხოვოს აღნიშნული საბუთი, თუ ხელმოწერილი პირის უფლებამოსილების შესახებ ინფორმაცია საჯაროდ ხელმისაწვდომია) და საბანკო გარანტიის ასლი.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს: 20 ივნისი 2023 წელი, შესაბამისად წინამდებარე გარანტია მოქმედებს აღნიშნული თარიღის ჩათვლით.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი წერილობითი მოთხოვნის ორიგინალი დოკუმენტი თანხის ანაზღაურებაზე, გარანტის მიერ მიღებულ უნდა იქნას გარანტიის მოქმედების ვადის ჩათვლით სს „საქართველოს ბანკის“ სათავო ოფისში, შემდეგ მისამართზე: გაგარინის ქ. #29ა, თბილისი 0160, საქართველო, კანცელარიის სამსახურში ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის საყურადღებოდ ან/და კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერითა და შტამპით შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: documents@bog.ge (იმ შემთხვევაში თუ ბენეფიციარს წარმოადგენს ადმინისტრაციული ორგანო, მისაღებად მხოლოდ კვალიფიციური ელექტრონული შტამპი თბილისის დროით (UTC / GMT +04: 00 საათი) 17:00 საათის ჩათვლით.

საბანკო გარანტია ავტომატურად ექმდება ქვემოაღნიშნული გარემოებებიდან ერთ-ერთის დადგომისთანავე:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- გარანტის მიერ ბენეფიციარისთვის იმ თანხის გადახდით, რომელზედაც გაიცა საბანკო გარანტია;
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;

გარანტის მიმართ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე ბენეფიციარის კუთვნილი მოთხოვნის უფლების გადაცემა/დათმობა სხვა პირისათვის დაუშვებელია გარანტის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

ფიქროს კვალია

ვაჭრობის სტრუქტურული დაფინანსების დეპარტამენტის დირექტორი



განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
შესასრულებელ სამუშაოთა ჩამონათვალი

საფუძველი: დეფექტური აქტი

პო ზი ცია	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლარი	ჯამი ლარი
1	2	3	4	5	6
	1. დემონტაჟის სამუშაოები				
1	რუბეროიდის სახურავის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	70.00	2.09	146.30
2	წყალმიმღები ძაბრების დემონტაჟი	ცალი	3.00	34.80	104.40
3	წყალსაწრეტი მილების დემონტაჟი	გრძ.მ	36.00	5.90	212.40
4	ღობის აგურის კედლის დემონტაჟი	კვ.მ.	60.00	16.50	990.00
5	კედლებიდან სადებავის მოხსნა, დაკეჭვნა (დაცვის და მძღოლების ოთახი)	კვ.მ.	275.05	1.48	407.07
6	კედლებიდან კერამიკული ფილების დემონტაჟი	კვ.მ.	41.00	1.77	72.57
7	კედლებიდან ნაღესის მოხსნა /სარდაფი/	კვ.მ.	260.00	1.48	384.80
8	ღობის ბეტონის საძირკვლების დანგრევა	კუბ.მ.	3.75	64.90	243.38
9	მეტლახის იატაკის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	41.62	1.77	73.67
10	ლამინატის დემონტაჟი კონსტრუქციამდე	კვ.მ.	58.80	1.53	89.96
11	შეკიდული ჭერის დემონტაჟი	კვ.მ.	20.64	5.90	121.78
12	კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწყობებით	კვ.მ.	10.41	9.20	95.77
13	მეტალოპლასტმასის კარის ბლოკის დემონტაჟი, დასაწყობებით	კვ.მ.	5.57	10.27	57.20
14	რკინის კარის დემონტაჟი დასაწყობებით (გარაჟის)		21.78	14.75	321.26
15	უნიტაჟის დემონტაჟი, დასაწყობებით	ცალი	2.00	29.50	59.00
16	ხელსაბანის დემონტაჟი, დასაწყობებით	ცალი	2.00	17.70	35.40
17	არსებული რადიატორების დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	5.00	23.60	118.00
18	მთავარი გამანაწილებელი ელ.კარადის დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	3.00	41.30	123.90
19	არსებული სამეთვალყურეო კამერების ქსელის დემონტაჟი დასაწყობებით	გრძ.მ	1,000.00	0.59	590.00
20	შენობის გასუფთავება სამშენებლო ნაგვისგან	ტონა	54.21	14.500	786.08
21	ნაგვის დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	ტონა	54.21	15.500	840.29
22	სამშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება	ტონა	54.21	28.500	1,545.04

	ჯამი 1				7,418.26
2. სამშენებლო სამუშაოები					
კედლები					
1	კედლების მაღალხარისხოვანი ლესვა ცემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე პენეტრონის დამატებით	კვ.მ.	260.00	24.19	6,289.40
2	ფითხით დამუშავება და მაღალხარისხოვანი შეღებვა საღებავით ორჯერ ფერდობის გათვალისწინებით (შიდა)	კვ.მ.	535.00	18.29	9,785.15
3	კედლების მოპირკეთება მაღალი ხარისხის მოჭიქული ფილებით (სან.კვანძი)	კვ.მ.	41.00	59.90	2,455.90
4	კედლების შეღესვა ცემენტის ხსნარით (ღობე)	კვ.მ.	124.00	21.83	2,706.92
5	ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით (ღობის)	კვ.მ.	37.00	21.58	798.46
6	ღობის კედლების შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალემულსიური საღებავით	კვ.მ.	124.00	21.58	2,675.92
იატაკი					
1	იზოლაცია პემზით	კუბ.მ.	5.02	76.00	381.52
2	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	252.00	17.50	4,410.00
3	ლამინირებული პარკეტის იატაკის მოწყობა მდფ-ის პლინტუსების გათვალისწინებით (გერმანული ან მისი ანალოგი) (კლასით 33-34,სისქით არანაკლებ 10მმ.)	კვ.მ.	49.67	37.70	1,872.56
4	ხაოიანი ზედაპირის მქონე ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	194.77	53.10	10,342.29
5	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყობა	გრძ.მ.	128.50	10.60	1,362.10
6	აღუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	15.00	9.44	141.60
ტერი					
1	შეკიდული ტერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით, კომპლექტი) (კლასებში)	კვ.მ.	20.64	34.20	705.89
2	ტერის ფითხით დამუშავება და წყალემულსიური საღებავით მაღალხარისხოვანი შეღებვა ორჯერ	კვ.მ.	335.78	21.58	7,246.13
კარ-ფანჯრები					
1	"მდფ"-ის ყრუ კარის მოწყობა ფრამუგით (მოწყობილობით, ჩარჩოს გათვალისწინებით)	კვ.მ.	10.41	218.30	2,272.50
2	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება (მოწყობილობით)	კვ.მ.	21.78	354.00	7,710.12
3	სარდაფის ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	52.27	17.70	925.21
4	იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	2.80	413.00	1,156.40

5	არსებულ ვიტრაჟში იზოალუმინის კარის მოწყობა	კვ.მ.	3.85	413.00	1,590.05
6	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ.	1.72	289.00	497.08
7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რეაბილიტაცია (სახელურების შეცვლა, დარეგულირება, შტაპიკების შეცვლა) (5 კომპლ)	კვ.მ.	10.00	88.50	885.00
8	ხის რაფის რეაბილიტაცია (დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ)	კვ.მ.	26.00	25.60	665.60
9	ფანჯრების საცრემლეების მოწყობა ფერადი გალვანიზირებული თუნუქისაგან სისქით 0,5მმ.	კვ.მ.	1.10	35.40	38.94
10	კარზე შევიცარის დაყენება	ცალი	2.00	125.00	250.00
11	ფარდა ჟალუზების მოწყობა	კვ.მ.	800.00	39.00	31,200.00
	სახურავი				-
1	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	2,000.00	4.50	9,000.00
2	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	2,000.00	4.60	9,200.00
3	კრამიტის სახურავის რეაბილიტაცია	კვ.მ.	150.00	25.90	3,885.00
4	წყალსაწრეტი მილების მოწყობა გალვანიზირებული ფერადი თუნუქით, სისქით 0.5 მმ, დ=150მმ	გრძ.მ.	36.00	17.70	637.20
5	წყალმიმღები ძაბრების მოწყობა გალვანიზირებული ფერადი თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	ცალი	3.00	17.70	53.10
6	წყალმიმღები მუხლების მოწყობა გალვანიზირებული ფერადი თუნუქით, სისქით 0.5 მმ	ცალი	3.00	11.80	35.40
	ტერიტორიის შემოღობვა				-
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	კუბ.მ.	3.50	41.30	144.55
2	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	კუბ.მ.	3.50	17.70	61.95
3	ზედმეტი გრუნტის ტრანსპორტირება	კუბ.მ.	3.50	29.50	103.25
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკველის ქვეშ	მ3	0.90	46.00	41.40
5	მონოლითური რკინაბეტონის ლენტური საძირკველისა და საძირკველის კოჭის მოწყობა B-25 ბეტონით.	კუბ.მ.	7.20	314.00	2,260.80
	არმატურა ა-1	ტ	0.19	3,045.00	572.46
	არმატურა ა-3	ტ	0.60	2,545.00	1,527.00
6	მონოლითური რკინაბეტონის სვეტის მოწყობა B-25 ბეტონით.	კუბ.მ.	2.00	324.00	648.00
	არმატურა ა-1	ტ	0.08	3,045.00	231.42
	არმატურა ა-3	ტ	0.11	2,545.00	279.95
7	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით (ღობისათვის)	კუბ.მ.	12.00	181.00	2,172.00
8	კედლების ღესვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	120.00	18.90	2,268.00
	ჯამი 2				131,486.22

	3. სანტექნიკური სამუშაოები				
	წყალსადენ-კანალიზაცია				
1	პოლიეთილენის წყალსადენის მიღების მოწყობა დ=20 მმ	გრძ.მ.	20.00	4.70	94.00
2	ვენტილების მოწყობა დ=20 მმ	ცალი	1.00	29.50	29.50
3	სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=50 მმ	გრძ.მ.	5.00	12.00	60.00
4	სქელკედლიანი პლასტმასის საკანალიზაციო მილები დ=100 მმ	გრძ.მ.	4.00	17.00	68.00
5	ფასონური ნაწილების მოწყობა დ=50მმ და დ=100მმ	ცალი	5.00	7.00	35.00
6	არკო კრანი	ცალი	4.00	18.00	72.00
7	ხელსაბანი ნიჟარის მოწყობა	კომპლ	2.00	295.00	590.00
8	შემრევის მოწყობა ხელსაბანისთვის	ცალი	2.00	100.00	200.00
9	უნიტაზის (ჩამრეცხი ავზით) მოწყობა	კომპლ	2.00	354.00	708.00
10	წყლის გამაცხელებელი ავზი 80ლ "არისტონის,, ტიპის	ცალი	20.00	413.00	8,260.00
11	წყლის გამაცხელებელი ავზი 50ლ "არისტონი"-ს ტიპის (პედაგოგების და შშმპ სანკანძში)	ცალი	5.00	354.00	1,770.00
	გათბობა				-
1	არსებული დაზიანებული რადიატორების დემონტაჟი დასაწყობებით	ცალი	318.00	17.70	5,628.60
2	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 300X600მმ	ცალი	1.00	187.00	187.00
3	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 400X1000მმ	ცალი	14.00	238.00	3,332.00
4	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 400X1200მმ	ცალი	15.00	295.00	4,425.00
5	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 500X1000მმ	ცალი	45.00	238.00	10,710.00
6	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 500X1200მმ	ცალი	9.00	295.00	2,655.00
7	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 500X1600მმ	ცალი	8.00	336.00	2,688.00
8	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X400მმ	ცალი	2.00	194.00	388.00
9	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X500მმ	ცალი	2.00	206.00	412.00
10	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X600მმ	ცალი	7.00	218.00	1,526.00
11	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X700მმ	ცალი	6.00	230.00	1,380.00
12	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X800მმ	ცალი	54.00	236.00	12,744.00
13	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X900მმ	ცალი	20.00	269.00	5,380.00
14	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X1000მმ	ცალი	46.00	283.00	13,018.00
15	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X1100მმ	ცალი	17.00	300.00	5,100.00
16	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი 600X1200მმ	ცალი	56.00	309.00	17,304.00
17	ახალი პანელური რადიატორის მონტაჟი და ღირებულება 600X1400	ცალი	10.00	342.00	3,420.00
18	ახალი რადიატორის მონტაჟი და ღირებულება 600X1500	ცალი	4.00	372.00	1,488.00
19	საშრობი 600X800მმ	ცალი	2.00	318.00	636.00

20	ჩამკეტ-მარეგულირებელი ვენტილი დ=15მმ ახალ რადიატორებზე	წყვილი	318.00	18.00	5,724.00
21	საშემდუღებლო საქმე დ=20მმ ცალმხრივი დადუღება წოლილებზე	ცალი	24.00	17.70	424.80
22	ავტომატური ჰაერგამშვების ვენტილითა და ფილტრით სხვენში	ცალი	20.00	39.00	780.00
23	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოღესვა	ცალი	4.00	17.70	70.80
24	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=20მმ, PN25 (დგარიდან ახალ რადიატორამდე)	გრძ.მ.	100.00	7.00	700.00
25	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=25მმ, PN25	გრძ.მ.	8.00	7.00	56.00
26	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=32მმ, PN25	გრძ.მ.	32.00	9.00	288.00
27	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=40 მმ, PN25	გრძ.მ.	48.00	12.00	576.00
28	მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მიღები დ=50 მმ	გრძ.მ.	120.00	14.00	1,680.00
29	დ=20მმ ვენტილით დამცველების მოწყობა	ცალი	6.00	29.00	174.00
30	ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი დგარებზე დ=25მმ (ცხ. წყლის)	ცალი	2.00	29.00	58.00
31	ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი დგარებზე დ=32მმ ცხ. წყლის	ცალი	2.00	41.00	82.00
32	ბურთ. პლასტ. ვენტილის მონტაჟი დ=50მმ წოლილაზე (ცხ. წყლის)	ცალი	4.00	88.00	352.00
33	პლასტმასის ფასონური ნაწილები, სამაგრები	ცალი	860.00	2.50	2,150.00
34	ქურო გარე ხრახნით რკ/პლასტ დ=15/20მმ	ცალი	636.00	3.00	1,908.00
35	თბოიზოლაცია ფოლგის მინაბამით, ცელოფნითა და სკოჩით (წოლილების სარდაფში)	კუბ.მ.	4.00	65.00	260.00
36	სისტემის ჰიდრო გამოცდა	მოწვევა	2.00	295.00	590.00
	კონდიციონერება				-
1	დაზიანებული სპლიტ სისტემის კონდიციონერების დემონტაჟი	კომპლ	20.00	89.00	1,780.00
2	არისტონის ტიპის წყლის გამაცხელებლის დემონტაჟი (დასაწყობებით)	კომპლ	25.00	59.00	1,475.00
3	სპლიტ სისტემის კონდიციონერების მონტაჟი, სიმძლავრით გათვალისწინებული არანაკლებ 50 მ2 ოთახისათვის (12500 BTU)	კომპლ	20.00	1,105.00	22,100.00
	ჯამი 3				145,536.70
	4. ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				-
1	შემყვან-გამანაწილებელი მოწყობილობა 3 ჯგუფიანი. შემყვანზე 3-ფაზა ავტომატური გამომრთველით 750-800ა-ზე.	კომპლ	3.00	295.00	885.00

2	გამანაწილებელი ზარი :				-
	სართულის გამანაწილებელი კარადა შ/მ 2X12 მოდულზე (რკინის კარებით და საკეტი)	კომპ.	1.00	177	177.00
	ერთწვერა კაბელი (შავი) 4მმ ²	მ	3.00	18	54.00
	დასაპარალილებელი საღტე 3 პოლუსა 3/63ა	კბ.	10.00	6	60.00
	ავტომატური ამომრთველი MCB 16A/B/6kA 1 პოლუსა	ც	4.00	18	72.00
	ავტომატური ამომრთველი MCB 25A/C/6kA 1 პოლუსა	ც	5.00	29	145.00
	ავტომატური ამომრთველი MCB 32A/D/6kA 3 პოლუსა	ც	1.00	147	147.00
3	ამსტრონგის შუქდიოდური "LED" სანათი 600X600 40ვ დერეფანი ოთახები	ცალი	15	88.50	1,327.50
4	ლედ სანათი 36 ვტ (სანკვანძებში)	ცალი	4.00	76.00	304.00
5	საშტეფსელო როზეტი მესამე დამამიწებელი კონტაქტით 220ვ ბუდით	ცალი	30.00	11.80	354.00
6	გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი ბუდით	ცალი	4.00	17.70	70.80
7	გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ორკლავიშიანი ბუდით	ცალი	3.00	17.70	53.10
8	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელების მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X1,5მმ2 (ღარების მოწყობითა და ამოღესვით საჭიროების მიხედვით)	გრძ.მ.	100.00	4.10	410.00
9	სპილენძისძარღვიანი ორმაგიზოლიაციანი კაბელების მონტაჟი ნაღესის ქვეშ, კვეთით 3X2,5მმ2(ღარების მოწყობითა და ამოღესვით საჭიროების მიხედვით)	გრძ.მ.	150.00	5.30	795.00
	ჯამი 4				4,854.40
	5. ვიდუმეტვალყურება				-

1	bullet ტიპის 5 მეგაპიკსელიანი გარე ქსელური კამერა არანაკლებ 1/27" მატრიცით 2592(H)X1944(V) რეზოლუციის მქონე ნაკადის შემთხვევაში არანაკლებ 25კ/წმ გადაცემის შესაძლებლობით; ორი დამატებითი ნაკადის მხარდაჭერით (ე.წ. Sub stream და Third Streeam) კამერა, ვარიფოკალური მოტორიზირებულილინზით 2.8-12მმ. კამერას უნდა გააჩნდეს ღამის ხედვის ინფრაწითელი განათება (IR), რომელიც ყზრუნველყოფს დაბალი განათების შემთხვევაში ობიექტის დაკვირვების საშუალებას 50 მეტრის რადიუსში. კადრის ხარისხის გასაუმჯობესებლად იყენებდეს 2D/3D DNR ტექნოლოგიას. კამერაში შესაძლებელი უნდა იყოს SD ბარათის ჩაყენება ლოკალური ჩაწერის გასაკეთებლად (მაქს. 256G). კამერის კვება შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც POE (IEEE 802.3af 44.0-57.0v) ასევე კვების	ცალი	13.00	815.00	10,595.00
2	2 მეგაპიკსელიანი ქსელური გუმბათისებური შიდა კამერა არანაკლებ 1/2.7" მატრიცით 1920X1080 რეზოლუციის მქონე ნაკადის შემთხვევაში არანაკლებ 25კ/წმ გადმოცემის შესაძლებლობით; ორი განსხვავებული დამატებითი ნაკადის მხარდაჭერით (ე.წ. Sub stream და Third Streeam), "Corridor Mode" ან მსგავსი რეჟიმის მხარდაჭერით გაფართოებული დინამიური დიაპაზონით "WDR" (არანაკლებ 110db, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR ან ექვივალენტური ფუნქციონალით 2.8მმ საფოკუსე მანძილით, კამერას უჭდა გააჩნდეს ღამის ხედვის ინფრაწითელი განათება (IR) რომელის უზრუნველყოფს დაბალი განათების შემთხვევაში ობიექტის დაკვირვების საშუალებას 30მ რადიუსში. კადრის ხარისხის გასაუმჯობესებლად იყენებდეს 2D/3D DNR ტექნოლოგიას. კამერის კვება შესაძლებელი უნდა იყოს როგორც (IEEE 802.3af 44.0-57.0V) ასევე კვების ბლოკის გამოყენებით (12V)	ცალი	30.00	740.00	22,200.00

3	ქსელური კამერების ჩამწერი 32 არხიანი შიდა კამერებისათვის , "Dual-core embedded" ტიპის პროცესორით, VGA და HDMI ლოკალური ვიდეოგამოსასვლელით, არანაკლებ 2 მყარი დისკიშ სლოტით (არანაკლებ 4ტბ მყარი დისკის მხარდაჭერით თითოეულ პორტზე) არანაკლებ 5 მეგაპიქსელიანი კამერის მხარდაჭერით, შემაგალი ნაკადის მხარდაჭერა 200 Mbps, სიმაღლე არაუმეტეს 1U, არანაკლებ 1 ცალი USB 3.0 პორტით, UPnP ძიების მხარდაჭერით.	ცალი	12.00	345.00	4,140.00
4	ქსელური კამერების ჩამწერი 32 არხიანი გარე კამერებისათვის , "Dual-core embedded" ტიპის პროცესორით, VGA და HDMI ლოკალური ვიდეოგამოსასვლელით, არანაკლებ 2 მყარი დისკიშ სლოტით (არანაკლებ 4ტბ მყარი დისკის მხარდაჭერით თითოეულ პორტზე) არანაკლებ 5 მეგაპიქსელიანი კამერის მხარდაჭერით, შემაგალი ნაკადის მხარდაჭერა 200 Mbps, სიმაღლე არაუმეტეს 1U, არანაკლებ 1 ცალი USB 3.0 პორტით, UPnP ძიების მხარდაჭერით.	ცალი	12.00	345.00	4,140.00
5	4 პორტიანი არამართვადი POE სვიჩი, მას საშუალება უნდა ჰქონდეს ავტომატურად აღმოაჩინოს მოწყობილობა რომელსაც ესაჭიროება POE (802.3 af/at) მხარდაჭერა და მიაწოდოს კვება	ცალი	12.00	255.00	3,060.00
6	MP RT 1kS 1000VA/900W სიმძლავრის ON-line უწყვეტი კვების წყარო, შემაგალი ელექტროენერგიის ორმაგი გარდაქმნის ფუნქციით. აკუმლატორის რეჟიმში MP PT 1k S-ში ინტეგრირებული 2 ცალი 12V 9ა/სთ აკუმლატორით.	ცალი	1.00	470.00	470.00
7	Line interactive უწყვეტი კვების წყარო აღჭურვილი ძაბვის რეგულირების სამ საფეხუროვანი სისტემით. LCD ეკრანით, KS-UA800 პერსონალური კომპიუტერის ელექტროენერგიით უწყვეტად მონიტორინგისათვის	ცალი	12.00	485.00	5,820.00
8	8 ტბ მოცულობის მყარი დისკი გარე კამერებისათვის ST400VX0002 (NVR) ვიდეო ჩამწერისათვის 27X7 მუშაობის რეჟიმზე	ცალი	2.00	295.00	590.00
9	მონიტორი 32 ინჩიანი არანაკლებ HD 2592X1024	ცალი	3.00	1,295.00	3,885.00

10	UTP Cats 8 წვერიანი ქსელის კაბელი შენობის შიგნით სამონტაჟოდ LSZH გარსით	ცალი	3,500.00	3.05	10,675.00
11	კაბელ არხი 20X10	გრძ.მ.	1,000.00	4.70	4,700.00
	ჯამი 5				70,275.00
	6 საქვების მოწყობილობა				-
1	არსებული რკინის მილების, ურდულების, კოლექტორის დემონტაჟი დასაწყობებით	ტონა	0.80	1,593.00	1,274.40
2	480 კვტ ან მეტი სიმძლავრის გაზის საწვავზე მომუშავე ფოლადის ქვების მონტაჟი	კომპლ	2.00	13,400.00	26,800.00
3	არსებული სანთურების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	2.00	5.90	11.80
4	არსებული ფოლადის ქვების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	2.00	277.00	554.00
5	არსებული ტუმბოების დემონტაჟი დასაწყობებით	კომპლ	3.00	79.00	237.00
6	შესაბამისი წარმადობის გაზის საწვავის სანთურა (500კვტ და მეტი ზედა დიაპაზონი)	კომპლ	2.00	4,115.00	8,230.00
7	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=14ტ, ჰ=14მ, (ან მეტი სიმძლ.) მონტაჟი დ=80მმ	კომპლ	2.00	531.00	1,062.00
8	ქსელური საცირკულაციო ტუმბო ქ=12 ტ, ჰ=12მ, (ან მეტი სიმძლ.) დ=63მმ-იანი (ფაზა 0)	კომპლ	1.00	413.00	413.00
9	შემაჯსებელი ტუმბო	კომპლ	1.00	354.00	354.00
10	არსებული საფართოებელი ავზის დემონტაჟი - პროფილაქტიკა, მონტაჟი	კომპლ	1.00	295.00	295.00
11	საფართოებელი მემბრანული ავზი 500 ლიტრიანი	კომპლ	1.00	920.00	920.00
12	ლითონის ბურთულიანი ვენტილი დ=50მმ (მეორე ფლიგელის ხაზზე)	ცალი	2.00	59.00	118.00
13	ბურთულიანი პლასტმ. ვენტილი დ=40მმ	ცალი	2.00	53.00	106.00
14	ბურთულიანი ლითონის ვენტილი დ=75მმ მონტაჟი ქვაბებზე	ცალი	4.00	100.00	400.00
15	ბურთულიანი ლითონის ვენტილი დ=90მმ მონტაჟი (დიდი ფლიგელის ხაზზე)	ცალი	2.00	129.00	258.00
16	ქვების დამცავი სარქველი 3-ბარიანი დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	2.00	65.00	130.00
17	თერმომანომეტრი დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	2.00	76.00	152.00
18	ავტომატური ჰაერგამშვები (ვანტუსი) დ=20მმ ბურთ. ვენტილზე	ცალი	5.00	53.00	265.00
19	დ=40მმ მინაბოჭკოვანი მილის მოწყობა	გრძ.მ.	4.00	7.00	28.00
20	დ=50მმ პლასტმასის მილის მოწყობა	გრძ.მ.	4.00	9.44	37.76
21	დ=75მმ ლითონის მილის მოწყობა ქვაბიდან კოლექტორამდე	გრძ.მ.	6.00	14.16	84.96

22	დ=75მმ მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილის მოწყობა	გრძ.მ.	40.00	14.16	566.40
23	დ=90მმ ფოლადის მილის მოწყობა	გრძ.მ.	8.00	23.60	188.80
24	შემავესებლ., დამცველისა და კანალიზაციის მოწყობა დ=25 მინაბოჭკოვანი პლასტმასის მილით	გრძ.მ.	24.00	5.90	141.60
25	რკინისა და პლასტმასის ფასონური ნაწილები და მცირე დიამეტრის ვენტილები	ცალი	76.00	5.90	448.40
26	გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 63/75მმ (დიდი დიამ)	ცალი	6.00	5.90	35.40
27	გადასვლა მეტალიდან პლასტმასზე 32/40მმ	ცალი	2.00	5.90	11.80
28	ცალმხრივი ხრახნის დადუღება დ=32, 25მმ დ=90მმ მაგისტრალზე	წერტ	4.00	5.90	23.60
29	სამონტაჟო ხვრელების მოწყობა-ამოვსება	ცალი	2.00	17.70	35.40
30	პლასტმასის ფასონური ნაწილები და სამაგრები დ=75მმ	ცალი	60.00	5.90	354.00
31	კოლექტორი დ=150მმ, ლ=200სმ ორი მაგისტრალური ხრახნით)	ცალი	2.00	295.00	590.00
32	მილების თბოიზოლაცია ფოლგის მინაბამით	კუბ.მ.	2.00	88.50	177.00
33	ახალი დ=75მმ პლასტმასის მაგისტრალის მიერთება არსებულ პლასტმასის მაგისტრალზე	წერტ	8.00	64.90	519.20
34	ახალი დ=90მმ რკინის მაგისტრალის მიერთება არსებულ რკინის მაგისტრალზე	წერტ	2.00	95.50	191.00
	ჯამი 6				45,013.52
	7. საკვამლე მილის დ=250მმ ჩაკერება-მონტაჟი -7მ				-
1	საკვამლე მილის დ=250მმ ჩაკერება-მონტაჟი	გრძ.მ.	7.00	425.00	2,975.00
	ჯამი 7				2,975.00
	8. საქვების ელექტრომომარაგება				-
1	საქვების ელექტროდაფა ავტომატური გამომრთველით (4 სამკლავიშიანი, 6 ერთკლავიშა)	კომპლ	1.00	128.00	128.00
2	ვარვარანათურიანი სანათი "პლაფონი" სიმძლავრე 40 ვტ	ცალი	2.00	76.70	153.40
3	ერთპოლუსიანი გამომრთველი 220ვ ძაბვაზე ერთკლავიშიანი	ცალი	2.00	23.60	47.20
4	საშტეპსელო როზეტი	ცალი	2.00	11.80	23.60
5	ვარვარა ნათურა 40ვტ	ცალი	2.00	6.00	12.00
6	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 2X2,5მმ2	გრძ.მ.	68.00	5.00	340.00
7	სპილენძის ძარღვიანი ორმაგიზოლაციანი კაბელი კვეთით 3X4მმ2	გრძ.მ.	32.00	9.00	288.00

8	ელდამიწების სადენის IX1 მმ მიყვანა თითოეულ აგრეგატზე	გრძ.მ.	44.00	5.90	259.60
9	3 ფაზის დამცავი ელაგრეგატის მოწყობა ფარზე	ცალი	1.00	129.00	129.00
	ჯამი 8				1,380.80
	9. თბოქსელი				-
1	დ=50მმ მინაბოჭკოვანი მილის ჩაკერება არსებულ მაგისტრალზე	გრძ.მ.	8.00	19.50	156.00
2	დ=50მმ ფასონური ნაწილები	ცალი	8.00	5.90	47.20
3	არსებული გარე თბოქსელის მილების შემოსვა 0.4მმ მოთუთიებული თუნუქით	მ2	40.00	35.40	1,416.00
4	თუნუქის შემოსვის შეკვრა-მოჭერა ლითონის ზონარ-ხამუთებით	ცალი	80.00	5.90	472.00
5	დ=80-100მმ რკინა -რეზინის დუბელ-ხრახიანი სამაგრების მოწყობა	ცალი	40.00	1.18	47.20
6	ღია თბოქსელის მილების თბოიზოლაცია ფოლგაიზოლიანი მინერალური ბამბით და სკოჩით	კუბ.მ.	4.00	65.61	262.44
	ჯამი 9				2,400.84
	1+2+3+4+5+6+7+8+9 თავების ჯამი				411,340.75
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	5.00%	5.00		20,567.04
	ჯამი				431,907.79
	დღგ	18.00%	18.00		77743.40
	ჯამი				509,651.19
	ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულება	1.20%			6,115.81
	სულ				515,767.00

შ.პ.ს აბსოლუტპლუსი
ა.რიყამაძე

[illegible]

პროექტის კოდი	სამუშაოების დასახელება	განხ. ერთ.	რაოდენობა	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე	
				1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20	20-30	1-10	10-20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4	კედლების შეღებვა ცემენტის ხსნარით	კვ.მ.	124.00														
5	ფასადის შეღებვა ფასადის საღებავით	კვ.მ.	37.00														
6	ღობის კედლების შეღებვა მაღალხარისხოვანი წყალუმჯობესიერი	კვ.მ.	124.00														
	იატაკი																
1	იზოლაცია პეშით	კვ.მ.	5.02														
2	ცემენტის ხსნარით მოჭიმვა, სისქით 40 მმ	კვ.მ.	252.00														
3	ლაშინირებული პარკეტის იატაკის	კვ.მ.	49.67														
4	ხაოიანი ზედაპირის მქონე ხელოვნური გრანიტის ფილებით იატაკის მოწყობა	კვ.მ.	194.77														
5	ხელოვნური გრანიტის პლინტუსების მოწყ	გრძ.მ.	128.50														
6	ალუმინის პროფილების მოწყობა იატაკის გადასვლის ადგილებში	გრძ.მ.	15.00														
	ჭერი																
1	შეკიდული ჭერის მოწყობა "ამსტრონგის" ფილებით (ლითონის სამაგრებით,	კვ.მ.	20.64														
2	ჭერის ფითხით დამუშავება და წაღებულსიური საღებავით	კვ.მ.	335.78														
	კარ-ფანჯრები																
1	ბუნებრივი კარის ბოჭკოთა ფრამუგით (მოწყობილობით, ჩარჩოს	კვ.მ.	10.41														
2	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება (მოწყობილობით)	კვ.მ.	21.78														
3	სარდაფის ლითონის კარის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	კვ.მ.	52.27														
4	იზოალუმინის სამკამერიანი კარის მოწყობა	კვ.მ.	2.80														
5	არსებულ ვიტრაჟში იზოალუმინის კარის	კვ.მ.	3.85														
6	მეტალოპლასტმასის კარის მოწყობა	კვ.მ.	1.72														
7	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის რეაბილიტაცია (სახელებების შეცვლა, დარღვეულობა, შტაპიკების შეცვლა) (5	კვ.მ.	10.00														
8	ხის რაფის რეაბილიტაცია (დამუშავება ფითხით და შეღებვა ზეთოვანი	კვ.მ.	26.00														
9	ფანჯრის მარჯვენა მხარის მოწყობა ფერადი გალვანიზირებული თუნუქისაგან	კვ.მ.	1.10														
10	კარზე შვეიცარიის დაყენება	ცალი	2.00														
11	ფარდა ჯალუზების მოწყობა	კვ.მ.	800.00														
	სახურავი																
1	ხის მოლარტყვის ცეცხლდაცვა	კვ.მ.	2,000.00														
2	ხის მოლარტყვის ანტისეპტირება	კვ.მ.	2,000.00														

[illegible]

[illegible]

[illegible]

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

კალენდარული გრაფიკი

პროდუქტის კოდი	სამუშაოების დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე	
				1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	20--30	1--10	10--20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3	ქსელური კამერების ჩამწერი 32 არხიანი "შიდა კამერებისათვის , "Dual-core embedded" ტიპის პროცესორით, VGA და HDMI ლოკალური ვიდეოგამოსასვლელით, არანაკლებ 2 მეარი დისკიშ სლოტი (არანაკლებ 4ტბ მეარი დისკის მხარდაჭერით თითოეულ პორტზე) არანაკლებ 5 მეგაპიქსელიანი კამერის მხარდაჭერით, შემაჯავლი ნაკადის მხარდაჭერა 200 Mbps, სიმძლევ არაუმეტეს 1U, არანაკლებ 1 ცალი USB 3.0 პორტით, UPnP ძიების მხარდაჭერით.	(ცალი)	12.00														
4	ქსელური კამერების ჩამწერი 32 არხიანი გარე კამერებისათვის , "Dual-core embedded" ტიპის პროცესორით, VGA და HDMI ლოკალური ვიდეოგამოსასვლელით, არანაკლებ 2 მეარი დისკიშ სლოტი (არანაკლებ 4ტბ მეარი დისკის მხარდაჭერით თითოეულ პორტზე) არანაკლებ 5 მეგაპიქსელიანი კამერის მხარდაჭერით, შემაჯავლი ნაკადის მხარდაჭერა 200 Mbps, სიმძლევ არაუმეტეს 1U, არანაკლებ 1 ცალი USB 3.0 პორტით, UPnP ძიების მხარდაჭერით.	(ცალი)	12.00														
5	4 პორტიანი არამართვადი POE სვიჩი, მას საშუალება უნდა ქონდეს ავტომატურად აღმოაჩინოს მოწყობილობა რომელსაც ესაჭიროება POE (802.3 af/at) მხარდაჭერა და მიაწოდოს კვება	(ცალი)	12.00														
6	MP RT 1kS 1000VA/900W სიმძლავრის ON-line უწყვეტი კვების წყარო, შემაჯავლი ელექტროენერგიის ორმაგი გარდაქმნის ფუნქციით. აკუმლატორის რეჟიმში MP PT 1k S-ში ინტეგრირებული 2 ცალი 12V 9ა/სთ აკუმლატორით.	(ცალი)	1.00														

[illegible]

კალენდარული გრაფიკი

[illegible]

[illegible]

კალენდარული გრაფიკი

აღწერა	განხ. ერთ.	რაოდენობა	1-თვე			2-თვე			3-თვე			4-თვე			5-თვე		
			1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	20--30	1--10	10--20	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

შ.პ.ს.აბსოლუტპლუსი
ა.რიჟაშაძე